








PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO 11a - Dešťová kanalizace parkoviště	Změnový list č. 83			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 11a - Dešťová kanalizace parkoviště	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 83 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	OSOBNĚ:
			MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zemní práce pro uliční vpusti DOTČENÉ MÍSTO: SO 11a - Dešťová kanalizace parkoviště ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 83 - (ZL083) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není				
POPIS ZMĚNY: Změnový list je předložen na základě chybějících položek na zemní práce pro kanalizační uliční vpusti. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL:  DATUM: 11.04.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.				
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM,  BKOM, 	SPRÁVCE STAVBY: OD MMB, 			



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO 11a - Dešťová kanalizace parkoviště		Změnový list č. 83	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 83 SO 11a - Dešťová kanalizace parkoviště			
KOMU: BKOM ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: STRABAG KURÝR: FAX: Mail	DATUM: OSOBNĚ: [REDAKCE]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zemní práce pro uliční vpusti DOTČENÉ MÍSTO: SO 11a - Dešťová kanalizace parkoviště ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 83 - (ZL083) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	641 930,14 Kč	134 805,33 Kč	776 735,47 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	641 930,14 Kč	134 805,33 Kč	776 735,47 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDAKCE]	DATUM:	15.07.2024
VYJÁDŘENÍ:			
OD:	PODPIS: [REDAKCE]	DATUM:	14.8.2024
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM:	_____
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDAKCE] BKOM, [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OD MMB, [REDAKCE]		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu		
	ZL083 Zemní práce pro uliční vpusti		
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno	IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098	
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno	IČO: 60364998 DIČ:	
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744	
Vypracoval:	Rozpis ceny Celkem		
HSV			641 930,14
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			641 930,14
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		641 930,14 CZK
Základní DPH	21 %		134 805,33 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			641 930,14 CZK
Cena celkem s DPH			776 735,47 CZK
v	_____ dne _____ 2014	_____	_____
	Za zhotovitele	_____	_____

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL083	Zemní práce pro uliční vpusti	0,00	641 930,14	134 805,33	776 735,47	100,0
Celkem za stavbu		0,00	641 930,14	134 805,33	776 735,47	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO11a	Dešťová kanalizace parkoviště	
R:	ZL083	Zemní práce pro uliční vpusti	641 930,14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	1	Zemní práce				602 542,70	
	2	894411022RXX-1	Uliční vpusti - zemní práce pro uliční vpustě, napojení na připravenou odbočku cca 1,5 m, uložení výkopku na skládku	kus	41,00000	7 589,76	311 180,16 dle nabídky subdodavatele
	13	175200022RA0	Obsyp objektu štěrkopískem, sachty objem výkopku 1,9*1,9*1,5*41 objem tělesa vpustě 0,25*0,25*3,14*1,5*41	m3	209,94563	1 387,80	291 362,54 SMB - SO11a Dešťová kanalizace parkoviště
					222,01500		
					-12,06938		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				39 387,44	
	71	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	350,60919	112,34	39 387,44 SMB - SO11a Dešťová kanalizace parkoviště

641 930,14

Nabídkový rozpočet

Název projektu: 841-LCKL - [SUB] Akademické náměstí včetně parkovacího domu





Objednatel: STRABAG a.s. Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		BKOM				
1.04.		Trubní vedení				
1.04.02	894411020Rxx	Vpusť uliční - zemní práce pro uliční vpustě, napojení na připravenou odbočku cca 1,5m, uložení výkopku na skládku	kus	1,000	6 432,00	6 432,00
1.04.	Celkem	Trubní vedení				6 432,00
1.	Celkem	BKOM				6 432,00
Projekt: 841-LCKL	Celkem	[SUB] Akademické náměstí včetně parkovacího domu				6 432,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02 – Parkovací dům ZTI	Změnový list č. 84			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02 – Parkovací dům ZTI	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 84 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	OSOBNĚ:
			MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Otápěné potrubí DOTČENÉ MÍSTO: SO02 – Parkovací dům ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 84 - (ZL084) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není				
POPIS ZMĚNY: Změnový list je předložen na základě požadavku pro doplnění topných kabelů na kritických úsecích vodovodního potrubí v 1.PP v garážích. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL:  DATUM: 25.06.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.				
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, 	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, 			

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL084 Otápěné potrubí v 1.PP		
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Reneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098	
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno	IČO: 60364998 DIČ:	
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jílonice, Praha 5	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744	
Vypracoval: Rozpis ceny			Celkem
HSV			87 492,28
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			87 492,28
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		87 492,28 CZK
Základní DPH	21 %		18 373,38 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			87 492,28 CZK
Cena celkem s DPH			105 865,66 CZK
v	[redacted]	dne	[redacted]
	[redacted]	5	[redacted]
	Za zhotovitele		[redacted]

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL084	Otápěné potrubí v 1.PP	0,00	87 492,28	18 373,38	105 865,66	100,0
Celkem za stavbu		0,00	87 492,28	18 373,38	105 865,66	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	SO 02	Parkovací dům ZTI
R:	ZL084	Otápěné potrubí 87 492,28

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	8	Trubní vedení				87 492,28	
1	800000000-1	Dodávka a montáž topných kabelů v 1.PP (20+40 m) dle přiložené cenové nabídky	kpl	1,00000	87 492,28	87 492,28	Dle nabídky subdodavatele
		Položka obsahuje:					
		Dodávka materiálů					
1		ELSR-N-20-2-BO	m	66,00000			
2		Samoregulační topný kabel 20W/m, 230V, 65°C/80°C	ks	2,00000			
3		EL-ECN	ks	2,00000			
4		Ukončovací souprava pro kabely ELSR-N	ks	2,00000			
5		ELVB-SRA-25	ks	2,00000			
6		Připojovací souprava pro kabely ELSR-N, -LS, -W, -FHP	kpl	2,00000			
7		Zakončení TK	ks	4,00000			
8		Provedení zakončení TK	ks	2,00000			
9		FX/PE	ks	2,00000			
10		Samolepicí páska Tesa 4688, 19 mm x 50 m, do 85°C	ks	2,00000			
11		FX/AL	ks	2,00000			
12		Samolepicí hliníková páska, 50mm x 50 m, do 100°C	ks	2,00000			
13		FX/GI	ks	2,00000			
14		Průchodka topného kabelu tepelnou izolací	ks	13,00000			
15		FX/LB	ks	2,00000			
16		Výstražný štítek "POZOR ELEKTROOHREV"	ks	2,00000			
17		FX/JB	ks	2,00000			
18		1-4 se svork. Plastová svorková skříň, IP 65, včetně svorkovnice	ks	2,00000			
19		FX/JBB U	ks	2,00000			
20		Uni nerez držák skříňů a termostatů pro potrubí max.DN125					
		Regulace					
11		ITR-3 0...60°C	ks	1,00000			
12		Elektronický termostat na DIN lištu, IP 40, 10 A	ks	1,00000			
13		F 897 001 UTR/ITR vnější čidlo pro venkovní montáž, pro UTR i ITR, -40+80°C, bez přívodu	ks	1,00000			
		Ostatní					
13		Montáž TK	kpl	1,00000			
		- včetně ostatních nákladů					
		- včetně všech potřebných měření					
		- přívodní napájecí kabely CVKY					
		- doplnění rozvaděče o lišticí prvky a stykače 3x2,5 - 126m					
						87 492,28	

Nabídka č: 010724_TK
Akademické náměstí Brno - Otápění potrubí v
1.PP

Dodavatel:
EZH,a.s.
Řípská 1464/11d
62700 Brno-Slatina
IČO: 26901005
DIČ: CZ26901005


Zpracováno: 01.07.2024

Platnost nabídky: 01.09.2024

Vážený pane,

Pos.	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Sleva	Cena po slevě	Cena celkem
Dodávka materiálů							
1	ELSR-N-20-2-BO Samoregulační topný kabel 20W/m, 230V, 65°C/80°C	66,00	m				
2	EL-ECN Ukončovací souprava pro kabely ELSR-N	2,00	ks				
3	ELVB-SRA-25 Připojovací souprava pro kabely ELSR-N, -LS, -W, -FHP	2,00	ks				
4	Zakončení TK Provedení zakončení TK	2,00	kpl				
5	FX/PE Samolepicí páska Tesa 4688, 19 mm x 50 m, do 85°C	4,00	ks				
6	FX/AL Samolepicí hliníková páska, 50mm x 50 m, do 100°C	2,00	ks				
7	FX/GI Průchodka topného kabelu tepelnou izolací	2,00	ks				
8	FX/LB Výstražný štítek "POZOR ELEKTROOHŘEV"	13,00	ks				
9	FX/JS 1-4 se svork. Plastová svorková skříň: IP 65, včetně svorkovnice	2,00	ks				
10	FX/JBB Uní nerez držák skříní a termostátů pro potrubí max.DN125	2,00	ks				
Regulace							
11	ITR-3 0...60°C Elektronický termostat na DIN lištu, IP 40, 10 A	1,00	ks				
12	F 897 001 UTR/ITR vnější -40...80°C Čidlo pro venkovní montáž, pro UTR i ITR, -40+80°C, bez přívodu	1,00	ks				
Ostatní							
13	Montáž TK - včetně ostatních nákladů - včetně všech potřebných měření - doplnění rozvedče o jistící prvky a stykače - přívodní napájecí kabely CYKY 3x2,5 - 126m	1,00	kp				

Celkem bez DPH: 74 146.- Kč





APP

NO	URUTAN	REVISI	REVISI	REVISI
1	1			
2	2			
3	3			
4	4			
5	5			
6	6			
7	7			
8	8			
9	9			
10	10			

LEGENDA





- 1. DINDING KAKI
- 2. DINDING BAWAH
- 3. DINDING ATAS
- 4. LANTAI
- 5. LANGKAH
- 6. LANGKAH
- 7. LANGKAH
- 8. LANGKAH
- 9. LANGKAH
- 10. LANGKAH
- 11. LANGKAH
- 12. LANGKAH
- 13. LANGKAH
- 14. LANGKAH
- 15. LANGKAH
- 16. LANGKAH
- 17. LANGKAH
- 18. LANGKAH
- 19. LANGKAH
- 20. LANGKAH
- 21. LANGKAH
- 22. LANGKAH
- 23. LANGKAH
- 24. LANGKAH
- 25. LANGKAH
- 26. LANGKAH
- 27. LANGKAH
- 28. LANGKAH
- 29. LANGKAH
- 30. LANGKAH
- 31. LANGKAH
- 32. LANGKAH
- 33. LANGKAH
- 34. LANGKAH
- 35. LANGKAH
- 36. LANGKAH
- 37. LANGKAH
- 38. LANGKAH
- 39. LANGKAH
- 40. LANGKAH
- 41. LANGKAH
- 42. LANGKAH
- 43. LANGKAH
- 44. LANGKAH
- 45. LANGKAH
- 46. LANGKAH
- 47. LANGKAH
- 48. LANGKAH
- 49. LANGKAH
- 50. LANGKAH
- 51. LANGKAH
- 52. LANGKAH
- 53. LANGKAH
- 54. LANGKAH
- 55. LANGKAH
- 56. LANGKAH
- 57. LANGKAH
- 58. LANGKAH
- 59. LANGKAH
- 60. LANGKAH
- 61. LANGKAH
- 62. LANGKAH
- 63. LANGKAH
- 64. LANGKAH
- 65. LANGKAH
- 66. LANGKAH
- 67. LANGKAH
- 68. LANGKAH
- 69. LANGKAH
- 70. LANGKAH
- 71. LANGKAH
- 72. LANGKAH
- 73. LANGKAH
- 74. LANGKAH
- 75. LANGKAH
- 76. LANGKAH
- 77. LANGKAH
- 78. LANGKAH
- 79. LANGKAH
- 80. LANGKAH
- 81. LANGKAH
- 82. LANGKAH
- 83. LANGKAH
- 84. LANGKAH
- 85. LANGKAH
- 86. LANGKAH
- 87. LANGKAH
- 88. LANGKAH
- 89. LANGKAH
- 90. LANGKAH
- 91. LANGKAH
- 92. LANGKAH
- 93. LANGKAH
- 94. LANGKAH
- 95. LANGKAH
- 96. LANGKAH
- 97. LANGKAH
- 98. LANGKAH
- 99. LANGKAH
- 100. LANGKAH

1. DINDING KAKI
 2. DINDING BAWAH
 3. DINDING ATAS
 4. LANTAI
 5. LANGKAH
 6. LANGKAH
 7. LANGKAH
 8. LANGKAH
 9. LANGKAH
 10. LANGKAH
 11. LANGKAH
 12. LANGKAH
 13. LANGKAH
 14. LANGKAH
 15. LANGKAH
 16. LANGKAH
 17. LANGKAH
 18. LANGKAH
 19. LANGKAH
 20. LANGKAH
 21. LANGKAH
 22. LANGKAH
 23. LANGKAH
 24. LANGKAH
 25. LANGKAH
 26. LANGKAH
 27. LANGKAH
 28. LANGKAH
 29. LANGKAH
 30. LANGKAH
 31. LANGKAH
 32. LANGKAH
 33. LANGKAH
 34. LANGKAH
 35. LANGKAH
 36. LANGKAH
 37. LANGKAH
 38. LANGKAH
 39. LANGKAH
 40. LANGKAH
 41. LANGKAH
 42. LANGKAH
 43. LANGKAH
 44. LANGKAH
 45. LANGKAH
 46. LANGKAH
 47. LANGKAH
 48. LANGKAH
 49. LANGKAH
 50. LANGKAH
 51. LANGKAH
 52. LANGKAH
 53. LANGKAH
 54. LANGKAH
 55. LANGKAH
 56. LANGKAH
 57. LANGKAH
 58. LANGKAH
 59. LANGKAH
 60. LANGKAH
 61. LANGKAH
 62. LANGKAH
 63. LANGKAH
 64. LANGKAH
 65. LANGKAH
 66. LANGKAH
 67. LANGKAH
 68. LANGKAH
 69. LANGKAH
 70. LANGKAH
 71. LANGKAH
 72. LANGKAH
 73. LANGKAH
 74. LANGKAH
 75. LANGKAH
 76. LANGKAH
 77. LANGKAH
 78. LANGKAH
 79. LANGKAH
 80. LANGKAH
 81. LANGKAH
 82. LANGKAH
 83. LANGKAH
 84. LANGKAH
 85. LANGKAH
 86. LANGKAH
 87. LANGKAH
 88. LANGKAH
 89. LANGKAH
 90. LANGKAH
 91. LANGKAH
 92. LANGKAH
 93. LANGKAH
 94. LANGKAH
 95. LANGKAH
 96. LANGKAH
 97. LANGKAH
 98. LANGKAH
 99. LANGKAH
 100. LANGKAH



02/24



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02 – Parkovací dům ZTI		Změnový list č. 85		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02 – Parkovací dům ZTI		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 85 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	OSOBNĚ:
			MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyhřívání střešní vpusti DOTČENÉ MÍSTO: SO02 – Parkovací dům ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 85 - (ZL085) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není				
POPIS ZMĚNY: Změnový list obsahuje doplnění vyhřívání střešních vpustí na střeše parkovacího domu, které nebyly obsaženy v základním rozpočtu. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu.				
POKYN VYDAL: 		DATUM: 03.07.2024		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.				
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, 		SPRÁVCE STAVBY: BKOM, 		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL085 Vyhřívání střešní vpusti	
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno	IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval: Rozpis ceny		Celkem
HSV		36 048,70
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		36 048,70
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 048,70 CZK
Základní DPH	21 %	7 570,23 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		36 048,70 CZK
Cena celkem s DPH		43 618,93 CZK
v	dne	
 Za zhotovitele <small>IC: 60838744 (474)</small>		_____ _____

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL085	Vyhřívání střešní vpusti	0,00	36 048,70	7 570,23	43 618,93	100,0
Celkem za stavbu		0,00	36 048,70	7 570,23	43 618,93	100,0





Položkový soupis prací a dodávek

S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu		
O:	SO 02	Parkovací dům ZTI	
R:	ZL085	Vyhřívání střešní vpusti	36 048,70

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	8	Trubní vedení				36 048,70	
77	PC	Vytápěcí těleso 8W	kus	7,00000	5 148,57	36 039,99	SO 02-ZTI parkovací dům
104	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,00217	4 012,11	8,71	SO 02-ZTI parkovací dům
						36 048,70	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce		Změnový list č. 86		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02d – Stavební práce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 86 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	OSOBNĚ:
			MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Manipulační plošina DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 86 - (ZL086) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není				
POPIS ZMĚNY: Změnový list je předložen na základě záměny části fasádního lešení za montážní plošinu pro realizaci provětrávaných fasád. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu.				
POKYN VYDAL: 		DATUM: 15.07.2024		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.				
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, 		SPRÁVCE STAVBY: BKOM, 		

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	SO02d	Stavební práce
R:	ZL086a	Manipulační plošina - méněpráce -447 340,82

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-447 340,82	
82	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m Odpčet lešení dle základního rozpočtu provedené lešení: ve 3. NP - obložení stěn 5,9*4,5*2 kolem fasády administrativní části admin. raster : 14,35*14,0 pro admin. zateplené : 5,50*14,0 pohled západní admin. rast : (38,0+3,5)*14,0 výškový odskok mezi 3.NP a 4.NP na střeše (73,8-12,2*2)*4,5+6*4,5*4	m2	-2 370,55000	53,49	-126 800,72	ZR BKOM - SO02d - stavební práce
						-3 612,850	
83	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého včetně kotvení dle základního rozpočtu 15 sad, nyní odečtena cca 2/3 lešení, tj 10 sad 10 sad : 10*20*2	km	-400,00000	35,66	-14 264,00	ZR BKOM - SO02d - stavební práce
						-400,00000	
84	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení uvažováno 3 měsíce výškový odskok mezi 3.NP a 4.NP na střeše - používáno 1 měsíc, ne 3 měsíce	m2	-7 772,25000	28,53	-221 742,29	ZR BKOM - SO02d - stavební práce
						-7111,650	
						-660,600	
85	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	-2 370,55000	35,66	-84 533,81	ZR BKOM - SO02d - stavební práce
						-447 340,82	





Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO02d	Stavební práce	
R:	ZL086b	Manipulační plošina - vícepráce	164 492,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				164 492,00	
	N1 945421100-1	Nůžková plošina Dieselová 14,5 m	den	58,00000	2 714,00	157 412,00	Dle nabídky subdodavatele
	N2 945421100-2	Doprava	kus	1,00000	7 080,00	7 080,00	Dle nabídky subdodavatele
						164 492,00	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce		Změnový list č. 87		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02d – Stavební práce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 87 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	OSOBNĚ:
			MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zazdívky geberitů a rýhy pro vedení ZTI a zazdívka dveří do 1.18				
DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce				
ODKAZ NA VÝKRESY: není				
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 87 - (ZL087)				
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není				
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší vysekání rýh a otvorů pro rozvody ZTI a geberity a zpětné zapravení těchto rýh. Dále je doceněno zazdění dveří do místnosti 1.18, včetně doplnění omítek, maleb a fasády. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu.				
POKYN VYDAL: 			DATUM: 15.07.2024	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.				
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, 		SPRÁVCE STAVBY: BKOM, 		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	115_2021	Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
	ZL087	Zazdívky geberitů a rýhy pro vedení ZTI a zazdívká dveří do 1.18	
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
	Brněnské komunikace a.s. Reneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno	IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098	
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno	IČO: 60364998 DIČ:	
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744	
Vypracoval: Rozpis ceny			Celkem
HSV			94 928,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			94 928,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		94 928,90 CZK
Základní DPH	21 %		19 935,07 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			94 928,90 CZK
Cena celkem s DPH			114 863,97 CZK
v		dne	

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL087a	Zazdívky geberitů a rýhy pro vedení ZTI a zazdívká dveří do 1.18 - méněpráce	0,00	-752,85	-158,10	-910,95	
ZL087b	Zazdívky geberitů a rýhy pro vedení ZTI a zazdívká dveří do 1.18 - vícepráce	0,00	95 681,75	20 093,17	115 774,92	
Celkem za stavbu		0,00	94 928,90	19 935,07	114 863,97	

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO02d	Stavební práce	
R:	ZL087b	Zazdívký geberitů a rýhy pro vedení ZTI a zazdívka dveří do 1.18 - vícepráce	95 681,75

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 990,38	
N1	349234831	Doplnění zdíva okenních obrub doplnění zdíva kolem ostění výtahu v administrativní části 2,18*2,4	m	17,44000	416,00	7 255,04	CS ÚRS 2024 01
N2	340237212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm zazdívka otvorů pro VZT v 1.18 2 ks	kus	2,00000	305,00	610,00	CS ÚRS 2024 01
N3	310271025	Zazdívka otvorů ve zdívu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvánicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm plocha zazdívký na 1 geberit uvažována 0,5 m2 0,5*1,1	m2	5,50000	1 920,00	10 560,00	CS ÚRS 2024 01
4	311238112R00	Zdvo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm. , charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,34 MPa, . . . Prvek zdící pálený - klasický; funkce: blok zdící; tvar: základní; P: I = 372 mm; w = 175 mm; h = 238 mm; styčná plocha: P+D; svisle děrova... zazdívka dveří do místnosti 1,18 0,9*2,225	m2	2,00250	1 281,07	2 565,34	VV BKOM - SO02d Stavební práce
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				9 374,18	
N4	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy *délka rýh x šířka 10 cm	m2	14,49200	562,00	8 144,50	CS ÚRS 2024 01
42	602011102R00	Omlítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, . . zazdívka dveří do místnosti 1,18 0,9*2,225	m2	2,00250	70,99	142,16	VV BKOM - SO02d Stavební práce
43	602011112RT5	Omlítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, . tloušťka vrstvy 20 mm, zazdívka dveří do místnosti 1,18 0,9*2,225	m2	2,00250	394,39	789,77	VV BKOM - SO02d Stavební práce
44	602011147RT2	Omlítka stěn z hotových směsí stěrka, sádrová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách zazdívka dveří do místnosti 1,18 0,9*2,225	m2	2,00250	148,69	297,75	VV BKOM - SO02d Stavební práce
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 036,83	
54	622421131R00	Omlítka vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké. . složítost 1+ 2, Malta pro zdění zazdívka dveří do místnosti 1,18 0,9*2,225	m2	2,00250	336,03	672,90	VV BKOM - SO02d Stavební práce
55	622471317R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota akrylátová, složítost 1 + 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr. Penetrace + 2 x krycí nátěr. zazdívka dveří do místnosti 1,18 0,9*2,225	m2	2,00250	181,74	363,93	VV BKOM - SO02d Stavební práce
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 360,38	
N5	971038591	Vybourání otvorů ve zdívu z dutých tvánic nebo příčkových pl do 1 m2 tl přes 150 mm bourání pro geberity 1,5*0,6*0,25*1,1	m3	2,47500	1 440,00	3 564,00	CS ÚRS 2024 01
N6	974032142	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvánic hl do 70 mm š do 70 mm sekání rýh pro rozvody ZTI a odvody kondenzátu klimatizací *S2,14 5,6+1,5 *1,13 0,9+2,2+1,8+0,5 *1,17+1,16 4,3+3,1 *1,18 2,5 *1,19 2*1,9+0,3+0,9 *1,20 2*1,6+0,8 *1,22 1,8 *1,23+1,23A 2*2,5+0,6+0,5+0,6+0,8+2*1,5 *1,24+1,26	m	144,92000	95,20	13 796,38	CS ÚRS 2024 01
					7,10000		
					5,40000		
					7,40000		
					2,50000		
					5,00000		
					4,00000		
					1,80000		
					10,50000		

1,8+0,5	2,30000
*1,25	
1,5*2	3,00000
*1,27	
1,3+1,5+1,6+2*1,3+0,5+2,6+1,1	11,20000
*1,28	
1,5+2,75*2+1+1	9,00000
*1,29	
2,2*4+1,8*2+1,5	13,90000
*1,30 a 1,32	
1,3+1,4+1,5+0,4+0,3+0,5+0,35+0,5+0,3+1,9+0,5+0,5+0,5+2+0,5+2 .1+1,3+2+0,8+2+1,9	22,55000
*1,31	
1,4+0,6+0,6+0,7+0,4+0,6+0,3+2,1+1,5+1,5+2,2+1,1+2+1,5+0,3+0, 4+0,6+0,9	18,70000
*1,33	
2,15	2,15000
*1,34	
4,42+2,75*2	9,92000
*2,20	
3,5*2+1,5	8,50000

Díl:	997	Přesun sutě			26 280,20	
ZL080 - N11	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	4,72000	2 760,00	13 027,20
	N12	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	9,44000	107,00 1 010,08
						ZL080 Vrtání pro VZT
						CS ÚRS 2024 01
	27	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,72000	188,24 888,49
	28	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	113,28000	13,15 1 489,63
						ZL047 Kolize VZT a kanalizace
						ZL047 Kolize VZT a kanalizace
						24x
	N5	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	4,72000	2 090,00 9 864,80
						CS ÚRS 2024 01
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			1 000,43	
	101	998012022R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 6 do 12 m	t	3,48000	287,48 1 000,43
						VV BKOM - SO02d Stavební práce
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			19 491,77	
	1	553- Z34a	D+M perforovaných kazet RAL 9007, AJ 3,0 mm	m2	2,00250	9 637,34 19 298,78
						ZL067 - Perforovaná fasáda Z34
						zazdívká dveří do místnosti 1,18
						0,9*2,225
	230	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	192,99 192,99
						VV BKOM - SO02d Stavební práce
						50 m vodorovně
Díl:	784	Malby			147,58	
	283	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	2,00250	73,70 147,58
						VV BKOM - SO02d Stavební práce
						zazdívká dveří do místnosti 1,18
						0,9*2,225
						2,00250
						95 681,75