

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. PSOS/OSRI/304/2024

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:
sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen **Objednatel**)

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931
CZ00289931

Zhotovitel

název:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen **Zhotovitel**)

DS DUMA s.r.o.
Znojemská 187, 671 28 Jaroslavice
KSBR C 118626
09358641
CZ09358641

V souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 zákona č. 134/2017 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) sjednávají obě smluvní strany změnu původně sjednané ceny dle smlouvy o dílo, a to v důsledku změn stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. PSOS/OSRI/304/2024 na akci „Cyklostezka kolem Rokytky, Moravské Budějovice – 1. etapa“, registrační číslo projektu CZ.06.06.01/00/22 036/0003217 následovně:

2. Předmět díla

Cyklostezka kolem Rokytky, Moravské Budějovice – 1. etapa

Předmět díla se mění a upravuje dle Změnových listů č. 1 až 3, viz příloha tohoto dodatku. V těchto Změnových listech je uveden přesný popis důvodů a okolností vedoucích ke změně sjednané ceny.

3. Cena díla

Na základě Změnových listů č. 1 až 3 se cena díla v souladu s článkem 3.1. Smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena díla bez DPH	18.006.231,32 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1	- 2.632.941,34 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	15.373.289,98 Kč
DPH dle sazby 21 %	3.228.390,90 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	18.601.680,88 Kč

4. Doba plnění

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek 4.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

- V roce 2024 bude realizována 1. etapa cyklostezky, mimo veřejného osvětlení a zábradlí, a to cyklostezka SO 101 - část 2. úseku.
V tomto úseku budou dokončeny všechny zbývající stavební práce na cyklostezce.
- Dále bude realizována v roce 2024 část cyklostezky SO 101 – část 1. úseku dle změnového listu č. 1, mimo veřejné osvětlení.

19. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. PSOS/OSRI/304/2024 uzavřené dne 14.06. 2024 a tvoří s ní novou smlouvu o dílo.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1, včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.


Tento Dodatek č. 1 schválila rada města na svém jednání dne 26. 11. 2024 pod usnesením č. RM – 58/2024/13.

Přílohy dodatku č.1:

Souhrnný rozpočet


Změnové listy č. 1 - 3

V Moravských Budějovicích
Za Objednatele



Mgr. Martin Ferdan, starosta města

V Znojmě
Za Zhotovitele



Martin Ďuráč, jednatel

Změna 01

Změnový list ZL 01 – vícepráce, méněpráce

Akce:

**Cyklostezka kolem Rokytky, Moravské Budějovice
– 1. etapa**

Předkladatel – zhotovitel:

DS DUMA s.r.o.
Znojemská 187
671 28 Jaroslavice

Datum: 15.11.2024

Zpracoval:



1. Úvod, zdůvodnění

Při provádění stavebních prací byly s investorem dohodnuty následující změny v rámci smlouvy o dílo:

- Zkrácení cyklostezky v úseku č. 1, které se týká stavebních objektů č. C 101.1
Cyklostezka 1. úsek, C 102 chránička, C 103 kácení, C 430 přeložka kabelů NN, C 601 nové oplocení koupaliště.

2. Popis změny

Jedná se o zkrácení cyklostezky v úseku č.1. od staničení 0.0 v celkové délce 122,855m včetně všech stavebních objektů, kterých se změna týká. Na tyto méněpráce byl vypracován dodatek PD a výkaz výměr odpovědným projektantem.

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 2. Popis změny

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde ke **snížení ceny** celkem o **1 704 706,86 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke snížení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil:



Datum:

Podpis:

4.2. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil

Datum:

Podpis:

4.3. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil

Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkový rozpočet

Změna 02

Změnový list ZL 02 – vícepráce, méněpráce

Akce:

**Cyklostezka kolem Rokytky, Moravské Budějovice
– 1. etapa**

Předkladatel – zhotovitel:

DS DUMA s.r.o.
Znojemská 187
671 28 Jaroslavice

Datum: 15.11.2024

Zpracoval:



1. Úvod, zdůvodnění

Při provádění stavebních prací byly s investorem dohodnuty následující změny v rámci smlouvy o dílo:

- Zkrácení cyklostezky v úseku č. 1, které se týká veřejného osvětlení.

2. Popis změny

Jedná se o zkrácení cyklostezky v úseku č.1. od staničení 0.0 v celkové délce 122,855m. V tomto úseku nebudou realizována svítidla CST 5 až 8, včetně rozvodů. Tyto práce jsou uvedeny v rozpočtu způsobilých nákladů. Dále nebudou realizována svítidla CST 1 až 4, včetně rozvodů. Tyto práce jsou uvedeny v rozpočtu nezpůsobilých nákladů. Na tyto méněpráce byl vypracován dodatek PD a výkaz výměr odpovědným projektantem.

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 2. Popis změny

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde ke **snížení ceny** u způsobilých nákladů o **290 238,06 Kč bez DPH**, u nezpůsobilých nákladů o **459 861,92 Kč bez DPH**. Celkové snížení je o **750 099,98 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke snížení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasí



Datum:

Podpis:

4.2.Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil:



Datum:

Podpis:

4.3.Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:



Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkové rozpočty

Změna 03

Změnový list ZL 03 – vícepráce, méněpráce

Akce:

**Cyklostezka kolem Rokytky, Moravské Budějovice
– 1. etapa**

Předkladatel – zhotovitel:

DS DUMA s.r.o.
Znojemská 187
671 28 Jaroslavice

Datum: 15.11.2024

Zpracoval:



1. Úvod, zdůvodnění

Při provádění stavebních prací byly s investorem dohodnuty následující změny v rámci smlouvy o dílo:

- Ze stavebního objektu č. C 602 Oplocení areálu kurtů.

2. Popis změny

Jedná se o nerealizování nového oplocení areálu kurtů u cyklostezky v úseku č.2 v KM 0,320- 0,413. Na tyto méněpráce byl vypracován rozdílový rozpočet.

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 2. Popis změny

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde ke **snížení ceny** celkem o **178 134,50 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke snížení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

4.2. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

4.3. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil



Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-000086

Stavba: C

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

Zprac:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-2 632 941,34

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	-2 632 941,34	-552 917,68
	snížená	15,00%	0,00	0,00
	zákl. přenesen	21,00%	0,00	0,00
	sníž. přenesen	15,00%	0,00	0,00
	nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-3 185 859,02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-000086

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Místo:

Datum:

03.10.2024

Zadavatel: Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi, liblava spol. s r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-2 632 941,34	-3 185 859,02	
C 000	OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	0,00	0,00	STA
C 101.1	CYKLOSTEZKA 1.ÚSEK	-1 704 706,86	-2 062 695,30	STA
C 101.2	CYKLOSTEZKA 2. ÚSEK	0,00	0,00	STA
C 102	CHRÁNIČKA	0,00	0,00	STA
C 103	KÁCENÍ	0,00	0,00	STA
C 201	OPĚRNÁ ZEĎ	0,00	0,00	STA
C 202	SVAHOVKY KM 0.150-0.220	0,00	0,00	STA
C 430	PŘELOŽKA KABELŮ NN	0,00	0,00	STA
C 601	NOVÉ OPLOCENÍ KOUPALIŠTĚ	0,00	0,00	STA
C 602	OPLOCENÍ AREÁLU KURTŮ	-178 134,50	-215 542,75	STA
C 801	SČÍTAČ DOPRAVY	0,00	0,00	STA
VO způsobilé	VO - způsobilé	-290 238,06	-351 188,05	STA
VO nezpůsobilé	VO - nezpůsobilé	-459 861,92	-556 432,92	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa
Objekt: C 602 - OPLOCENÍ AREÁLU KURTŮ

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Moravské Budějovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.10.2024

IČ:
DIČ: CZ00289931

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 18198228
CZ18198228

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-178 134,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	-37 408,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-215 542,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa
Objekt: C 602 - OPLOCENÍ AREÁLU KURTŮ

Místo:

Zadavatel: Město Moravské Budějovice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		-178 134,50
HSV - Práce a dodávky HSV		-178 134,50
1 - Zemní práce		-10 752,00
2 - Zakládání		-9 600,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		-153 814,50
997 - Přesun sutě		-3 968,00
998 - Přesun hmot		

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa							
Objekt: C 602 - OPLOCENÍ AREÁLU KURTŮ							
Místo:				Datum: 07.10.2024			
Zadavatel: Město Moravské Budějovice				Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.			
Uchazeč: Vyplň údaj				Zpracovatel: [REDACTED]			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-178 134,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-178 134,50
D	1		Zemní práce				-10 752,00
1	K	131313702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	8,000	-1 344,00	-10 752,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131313702				
VV			"patky oplocení v. 4m" 50*0,4*0,4*1,0		8,000		
D	2		Zakládání				-9 600,00
6	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	8,000	-1 200,00	-9 600,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313511				
VV			"patky oplocení v. 4m" 50*0,4*0,4*1,0		8,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-153 814,50
7	K	3381711.R	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 4m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	50,000	-900,00	-45 000,00
8	M	5534226.R	sloupek plotový poplastovaný (Zn + PVC) 5200/60mm	kus	40,000	-300,00	-12 000,00
9	M	5534227.R	vzpěra pro plotový sloupek poplastovaná (Zn + PVC) 4750/48mm	kus	10,000	-335,00	-3 350,00

10	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,000	-200,00	-200,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101220				
11	M	5534233.R	branka plotová jednokřídlá Zn s PVC vrstvou 1250x2200mm - tenisová	kus	1,000	0,00	0,00
12	K	348101240	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2	kus	1,000	-1 160,00	-1 160,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101240				
13	M	5534236.R	brána plotová dvoukřídlá Zn s PVC vrstvou 4110x1780mm	kus	1,000	-97,00	-97,00
14	K	348401140	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m	m	95,000	-900,00	-85 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401140				
15	M	3132750.R	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 45/2,7mm v 4000mm - tenisové	m	95,000	-11,50	-1 092,50
16	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	285,000	-19,00	-5 415,00
VV			95*3 'Přepočtené koeficientem množství	285,000			
D 997			Přesun sutě				
24	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	12,800	-310,00	-3 968,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013861				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-000086-odpocet
Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Moravské Budějovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ00289931

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 18198228

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-1 704 706,86
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-1 704 706,86	-357 988,44
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-2 062 695,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2021-000086-odpocet

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Místo:

Datum:

3. 10. 2024

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Projektant:

BROfi, liblava spol. s r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-1 704 706,86	-2 062 695,30	
C 101.1	CYKLOSTEZKA 1.ÚSEK	-1 256 333,09	-1 520 163,04	STA
C 102	CHRÁNIČKA	-96 341,17	-116 572,82	STA
C 103	KÁCENÍ	-11 891,00	-14 388,11	STA
C 430	PŘELOŽKA KABELŮ NN	-55 496,37	-67 150,61	STA
C 601	NOVÉ OPLOCENÍ KOUPALIŠTĚ	-284 645,23	-344 420,73	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA -
1.etapa
Objekt: C 101.1 - CYKLOSTEZKA 1.ÚSEK

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Moravské Budějovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2024

IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-1 256 333,09	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 256 333,09	21,00%	-263 829,95
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-1 520 163,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA -
1.etapa

Objekt: **C 101.1 - CYKLOSTEZKA 1.ÚSEK**

Místo:

Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel: Město Moravské Budějovice

Projektant: PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-1 256 333,09

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 256 333,09

1 - Zemní práce

-352 088,09

5 - Komunikace pozemní

-593 717,61

8 - Trubní vedení

-1 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-252 566,87

998 - Přesun hmot

-56 760,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA -
1.etapa
Objekt: C 101.1 - CYKLOSTEZKA 1.ÚSEK

Místo: Datum: 3. 10. 2024
Zadavatel: Město Moravské Budějovice Projektant: PROfi Jihlava spol. s
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -1 256 333,09

D HSV Práce a dodávky HSV -1 256 333,09

D 1 Zemní práce -352 088,09

2	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	-296,804	239,00	-70 936,16	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122351105					
VV			"odkop pro cyklostezku" -122,9*3,5*0,39		-167,759			
VV			"odkop pro sanace" -122,9*3,5*0,3		-129,045			
VV			Součet		-296,804			
3	K	1627511.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku zhotovitele	m3	-296,804	176,00	-52 237,50	
4	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-296,804	72,40	-21 488,61	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112					
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-534,247	314,00	-167 753,56	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231					
VV			-296,804*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		-534,247			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-296,804	21,40	-6 351,61	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
7	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-122,900	46,80	-5 751,72	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111121					
8	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-122,900	23,50	-2 888,15	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131					
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-2,458	101,00	-248,26	CS ÚRS 2022 02
VV			-122,9*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		-2,458			
10	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	-860,300	28,40	-24 432,52	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951114					
VV			(-122,9*3,5)+(-122,9*3,5)		-860,300			
D 5			Komunikace pozemní					-593 717,61
11	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-430,150	205,00	-88 180,75	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111					
VV			"ŠDa" -122,9*3,5		-430,150			
12	K	564851111.1	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-430,150	179,00	-76 996,85	
VV			"ŠDb" -122,9*3,5		-430,150			
14	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	-430,150	399,00	-171 629,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116					
VV			"sanace šterkodrti fr. 0-125" -122,9*3,5		-430,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-368,700	317,00	-116 877,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565135121 "ACP16+" -122,9*3		-368,700			
16	K	573111115	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	-368,700	63,60	-23 449,32	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111115					
17	K	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	-368,700	17,20	-6 341,64	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211112					
18	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-368,700	299,00	-110 241,30	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134121					
D		8	Trubní vedení				-1 200,00	
22	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899331111					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-252 566,87	
28	K	915211121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	-122,900	13,50	-1 659,15	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211121					
29	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	-122,900	7,08	-870,13	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915611111					
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-245,800	291,00	-71 527,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213 "lože a opěry z betonu C30/37 XF1" -122,9*2		-245,800			
31	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	-250,716	158,00	-39 613,13	CS ÚRS 2022 02
VV			-245,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		-250,716			
32	K	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z polypropylenu tloušťka 4 mm	m2	-626,790	174,00	-109 061,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919721131					
P			Poznámka k položce: radiální sečná tuhost min. 390kN, velikost šestiúhelníku 80mm (např. Tensar TriAx TX160)					
VV			-122,9*(3,5+0,3+0,3+0,5+0,5)		-626,790			
33	K	919726201	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m	m2	-626,790	47,60	-29 835,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726201					
P			Poznámka k položce: separačně-filtrační geotextilie z primárních materiálů, min. hodnota CBR=2,5kN					
VV			-122,9*(3,5+0,3+0,3+0,5+0,5)		-626,790			
D		998	Přesun hmot				-56 760,52	
39	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-727,699	78,00	-56 760,52	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA -
1.etapa
Objekt:
C 102 - CHRÁNIČKA

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Moravské Budějovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2024

IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-96 341,17
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-96 341,17	21,00%	-20 231,65
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-116 572,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA -
1.etapa

Objekt: **C 102 - CHRÁNIČKA**

Místo:		Datum:	3. 10. 2024
Zadavatel:	Město Moravské Budějovice	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-96 341,17
HSV - Práce a dodávky HSV	-12 519,82
1 - Zemní práce	-12 519,82
M - Práce a dodávky M	-83 821,35
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	-83 821,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt: C 102 - CHRÁNIČKA

Místo: Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel: Město Moravské Budějovice Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -96 341,17

D HSV Práce a dodávky HSV -12 519,82

D 1 Zemní práce -12 519,82

1	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-6,145	21,40	-131,50	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	---------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201						
VV		-122,9*0,5*0,1			-6,145			

2	K	174112109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopecch inženýrských sítí ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	-43,015	288,00	-12 388,32	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174112109						
VV		-122,9*0,5*0,7			-43,015			

D M Práce a dodávky M -83 821,35

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích -83 821,35

3	K	460171273	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	-122,900	238,00	-29 250,20	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	----------	--------	------------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460171273						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

4	K	460661112	Kabelové lože z pisku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	-122,900	146,00	-17 943,40	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	----------	--------	------------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661112						
P		Poznámka k položce: tl. 10cm						

5	K	460371123	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5	m3	-6,145	123,00	-755,84	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460371123						
VV		-122,9*0,5*0,1			-6,145			

6	K	4603411.R	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na skládku zhotovitele	m3	-6,145	18,00	-110,61	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	---------	--

VV		0,5*0,1*-122,9			-6,145			
----	--	----------------	--	--	--------	--	--	--

7	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-11,061	314,00	-3 473,15	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460361121						
VV		-6,145*1,8 *Přepočtené koeficientem množství			-11,061			

8	K	460451273	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	-122,900	72,60	-8 922,54	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	----------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460451273						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

9	K	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	-122,900	17,40	-2 138,46	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	----------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460671113						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

10	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	-122,900	57,80	-7 103,62	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	---	----------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791214						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

11	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	-129,045	58,00	-7 484,61	CS ÚRS 2022 02
----	---	----------	---	---	----------	-------	-----------	----------------

VV		-122,9*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			-129,045			
----	--	---	--	--	----------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	-24,680	269,00	-6 638,92	CS ÚRS 2022 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA -
1.etapa
Objekt:
C 103 - KÁCENÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Moravské Budějovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2024

IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-11 891,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 891,00	21,00%	-2 497,11
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-14 388,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA -
1.etapa

Objekt: **C 103 - KÁCENÍ**

Místo:

Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel: Město Moravské Budějovice

Projektant: PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-11 891,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-11 891,00

1 - Zemní práce

-11 891,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA -
1.etapa

Objekt: C 103 - KÁCENÍ

Místo:

Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel: Město Moravské Budějovice

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-11 891,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-11 891,00

D 1 Zemní práce

-11 891,00

4	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkomění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	-10,000	112,00	-1 120,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101121								
5	K	111211211	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm	kus	-10,000	82,90	-829,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211211								
8	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	-10,000	389,00	-3 890,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101								
16	K	162201405.R	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou na skládku zhotovitele - větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	-10,000	41,20	-412,00	
17	K	162201415.R	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou na skládku zhotovitele - kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	-10,000	463,00	-4 630,00	
18	K	162201421.R	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou na skládku zhotovitele - pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	-10,000	101,00	-1 010,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA -
1.etapa
Objekt:
C 430 - PŘELOŽKA KABELŮ NN

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Moravské Budějovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2024

IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-55 496,37
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-55 496,37	21,00%	-11 654,24
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-67 150,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA -
1.etapa

Objekt: **C 430 - PŘELOŽKA KABELŮ NN**

Místo:		Datum:	3. 10. 2024
Zadavatel:	Město Moravské Budějovice	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-55 496,37
HSV - Práce a dodávky HSV	-3 769,19
1 - Zemní práce	-3 769,19
M - Práce a dodávky M	-51 727,18
21-M - Elektromontáže	-18 500,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	-33 227,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA -
1.etapa

Objekt: C 430 - PŘELOŽKA KABELŮ NN

Místo: Datum: 3. 10. 2024
Zadavatel: Město Moravské Budějovice Projektant: PROfi Jihlava spol. s
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -55 496,37

D HSV Práce a dodávky HSV -3 769,19

D 1 Zemní práce -3 769,19

1	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-1,850	21,40	-39,59	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
VV -37*0,5*0,1 -1,850

2	K	174112109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	-12,950	288,00	-3 729,60	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174112109
VV -37*0,5*0,7 -12,950

D M Práce a dodávky M -51 727,18

D 21-M Elektromontáže -18 500,00

3	K	2100405.R	Přesun vedení nn	m	-37,000	500,00	-18 500,00	
---	---	-----------	------------------	---	---------	--------	------------	--

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích -33 227,18

4	K	460171273	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	-74,000	238,00	-17 612,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460171273
VV -(37+37) -74,000

5	K	460371123	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5	m3	-1,850	123,00	-227,55	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460371123

6	K	4603411.R	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na skládku zhotovitele	m3	-1,850	300,00	-555,00	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------	--

VV 0,5*0,1*-37 -1,850

7	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-3,330	314,00	-1 045,62	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460361121
VV -1,85*1,8 'Přepočtené koeficientem množství -3,330

8	K	460451273	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnnání povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	-37,000	82,80	-3 063,60	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460451273

9	K	460451283	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	-37,000	72,60	-2 686,20	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460451283

10	K	460661112	Kabelové lože z pisku včetně podsypu, zhutnění a urovnnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	-37,000	146,00	-5 402,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661112

P Poznámka k položce:
tl. 10cm

11	K	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	-37,000	17,40	-643,80	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	---------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460671113					
12	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	-7,403	269,00	-1 991,41	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA -
1.etapa

Objekt: C 601 - NOVÉ OPLOCENÍ KOUPALIŠTĚ

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Moravské Budějovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2024

IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-284 645,23
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-284 645,23	21,00%	-59 775,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-344 420,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA -
1.etapa

Objekt:

C 601 - NOVÉ OPLOCENÍ KOUPALIŠTĚ

Místo:

Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-284 645,23

HSV - Práce a dodávky HSV

-284 645,23

1 - Zemní práce

-15 970,56

2 - Zakládání

-14 340,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-124 179,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-91 922,00

997 - Přesun sutě

-36 819,85

998 - Přesun hmot

-1 413,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA KOLEM ROKYTKY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NOVÁ TRASA - 1.etapa

Objekt: C 601 - NOVÉ OPLOCENÍ KOUPALIŠTĚ

Místo: Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel: Město Moravské Budějovice Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -284 645,23

D HSV Práce a dodávky HSV -284 645,23

D 1 Zemní práce -15 970,56

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	-10,000	101,00	-1 010,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106123

2	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	-9,000	51,10	-459,90	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	---------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113204111

3	K	131313702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	-5,736	1 830,00	-10 496,88	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131313702

VV			"patky oplocení v. 2m" - ((37+16)*0,3*0,3*0,8)		-3,816			
VV			"patky oplocení v. 4m" - 12*0,4*0,4*1,0		-1,920			
VV			Součet		-5,736			

4	K	1627511.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku zhotovitele	m3	-5,736	170,00	-975,12	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------	--

5	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-5,736	60,00	-344,16	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	---------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112

6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-10,325	250,00	-2 581,25	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV			-5,736*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		-10,325			
----	--	--	--	--	---------	--	--	--

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-5,736	18,00	-103,25	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	---------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

D 2 Zakládání -14 340,00

8	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	-5,736	2 500,00	-14 340,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313511

VV			"patky oplocení v. 2m" - ((37+16)*0,3*0,3*0,8)		-3,816			
VV			"patky oplocení v. 4m" - 12*0,4*0,4*1,0		-1,920			
VV			Součet		-5,736			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -124 179,00

9	K	3381711.R	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 4m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	-12,000	300,00	-3 600,00	
---	---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------	--

10	M	5534226.R	sloupek plotový poplastovaný (Zn + PVC) 5200/60mm	kus	-10,000	335,00	-3 350,00	
----	---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------	--

11	M	5534227.R	vzpěra pro plotový sloupek poplastovaná (Zn + PVC) 4750/48mm	kus	-2,000	200,00	-400,00	
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	338171111	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	-53,000	250,00	-13 250,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171111					
13	M	55342181	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,0-2,5m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	-37,000	1 160,00	-42 920,00	CS ÚRS 2022 02
14	M	55342190	plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	-16,000	1 020,00	-16 320,00	CS ÚRS 2022 02
15	K	348401140	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m	m	-20,000	97,00	-1 940,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401140					
16	M	3132750.R	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 45/2,7mm v 4000mm - tenisové	m	-20,000	150,00	-3 000,00	
17	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	-60,000	11,50	-690,00	CS ÚRS 2022 02
VV			-20*3 'Přepočtené koeficientem množství		-60,000			
18	K	348401153	Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m	m	-92,000	195,00	-17 940,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401153					
19	M	3132481.R	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,80m průměr drátu 2,5mm rozměr oka 50x100mm povrchová úprava Zn+PVC	m	-96,600	215,00	-20 769,00	
VV			-92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-96,600			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					-91 922,00
20	K	9360010.R	Přemístění dřevěného domku 5x6 m, vč. nových betonových patek	komple t	-1,000	5 000,00	-5 000,00	
21	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	-9,216	2 000,00	-18 432,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111					
VV			"patky oplocení" -(0,4*0,4*0,8*(48+24))		-9,216			
22	K	9760472.R	Vybourání betonových podhrabových desek	m	-135,000	300,00	-40 500,00	
VV			-(36+15+84)		-135,000			
23	K	966052121	Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou	kus	-48,000	240,00	-11 520,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966052121					
VV			"sloupky" -42		-42,000			
VV			"vzpěry" -6		-6,000			
VV			Součet		-48,000			
24	K	9660717.R	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 4,50 m zabetonovaných	kus	-24,000	215,00	-5 160,00	
VV			"sloupky" -(12+6)		-18,000			
VV			"vzpěry" -(4+2)		-6,000			
VV			Součet		-24,000			
25	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	-84,000	80,00	-6 720,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071822					
26	K	966071823	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m	m	-51,000	90,00	-4 590,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071823					
VV			-(36+15)		-51,000			
D 997			Přesun sutě					-36 819,85
27	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	-57,562	150,00	-8 634,30	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611					
28	K	9970027_R	Vodorovné přemístění vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na recyklační skládku	t	-4,345	118,00	-512,71	
VV			"pletivo, sloupky" -(3,960+0,208+0,177)		-4,345			
29	K	9970026_R	Vodorovné přemístění suti bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na skládku zhotovitele	t	-53,217	170,00	-9 046,89	
VV			-(57,562-4,345)		-53,217			
30	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-53,217	350,00	-18 625,95	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013861					
D 998			Přesun hmot					-1 413,82
31	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m	t	-21,751	65,00	-1 413,82	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998232111					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný typ objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		-255 805,13
Montáž - práce		-25 712,00
Mezisoučet 1	0,00	-281 517,13
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		-2 815,17
Nátěry		0,00
Zemní práce		-173 791,70
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		-1 737,92
Mezisoučet 2	0,00	-459 861,92
Základní náklady celkem		-459 861,92
Vedlejší náklady		
Vedlejší náklady celkem		0,00
Náklady celkem		-459 861,92
Základ a hodnota DPH 21%	-459 861,92	-96 571,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		-556 432,92
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	-255 805,13	-25 712,00
Zemní práce	-173 791,70	0,00

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		Elektromontáže								
7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
7004-8077	1	CYKY-J 4x16 , volně	m	200,00	-135,00	-27 000,00	-35,00	-7 000,00	170,00	-34 000,00
7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
7004-8068	2	CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně	m	16,00	-120,00	-1 920,00		0,00	-120,00	-1 920,00
7004-10001		UKONČENÍ Cu KABELŮ DO								
7004-10003	3	4x25 mm2	ks	12,00	-35,00	-420,00		0,00	-35,00	-420,00
1123-7100		TRUBKA HDPE								
1123-7102	4	HDPE 09063 TRUBKA DVOUPL.	m	139,00	-30,00	-4 170,00	-10,00	-1 390,00	-40,00	-5 560,00
1123-7122	5	HDPE 09110 TRUBKA DVOUPL.	m	51,00	-32,00	-1 632,00	-10,00	-510,00	-42,00	-2 142,00
1157-3305		SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ								
1261-84	6	Svítlidlo VO LED - Luma Nano Gen2 (BGP701), ConstaFlux, 10 LED, 2700 K, CRI = 70, DN11, 1500 lm, PsysAv včetně stmívání 8,8 W, Class I, IP66, regulace v 5-ti krocích	ks	4,00	-14 500,00	-58 000,00	-500,00	-2 000,00	15 000,00	-60 000,00
1157-477	7	recyklační poplatek	ks	4,00	-3,33	-13,33		0,00	-13,33	-13,33
1016-126		Stožár silniční bezpaticový								
1016-189	8	Azteca 4/60, stožár kuželový 118/60mm, výška nad zemí 4m, 0,8m pod zemí	ks	4,00	-10 500,00	-42 000,00	-1 500,00	-6 000,00	-12 000,00	-48 000,00
1016-669	9	LAK RAL - stožáry, lakovány stožárů, RAL 7031	ks	4,00	-8 500,00	-34 000,00		0,00	-8 500,00	-34 000,00
1201-83		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE								
1042-546	10	SV 6.16.4 Stožárová výzbroj	ks	4,00	-192,00	-768,00	-100,00	-400,00	-292,00	-1 168,00
1059-1		POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30								
1059-2		KOMPLETNÍ								
1059-3	11	trubičková 6A,char.normální	ks	4,00	-100,00	-400,00	-20,00	-80,00	-120,00	-480,00
1038-776		Kabelové rozpojovací skříně 3D								
1038-777		lištové typu SRML 3D s pojistkovými spodky 00								
1038-1578	12	SRML 9x160 33.1.1 V pilř	ks	2,00	-16 000,00	-32 000,00	-2 000,00	-4 000,00	-18 000,00	-36 000,00
1038-1824	13	8081,00 Základ pilře typ 1	ks	2,00	-1 500,00	-3 000,00	-500,00	-1 000,00	-2 000,00	-4 000,00
1182-6717		POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC								
1182-6720	14	PN000 16A gG	ks	18,00	-40,00	-720,00	-10,00	-180,00	-50,00	-900,00
1244-6		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
1244-8	15	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	170,00	-38,40	-6 528,00	-20,00	-3 400,00	-58,40	-9 928,00
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
1244-3	16	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	18,00	-38,70	-696,60	20,00	360,00	-18,70	-336,60
1244-199		SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ								
1127-162	17	SP01 připojovací	ks	4,00	-60,00	-240,00	20,00	80,00	-40,00	-160,00
1244-239	18	SR 3a svorka páska-drát	ks	12,00	-70,00	-840,00		0,00	-70,00	-840,00
1244-88	19	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	16,00	-60,00	-960,00		0,00	-60,00	-960,00
9999-838		MONTÁŽNÍ PRÁCE								
9999-839	20	Štítek pro označení svodu	ks	12,00	-190,00	-2 280,00	-10,00	-120,00	-200,00	-2 400,00
1124-1		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
7004-8007	21	H07V-U 6 mm2 , volně	m	4,00	-50,00	-200,00	-18,00	-72,00	-68,00	-272,00
9999-1294		POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA								
9999-1295	22	jeřáb - montáž stožáru - 2h/ks	hod	8,00	-650,00	-5 200,00		0,00	-650,00	-5 200,00
9999-1295	23	přesun jeřábu	km	40,00	-25,00	-1 000,00		0,00	-25,00	-1 000,00
9999-1295	24	vysokozdvíhací plošina - montáž výložníku a svítidla na výložník - 2h/ks	hod	8,00	-572,00	-4 576,00		0,00	-572,00	-4 576,00
9999-1295	25	přesun vysokozdvíhací plošiny	km	40,00	-100,00	-4 000,00		0,00	-100,00	-4 000,00
9999-1280		MONTÁŽE								
9999-1291	26	Připojení na stávající rozvody	hod	16,00	-500,00	-8 000,00		0,00	-500,00	-8 000,00
9999-1297		Zpracování dokumentace, tisk								
9999-1298	27	geodetické zaměření skut- provedení - intravilán	km	0,17	-10 000,00	-1 700,00		0,00	-10 000,00	-1 700,00
9999-1298	28	mapování - doplnění digit. mapy - intravilán	km	0,17	-8 000,00	-1 360,00		0,00	-8 000,00	-1 360,00
	29	Podružný materiál				-12 181,20			0,00	-12 181,20
		Elektromontáže - celkem				-255 805,13		-25 712,00		-281 517,13
		Zemní práce								
9999-878		VYTÝČENÍ TRATI								
9999-890	38	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,17	-3 000,00	-510,00		0,00	-3 000,00	-510,00
9999-896		SEJMUTÍ DRNU								
9999-897	39	Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	24,50	-120,00	-2 940,00		0,00	-120,00	-2 940,00
9999-924		ŘEZÁNÍ SPÁRY								
9999-925	40	V asfaltu nebo betonu	m	102,00	-150,00	-15 300,00		0,00	-150,00	-15 300,00
9999-922		BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ								
9999-923	41	Síla vrstvy 3-5cm	m2	25,50	-1 200,00	-30 600,00		0,00	-1 200,00	-30 600,00
9999-941		JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ								
9999-942		O OBJEMU DO 2 m3								
9999-946	42	Zemina třídy 4,ručně	m3	4,00	-924,00	-3 696,00		0,00	-924,00	-3 696,00
9999-973		POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.								
9999-974		OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU								
9999-976	43	D 300x1000 mm	ks	4,00	-1 307,00	-5 228,00		0,00	-1 307,00	-5 228,00
9999-960		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU								
9999-961	44	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	4,00	-2 120,00	-8 480,00		0,00	-2 120,00	-8 480,00
9999-980		ZÁHOZ JÁMY,ÚPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA								
9999-981		POVRCHU								
9999-983	45	V zemině třídy 3-4	m3	4,00	-53,00	-212,00		0,00	-53,00	-212,00
9999-991		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
9999-1002	46	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hĺoubka 800mm	m	119,00	-93,00	-11 067,00		0,00	-93,00	-11 067,00
9999-1005	47	Zemina třídy 5, Šíře 500mm,hĺoubka 1300mm	m	51,00	-294,00	-14 994,00		0,00	-294,00	-14 994,00
9999-1067		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
9999-1072	48	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	170,00	-130,00	-22 100,00		0,00	-130,00	-22 100,00
9999-1087		ZÁSYP KABELŮ PÍSKEM								

9999-1089	49	Zásyp kabelů pískem, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	170,00	-80,00	-13 600,00		0,00	-80,00	-13 600,00
9999-1117		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
9999-1119	50	Šířka 33cm	m	170,00	-15,00	-2 550,00		0,00	-15,00	-2 550,00
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
9999-1182	51	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	119,00	-36,80	-4 379,20		0,00	-36,80	-4 379,20
9999-1184	52	Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1300mm	m	51,00	-46,80	-2 386,80		0,00	-46,80	-2 386,80
9999-1188		ÚPRAVA POVRCHU								
9999-1196	53	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	67,15	-65,00	-4 364,75		0,00	-65,00	-4 364,75
9999-1189	54	Položení dmu	m2	24,50	-30,00	-735,00		0,00	-30,00	-735,00
9999-1190	55	Osetí povrchu travou	m2	24,50	-100,00	-2 450,00		0,00	-100,00	-2 450,00
9999-1200		PODKLADOVÁ VRSTVA								
9999-1201	56	Ze štěrku fr.32-63 vrstva 10cm	m3	2,55	-190,00	-484,50		0,00	-190,00	-484,50
9999-1202	57	Ze šterkodrti fr. 0-32	m3	2,55	-179,00	-456,45		0,00	-179,00	-456,45
9999-1204		JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z ASFATLOBETONU								
9999-1206	58	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy - 6cm	m2	25,50	-360,00	-9 180,00		0,00	-360,00	-9 180,00
9999-1207	59	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy - 4cm	m2	25,50	-320,00	-8 160,00		0,00	-320,00	-8 160,00
9999-1208	60	Asfaltový postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze	m2	25,50	-19,00	-484,50		0,00	-19,00	-484,50
9999-1209	61	Asfaltový postřik spojovací z kationaktivní asf. emulze	m2	25,50	-17,00	-433,50		0,00	-17,00	-433,50
9999-1185		ODVOZ ZEMINY								
9999-1186	62	odvoz zeminy a sutí na skládku, včetně poplatku za uložení	t	30,00	-300,00	-9 000,00		0,00	-300,00	-9 000,00
		Zemní práce - celkem				-173 791,70		0,00		-173 791,70

-429 596,83

-25 712,00

-455 308,83

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Veřejné osvětlení podél cyklostezky Moravské Budějovice
Projekt	Veřejné osvětlení - R01 - odpočet stožárů CST1 - CST8 - nezpůsobilé náklady
Investor	Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, Moravské Budějovice
Z. č.	a232023
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	7.10.2024
Zpracovatel	
CÚ	2023
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		-182 138,67
Montáž - práce		-33 353,00
Mezisoučet 1	0,00	-215 491,67
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		-2 154,92
Nátěry		0,00
Zemní práce		-71 872,75
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		-718,73
Mezisoučet 2	0,00	-290 238,06
Základní náklady celkem		-290 238,06
Vedlejší náklady		
Vedlejší náklady celkem		0,00
Náklady celkem		-290 238,06
Základ a hodnota DPH 21%	-290 238,06	-60 949,99
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		-351 188,06
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	-182 138,67	-33 353,00
Zemní práce	-71 872,75	0,00

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		Elektromontáže								
7004-8067		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
7004-8077	1	CYKY-J 4x16 , volné	m	149,00	-135,00	-20 115,00	-35,00	-5 215,00	-170,00	-25 330,00
7004-8067		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
7004-8068	2	CYKY-J 3x1,5 mm2 , volné	m	16,00	-120,00	-1 920,00		0,00	-120,00	-1 920,00
7004-10001		UKONČENÍ Cu KABELŮ DO								
7004-10003	3	4x25 mm2	ks	8,00	-35,00	-280,00		0,00	-35,00	-280,00
1123-7100		TRUBKA HDPE								
1123-7102	4	HDPE 09063 TRUBKA DVOUPL.	m	139,00	-30,00	-4 170,00	-10,00	-1 390,00	-40,00	-5 560,00
1123-7122	5	HDPE 09110 TRUBKA DVOUPL.	m	4,00	-32,00	-128,00	-10,00	-40,00	-42,00	-168,00
1157-3305		SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ								
		SVítidlo VO LED - Luma Nano Gen2 (BGP701), ConstaFlux, 10 LED, 2700 K, CRI = 70, DN11, 1500 lm, PsysAv včetně stínování 8,8 W, Class I, IP66, regulace v 5-ti krocích								
1261-84	6		ks	4,00	-14 500,00	-58 000,00	-500,00	-2 000,00	-15 000,00	-60 000,00
1157-477	7	recyklační poplatek	ks	4,00	-100,00	-400,00		0,00	-100,00	-400,00
1016-126		Stožár silniční bezpaticový								
1016-189	8	Azteca 4/60, stožár kuželový 118/60mm, výška nad zemí 4m, 0,8m pod zemí	ks	4,00	-10 500,00	-42 000,00	-1 500,00	-6 000,00	-12 000,00	-48 000,00
1016-669	9	LAK RAL - stožáry, lakování stožárů, RAL 7031	ks	4,00	-8 500,00	-34 000,00		0,00	-8 500,00	-34 000,00
1201-83		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE								
1042-546	12	SV 6.16.4 Stožárová výztroj	ks	4,00	-192,00	-768,00	-100,00	-400,00	-292,00	-1 168,00
1059-1		POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30								
1059-2		KOMPLETNÍ								
1059-3	14	trubičková 6A, char. normální	ks	4,00	-100,00	-400,00	-20,00	-80,00	-120,00	-480,00
1244-6		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
1244-8	18	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volné	m	125,00	-38,40	-4 800,00	-20,00	-2 500,00	-58,40	-7 300,00
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
1244-3	19	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volné	m	12,00	-38,70	-464,40	-20,00	-240,00	-58,70	-704,40
1244-199		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
1127-162	20	SP01 připojovací	ks	4,00	-60,00	-240,00	-20,00	-80,00	-80,00	-320,00
1244-239	21	SR 3a svorka páska-drát	ks	8,00	-70,00	-560,00	-30,00	-240,00	-100,00	-800,00
1244-88	22	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	10,00	-40,00	-400,00	-20,00	-200,00	-60,00	-600,00
9999-838		MONTÁŽNÍ PRÁCE								
9999-839	23	Štítek pro označení svodu	ks	12,00	-190,00	-2 280,00	-10,00	-120,00	-200,00	-2 400,00
1124-1		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
7004-8007	24	H07V-U 6 mm2, volné	m	4,00	-50,00	-200,00	-18,00	-72,00	-68,00	-272,00
9999-1294		POJIZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA								
9999-1295	25	jeřáb - montáž stožáru - 2h/ks	hod	8,00		0,00	-650,00	-5 200,00	-650,00	-5 200,00
9999-1295	26	přesun jeřábu	km	40,00		0,00	-25,00	-1 000,00	-25,00	-1 000,00
9999-1295	27	vysokozdvizná plošina - montáž výložníku a svítidla na výložník - 2h/ks	hod	8,00		0,00	-572,00	-4 576,00	-572,00	-4 576,00
9999-1295	28	přesun vysokozdvizné plošiny	km	40,00		0,00	-100,00	-4 000,00	-100,00	-4 000,00
9999-1297		Zpracování dokumentace, tisk								
9999-1298	32	geodetické zaměření skut.- provedení - intravilán	km	0,13	-10 000,00	-1 300,00		0,00	-10 000,00	-1 300,00
9999-1298	33	mapování - doplnění digit. mapy - intravilán	km	0,13	-8 000,00	-1 040,00		0,00	-8 000,00	-1 040,00
	34	Podružný materiál				-8 673,27			0,00	-8 673,27
		Elektromontáže - celkem				-182 138,67		-33 353,00		-215 491,67
		Zemní práce								
9999-878		VYTÝČENÍ TRATI								
9999-890	35	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,13	-3 000,00	-390,00		0,00	-3 000,00	-390,00
9999-941		JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ								
9999-942		O OBJEMU DO 2 m3								
9999-946	40	Zemina třídy 4,ručně	m3	4,00	-924,00	-3 696,00		0,00	-924,00	-3 696,00
9999-973		POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.								
9999-974		OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU								
9999-976	41	D 300x1000 mm	ks	4,00	-1 307,00	-5 228,00		0,00	-1 307,00	-5 228,00
9999-960		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU								
9999-961	42	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	4,00	-2 120,00	-8 480,00		0,00	-2 120,00	-8 480,00
9999-980		ZÁHOZ JÁMY,UPÉCHOVÁNÍ,ÚPRAVA								
9999-981		POVRCHU								
9999-983	43	V zemině třídy 3-4	m3	4,00	-53,00	-212,00		0,00	-53,00	-212,00
9999-991		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
9999-1002	44	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hĺoubka 800mm	m	121,00	-93,00	-11 253,00		0,00	-93,00	-11 253,00
9999-1005	45	Zemina třídy 5, šíře 500mm,hĺoubka 1300mm	m	4,00	-294,00	-1 176,00		0,00	-294,00	-1 176,00
9999-1067		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
9999-1072	46	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	125,00	-130,00	-16 250,00		0,00	-130,00	-16 250,00
9999-1087		ZÁSYP KABELŮ PÍSKEM								
9999-1089	47	Zásyp kabelů pískem, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	125,00	-80,00	-10 000,00		0,00	-80,00	-10 000,00
9999-1117		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
9999-1119	48	Šířka 33cm	m	125,00	-15,00	-1 875,00		0,00	-15,00	-1 875,00
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
9999-1182	49	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hĺoubka 800mm	m	121,00	-36,80	-4 452,80		0,00	-36,80	-4 452,80
9999-1184	50	Zemina třídy 5, šíře 500mm,hĺoubka 1300mm	m	4,00	-46,80	-187,20		0,00	-46,80	-187,20
9999-1188		ÚPRAVA POVRCHU								
9999-1196	56	Provizorní úprava terénu v zemině třídy 4	m2	44,35	-65,00	-2 882,75		0,00	-65,00	-2 882,75
9999-1185		ODVOZ ZEMINY								
9999-1186	66	odvoz zeminy a suť na skládku, včetně poplatku za uložení	t	19,30	-300,00	-5 790,00		0,00	-300,00	-5 790,00
		Zemní práce - celkem				-71 872,75		0,00		-71 872,75
		VEŠKERÉ PRÁCE A DODANÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT STANDARDŮM MĚSTA A POŽADAVKŮM SPRÁVCE VO							0,00	

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Veřejné osvětlení podél cyklostezky Moravské Budějovice
Projekt	Veřejné osvětlení - R01 - odpočet stožárů CST1 - CST8 - způsobilé náklady
Investor	Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, Moravské Budějovice
Z. č.	a232023
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	7.10.2024
Zpracovatel	
CÚ	2023
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5