

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace

Číslo a název podobjektu:

-

Číslo SO/PS

/ pořadí Změny SO/PS:

01 / 02

Číslo ZBV:

02

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Objednatel: Obec Všešary, Jaroslava Bařchy 141, 251 63 Všešary

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 02 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.3	0,00	935 107,61	935 107,61

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02	0,00	935 107,61	935 107,61

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list																							
Název stavby dle SoD III/1012 a III/1015 Všeštiny, rekonstrukce silnice Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 01 / 02	Číslo ZBV / Skupina změny: 02.3																					
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0205/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.03.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Objednatel: Obec Všeštiny, Jaroslava Bařchy 141, 251 63 Všeštiny Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice																							
<u>Přílohy změnového listu:</u> <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>15</td><td>počet listů</td></tr></table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	15	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																					
2. Změnový list	2	počet listů																					
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																					
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů																					
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																					
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																					
Další doklady dle přehledu dokladů	15	počet listů																					
Iniciátor změny:																							
Předmět Změny: Oprava propustku																							
<u>Popis a zdůvodnění Změny:</u> Po odtěžení stávajících konstrukčních vrstev došlo následně při pochůzce ke zjištění, že je stávající propustek zborcený a tím pádem nefunkční. Hrdla propustku na sebe nepasují a dochází k degradaci podloží vozovky. Zhotovitel navrhnul vyprojektování a opravu daného havarijního místa výstavbou nového propustku včetně zadláždění čel, tak aby mohl zajistit záruku na celé dílo. Tuto skutečnost oznámil Objednateli dne 23.7.2024 dopisem č.j. 25_SOD_2024-004/2 (příloha č.8). Následně vydal Správce stavby, na základě stanoviska AD (příloha č.9) a stanoviska TDS (příloha č.10) Žádost a pokyn k předložení ZBV č.2 dne 27.7.2024 (příloha č. 11) Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.9.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 podle Čl. 10. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu nepředvídanou podle § 222 odst. (6) ZZVZ																							

Změnový list			
Název stavby dle SoD III/1012 a III/1015 Věstary, rekonstrukce silnice Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Komunikace		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 01 / 02	Číslo ZBV / Skupina změny: 02.3
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
0,00	935 107,61	935 107,61	935 107,61
Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Josef Mikel podpis			
Projektant (autorský dozor) jméno Jan Vaněk podpis			
Stavební dozor jméno Bc. Tomáš Barták podpis			
Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis			
Zástupce Objednatele jméno Ing. Alena Švideková podpis			
Zástupce Objednatele jméno Mgr. Jaromír Jech podpis			
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler podpis			
Zhotovitel jméno Mgr. Michal Kropáč Ing. Zdeněk Babka podpis			

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 02

Název stavby:

III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

01 / 02

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 846 844,25

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 156 059,41	10 970 257,00	21 661 041,84	9 814 197,59

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	935 107,61	11 905 364,61	100,49

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 156 059,41	22 596 149,45	10 749 305,20	90,74

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice Číslo a název SO/PS: 01 - Komunikace Číslo a název rozpočtu:							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
							č. 02						
							Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdlu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	1627511 17	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	832,100	917,441	85,341	95,00	79 049,50	---	8 107,40	87 156,90	8 107,40	10,26
15	1627511 19	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	7 526,310	7 696,992	170,682	8,00	60 210,48	---	1 365,46	61 575,94	1 365,46	2,27
19	1741511 01	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	118,035	167,924	49,889	307,00	36 236,75	---	15 315,92	51 552,67	15 315,92	42,27
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						175 496,73	0,00	24 788,78	200 285,51	24 788,78	14,12
Nové položky													
115	9462100 7.N	Poplatek za uložení stavbeního odpadu a zeminy a kamení zaříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládku	T	0,000	162,148	162,148	314,00	0,00	---	50 914,47	50 914,47	50 914,47	100,00
117	9462100 1.N	Poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zaříděného kódem 17 01 01 na recyklační skládku		0,000	35,510	35,510	250,00	0,00	---	8 877,50	8 877,50	8 877,50	100,00
118	1150011 05.N	Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600		0,000	11,600	11,600	1 430,00	0,00	---	16 588,00	16 588,00	16 588,00	100,00
119	1311531 03.N	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	M3	0,000	78,320	78,320	245,00	0,00	---	19 188,40	19 188,40	19 188,40	100,00
120	1152016 01.N	Odsávání a čerpání vody potrubím DN do 200	HR	0,000	296,000	296,000	842,00	0,00	---	249 232,00	249 232,00	249 232,00	100,00
121	1321531 01.N	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru		0,000	7,021	7,021	715,00	0,00	---	5 020,02	5 020,02	5 020,02	100,00
122	1712512 01.N	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		0,000	85,341	85,341	21,40	0,00	---	1 826,30	1 826,30	1 826,30	100,00
123	5834417 1.N	Šterkodrť frakce 0/32	M3	0,000	77,862	77,862	524,00	0,00	---	40 799,69	40 799,69	40 799,69	100,00
126	5834412 1.N	Šterkodrť frakce 0/8		0,000	21,916	21,916	425,00	0,00	---	9 314,30	9 314,30	9 314,30	100,00
127	3173211 18.N	Mostní římsy ze ŽB C 30/37		0,000	1,396	1,396	7 110,00	0,00	---	9 925,56	9 925,56	9 925,56	100,00
129	3173511 05.N	Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m		0,000	4,500	4,500	1 100,00	0,00	---	4 950,00	4 950,00	4 950,00	100,00
130	3173511 06.N	Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m		0,000	4,500	4,500	232,00	0,00	---	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00
131	3173611 16.N	Výstuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	T	0,000	0,164	0,164	54 300,00	0,00	---	8 905,20	8 905,20	8 905,20	100,00
133	4523111 31.N	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop		0,000	1,352	1,352	4 070,00	0,00	---	5 502,64	5 502,64	5 502,64	100,00
134	4515351 11.N	Podkladní vrstva tl do 250 mm ze šterku	M3	0,000	5,378	5,378	1 940,00	0,00	---	10 433,32	10 433,32	10 433,32	100,00
135	4655115 11.N	Dlažba z lomového kamene do maltý s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm		0,000	16,445	16,445	2 090,00	0,00	---	34 370,05	34 370,05	34 370,05	100,00
146	9195510 14.N	Zřízení propustků z trub plastových DN 600		0,000	8,800	8,800	3 390,00	0,00	---	29 832,00	29 832,00	29 832,00	100,00
147	2861339 0.N	Trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN 600x3000mm SN16	M	0,000	2,933	2,933	8 680,00	0,00	---	25 458,44	25 458,44	25 458,44	100,00
148	9610213 11.N	Bourání základů ze zdiva kamenného	M3	0,000	7,082	7,082	1 140,00	0,00	---	8 073,48	8 073,48	8 073,48	100,00
149	9970025 11.N	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	T	0,000	50,658	50,658	123,00	0,00	---	6 230,93	6 230,93	6 230,93	100,00
150	9970025 19.N	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	T	0,000	1 013,160	1 013,160	14,10	0,00	---	14 285,56	14 285,56	14 285,56	100,00
151	9970026 11.N	Nakládání suti a vybouraných hmot	T	0,000	11,992	11,992	125,00	0,00	---	1 499,00	1 499,00	1 499,00	100,00
152	9610441 11.N	Bourání základů z betonu prostého	M3	0,000	5,996	5,996	4 020,00	0,00	---	24 103,92	24 103,92	24 103,92	100,00

154	9660081 13.N	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	M	0,000	10,200	10,200	3 450,00	0,00	---	35 190,00	35 190,00	35 190,00	100,00
157	3343511 12.N	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	M2	0,000	30,800	30,800	1 220,00	0,00	---	37 576,00	37 576,00	37 576,00	100,00
158	3343512 11.N	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	M2	0,000	30,800	30,800	101,00	0,00	---	3 110,80	3 110,80	3 110,80	100,00
159	4513135 11.N	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm		0,000	16,450	16,450	501,00	0,00	---	8 241,45	8 241,45	8 241,45	100,00
162	9462100 0.N	Poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zaříděného kódem 17 01 01 na recyklační skládku		0,000	12,322	12,322	143,00	0,00	---	1 762,05	1 762,05	1 762,05	100,00
163	3343231 18.N	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB c 30/37		0,000	18,480	18,480	5 680,00	0,00	---	104 966,40	104 966,40	104 966,40	100,00
164	3343614 11.N	Výstuž opěr, prahů, křidel, pilířů, sloupů ze svařovaných sítí do 3,5kg/m2		0,000	0,738	0,738	39 700,00	0,00	---	29 298,60	29 298,60	29 298,60	100,00
165	553VP0 003.N	Zábradlí trubkové vč. nátěru		0,000	8,200	8,200	4 448,00	0,00	---	36 473,60	36 473,60	36 473,60	100,00
166	9111211 11.N	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu		0,000	8,200	8,200	1 483,00	0,00	---	12 160,60	12 160,60	12 160,60	100,00
167	9660052 11.N	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo do krycích desek		0,000	4,000	4,000	148,00	0,00	---	592,00	592,00	592,00	100,00
168	1390011 01.N	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení		0,000	85,341	85,341	594,00	0,00	---	50 692,55	50 692,55	50 692,55	100,00
169	9772136 13.N	Rezáni betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových ve výkopu šikmý řez DN 400		0,000	1,000	1,000	3 880,00	0,00	---	3 880,00	3 880,00	3 880,00	100,00
		Celkem za stavební objekt po všech změnách					11 846 844,25	-1 156 059,41		11 905 364,61	22 596 149,45	10 749 305,20	90,74

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Josef MIkel, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Bc. Tomáš Barták, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

89/1012 © 89/1010 Vlastný, rekonstrukce sílnice

12=(1)/(10,15)	Limit	3 718 860,00 Kč
13=(36)/(1)	Středová linie v %	13,82%
14=A05(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	3 481 820,28 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyjádření změny, Změnového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	02
Název stavby:	III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	01 / 02

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	11
8. Oznámení_Propadlý propustek	1
9. Souhlas_s_ohlasením_zmeny_2_AD	1
10.Souhlas_s_ohlasením_zmeny_2_TDS	1
11.Žádost a Pokyn k předložení ZBV 2	1
Počet listů celkem	15

Soupisí prací SO po všech změnách													
Název stavby: Rekonstrukce Říčanská - Mnichovická _celá stavba Číslo a název SO/PS: 01 - Komunikace Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPOISU PRACÍ (SO/PS)					
								§ 02 celkem po všech změnách					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113106121	Rozebření dlažeb z betonových nebo kamených dlaždic komunikací pro pěší ručně Rozebření dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo travinek	M2	32,000	32,000	0,000	30,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: "rozebrání dlažby stávajícího chodníku pro montáž vypust" "dlažba bude rozebrána, očistěna a uložena vedle výkopu, po provedení prací ve výkopu bude poklena zpln" 8*4 = 32,000 => A											
2	113107245	Odstáření podkladu živinového tl přes 200 do 250 mm strojně pi přes 200 m2 Odstáření podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinových, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	M2	6 805,200	6 805,200	0,000	35,00	238 182,00	0,00	0,00	238 182,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: "dle průzkumu je podkladní vrstva PMH 70-400 mm; uvažováno průměrně 235 mm" "dle předpokladu bude vybourány materiál nabídnut zhotovitel - není uvažován odvoz a skládkovně" 6805,2 = 6805,200 => A											
3	113154365	Frézování živiného krytu tl 200 mm pruh 5 přes 1 do 2 m pi přes 1000 do 10000 m2 s překládkami v trase Frézování živiného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překládkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm	M2	6 805,200	6 805,200	0,000	52,00	353 870,40	0,00	0,00	353 870,40	0,00	100,00%
		Převodní množství: "frézování nebo vybourání krytu asfaltové vozovky cca 150 mm" "dle předpokladu bude vybourány materiál nabídnut zhotovitel - není uvažován odvoz a skládkovně" odstranění asfaltu z vozovky 443+456+633+580,5+478+550,7+989+1069+455+420+519+212 = 6805,200 => A											
4	113201112	Vytřídění obrub silničních ležatých Vytřídění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	M	56,000	56,000	0,000	33,00	1 848,00	0,00	0,00	1 848,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: vytřídění obrub silničních ležatých 2,8+40,8+3,6+5,2+3,6 = 56,000 => A											
5	113202111	Vytřídění obrub krajníků obrubníků stojatých Vytřídění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	M	531,400	531,400	0,000	29,00	15 410,60	0,00	0,00	15 410,60	0,00	100,00%
		Převodní množství: vytřídění obrub silničních stojatých 14,2+74,3+111+62+20+53+23,8+108,9+41,7+22,5 = 631,400 => A											
6	119009001	Ochrana plynovodu a vodovodu po dobu výstavby Ochrana plynovodu a vodovodu	M	1 831,000	1 831,000	0,000	35,00	64 085,00	0,00	0,00	64 085,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: "pod vozovkou se nachází plynovod a vodovod" "provedení sanace ručně nebo drobnou mechanizací nad těmito stěmi" vodovod 993+176 = 1095,000 => A plynovod 594+142 = 736,000 => B Celkem: A+B = 1831,000 => C											
7	119009002	Ochrana kabelových sítí po dobu výstavby Ochrana kabelových sítí	M	42,000	42,000	0,000	40,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: stávající sítě; vyvážení sítí na dřevěné trámy nebo bednění 42 = 42,000 => A											
8	122252514	Odkopávky a prokopávky zapážené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně Odkopávky a prokopávky zapážené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	M3	278,441	278,441	0,000	61,00	16 984,90	0,00	0,00	16 984,90	0,00	100,00%
		Převodní množství: 6855*0,41 = 2810,550 => A 16,75*0,15 = 2,513 => B 36*0,42 = 15,120 => C 32*0,24 = 7,680 => D 430*0,15 = 64,500 => E "odpočet vybouraných konstrukcí" 4805,2*0,15 = -1020,780 => F 6805,2*0,235 = -1599,222 => G -32*0,06 = -1,920 => H Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 278,441 => I											
9	132251104	Hloubení rýh nezapažených 8 do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	M3	397,344	397,344	0,000	106,00	42 118,46	0,00	0,00	42 118,46	0,00	100,00%
		Převodní množství: drenáže 2*993,36*0,4*0,5 = 397,344 => A											
10	132254203	Hloubení zapážených rýh 8 do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	M3	156,315	156,315	0,000	214,00	33 451,41	0,00	0,00	33 451,41	0,00	100,00%
		Převodní množství: "pro potřebu kontrolního rozpočtu uvažována tl. kanalizace 1,5 m, objem rýh bude upraven podle skutečné hloubky stok" pro přílohy v pustí 105,1*1,1*(1,09+1,5)/2+pro nové čelo propustku a vtokovou jímku 3*2,2 = 156,315 => A											
11	139951121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého strojně Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním sítí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	M3	2,332	2,332	0,000	5 637,00	13 145,48	0,00	0,00	13 145,48	0,00	100,00%
		Převodní množství: vybourání čela stávajícího propustku pro jeho prodloužení 1,06*2,2 = 2,332 => A											
12	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeplení stěn rýh hl přes 2 do 4 m Zřízení pažení a rozeplení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 2,2 m	M2	268,200	268,200	0,000	198,00	53 103,60	0,00	0,00	53 103,60	0,00	100,00%
		Převodní množství: pro přílohy v pustí 105,1*1,2*2+pro nové čelo propustku a vtokovou jímku (2*2+2,2*2)*1,9 = 268,200 => A											
13	151101112	Odstáření příložného pažení a rozeplení stěn rýh hl přes 2 do 4 m Odstáření pažení a rozeplení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	M2	268,200	268,200	0,000	97,00	26 015,40	0,00	0,00	26 015,40	0,00	100,00%
		Převodní množství: 268,2 = 268,200 => A											

14	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hrominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostřeďku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hrominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	832,100	3 437,441	2 605,341	95,00	79 049,50	0,00	247 507,39	326 556,90	247 507,40	413,10%
		Převodní množství: 'odvozná vzdálenost 20 km stanovena pro potřebu kontrolního rozpočtu' 'skutečná vzdálenost je věci zhotovitele a bude oceněna dle jeho potřeb bez změny Soupisu prací' 278,441+397,344+156,315 = 832,100 => A ZBV 6.01: (300°7'0,7+200°7'5'0,7 = 2520,000 => A ZBV 6.02: 85,341 = 85,341 => A											
15	162751119	Přilpátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hrominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostřeďku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hrominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přilpátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	7 526,310	58 096,992	50 570,682	8,00	60 210,48	0,00	404 565,46	464 775,94	404 565,46	771,92%
		Převodní množství: 'odvozná vzdálenost 20 km stanovena pro potřebu kontrolního rozpočtu' 'skutečná vzdálenost je věci zhotovitele a bude oceněna dle jeho potřeb bez změny Soupisu prací' 752,631*10 = 7526,310 => A ZBV 6.01: (300°7'0,7+200°7'5'0,7*20 = 50400,000 => A Odvoz zeminy na skládě do 20km ZBV 6.02: 85,341*2 = 170,682 => A											
16	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hrominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostřeďku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hrominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	4,440	4,440	0,000	178,00	790,32	0,00	0,00	790,32	0,00	100,00%
		Převodní množství: 'odvozná vzdálenost 20 km stanovena pro potřebu kontrolního rozpočtu' 'skutečná vzdálenost je věci zhotovitele a bude oceněna dle jeho potřeb bez změny Soupisu prací' beton z vyburaného čela propustku 1,85*2,4 = 4,440 => A											
17	162751139	Přilpátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hrominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostřeďku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hrominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Přilpátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	44,400	44,400	0,000	13,00	577,20	0,00	0,00	577,20	0,00	100,00%
		Převodní množství: 'odvozná vzdálenost 20 km stanovena pro potřebu kontrolního rozpočtu' 'skutečná vzdálenost je věci zhotovitele a bude oceněna dle jeho potřeb bez změny Soupisu prací' 4,44*10 = 44,400 => A											
18	171201231	Přilpátek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládě (skládkové) kód odpadu 17 05 04 Přilpátek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládě (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	1 414,570	1 414,570	0,000	148,00	209 356,36	0,00	0,00	209 356,36	0,00	100,00%
		Převodní množství: 832,1*1,7 = 1414,570 => A											
19	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypánínou se ztuhnutím Zásyp sypánínou z jakékoliv hrominy sypání po suchu v vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, ryh nebo kolem objektu z těchto výkopků/kálch	M3	118,035	167,924	49,889	307,00	36 236,75	0,00	15 315,92	51 552,67	15 315,92	142,27%
		Převodní množství: 156,315-42,944=obypj prodoužení propustku 6,6-2,2*0,88 = 118,035 => A ZBV 6.02: 38,931 = 38,931 => A 10,958 = 10,958 => B A+B = 49,889 => C											
20	175151101	Obypání potrubí strojné sypánínou bez prohození, uloženu do 3 m Obypání potrubí strojné sypánínou z vlnových třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem přilpraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypání	M3	42,944	42,944	0,000	614,00	26 367,62	0,00	0,00	26 367,62	0,00	100,00%
		Převodní množství: Obypj přilpaje UV vč. lože 105,1*1,1*0,4-(3,14*0,2^2)/4*105,1 = 42,944 => A											
21	58331200	Štěrkoštěk netříděný Štěrkoštěk netříděný	T	371,861	371,861	0,000	94,00	34 954,93	0,00	0,00	34 954,93	0,00	100,00%
		Převodní množství: 'two vřechový záspj uvažován štěrkoštěk' (42,944+118,035)*2,1*1,1 = 371,861 => A											
22	181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez ztuhnutí Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojné v zářezech mimo skalních bez ztuhnutí	M2	430,000	430,000	0,000	10,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: 430 = 430,000 => A											
23	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se ztuhnutím Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojné v zářezech mimo skalních se ztuhnutím	M2	7 496,525	7 496,525	0,000	22,00	164 923,55	0,00	0,00	164 923,55	0,00	100,00%
		Převodní množství: asf. vozovka 254+214+212+350+357+362+366+401+272+415+394+462+583+443+322+280+300+404+3 13+151 = 6855,000 => A zpevňej 36,36 = 36,000 => B 16,75 0,5 m tl. 150 mm 33,5'0,5 = 16,750 => C rozšíření pod obrubou 1504,7'0,35 = 526,645 => D rgot z D0 0,5 m (34,2+8,5+43,4+20,2+2,7'0,57 = 62,130 => E Celkem: A+B+C+D+E = 7496,525 => F											
24	181351003	Rozprostření omítky II vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné Rozprostření a urovnění omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně pl souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	430,000	430,000	0,000	38,00	16 340,00	0,00	0,00	16 340,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: tl. 150 mm 430 = 430,000 => A											
25	10364101	zemina pro terénní úpravy - omítky zemina pro terénní úpravy - omítky	T	107,715	107,715	0,000	712,00	76 693,08	0,00	0,00	76 693,08	0,00	100,00%
		Převodní množství: 430°0,15'1,67 = 107,715 => A											
26	181411131	Založení parkového trávníku výsěvem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsěvem včetně ustatení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	430,000	430,000	0,000	21,00	9 030,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: 430 = 430,000 => A											
27	00572420	osivo směs travní parková okrasná osiva směs travní parková okrasná	KG	21,500	21,500	0,000	148,00	3 182,00	0,00	0,00	3 182,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: 430°0,05 = 21,500 => A											
28	18200R001	Ostatní náklady na pořízení trávníku, odplevelení, zalévání, zemědělská příprava půdy vč. hnojení, údržba do 1. sečení Ostatní náklady na pořízení trávníku, odplevelení, zalévání, zemědělská příprava půdy vč. hnojení, údržba do 1. sečení	M2	430,000	430,000	0,000	5,00	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	100,00%
		Převodní množství: 430 = 430,000 => A											

[illegible]

36	564851111	Podklad ze šlátkodné ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm Podklad ze šlátkodní ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm Původní množství: ŠDa 0/32 6855*2+526,645+62,13+ŠDb 36+ŠDa32+3,08 = 14369,855 => A	M2	14 369,855	14 369,855	0,000	159,00	2 284 806,95	0,00	0,00	2 284 806,95	0,00	100,00%
37	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo ČKS) tl 70 mm š přes 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - ČKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm Původní množství: ACP 16+ asf. pojvo 50/70 6855 = 6855,000 => A	M2	6 855,000	6 855,000	0,000	288,00	1 974 240,00	0,00	0,00	1 974 240,00	0,00	100,00%
38	569851111	Zpevnění krajnic šlátkodní tl 150 mm Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šlátkodní tl. 150 mm Původní množství: 16,75 = 16,750 => A	M2	16,750	16,750	0,000	239,00	4 003,25	0,00	0,00	4 003,25	0,00	100,00%
39	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 Původní množství: 'inf. postřik C50 BPS' 6855 = 6855,000 => A	M2	6 855,000	6 855,000	0,000	15,00	102 825,00	0,00	0,00	102 825,00	0,00	100,00%
40	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 Původní množství: 'C50 BPS' 6855 = 6855,000 => A	M2	6 855,000	6 855,000	0,000	9,00	61 695,00	0,00	0,00	61 695,00	0,00	100,00%
41	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. i tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. i. po zhutnění tl. 40 mm Původní množství: ACO 11+ asf. pojvo 50/70' 6855 = 6855,000 => A	M2	6 855,000	6 855,000	0,000	178,00	1 220 190,00	0,00	0,00	1 220 190,00	0,00	100,00%
42	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva tříděného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 Původní množství: položení vyzískané očistěné dlažby v místě přípojek vpustí 32 = 32,000 => A nat. propustkem z nové dlažby 1,4*2,2 = 3,080 => B Celkem: A+B = 35,080 => C	M2	35,080	35,080	0,000	271,00	9 506,68	0,00	0,00	9 506,68	0,00	100,00%
43	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní Původní množství: 3,08*1,02 = 3,142 => A	M2	3,142	3,142	0,000	206,00	647,25	0,00	0,00	647,25	0,00	100,00%
44	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva tříděného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2 Původní množství: 36 = 36,000 => A	M2	36,000	36,000	0,000	280,00	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	100,00%
45	592VP005	dlažba betonová se zámkem i bez zámku tl. 80 mm základní barevné provedení dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná Původní množství: 36*1,03 = 37,080 => A	M2	37,080	37,080	0,000	316,00	11 717,28	0,00	0,00	11 717,28	0,00	100,00%
46	597661111	Rigol dlažební do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných Rigol dlažební do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných Původní množství: rigol z DD 0,5 m (34,2+8,5+43,4+20,2+2,7)*0,5 = 54,500 => A	M2	54,500	54,500	0,000	1 623,00	88 453,50	0,00	0,00	88 453,50	0,00	100,00%
47	87100R001	Oprava kanalizace Oprava kanalizace Původní množství: "položka obsahuje rýhu pro kanalizační vč, odvozu výkopku a poplatku za uložení, vybourání stávajícího potrubí KT DN300" "položení nového potrubí z plastu DN300 vč. přesuvek na kameninu, lože pod porubí, obsyp potrubí, zásep rýhy, hloubka uložení 1,5 m" "jednotková cena určena jako agregovaná položka z položek databáze ÚRS" 80 = 80,000 => A	M	80,000	80,000	0,000	2 508,00	200 640,00	0,00	0,00	200 640,00	0,00	100,00%
48	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200 Původní množství: "vzhledem k tomu, že není jasný průběh, hloubka a materiál stoky je tato položka pouze informativní a bude účtována skutečnost" přípojky vpustí 91,1+14 = 105,100 => A	M	105,100	105,100	0,000	635,00	66 738,50	0,00	0,00	66 738,50	0,00	100,00%
49	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, včlek nebo hrdlových uzavírek DN 200 Původní množství: "vzhledem k tomu, že nej jasný průběh, hloubka a materiál stoky je tato položka pouze informativní a bude účtována skutečnost" přípojky vpustí 32+28-4 = 56,000 => A	KUS	56,000	56,000	0,000	49,00	2 744,00	0,00	0,00	2 744,00	0,00	100,00%

50	28617339	koleno kanalizace PP KG DN 200x45° Původní množství: 28.4 = 24,000 => A	KUS	24,000	24,000	0,000	178,00	4 272,00	0,00	0,00	4 272,00	0,00	100,00%
51	286VP347	koleno kanalizace PP KG DN 200x60° Původní množství: 32,000	KUS	32,000	32,000	0,000	208,00	6 656,00	0,00	0,00	6 656,00	0,00	100,00%
52	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých přímостенých DN 300 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého přímостенého odboček DN 300 Původní množství: vzhledem k tomu, že nejasný průběh, hloubka a materiál stoky je tato položka pouze informativní a bude účtována skutečnost připloží vpusť 28.4 = 24,000 => A	KUS	24,000	24,000	0,000	247,00	5 928,00	0,00	0,00	5 928,00	0,00	100,00%
53	28617215	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/200 Původní množství: 24,000	KUS	24,000	24,000	0,000	5 635,00	135 240,00	0,00	0,00	135 240,00	0,00	100,00%
54	879230191	Přilplatek za práce sklon přes 20 % při montáži jakéhokoliv kanalizačního potrubí DN 40 až 550 Přilplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550 Původní množství: 14,000	M	14,000	14,000	0,000	42,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	100,00%
55	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obstavěného prostoru do 1,5 m3 Bourání šachet a jinek strojně velikosti obstavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží Původní množství: vybourání uliční vpusť (0,5*2*3,14)/4*1,5 *4 = 1,178 => A	M3	1,178	1,178	0,000	1 666,00	1 962,55	0,00	0,00	1 962,55	0,00	100,00%
56	89594R001	Osazení uliční vpusť z bet. dílců vč.osazení mlže a koše na bláto a kaly Osazení uliční vpusť z bet. dílců vč.osazení mlže a koše na bláto a kaly Původní množství: obrubníkovi: UVB, 7, 8, 13, 17, 5 = 5,000 => A normální 28.5 = 23,000 => B Celkem: A+B = 28,000 => C	KUS	28,000	28,000	0,000	4 152,00	116 256,00	0,00	0,00	116 256,00	0,00	100,00%
57	592VP0025a	Souprava dílců vpusť Souprava dílců vpusť Původní množství: 28,000	KUS	28,000	28,000	0,000	8 205,00	229 740,00	0,00	0,00	229 740,00	0,00	100,00%
58	55241040	mříž litinová 600/40T, 420x620 D400 vč. koše n bláto mříž litinová 600/40T, 420x620 D400 Původní množství: 23,000	KUS	23,000	23,000	0,000	6 317,00	145 291,00	0,00	0,00	145 291,00	0,00	100,00%
59	552VP040	mříž litinová pro obrubníkovou vpusť vč. koše na bláto mříž litinová 600/40T, 420x620 D400 Původní množství: 5,000	KUS	5,000	5,000	0,000	10 775,00	53 875,00	0,00	0,00	53 875,00	0,00	100,00%
60	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg Původní množství: "u všech přemísťovaných vpusť se předpokládá poškození při demontáži" vyřazení uliční vpusť 4 = 4,000 => A	KUS	4,000	4,000	0,000	425,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	100,00%
61	899331111	Výzková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu Výzková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu Původní množství: soustava sacího 3 = 3,000 => A	KUS	3,000	3,000	0,000	3 460,00	10 380,00	0,00	0,00	10 380,00	0,00	100,00%
62	899431111	Výzková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, souště nebo hydrantu Výzková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, souště nebo hydrantu bez zábrany armatur Původní množství: šoupata 1 = 1,000 => A	KUS	1,000	1,000	0,000	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	1 779,00	0,00	100,00%
63	911121111	Montáž zábradlí ocelového přilčyceného vrutu do betonového podkladu Montáž zábradlí ocelového přilčyceného vrutu do betonového podkladu Původní množství: 2,200	M	2,200	2,200	0,000	1 483,00	3 262,60	0,00	0,00	3 262,60	0,00	100,00%
64	553VP0003	Zábradlí trubkové vč. náteru Zábradlí trubkové vč. náteru Původní množství: 2,200	M	2,200	2,200	0,000	4 448,00	9 785,60	0,00	0,00	9 785,60	0,00	100,00%
65	91133R113	Náter svodidla (očáření, obroušení, náter antikorozní barvou) Sliniční svodidlo ocelové se zabráněním sponku jednostranné úroveň zdířnosti N2 Výzková úprava uličního vstupu do 2 m Původní množství: 65,000	M2	65,000	65,000	0,000	15,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	100,00%
66	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních Původní množství: souta srání se aktualizovanem harmonogramu je 150 dnů: 1. etapa 2 značky B1 2 = 2,000 => A 2. etapa 2 značky B1 2 = 2,000 => B Objedná trasa 1. etapa IS1c 7 = 7,000 => C Objedná trasa 2. etapa IS1c 7 = 7,000 => D Celkem: A+B+C+D = 18,000 => E	KUS	18,000	18,000	0,000	247,00	4 446,00	0,00	0,00	4 446,00	0,00	100,00%
67	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených Původní množství: Objedná trasa 1. etapa IP22 5 = 5,000 => A Objedná trasa 2. etapa IP22 2 = 2,000 => B Celkem: A+B = 7,000 => C	KUS	7,000	7,000	0,000	297,00	2 079,00	0,00	0,00	2 079,00	0,00	100,00%
68	913121211	Přilplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Přilplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 Původní množství: 18*156 = 2808,000 => A ZBY C.01: 18*75 = 1350,000 => A	KUS	2 808,000	4 158,000	1 350,000	8,00	22 464,00	0,00	10 800,00	33 264,00	10 800,00	148,08%
69	913121212	Přilplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Přilplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112 Původní množství: 7*156 = 1092,000 => A ZBY C.01: 7*75 = 525,000 => A	KUS	1 092,000	1 617,000	525,000	18,00	19 656,00	0,00	9 450,00	29 106,00	9 450,00	148,08%
70	91321113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m Původní množství: 4 kusy v každé etapě 2*4 = 8,000 => A	KUS	8,000	8,000	0,000	297,00	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00	100,00%
71	913211213	Přilplatek k dočasné dopravní zábrance reflexní šířky 3 m za první a ZKD den použití Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Přilplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113 Původní množství: 8*156 = 1248,000 => A ZBY C.01: 8*75 = 600,000 => A	KUS	1 248,000	1 848,000	600,000	18,00	22 464,00	0,00	10 800,00	33 264,00	10 800,00	148,08%

72	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m ² objímkami na sloupky nebo konzoly	KUS	17,000	17,000	0,000	148,00	2 516,00	0,00	0,00	2 516,00	0,00	100,00%
		Původní množství: nové dopravní značky P2 hlavní 2 = 2,000 => A P6 stop 1 = 7,000 => B IP6 přechod 6 = 6,000 => C IS12a obec 1 = 1,000 => D IS12b konec obce 1 = 1,000 => E Celkem: A+B+C+D+E = 17,000 => F											
73	404VP0001	Značka dopravní reflexní základní velikosti s rámečkem a upevňovacími prvky s dopravou Značka dopravní reflexní základní velikosti s rámečkem a upevňovacími prvky s dopravou 05-2000	KUS	17,000	17,000	0,000	969,00	16 473,00	0,00	0,00	16 473,00	0,00	100,00%
		Původní množství: 17,000											
74	914211111	Montáž svíslé dopravní značky velikostně velikosti do 6 m ² Montáž svíslé dopravní značky velikostně velikosti do 5 m ²	KUS	2,000	2,000	0,000	445,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	100,00%
		Původní množství: 2,000											
75	404VP646	Informační značky jiné L117, L118 1750x1500mm - informační tabule Informační značky jiné L117, L118 1750x1500mm	KUS	2,000	2,000	0,000	5 951,00	11 902,00	0,00	0,00	11 902,00	0,00	100,00%
		Původní množství: 2,000											
76	914511112	Montáž sloupku dopravních značek děky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm Montáž sloupku dopravních značek děky do 3,5 m do hlíníkové patky pro sloupek D 60 mm	KUS	17,000	17,000	0,000	346,00	5 882,00	0,00	0,00	5 882,00	0,00	100,00%
		Původní množství: 17,000											
77	404VP0002	Sloupek pro dopravní značku s patkou Sloupek pro dopravní značku s patkou	KUS	17,000	17,000	0,000	1 335,00	22 695,00	0,00	0,00	22 695,00	0,00	100,00%
		Původní množství: 17,000											
78	91500R001	Vodorovné dopravní značení barvou a plastem, předznačení barvou, barva bílá Vodorovné dopravní značení smělem nebo kvalitní fólií předznačení	M2	604,350	604,350	0,000	282,00	170 426,70	0,00	0,00	170 426,70	0,00	100,00%
		Původní množství: vodorovné značení - přechod vč. vodící linie 29,6/2+26,4/2+26,5/2 = 41,250 => A čára 0,125 2,5/4+12,5/2+14,5 = 49,500 => B příměna 6 = 6,000 => C stín 11,1+1,5 = 12,600 => D vodící čáry podél vozovky 990/2*0,25 = 495,000 => E Celkem: A+B+C+D+E = 604,350 => F											
79	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěsněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	1 504,700	1 504,700	0,000	413,00	621 441,10	0,00	0,00	621 441,10	0,00	100,00%
		Původní množství: silniční 150x250 přímá 1,2+15+16,5+24,6+50,2+24,4+27,4+18,4+44,8+9,7+80,4+72,4+29,9+8,3+1,8+18,2+9,1+29,4+82,1+78+13 = 642,100 => A silniční 150x250 přímá 24,6+36,9+0,4+14,6+1,2+24,8+0,6+16,4+11,1+5,4+2,4+5,6+6,1+96,4+91,4+60,2+2+43,5+2 9,1+110,3+47,1 = 718,300 => B 2 toho vjezdy 8,8+3+6+4,6+3,5+7,3+5,5+3,6+5,1+5+7,7+13,7+5,2+5+1,5+4,6+5,2+7,1+4+6+16+3,6+132* silniční 150x250 R1 1,6+1,2+1,6+1,6 = 6,000 => C silniční 150x250 R2 3,2 = 3,200 => D silniční 150x250 R3 6 = 6,000 => E silniční 150x250 R4 7,5 = 7,500 => F silniční 150x250 R5 5 = 5,000 => G silniční 150x250 R6 9,6+8,6+6,1+8,5 = 33,800 => H silniční 150x250 R9 15,4 = 15,400 => I silniční 150x250 R12 10,7 = 10,700 => J silniční 150x250 R15 23,2 = 23,200 => K silniční 100x250 přímá 33,5 = 33,500 => L Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L = 1504,700 => M											
80	59217026-1	obrubník betonový silniční 150x250mm obrubník betonový silniční 150x250mm ve všech variantách dle situace stavby (přímé, obloukové, přechodové, mířící)	M	1 534,794	1 534,794	0,000	143,00	219 475,54	0,00	0,00	219 475,54	0,00	100,00%
		Původní množství: 1504,7*1,02 = 1534,794 => A											
81	916231293	Připíplatek za osazení obloukového obrubníku Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěsněním spár cementovou maltou Připíplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku	M	110,800	110,800	0,000	10,00	1 108,00	0,00	0,00	1 108,00	0,00	100,00%
		Původní množství: silniční 150x250 R1 1,6+1,2+1,6+1,6 = 6,000 => A silniční 150x250 R2 3,2 = 3,200 => B silniční 150x250 R3 6 = 6,000 => C silniční 150x250 R4 7,5 = 7,500 => D silniční 150x250 R5 5 = 5,000 => E silniční 150x250 R6 9,6+8,6+6,1+9,5 = 33,800 => F silniční 150x250 R9 15,4 = 15,400 => G silniční 150x250 R12 10,7 = 10,700 => H silniční 150x250 R15 23,2 = 23,200 => I Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I = 110,800 => J											

[illegible]

		Nové položky											
100	122151107.N	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy te2.1 skupiny 1 a 2 objem přes 5000m3 stroje	M3	0,000	2 625,000	2 625,000	54,50	0,00	0,00	143 062,50	143 062,50	143 062,50	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.01: 2625 = 2625,000 => A 3750*0,7(houbka) = 2625											
104	14122.R	Poplatek za skládku	T	0,000	4 987,500	4 987,500	851,00	0,00	0,00	4 244 362,50	4 244 362,50	4 244 362,50	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.01: 4244,3625 = 4244,3625 => A											
106	030001000	Zařízení stavenišť	KUS	0,000	1,000	1,000	11 881,00	0,00	0,00	11 881,00	11 881,00	11 881,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.01: 1 = 1,000 => A 24713 Kč z SOD/156 (počet uvažovaných dní stavby *75 (prodloužení dní)=11881											
107	004203000R	Oplocení stavenišť, zábrany, můstky, lávky	KUS	0,000	1,000	1,000	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.01: 1 = 1,000 => A 4 943 Kč z SOD/156 (počet uvažovaných dní stavby *75 (prodloužení dní) =2 376											
111	4919723123.N	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2	M2	0,000	3 750,000	3 750,000	138,00	0,00	0,00	517 500,00	517 500,00	517 500,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.01: 250*7,5*2=3750											
112	919721103.N	Geomítě pro stabilizaci podkladu tkaná z polystyrenu podélná pevnost v tahu přes 80 do 150kN/m	M2	0,000	7 500,000	7 500,000	113,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00	847 500,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.01: 500*7,5*2 = 7500,000 => A											
113	564751111.N	Podklad z kamenná hrubého dřevěná tl 150mm <i>(řezka 35x63)</i>	M2	0,000	7 500,000	7 500,000	204,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.01: 500*7,5*2 (2x tl 150 mm)											
114	129001101.N	Přilpatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	M3	0,000	2 625,000	2 625,000	522,00	0,00	0,00	1 370 250,00	1 370 250,00	1 370 250,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.01: 2625 = 2625,000 => A 3750*0,7(houbka) = 2625											
115	94621007.N	Poplatek za uložení stavebního odpadu a zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládce	T	0,000	162,148	162,148	314,00	0,00	0,00	50 914,47	50 914,47	50 914,47	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.02: 162,148 = 162,148 => A											
117	946210010.N	Poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zatříděného kódem 17 01 01 na recyklační skládce		0,000	35,510	35,510	250,00	0,00	0,00	8 877,50	8 877,50	8 877,50	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.02: 35,510 = 35,510 => A											
118	115001105.N	Přivedení vody potrubím DN přes 300 do 600		0,000	11,600	11,600	1 430,00	0,00	0,00	16 588,00	16 588,00	16 588,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.02: 11,600 = 11,600 => A											
119	131153103.N	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 stroje v omezeném prostoru	M3	0,000	78,320	78,320	245,00	0,00	0,00	19 188,40	19 188,40	19 188,40	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.02: 85,341-7,021 = 78,320 => A											
120	115201601.N	Odsávání a čerpání vody potrubím DN do 200	HR	0,000	296,000	296,000	842,00	0,00	0,00	249 232,00	249 232,00	249 232,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.02: 296 = 296,000 => A											
121	132153101.N	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 stroje v omezeném prostoru		0,000	7,021	7,021	715,00	0,00	0,00	5 020,02	5 020,02	5 020,02	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 6.02: 7,021 = 7,021 => A											

122	171251201.N	Uložení stypání na skládky nebo mezikládky			0,000	85,341	85,341	21,40	0,00	0,00	1 826,30	1 826,30	1 826,30	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV c.ú.c: 85,341 = 85,341 ⇔ A												
123	5834411710.N	Stěrkodř frakce 0/32	M3		0,000	77,862	77,862	524,00	0,00	0,00	40 799,69	40 799,69	40 799,69	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV c.ú.c: 38,931*2 = 77,862 ⇔ A												
126	583441210.N	Stěrkodř frakce 0/8			0,000	21,916	21,916	425,00	0,00	0,00	9 314,30	9 314,30	9 314,30	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV c.ú.c: 10,958*2 = 21,916 ⇔ A												
127	317321118.N	Mostní římsy ze ŽB C 30/37			0,000	1,396	1,396	7 110,00	0,00	0,00	9 925,56	9 925,56	9 925,56	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV c.ú.c: 1,396 = 1,396 ⇔ A												
129	317351105.N	Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m			0,000	4,500	4,500	1 100,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV c.ú.c: 1 * 4,5 = 4,500 ⇔ A												
130	317351106.N	Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m			0,000	4,500	4,500	232,00	0,00	0,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV c.ú.c: 1*4,5 = 4,500 ⇔ A												
131	317361116.N	Výstuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	T		0,000	0,164	0,164	54 300,00	0,00	0,00	8 905,20	8 905,20	8 905,20	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV c.ú.c: 0,164 = 0,164 ⇔ A												
133	452311131.N	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 stěvený výklop			0,000	1,352	1,352	4 070,00	0,00	0,00	5 502,64	5 502,64	5 502,64	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV c.ú.c: 1,352 = 1,352 ⇔ A												
134	451535111.N	Podkladní vrstva tl do 250 mm ze šlátku	M3		0,000	5,378	5,378	1 940,00	0,00	0,00	10 433,32	10 433,32	10 433,32	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV c.ú.c: 1,3*3*20,15 = 2,250 ⇔ B (podtyp pod základy) 7,6*1,3*0,1 = 0,988 ⇔ D (ŠP lože výklopu) 3,289*0,2 = 0,658 ⇔ E (ŠP pod dlažbu) A+B+D+E = 5,378 ⇔ C												
135	465511511.N	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm			0,000	16,445	16,445	2 090,00	0,00	0,00	34 370,05	34 370,05	34 370,05	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV c.ú.c: 3,289*0,2 = 16,445 ⇔ A												
146	919551014.N	Zřízení propustků z trub plastových DN 600			0,000	8,800	8,800	3 390,00	0,00	0,00	29 832,00	29 832,00	29 832,00	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV c.ú.c: 8,8 = 8,800 ⇔ A												
147	286133900.N	Trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN 600x3000mm SN16	M		0,000	2,933	2,933	8 680,00	0,00	0,00	25 458,44	25 458,44	25 458,44	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV c.ú.c: 8,800/3 = 2,933 ⇔ A												
148	961021311.N	Bourání základů ze zdva kamenného	M3		0,000	7,082	7,082	1 140,00	0,00	0,00	8 073,48	8 073,48	8 073,48	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV c.ú.c: 7,082 = 7,082 ⇔ A												
149	997002511.N	Vodorovné přemístění sutí a vyburaných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	T		0,000	50,658	50,658	123,00	0,00	0,00	6 230,93	6 230,93	6 230,93	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV c.ú.c: 7,082*2,5 = 17,705 ⇔ A 5,996*2 = 11,992 ⇔ B 10,20*2,055 = 20,961 ⇔ C A+B+C = 50,658 ⇔ D												
150	997002519.N	Přilpatek ZKD 1 km přemístění sutí a vyburaných hmot	T		0,000	1 013,160	1 013,160	14,10	0,00	0,00	14 285,56	14 285,56	14 285,56	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV c.ú.c: 5,996*2*20 = 239,840 ⇔ B 10,200*2,055*20 = 419,220 ⇔ C A+B+C = 1013,160 ⇔ D												
151	997002611.N	Nakládání sutí a vyburaných hmot	T		0,000	11,992	11,992	125,00	0,00	0,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV c.ú.c: 5,996*2 = 11,992 ⇔ A												

[illegible]

163	334323118.N	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB c 30/37		0,000	18,480	18,480	5 680,00	0,00	0,00	104 966,40	104 966,40	104 966,40	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZPV c.uz: 18,480 = 18,480 => A											
164	334361411.N	Výstuž opěr, prahů, klídel, pilů, sloupů ze svařovaných sítí do 3,5kg/m2		0,000	0,738	0,738	39 700,00	0,00	0,00	29 298,60	29 298,60	29 298,60	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZPV c.uz: 0,738 = 0,738 => A											
165	553VP0003.N	Zábradlí trubkové vč. nástěru		0,000	8,200	8,200	4 448,00	0,00	0,00	36 473,60	36 473,60	36 473,60	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZPV c.uz: 8,2 = 8,200 => A											
166	911121111.N	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu		0,000	8,200	8,200	1 483,00	0,00	0,00	12 160,60	12 160,60	12 160,60	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZPV c.uz: 8,2 = 8,200 => A											
167	966005211.N	Rozetření a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo do krycích desek		0,000	4,000	4,000	148,00	0,00	0,00	592,00	592,00	592,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZPV c.uz: 4 = 4,000 => A											
168	139001101.N	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení		0,000	85,341	85,341	594,00	0,00	0,00	50 692,55	50 692,55	50 692,55	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZPV c.uz: 85,341 = 85,341 => A											
169	977213613.N	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových ve výkopu šikmý řez DN 400		0,000	1,000	1,000	3 880,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZPV c.uz: 1 = 1,000 => A											
		Celkem					11 846 844,25	-1 156 059,41		22 596 149,45	10 749 305,20	96,74	



KSÚS Středočeského kraje
Ing. Alena Švideková
Oprávněný zástupce objednatele
[redacted]
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

25_SOD_2024-004/2

Josef Mikel / [redacted]
[redacted]

23.7.2024

Oznámení o zjištění skutečnosti_Propadlý propustek

Název stavby: III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice

Vážená paní inženýrko,

zasíláme Vám na výše uvedenou stavbu oznámení o vyvstalých nepředvídatelných změnách.

Dne 4.6.2024 po odtěžení stávajících konstrukčních vrstev došlo následně při pochůzce ke zjištění, že je stávající propustek zborcený a tím pádem nefunkční. Hrdla propustku na sebe nepasují a dochází k degradaci podloží vozovky. Zhotovitel navrhuje vyprojektování a opravu daného havarijního místa výstavbou nového propustku včetně zadláždění čel, tak aby mohl zajistit záruku na celé dílo.

Tyto nové skutečnosti, které znamenají nutnost provést Navrhované řešení nemohl zhotovitel předvídat. Zhotovitel dále uvádí, že Navrhované řešení vyvolá vícepráce, které budou mít dopad do ceny ve výši až 1 100 000 Kč. Tato změna nebude mít vliv do doby dokončení Díla.

Zhotovitel žádá oprávněného zástupce objednatele nejpozději do 30.7.2024 o vydání pokynu, kterým:

- souhlasí s výše Navrhovaným řešením,
- dává pokyn k zahájení prací odpovídající Navrhovanému řešení, a
- dává pokyn k vypracování ZBV s novým harmonogramem výstavby.

Pokud objednatel nesouhlasí s výše popsaným postupem, tak tímto zhotovitel žádá objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení, podle kterého má zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.

S pozdravem

Josef Mikel
Zástupce Zhotovitele

Přílohy: Položkový rozpočet

M-SILNICE a.s.

sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

oblastní závod JIH:

Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 - Satalice

provoz Strakonice: Heydukova 321, 386 01 Strakonice

středisko České Budějovice: Čechova 727,

370 01 České Budějovice

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddílu B, vložka č. 430

IČ: 421 96 868, DIČ: CZ42196868

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 1080015329/0800

telefon: + 420 495 846 808

e-mail: jih@msilnice.cz


web: www.msilnice.cz

Vyjádření AD k ohlášení o zjištění skutečnosti

Ohlášení změny se týká kompletní rekonstrukce propustku v km 0,908, které bylo zhotovitelem ohlášeno 23.7.2024.

Vzhledem ke skutečnému stavu propustku, který byl odhalen po odtěžení konstrukčních vrstev vozovky, je propustek ve stavu ohrožujícím stabilitu nově budovaného podloží vozovky. Z toho důvodu bude nutné přistoupit k celkové rekonstrukci, na místo částečné rekonstrukce dle PD. Propustek bude vybourán a ve stejném půdoryse a dimenzi proveden nový propustek z PP trub včetně nových ŽB čel.

Za AD s výše popsáním řešením souhlasím:



Vyjádření TDS k ohlášení o zjištění skutečnosti

Ohlášení změny se týká SO 101 a to konkrétně propustku ve staničení 0,90758.

Původní řešení dle PD předpokládalo:

- 1) Odbourání stávajícího čela propustku na straně chodníku.
- 2) Prodloužení propustku a nové kolmé čelo propustku z prostého betonu na straně chodníku včetně dodatečně kotveného zábradlí.

Popis skutečně zastiženého stavu:

Po odtěžení konstrukčních vrstev vozovky byla provedena prohlídka propustku. Propustek je ve své 3/3 propadlý, stávající trouby jsou rozsazené a jsou tak netěsné, na výtoku vypadávají kameny tvořící čelo. Stav propustku lze hodnotit jako havarijní. Vzhledem k budování nových konstrukčních vrstev vozovky s výhledovou životností 25 let nevykazuje propustek obdobnou délku životnosti a mohl by tak negativně ovlivňovat kvalitu a životnost budoucí vozovky.

Návrh řešení:

Z výše zmíněných důvodů dojde ke kompletní demolici propustku. Trouba bude nahrazena za plastovou ve stávající dimenzi DN 600. Nová čela propustku budou provedena z železobetonu včetně říms na kterých bude dodatečně kotvené zábradlí. Vtok a výtok bude zpevněn lomovým kamenem do betonového lože.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla a termín plnění Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací popsaných výše.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „*Oznámením o zjištění skutečnosti*“ ze dne 23.7.2024.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS KSÚS:



V Říčanech

29. 7. 2024

Vážený pan
Ing. Filip Slaba
M-Silnice a.s.
Husova 1697
530 93 Pardubice

**Věc: III/1012 a III/1015 Všetary, rekonstrukce silnice
Žádost o pokyn k předložení ZBV 2**


Vážení,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**III/1012 a III/1015 Všetary, rekonstrukce silnice**“, je seznámena se žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedaly předpokládat a souhlasí s technickým řešením, který uvádí zhotovitel stavebních prací (viz příloha č. 1 Oznámení o zjištění skutečnosti od společnosti M-Silnice a.s.).

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost M-Silnice a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ing. Alena Švideková
Projektový manažer



Přílohy:

1. Oznámení o zjištění skutečnosti „III/1012 a III/1015 Všetary, rekonstrukce silnice“ ze dne 23. 7. 2024

