

2024/0528/0114

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 19/2024

ze dne 08.07.2024 uzavřený dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva o dílo“)

SMLOUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291 471
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expositura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319/0800
ID datové schránky: ef2b3c5
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Blaha Stanislav – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Marcela Uherková, tel, 572 525 278 a mobil: 606 318 863., e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel č. 1: **SVS- CORRECT – realizace s r.o.**
Sídlo: Bílovice 513, 687 12
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 115873
IČ: 06949169
DIČ: CZ06949169
Bankovní ústav: ČSOB a.s. Zlín
Číslo účtu: 283371820/0300
ID datové schránky: pwg5em
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Milan Vyorálek, jednatel společnosti
Tel: 572 587280
e-mail: info@svs-correct.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Milan Vyorálek, jednatel společnosti
Tel: 572 587280
e-mail: info@svs-correct.cz
sídlo: SVS-CORRECT – realizace s r.o., Bílovice 513

Zhotovitel č. 2: **PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.**
Sídlo: Kněžpole č.p. 2018, 687 12 Bílovice
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51242
IČ: 276 77 443
DIČ: CZ276 77 443
Bankovní ústav: KB Uherské Hradiště
Číslo účtu: 35-6593170247/0100
ID datové schránky: xjgvadg
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Budař, jednatel společnosti
Tel: 603923931
e-mail: martin.budar@promontuh.cz
sídlo: PROMONT Uherské Hradiště s.r.o., Kněžpole č.p. 218, 687 12
(dále „Zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ujednání

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo s názvem stavby: „**Rekonstrukce ulice Na Svárově, Uherské Hradiště - Jarošov**“ (dále jen „dílo“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 08.07.2024, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě v souladu s příslušnými ustanoveními článku 25 Smlouvy o dílo označeným jako Změna smlouvy o dílo tento Dodatek č. 1, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci díla.

**Článek II.
Předmět dodatku**

Rozsah díla se mění tímto Dodatkem č. 1 o vícepráce a méněpráce, které se projevily v průběhu realizace díla a které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Dohodnuté vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který je součástí změnového listu č. 1 ze dne 07.11.2024. Změnový list č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1.

**Článek III.
Cena díla**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění cena ve Smlouvě o dílo tak, že po provedení změny činí:

Celková cena díla činí:

	Cena díla dle SOD	Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1	Nová cena díla
Celková cena díla bez DPH	8 971 782,62 Kč	657 546,49 Kč	9 629 329,11 Kč
DPH 21%	1 884 074,35 Kč	138 084,76 Kč	2 022 159,11 Kč
Cena vč. DPH Kč	10 855 856,97 Kč	795 631,25 Kč	11 651 488,22 Kč

Podrobné sestavení ceny víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku č. 1 je patrné z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí Změnového listu č. 1.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 585/44/RM/2024 ze dne 10.06.2024.
4. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 07.11.2024 a Rekapitulace ceny – položkový rozpočet

V Uherském Hradišti dne 29.11.2024

v Bílovicích dne 22.11.2024

za Objednatele:

Ing. Stanislav Blaha
starosta

za Zhotovitele:

Milan Vyoralék
jednatel

Změnový list č.1

stavba: „Rekonstrukce ulice Na Svárově , Uherské Hradiště - Jarošov“

Smlouva o dílo ze dne 8.7.2024

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19 , 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ/DIČ: 00291471/CZ00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marcela Uherková , odbor invetiv

Zhotovitel: SVS-CORRECT – realizace s.r.o.
Bílovice 513, 687 12 Bílovice
zastoupené: Milanem Vyorálkem - jednatelem společnosti
IČ/DIČ: 06949169/CZ06949169
ve věcech technických je oprávněn jednat: Milan Vyorálek , jednatel společnosti

Projektant: Ing. Rudolf Nečas , 760 01 Zlín , Fügnerovo nábřeží 5476
TDS: Jan Vaculík

Obsah Změnového listu č.1:

- 1.1 Změna č.1 – Úprava trasy a změna provedení veřejného osvětlení
- 1.2 Změna č.2 – Úprava trasy a změna provedení metropolitní sítě
- 1.3 Změna č.3 – Odstranění betonového krytu a podkladu
- 1.4 Změna č.4 – Přeložka kabelu NN
- 1.5 Změna č.5 – Změna skladby konstrukčních vrstev
- 1.6 Změna č.6 – Sanace parapláně
- 1.7 Změna č.7 – Úprava odvodnění a kanalizace
- 1.8 Změna č.8 – Napojení stávajících vjezdů
- 1.9 Změna č.9 – Napojení nové MK na stávající dlažbu z žulové kostky

1. Popis a zdůvodnění změn :

1.1 Změna č.1 – projednáno na KD č.2 dne 29.7.2024 , bod č.2.1

Úprava trasy a změna provedení veřejného osvětlení (SO 401.1. + SO 401.2.)

Po zjištění skutečné polohy stávajících inženýrských sítí bylo zjištěno, že nelze dodržet projektovanou trasu VO. Byla odsouhlasena změna trasy od staničení cca 0,150 km po konec úseku. Tato změna bude zapracována projektantem stavby do projektové dokumentace.

Dále se jedná o změnu a umístění osvětlovacích bodů VO. Z důvodu rekonstrukce vzdušného elektrického vedení ve správě EG.D a ponechání stávajících betonových sloupů, bylo odsouhlaseno ponechání osvětlovacích bodů na stávajících sloupech elektrického vedení. Nově byly osazeny pouze dva stožáry VO a u zbylých osvětlovacích bodů došlo k výměně svítidel včetně konzol a příslušenství.

1.2 Změna č.2 – projednáno na KD č.2 dne 29.7.2024 , bod č.2.1

Úprava trasy a změna provedení metropolitní sítě (SO 402.1. + SO 402.2.)

Po zjištění skutečné polohy stávajících inženýrských sítí bylo zjištěno, že nelze dodržet projektovanou trasu metropolitní sítě. Byla dohodnuta změna trasy od staničení cca 0,150 km po konec úseku.

Tato změna bude zapracována projektantem stavby do projektové dokumentace.

Dále se jedná o změnu materiálu chráničky pro metropolitní síť, kdy se mění chránička korugovaná PE40 za mikrotubičky 12/10.

1.3 Změna č.3 – projednáno na KD č.2 dne 29.7.2024 , bod č.2.3

Odstranění betonového krytu a podkladu (SO 101.1.1.)

Nesoulad výkazu výměr se skutečností – odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého tl. 150 mm, včetně naložení vybouraných hmot, odvozu a uložení na skládku.

1.4 Změna č.4 – projednáno na KD č.3 dne 5.8.2024 , bod č.3.1

Přeložka kabelu NN (SO 101.1.2.)

Jedná se o přeložku - snížení kabelu NN ve správě EG.D z důvodu kolize s konstrukčními vrstvami nové komunikace.

1.5 Změna č.5 – projednáno na KD č.3 dne 5.8.2024 , bod č.3.2

Změna skladby konstrukčních vrstev (SO 101.1.3.)

Vzhledem k velkému množství překopů inženýrských sítí a celkové nesourodosti podloží bylo dohodnuto nahrazení horní vrstvy ŠD za vrstvu SC.

1.6 Změna č.6 – projednáno na KD č.4 dne 12.8.2024 , bod č.4.1 , KD č.6 dne 26.8.2024 , bod č.6.1

Sanace parapláně (SO 101.1.4.)

Z důvodu zvodnělé parapláně a její neúnosnosti bylo rozhodnuto o dodatečné sanaci a zpevnění parapláně lomovým kamenem v tloušťce 300 mm.

1.7 Změna č.7 – projednáno na KD č.7 dne 2.9.2024 , bod č.7.3 , KD č.8 dne 9.9.2024 bod.č.8.2 , č.8.3

Úprava odvodnění a kanalizace (SO 101.1.5.)

Z důvodu nepříznivých spádových podmínek byly odsouhlaseny liniové odvodňovací žlaby před vstupy do nemovitostí č.p.161 a č.p.128. Dále pak byla odsouhlasena úprava napojení stávajících kanalizačních přípojek a úprava šachet.

1.8 Změna č.8 – projednáno na KD č.7 dne 2.9.2024 , bod č.7.4 , KD č.11 dne 14.10.2024

Napojení stávajících vjezdů (SO 101.1.6.)

Ve výkazu výměr chybí napojení stávajících vjezdů a vstupů na novou niveletu chodníku a místní komunikace.

1.9 Změna č.9 – projednáno na KD č.8 dne 9.9.2024 , bod č.8.4

Napojení nové MK na stávající dlažbu z žulové kostky (SO 101.1.7.)

Z důvodu plynulého napojení a zachování spádových poměrů je nutno stávající MK ze žulové kostky na konci úseku rozebrat a předláždít.

1.10 Změna č.10 – vícepráce

Vícepráce – zpevněné plochy (SO 101.1.)

Stavební práce realizované ve větší míře než bylo uvedeno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr.

1.11 Změna č.11 - méněpráce

Méněpráce – zpevněné plochy (SO 101.2.)

Nerealizované stavební práce, nebo realizované v menší míře než bylo uvedeno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr.

2. Rekapitulace nákladů:

Změnový list č.1 má vliv na smluvní cenu.




SOD	8 971 782,62	Kč bez DPH
MP	1 009 961,00	Kč bez DPH
VCP	1 667 507,49	Kč bez DPH
DODATEK č. 1	657 546,49 Kč	Kč bez DPH
SOD + DODATEK č. 1	9 629 329,11	Kč bez DPH

Celkové zvýšení smluvní ceny bude o 657 546,49 Kč bez DPH.

3. Závěr:

Účastníci se změnami dle tohoto změnového listu souhlasí.

V Uherském Hradišti dne 7.11.2024



Příloha č.1: Položkový rozpočet prací

Rekonstrukce ulice Na Svárově, Uherské Hradiště-Jarošov - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				657 546,49
Objekt			SO 101.1.: Vícepráce - zpevněné plochy				39 920,00
Oddíl			59: Dlažby a předlažby komunikací				24 420,00
44	SUB	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	111,000	220,00	24 420,00
Oddíl			89: Ostatní konstrukce na trubním vedení				15 500,00
56	SUB	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	20,000	775,00	15 500,00
Objekt			SO 101.1.1: Odstranění betonového krytu a podkladu				107 410,00
Oddíl			11: Přípravné a přidružené práce				58 515,00
26	SUB	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	235,000	249,00	58 515,00
Oddíl			D96: Přesuny suti a vybouraných hmot				48 895,00
95	SUB	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	77,000	210,00	16 170,00
96	SUB	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	77,000	300,00	23 100,00
135	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	77,000	125,00	9 625,00
Objekt			SO 101.1.2: Přeložka kabelu NN				81 962,89
Oddíl			001: Zemní práce				68 101,19
6	SUB	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	22,000	155,00	3 410,00
8	SUB	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	10,000	300,00	3 000,00
18	SUB	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	22,000	500,00	11 000,00
131	SP	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	22,000	1 690,00	37 180,00
132	SP	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	22,000	139,00	3 058,00
133	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,000	21,40	470,80
134	SP		Betonový recyklát pro zásyp rýh a šachet	t	18,000	339,51	6 111,13
163	H	58337308	šterkopisek frakce 0/2 pro obsyp	t	12,060	321,00	3 871,26
Oddíl			D_018: ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				13 861,70
125	SUB		Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	56,000	42,00	2 352,00
141	SP		Obsyp kabelů pískem	t	12,060	295,00	3 557,70
142	SP		Přeložení a zapískování kabelů NN	m	56,000	142,00	7 952,00
Objekt			SO 101.1.3: Změna skladby konstrukčních vrstev				362 232,00
Oddíl			005: Komunikace pozemní				617 652,00
139	SP	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	1 548,000	351,00	543 348,00
140	SP	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	1 548,000	48,00	74 304,00
Oddíl			56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				-255 420,00
37	SUB	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	- 1 548,000	165,00	-255 420,00
Objekt			SO 101.1.4: Sanace parapláně				156 698,80

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl							69 505,80
001: Zemní práce							
2	SUB	122301103R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	67,000	148,00	9 916,00
6	SUB	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	67,000	155,00	10 385,00
18	SUB	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	67,000	500,00	33 500,00
130	SP	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	67,000	213,00	14 271,00
133	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky	m3	67,000	21,40	1 433,80
Oddíl							87 193,00
005: Komunikace pozemní							
138	SP	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-300 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	223,000	391,00	87 193,00
Objekt							67 166,80
SO 101.1.5: Úprava odvodnění a kanalizace							
Oddíl							30 276,80
001: Zemní práce							
3	SUB	132301111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	6,000	512,00	3 072,00
5	SUB	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	6,000	836,00	5 016,00
6	SUB	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	12,000	155,00	1 860,00
8	SUB	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,000	300,00	3 000,00
9	SUB	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,000	1 192,00	2 384,00
18	SUB	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	12,000	500,00	6 000,00
130	SP	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	12,000	213,00	2 556,00
133	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky	m3	12,000	21,40	256,80
134	SP		Betonový recyklát pro zásyp rýh a šachet	t	18,000	305,00	5 490,00
163	H	58337308	štěrkopísek frakce 0/2 pro obsyp	t	2,000	321,00	642,00
Oddíl							21 090,00
87: Potrubí z trub z plastických hmot							
50	SUB	817354111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200 mm	kus	2,000	870,00	1 740,00
52	SUB	28611263.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000,0 mm	kus	4,000	260,00	1 040,00
136	SP		Přepojení kanalizačních přípojek	kus	4,000	2 550,00	10 200,00
137	SP		Koleno PVC DN 200	kus	10,000	224,00	2 240,00
158	SP		Výroba+montáž atyp. ocelového poklopu	ks	1,000	5 870,00	5 870,00
Oddíl							15 800,00
93: Dokončovací práce inženýrských staveb							
85	SUB	93002	odvodňovací žlab OŽ1 (čp. 161 , č.p. 128) d. 3,5 m, dodávka a montáž	kompl	2,000	7 900,00	15 800,00
Objekt							259 420,00
SO 101.1.6: Napojení stávajících vjezdů							
Oddíl							259 420,00
005: Komunikace pozemní							
156	SP		Dopojení stáv. vjezdů na novou komunikaci	m2	119,000	2 180,00	259 420,00
Objekt							38 880,00
SO 101.1.7: Napojení nové MK na stávající dlažbu z žulové kostky							
Oddíl							38 880,00
005: Komunikace pozemní							
157	SP		Předlažba dlažby z drobné kostky, vč. doplnění ŠD /napojení na MK/	m2	36,000	1 080,00	38 880,00
Objekt							-212 816,00
SO 101.2.: Měněpráce - zpevněné plochy							
Oddíl							-38 616,00
89: Ostatní konstrukce na trubním vedení							
55	SUB	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	- 6,000	2 240,00	-13 440,00
57	SUB	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	- 6,000	961,00	-5 766,00
63	SUB	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	- 6,000	3 235,00	-19 410,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl			93: Dokončovací práce inženýrských staveb				-39 650,00
84	SUB	93001	vybourání kamenné zídky š.0,25	kus	- 5,000	5 000,00	-25 000,00
87	SUB	93004	betonové palisády (profil 200 mm, délka 1000 mm), dodávka a montáž	kompl	- 1,000	14 650,00	-14 650,00
Oddíl			M23: Montáže potrubí				-134 550,00
94	SUB	23001	Ochrana stáv.kabelů (odkrytí, dodávka a osazení plast.žlabů vč. výstr.folie a zásypu drob.kamenivem)	m	- 207,000	650,00	-134 550,00
Objekt			SO 401.1. VCP: Vícepráce - veřejné osvětlení				251 697,00
Oddíl			D_002: SVÍTIDLA				3 150,00
143	SP		Odpojení,demontáž,likvidace nadzemního vedení	ks	1,000	3 150,00	3 150,00
Oddíl			D_004: STOŽÁRY				39 676,00
129	SUB		Stožár bezpaticový,třístupňový (133/102/76mm), oboustranné žárové zinkovaný, otvor pro stožárovou svorkovnici , výška 8000/9000mm	ks	2,000	13 175,00	26 350,00
144	SP		Výložník rovný UD 1/76-1500	ks	1,000	1 932,00	1 932,00
145	SP		Držák UNI 1-200zž	ks	3,000	828,00	2 484,00
146	SP		Držák UNI 1-2200 zž	ks	1,000	2 868,00	2 868,00
147	SP		Držák UNI 1-1300 zž	ks	1,000	2 310,00	2 310,00
148	SP		Držák UNI 1-900 zž	ks	1,000	1 752,00	1 752,00
149	SP		WAPRO Pásek C-926 19,05mm /30,5m/	m	18,000	110,00	1 980,00
Oddíl			D_005: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				10 031,00
105	SUB		CYKY-J 3x1.5 , volně připojení na nadzemním vedení	m	11,000	63,00	693,00
150	SP		Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.32	m	6,000	68,00	408,00
151	SP		Pojistka nožová 16A PNA000 GG	kus	6,000	105,00	630,00
152	SP		SP100/NSP 1P skříň přípojková na bet.sloup	kus	2,000	2 330,00	4 660,00
153	SP		SO 79.5 Přichytka izol.vodičů ENSTO	kus	6,000	226,00	1 356,00
154	SP		Upevnění pomocí pásky Bandimex na sloup	kus	14,000	96,00	1 344,00
155	SP		Sworka P120/10I propichovací oboustranně	kus	5,000	188,00	940,00
Oddíl			D_016: OSVĚTLENÍ MIMO OSU TRASY KABELU				69 600,00
122	SUB		D 250x3000 mm	ks	8,000	8 700,00	69 600,00
Oddíl			D_017: HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				72 680,00
123	SUB		Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	290,000	182,00	52 780,00
124	SUB		Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	50,000	398,00	19 900,00
Oddíl			D_018: ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				14 280,00
125	SUB		Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	340,000	42,00	14 280,00
Oddíl			D_019: FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				6 800,00
126	SUB		Do šířky 20cm	m	340,000	20,00	6 800,00
Oddíl			D_020: ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, HUTNĚNÍ				35 480,00
127	SUB		Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	290,000	92,00	26 680,00
128	SUB		Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	50,000	176,00	8 800,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			SO 401.2. MP: Méněpráce - veřejné osvětlení	-519 123,00			
Oddíl			D_002: SVÍTIDLA	-1 904,00			
99	SUB		Stožár bezpaticový, třístupňový - odpojení, demontáž, likvidace	ks	- 2,000	952,00	-1 904,00
Oddíl			D_004: STOŽÁRY	-131 480,00			
103	SUB		Stožár bezpaticový, třístupňový (135/114/89mm), oboustranně žárově zinkovaný, otvor pro stožárovou svorkovnici , výška 8400/9600mm	ks	- 8,000	15 200,00	-121 600,00
104	SUB		Stožárová svorkovnice s nosičem pro 1ks pojistky (SR SR 482-14 ,Z/Un, IP00 + pojistka závitová D01 2A gL růžová, pojistkový spodek E14)	ks	- 8,000	1 235,00	-9 880,00
Oddíl			D_005: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	-159 647,00			
105	SUB		CYKY-J 5x1.5 , volně ve stožáru - propoj ve stožárech	m	- 84,000	66,00	-5 544,00
106	SUB		CYKY-J 4x16 , v kabelovém výkopu - kabelový rozvod VO	m	- 277,000	259,00	-71 743,00
107	SUB		Trubková chránička ohebná D63mm - VO	m	- 290,000	284,00	-82 360,00
Oddíl			D_006: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu	-12 120,00			
108	SUB		16 mm2	ks	- 48,000	95,00	-4 560,00
109	SUB		do 2,5 mm2	ks	- 90,000	84,00	-7 560,00
Oddíl			D_008: OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	-21 600,00			
110	SUB		Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	- 270,000	80,00	-21 600,00
Oddíl			D_009: SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ	-3 132,00			
111	SUB		SP připojovací	ks	- 6,000	78,00	-468,00
112	SUB		SS spojovací	ks	- 36,000	74,00	-2 664,00
Oddíl			D_016: OSVĚTLENÍ MIMO OSU TRASY KABELU	-60 000,00			
122	SUB		D 250x3000 mm	ks	- 8,000	7 500,00	-60 000,00
Oddíl			D_017: HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	-72 680,00			
123	SUB		Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	- 290,000	182,00	-52 780,00
124	SUB		Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	- 50,000	398,00	-19 900,00
Oddíl			D_018: ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	-14 280,00			
125	SUB		Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	- 340,000	42,00	-14 280,00
Oddíl			D_019: FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	-6 800,00			
126	SUB		Do šířky 20cm	m	- 340,000	20,00	-6 800,00
Oddíl			D_020: ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, HUTNĚNÍ	-35 480,00			
127	SUB		Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	- 290,000	92,00	-26 680,00
128	SUB		Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	- 50,000	176,00	-8 800,00
Objekt			SO 402.1. VCP : Vícepráce - metropolitní síť	46 700,00			
Oddíl			M23: Montáže potrubí	46 700,00			
159	SP		Uložení mikrotrubiček ve výkopu	m	1 027,000	30,00	30 810,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
160	SP		mikrotrubička 12/10	m	1 027,000	14,00	14 378,00
161	SP		montáž koncovky	ks	18,000	6,00	108,00
162	SP		Koncovka 12/10	ks	18,000	78,00	1 404,00
Objekt			SO 402.2. MP: Měněpráce - metropolitní síť				-22 602,00
Oddíl			M23: Montáže potrubí				-22 602,00
7	SUB	230191003R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	m	- 250,000	39,00	-9 750,00
8	SUB	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr. = 40,0 mm; vnitřní pr. = 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot. rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	- 252,000	51,00	-12 852,00

Rekonstrukce ulice Na Svárově, Uherské Hradiště-Jarošov - kopie - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				
Objekt			00: Vedlejší a ostatní náklady				413 000,00
Oddíl			ON: Ostatní náklady				262 000,00
10	SUB	010	Užívání veřejných ploch a prostranství 86 % z ceny položky	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
11	SUB	011	Zpracování dokumentace skutečného provedení 86 % z ceny položky	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
12	SUB	012	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení 86 % z ceny položky	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
13	SUB	013	Zajištění stanovení místní úpravy	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
14	SUB	014	Zajištění stanovení místní úpravy 86 % z ceny položky	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
15	SUB	015	Dopravní značení přechodné	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
16	SUB	016	Zajištění dokladů 86 % z ceny položky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
17	SUB	017	Zajištění vydání Rozhodnutí o uzavírcce	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
18	SUB	021	Kompletační a koordinační činnost 86 % z ceny položky	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
19	SUB	022	Pojistné	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
20	SUB	016	Bankovní záruky	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
Oddíl			VN: Vedlejší náklady				151 000,00
1	SUB	001	Vytyčení sítí 86 % z ceny položky	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00
2	SUB	002	Zařízení staveniště 86 % z ceny položky	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00
3	SUB	003	Zkoušky a revize 86 % z ceny položky	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
4	SUB	004	Činnosti v průběhu realizace 86 % z ceny položky	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
5	SUB	005	Zajištění dopravní obslužnosti v průběhu stavby	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
6	SUB	006	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
7	SUB	007	Uklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla 86 % z ceny položky	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
8	SUB	008	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti, na výsledky průzkumů předložených objednatelem	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
9	SUB	009	Geodetické vytyčení stavby před zahájením výstavby 86 % z ceny položky	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
Objekt			SO 101: Zpevněné plochy				6 539 228,12
Oddíl			1: Zemní práce				801 267,13
1	SUB	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	46,000	98,00	4 508,00
2	SUB	122301103R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 4 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	776,000	148,00	114 848,00
3	SUB	132301111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v homině 4, hloubení strojně	m3	2,800	512,00	1 433,60
4	SUB	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v homině 4, hloubení strojně	m3	17,550	442,00	7 757,10
5	SUB	133301101R00	Hloubení šachet v homině 4 do 100 m3	m3	11,520	836,00	9 630,72
6	SUB	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	734,370	155,00	113 827,35
7	SUB	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	56,000	71,00	3 976,00
8	SUB	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,000	300,00	1 200,00
9	SUB	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	13,500	1 192,00	16 092,00
10	SUB	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	460,000	32,00	14 720,00
11	SUB	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v homině 1 až 4, se zhuťněním	m2	2 362,000	25,00	59 050,00
12	SUB	181301102R00	Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	460,000	47,00	21 620,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
13	SUB	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	920,000	28,00	25 760,00
14	SUB	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	460,000	3,00	1 380,00
15	SUB	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	460,000	5,00	2 300,00
16	SUB	185804243R00	Vypletí dřevin a trávníku na svahu přes 1:2 do 1:1 trávník po výsevu	m2	460,000	65,00	29 900,00
17	SUB	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	0,230	382,00	87,86
18	SUB	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	734,370	500,00	367 185,00
19	SUB	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	460,000	6,00	2 760,00
20	SUB	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	13,800	175,00	2 415,00
21	SUB	25234009T01	hnojivo dusíkaté	l	0,230	3 550,00	816,50
							257 116,00
Oddíl			11: Přípravné a přidružené práce				
22	SUB	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	386,000	77,00	29 722,00
23	SUB	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky	m2	1 379,000	26,00	35 854,00
24	SUB	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	2 299,000	43,00	98 857,00
25	SUB	113108425R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	190,000	210,00	39 900,00
26	SUB	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	29,000	249,00	7 221,00
27	SUB	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živichých, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	22,000	101,00	2 222,00
28	SUB	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	190,000	122,00	23 180,00
29	SUB	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	280,000	72,00	20 160,00
							234 500,00
Oddíl			2: Základy a zvláštní zakládání				
30	SUB	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	4 375,000	26,00	113 750,00
31	SUB	69366197R	geotextilie PP, funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	5 250,000	23,00	120 750,00
							94 953,60
Oddíl			21: Úprava podloží a základ.spáry				
32	SUB	212572111R00	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	12,600	1 160,00	14 616,00
33	SUB	212571111R00	Výplň trativodů štěrkopískem, tříděným	m3	37,800	987,00	37 308,60
34	SUB	212753113R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože	m	420,000	72,00	30 240,00
35	SUB	28611222.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm	m	426,300	30,00	12 789,00
							14 650,00
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce				
36	SUB	3001	dodání betonových palisád d=200 mm, h=1000 mm, celkové délky 3,0 m, osazení bet.lože a obetonování, 1/3 délky (dle technologie výroby), vč.zemních prací	kompl	1,000	14 650,00	14 650,00
							2 041 490,00
Oddíl			56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
37	SUB	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	7 872,667	165,00	1 298 990,00
38	SUB	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	1 500,000	495,00	742 500,00
							591 398,00
Oddíl			57: Kryty štěrkových a živichých komunikací				
39	SUB	573111112R00	Postřik živichý infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2	1 500,000	30,00	45 000,00
40	SUB	573211111R00	Postřik živichý spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1 522,000	24,00	36 528,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
41	SUB	577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 522,000	335,00	509 870,00
Oddíl 59: Dlažby a předlažby komunikací							464 379,35
42	SUB	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	4,000	620,00	2 480,00
43	SUB	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	666,000	315,00	209 790,00
44	SUB	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	10,000	220,00	2 200,00
45	SUB	59245040T01	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; čtverec; dlaždice pro nevidomé, s vodící linií; šedá, l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	6,060	455,00	2 757,30
46	SUB	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená, l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	66,660	475,00	31 663,50
47	SUB	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá, l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	796,890	270,00	215 160,30
48	SUB	5924511911R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; červená, l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	1,010	325,00	328,25
Oddíl 63: Podlahy a podlahové konstrukce							1 496,00
49	SUB	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	8,000	187,00	1 496,00
Oddíl 87: Potrubí z trub z plastických hmot							26 738,10
50	SUB	817354111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200 mm	kus	12,000	870,00	10 440,00
51	SUB	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	45,000	78,00	3 510,00
52	SUB	28611263.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000,0 mm	kus	49,185	260,00	12 788,10
Oddíl 89: Ostatní konstrukce na trubním vedení							212 428,00
53	SUB	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	kus	12,000	2 450,00	29 400,00
54	SUB	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	2,000	2 110,00	4 220,00
55	SUB	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	11,000	2 240,00	24 640,00
56	SUB	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	6,000	775,00	4 650,00
57	SUB	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	11,000	961,00	10 571,00
58	SUB	899103211T00	Demontáž poklopu/mříže litina+rám do 150 kg	kus	32,000	562,00	17 984,00
59	SUB	899204111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	12,000	1 210,00	14 520,00
60	SUB	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	2,000	705,00	1 410,00
61	SUB	89001	dodání a osazení horního dílu kanalizační šachty vč.rámu a poklopu	kus	1,000	11 500,00	11 500,00
62	SUB	552430910R	mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN	kus	12,000	2 156,00	25 872,00
63	SUB	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	11,000	3 235,00	35 585,00
64	SUB	55343910R	koš kalový; pozink; kruhový; pro rám 500 x 500 mm mm	kus	12,000	770,00	9 240,00
65	SUB	59223820R	skruž železobetonová s osazením na bahenní koš; TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	12,000	276,00	3 312,00
66	SUB	59223821R	prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	12,000	175,00	2 100,00
67	SUB	59223823R	dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m	kus	12,000	310,00	3 720,00
68	SUB	59223824R	skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	12,000	405,00	4 860,00
69	SUB	59223825R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	12,000	277,00	3 324,00
70	SUB	59223826R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	12,000	460,00	5 520,00
Oddíl 91: Doplňující práce na komunikaci							418 660,99

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
71	SUB	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,000	3 250,00	6 500,00
72	SUB	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	26,000	52,00	1 352,00
73	SUB	915711122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 120 mm	m	26,000	215,00	5 590,00
74	SUB	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky	m	26,000	14,00	364,00
75	SUB	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	144,000	156,00	22 464,00
76	SUB	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	887,000	296,00	262 552,00
77	SUB	919722211R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za studena s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm	m	100,000	145,00	14 500,00
78	SUB	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živichých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	100,000	75,00	7 500,00
79	SUB	111609990500T	Pružná závlíková hmota	l	6,000	315,00	1 890,00
80	SUB	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	383,800	95,00	36 461,00
81	SUB	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	313,100	122,00	38 198,20
82	SUB	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	198,970	107,00	21 289,79
Oddíl 93: Dokončovací práce inženýrských staveb							113 650,00
83	SUB	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živichého nebo betonového	m2	100,000	1,00	100,00
84	SUB	93001	vybourání kamenné zídky š.0,25	kus	6,000	5 000,00	30 000,00
85	SUB	93002	odvodňovací žlab OŽ1 (čp.60) d. 3,0 m, dodávka a montáž	kompl	1,000	7 900,00	7 900,00
86	SUB	93003	odvodňovací žlab OŽ2 (Trpinky) d. 4,0 m, dodávka a montáž	kompl	1,000	50 000,00	50 000,00
87	SUB	93004	betonové palisády (profil 200 mm, délka 1000 mm), dodávka a montáž	kompl	1,000	14 650,00	14 650,00
88	SUB	935001	demontáž poštovní schránky, včetně betonového základu s odvozem na skládku	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
89	SUB	935002	osazení poštovní schránky, včetně betonového základu	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
90	SUB	935003	zvýšení stávající skryté šachty mezi čp. 554 a 598 o cca 1 m	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
Oddíl 96: Bourání konstrukcí							2 780,00
91	SUB	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	2,000	340,00	680,00
92	SUB	96001	zrušení uliční vpusti	kus	3,000	700,00	2 100,00
Oddíl 99: Staveništní přesun hmot							312 081,27
93	SUB	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živichý jakékoliv délky objektu	t	4 001,042	78,00	312 081,27
Oddíl D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot							808 639,68
95	SUB	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	1 585,568	210,00	332 969,28
96	SUB	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1 585,568	300,00	475 670,40
Oddíl M23: Montáže potrubí							143 000,00
94	SUB	23001	Ochrana stáv. kabelů (odkrytí, dodávka a osazení plast žlabů vč. výstr. folie a zásypu drob. kamenivem)	m	220,000	650,00	143 000,00
Objekt SO 101.1.: Vícepráce - zpevněné plochy							39 920,00
Oddíl 59: Dlažby a předlažby komunikací							24 420,00
44	SUB	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	111,000	220,00	24 420,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl							15 500,00
56	SUB	899431111R00	89: Ostatní konstrukce na trubním vedení Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	20,000	775,00	15 500,00
Objekt							107 410,00
Oddíl							58 515,00
26	SUB	113109315R00	SO 101.1.1: Odstranění betonového krytu a podkladu 11: Přípravné a přidružené práce Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	235,000	249,00	58 515,00
Oddíl							48 895,00
95	SUB	979084216R00	D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	77,000	210,00	16 170,00
96	SUB	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	77,000	300,00	23 100,00
135	SP	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	77,000	125,00	9 625,00
Objekt							81 962,89
Oddíl							68 101,19
6	SUB	162601102R00	SO 101.1.2: Přeložka kabelu NN 001: Zemní práce Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	22,000	155,00	3 410,00
8	SUB	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,000	300,00	3 000,00
18	SUB	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	22,000	500,00	11 000,00
131	SP	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	22,000	1 690,00	37 180,00
132	SP	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	22,000	139,00	3 058,00
133	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,000	21,40	470,80
134	SP		Betonový recyklát pro zásyp rýh a šachet	t	18,000	339,51	6 111,13
163	H	58337308	šterkopisek frakce 0/2 pro obsyp	t	12,060	321,00	3 871,26
Oddíl							13 861,70
125	SUB		D_018: ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	56,000	42,00	2 352,00
141	SP		Obsyp kabelů pískem	t	12,060	295,00	3 557,70
142	SP		Přeložení a zapiskování kabelů NN	m	56,000	142,00	7 952,00
Objekt							362 232,00
Oddíl							617 652,00
139	SP	567122111	SO 101.1.3: Změna skladby konstrukčních vrstev 005: Komunikace pozemní Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	1 548,000	351,00	543 348,00
140	SP	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	1 548,000	48,00	74 304,00
Oddíl							-255 420,00
37	SUB	564851111R00	56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	- 1 548,000	165,00	-255 420,00
Objekt							156 698,80
Oddíl							69 505,80
2	SUB	122301103R00	SO 101.1.4: Sanace parapláně 001: Zemní práce Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	67,000	148,00	9 916,00
6	SUB	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	67,000	155,00	10 385,00
18	SUB	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	67,000	500,00	33 500,00
130	SP	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	67,000	213,00	14 271,00
133	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	67,000	21,40	1 433,80
Oddíl							87 193,00
005: Komunikace pozemní							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
138	SP	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-300 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	223,000	391,00	87 193,00
Objekt							67 166,80
Oddíl							30 276,80
SO 101.1.5: Úprava odvodnění a kanalizace							
001: Zemní práce							
3	SUB	132301111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	6,000	512,00	3 072,00
5	SUB	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	6,000	836,00	5 016,00
6	SUB	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	12,000	155,00	1 860,00
8	SUB	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,000	300,00	3 000,00
9	SUB	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,000	1 192,00	2 384,00
18	SUB	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	12,000	500,00	6 000,00
130	SP	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	12,000	213,00	2 556,00
133	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady	m3	12,000	21,40	256,80
134	SP		Betonový recyklát pro zásyp rýh a šachet	t	18,000	305,00	5 490,00
163	H	58337308	šterkopísek frakce 0/2 pro obsyp	t	2,000	321,00	642,00
Oddíl							21 090,00
87: Potrubí z trub z plastických hmot							
50	SUB	817354111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200 mm	kus	2,000	870,00	1 740,00
52	SUB	28611263.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000,0 mm	kus	4,000	260,00	1 040,00
136	SP		Přepojení kanalizačních přípojek	kus	4,000	2 550,00	10 200,00
137	SP		Koleno PVC DN 200	kus	10,000	224,00	2 240,00
158	SP		Výroba+montáž atyp. ocelového poklopu	ks	1,000	5 870,00	5 870,00
Oddíl							15 800,00
93: Dokončovací práce inženýrských staveb							
85	SUB	93002	odvodňovací žlab OŽ1 (čp. 161 , č.p. 128) d. 3,5 m, dodávka a montáž	kompl	2,000	7 900,00	15 800,00
Objekt							259 420,00
Oddíl							259 420,00
SO 101.1.6: Napojení stávajících vjezdů							
005: Komunikace pozemní							
156	SP		Dopojení stáv. vjezdů na novou komunikaci	m2	119,000	2 180,00	259 420,00
Objekt							38 880,00
Oddíl							38 880,00
SO 101.1.7: Napojení nové MK na stávající dlažbu z žulové kostky							
005: Komunikace pozemní							
157	SP		Předlažba dlažby z drobné kostky,vč.doplnění ŠD /napojení na MK/	m2	36,000	1 080,00	38 880,00
Objekt							-212 816,00
Oddíl							-38 616,00
SO 101.2.: Méněpráce - zpevněné plochy							
89: Ostatní konstrukce na trubním vedení							
55	SUB	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	- 6,000	2 240,00	-13 440,00
57	SUB	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	- 6,000	961,00	-5 766,00
63	SUB	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	- 6,000	3 235,00	-19 410,00
Oddíl							-39 650,00
93: Dokončovací práce inženýrských staveb							
84	SUB	93001	vybourání kamenné zídky š.0,25	kus	- 5,000	5 000,00	-25 000,00
87	SUB	93004	betonové palisády (profil 200 mm, délka 1000 mm), dodávka a montáž	kompl	- 1,000	14 650,00	-14 650,00
Oddíl							-134 550,00
M23: Montáže potrubí							
94	SUB	23001	Ochrana stáv.kabelů (odkrytí, dodávka a osazení plast.žlabů vč.výstr.folie a zásypu drob.kamenivem)	m	- 207,000	650,00	-134 550,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			SO 301.1_00: část Město UH				1 047 090,51
Oddíl			1: Zemní práce				578 382,01
1	SUB	115101202	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 1000 l	h	500,000	150,00	75 000,00
2	SUB	115001105	Převedení vody potrubím DN600	m	50,000	950,00	47 500,00
3	SUB	121101101	Sejmutí ornice (dočasné) s přemístěním do 50 m	m3	22,500	85,00	1 912,50
3	SUB	115001105	Převedení vody potrubím DN600	m	50,000	950,00	47 500,00
4	SUB	130001101	Příplatek za ztlž. vykopávky 10 % z pol. 5	m3	4,710		0,00
5	SUB	132301211	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	47,100	521,00	24 539,10
6	SUB	132301219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4-50%	m3	23,550	23,00	541,65
7	SUB	151101201	Zřízení pažení stěn rýh příložené, hl. do 4 m	m2	251,400	185,00	46 509,00
8	SUB	151101301	Zřízení rozepření stěn rýh příložené, hl. do 4 m	m3	400,000	185,00	74 000,00
9	SUB	151101211	Odstranění pažení rýh, příložené, hl. do 4 m	m2	251,400	112,00	28 156,80
10	SUB	151101311	Odstranění rozepření stěn, příložené hl. do 4 m	m3	400,000	112,00	44 800,00
11	SUB	161101105	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 , do 4 m	m3	47,100	142,00	6 688,20
12	SUB	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5 000m	m3	94,200	215,00	20 253,00
13	SUB	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	94,200	174,00	16 390,80
14	SUB	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	47,100	18,00	847,80
15	SUB	175101101	Obsyp potrubí se zhutněním s dodáním pisku fr-0-4mm	m3	53,900	354,00	19 080,60
16	SUB	171101101	Uložení sypaniny do zhut. násypů na 95% PS	m3	159,900	92,00	14 710,80
18	SUB	181101101	Úprava pláně bez zhutnění	m2	150,000	25,00	3 750,00
19	SUB	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině do 500m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150mm	m2	150,000	42,00	6 300,00
20	SUB	182001111	Plošná úprava terénupří nerovnostech terénu pes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	150,000	28,00	4 200,00
21	SUB	180402111	Založení trávníku parkového, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	150,000	32,00	4 800,00
22	SUB	185802111	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	150,000	5,00	750,00
23	SUB	185804312	Zalití trávníku vodou, plocha přes 20m2	m2	0,080	82,00	6,56
24	SUB	189000000	Zajištění výkopu výstražnou páskou	m	90,000	12,00	1 080,00
25	SUB	122301401	Vykopávky v zemnicích na suchu v hor. 4 do 100m3	m3	112,800	105,00	11 844,00
26	SUB	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 000m	m3	112,800	284,00	32 035,20
27	SUB	1.01	Kamenivo těžené-netř. šp vč. dopravy	t	196,200	225,00	44 145,00
28	SUB	1.02	Travní směs parková 150m2x0,03	kg	4,500	178,00	801,00
29	SUB	1.03	Hnojivo dusíkaté	l	0,080	3 000,00	240,00
Oddíl			11_00: Přípravné práce				5 680,00
1	SUB	113109315	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	20,000	284,00	5 680,00
Oddíl			9: Dokončující práce				170 400,00
1	SUB	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 5 km	t	240,000	265,00	63 600,00
2	SUB	979087213	Nakládání vybouraných hmot	t	240,000	135,00	32 400,00
4	SUB	979082111	Vnitrostaveništní doprava vybouraných hmot do 10 m	t	240,000	110,00	26 400,00
5	SUB	96.01	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	240,000	200,00	48 000,00
Oddíl			96_00: Bourací práce				279 140,00
1	SUB	963051113	Bourání stropů deskových ze železobetonu tl. přes 80mm	m3	35,000	1 750,00	61 250,00
2	SUB	962052211	Bourání zdiva ze železobetonu nadzákladového	m3	50,900	2 980,00	151 682,00
3	SUB	962052211	Bourání základů ze železobetonu	m3	9,600	2 980,00	28 608,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
4	SUB	96.02	Bourání česel	kompl	1,000	6 000,00	6 000,00
5	SUB	96.03	Čištění dna kanálu od nánosů	m3	36,000	500,00	18 000,00
6	SUB	96.01	Řezání stávajícího žb. dna kanalu	m3	42,500	320,00	13 600,00
							13 488,50
Oddíl			99: Staveništní přesun hmot				
1	SUB	998276101	Přesun hmot, trubní vedení z plastových trub, otevřený výkop	t	50,900	265,00	13 488,50
							743 586,00
Objekt			SO 401: Veřejné osvětlení				
Oddíl			D_002: SVÍTIDLA				
98	SUB		Svítlidlo sodíkové stávající - odpojení, demontáž, likvidace	ks	8,000	392,00	3 136,00
99	SUB		Stožár bezpaticový, třístupňový - odpojení, demontáž, likvidace	ks	2,000	952,00	1 904,00
100	SUB		Rozbití, naložení, odvoz, likvidace stávajících základů k demontovaným stožárům (1x1x1m)	ks	2,000	1 680,00	3 360,00
							86 424,00
Oddíl			D_003: SVÍTIDLA LED				
101	SUB		Svítlidlo dle standardů města - Streetlight 11 mini plus 3000K, 1xLED 65,5W/7250lm	ks	8,000	10 793,00	86 344,00
102	SUB		recyklační poplatek dle zákona o odpadech - svítidla	ks	8,000	10,00	80,00
							131 480,00
Oddíl			D_004: STOŽÁRY				
103	SUB		Stožár bezpaticový, třístupňový (135/114/89mm), oboustranně žárově zinkovaný, otvor pro stožárovou svorkovnici, výška 8400/9600mm	ks	8,000	15 200,00	121 600,00
104	SUB		Stožárová svorkovnice s nosičem pro 1ks pojistky (SR SR 482-14, Z/Un, IP00 + pojistka závitová D01 2A gL růžová, pojistkový spodek E14)	ks	8,000	1 235,00	9 880,00
							227 050,00
Oddíl			D_005: KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				
105	SUB		CYKY-J 5x1,5, volně ve stožáru - propoj ve stožárech	m	110,000	66,00	7 260,00
106	SUB		CYKY-J 4x16, v kabelovém výkopu - kabelový rozvod VO	m	410,000	259,00	106 190,00
107	SUB		Trubková chránička ohebná D63mm - VO	m	400,000	284,00	113 600,00
							13 640,00
Oddíl			D_006: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu				
108	SUB		16 mm ²	ks	64,000	95,00	6 080,00
109	SUB		do 2,5 mm ²	ks	90,000	84,00	7 560,00
							30 400,00
Oddíl			D_008: OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				
110	SUB		Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	380,000	80,00	30 400,00
							4 324,00
Oddíl			D_009: SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ				
111	SUB		SP připojovací	ks	8,000	78,00	624,00
112	SUB		SS spojovací	ks	50,000	74,00	3 700,00
							248,00
Oddíl			D_010: MONTÁŽNÍ PRÁCE				
113	SUB		Tvarování mont.dílu	ks	8,000	1,50	12,00
114	SUB		Ochrana zemniče proti korozi	ks	8,000	29,50	236,00
							27 500,00
Oddíl			D_011: HODINOVÉ ZUČTOVACÍ SAZBY				
115	SUB		Montážní plošina do 10m výšky	hod	20,000	750,00	15 000,00
116	SUB		Vytýčení stožárů VO	hod	10,000	250,00	2 500,00
117	SUB		Zaměření skutečného stavu	hod	10,000	1 000,00	10 000,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl			D_012: KOORDINACE POSTUPU PRACÍ				10 000,00
118	SUB		S EG-D	hod	20,000	250,00	5 000,00
119	SUB		S ostatními profesemi	hod	20,000	250,00	5 000,00
Oddíl			D_014: DLE ČSN 331500				14 880,00
120	SUB		Revizní technik	hod	16,000	680,00	10 880,00
121	SUB		Podružný materiál	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
Oddíl			D_016: OSVĚTLENÍ MIMO OSU TRASY KABELU				60 000,00
122	SUB		D 250x3000 mm	ks	8,000	7 500,00	60 000,00
Oddíl			D_017: HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				72 680,00
123	SUB		Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	290,000	182,00	52 780,00
124	SUB		Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	50,000	398,00	19 900,00
Oddíl			D_018: ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				14 280,00
125	SUB		Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	340,000	42,00	14 280,00
Oddíl			D_019: FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				6 800,00
126	SUB		Do šířky 20cm	m	340,000	20,00	6 800,00
Oddíl			D_020: ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, HUTNĚNÍ				35 480,00
127	SUB		Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	290,000	92,00	26 680,00
128	SUB		Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	50,000	176,00	8 800,00
Objekt			SO 401.1. VCP: Vícepráce - veřejné osvětlení				251 697,00
Oddíl			D_002: SVÍTIDLA				3 150,00
143	SP		Odpojení, demontáž, likvidace nadzemního vedení	ks	1,000	3 150,00	3 150,00
Oddíl			D_004: STOŽÁRY				39 676,00
129	SUB		Stožár bezpaticový, třístupňový (133/102/76mm), oboustranně žárové zinkovaný, otvor pro stožárovou svorkovnici, výška 8000/9000mm	ks	2,000	13 175,00	26 350,00
144	SP		Výložník rovný UD 1/76-1500	ks	1,000	1 932,00	1 932,00
145	SP		Držák UNI 1-200zž	ks	3,000	828,00	2 484,00
146	SP		Držák UNI 1-2200 zž	ks	1,000	2 868,00	2 868,00
147	SP		Držák UNI 1-1300 zž	ks	1,000	2 310,00	2 310,00
148	SP		Držák UNI 1-900 zž	ks	1,000	1 752,00	1 752,00
149	SP		WAPRO Pásek C-926 19,05mm /30,5m/	m	18,000	110,00	1 980,00
Oddíl			D_005: KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				10 031,00
105	SUB		ČYKY-J 3x1.5, volně připojení na nadzemním vedení	m	11,000	63,00	693,00
150	SP		Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.32	m	6,000	68,00	408,00
151	SP		Pojistka nožová 16A PNA000 GG	kus	6,000	105,00	630,00
152	SP		SP100/NSP 1P skříň přípojková na bet.sloup	kus	2,000	2 330,00	4 660,00
153	SP		SO 79.5 Příchytka izol. vodičů ENSTO	kus	6,000	226,00	1 356,00
154	SP		Upevnění pomocí pásky Bandimex na sloup	kus	14,000	96,00	1 344,00
155	SP		Svorka P120/10I propichovací oboustranně	kus	5,000	188,00	940,00
Oddíl			D_016: OSVĚTLENÍ MIMO OSU TRASY KABELU				69 600,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
122	SUB		D 250x3000 mm	ks	8,000	8 700,00	69 600,00
Oddíl							72 680,00
123	SUB		D_017: HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	290,000	182,00	52 780,00
124	SUB		Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	50,000	398,00	19 900,00
Oddíl							14 280,00
125	SUB		D_018: ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	340,000	42,00	14 280,00
Oddíl							6 800,00
126	SUB		D_019: FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	340,000	20,00	6 800,00
Oddíl							35 480,00
127	SUB		D_020: ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, HUTNĚNÍ Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	290,000	92,00	26 680,00
128	SUB		Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	50,000	176,00	8 800,00
Objekt							-519 123,00
Oddíl							-1 904,00
99	SUB		SO 401.2. MP: Méněpráce - veřejné osvětlení D_002: SVÍTIDLA Stožár bezpaticový, třístupňový - odpojení, demontáž, likvidace	ks	- 2,000	952,00	-1 904,00
Oddíl							-131 480,00
103	SUB		D_004: STOŽÁRY Stožár bezpaticový, třístupňový (135/114/89mm), oboustranně žárově zinkovaný, otvor pro stožárovou svorkovnici , výška 8400/9600mm	ks	- 8,000	15 200,00	-121 600,00
104	SUB		Stožárová svorkovnice s nosičem pro 1ks pojistky (SR SR 482-14 ,Z/Un, IP00 + pojistka závitová D01 2A gL růžová, pojistkový spodek E14)	ks	- 8,000	1 235,00	-9 880,00
Oddíl							-159 647,00
105	SUB		D_005: KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 5x1.5 , volně ve stožáru - propoj ve stožárech	m	- 84,000	66,00	-5 544,00
106	SUB		CYKY-J 4x16 , v kabelovém výkopu - kabelový rozvod VO	m	- 277,000	259,00	-71 743,00
107	SUB		Trubková chránička ohebná D63mm - VO	m	- 290,000	284,00	-82 360,00
Oddíl							-12 120,00
108	SUB		D_006: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu 16 mm ²	ks	- 48,000	95,00	-4 560,00
109	SUB		do 2,5 mm ²	ks	- 90,000	84,00	-7 560,00
Oddíl							-21 600,00
110	SUB		D_008: OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	- 270,000	80,00	-21 600,00
Oddíl							-3 132,00
111	SUB		D_009: SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SP připojovací	ks	- 6,000	78,00	-468,00
112	SUB		SS spojovací	ks	- 36,000	74,00	-2 664,00
Oddíl							-60 000,00
122	SUB		D_016: OSVĚTLENÍ MIMO OSU TRASY KABELU D 250x3000 mm	ks	- 8,000	7 500,00	-60 000,00
Oddíl							-72 680,00
123	SUB		D_017: HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	- 290,000	182,00	-52 780,00
124	SUB		Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	- 50,000	398,00	-19 900,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl							-14 280,00
125	SUB		D_018: ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	- 340,000	42,00	-14 280,00
Oddíl							-6 800,00
126	SUB		D_019: FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	- 340,000	20,00	-6 800,00
Oddíl							-35 480,00
127	SUB		D_020: ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, HUTNĚNÍ Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	- 290,000	92,00	-26 680,00
128	SUB		Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	- 50,000	176,00	-8 800,00
Objekt							228 877,50
Oddíl							169 700,00
SO 402: Metropolitní síť							
1: Zemní práce							
1	SUB	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	300,000	310,00	93 000,00
2	SUB	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	200,000	81,00	16 200,00
3	SUB	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	100,000	255,00	25 500,00
4	SUB	58330002.AR	štěrkopisek	t	200,000	175,00	35 000,00
Oddíl							4 750,00
5	SUB	899721112R00	8: Trubní vedení Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	250,000	19,00	4 750,00
Oddíl							31 800,00
6	SUB	998276101R00	99: Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	200,000	159,00	31 800,00
Oddíl							22 627,50
7	SUB	230191003R00	M23: Montáže potrubí Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	m	250,000	39,00	9 750,00
8	SUB	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	252,500	51,00	12 877,50
Objekt							46 700,00
SO 402.1. VCP : Vícepráce - metropolitní síť							46 700,00
Oddíl							30 810,00
159	SP		M23: Montáže potrubí Uložení mikrotrubiček ve výkopu	m	1 027,000	30,00	30 810,00
160	SP		mikrotrubička 12/10	m	1 027,000	14,00	14 378,00
161	SP		montáž koncovky	ks	18,000	6,00	108,00
162	SP		Koncovka 12/10	ks	18,000	78,00	1 404,00
Objekt							-22 602,00
SO 402.2. MP: Méněpráce - metropolitní síť							-22 602,00
Oddíl							-9 750,00
7	SUB	230191003R00	M23: Montáže potrubí Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	m	- 250,000	39,00	-9 750,00
8	SUB	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	- 252,000	51,00	-12 852,00