

II.

V článku XIII. Závěrečná ujednání smlouvy se bod 5. doplňuje takto:

„příloha č. 2 - Změnový list č. 1“

III.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis Dodatku.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku

V Kladně dne:



9 -11- 2024


objednatel
Mgr. Milan Volf
primátor
Statutární město Kladno

V Kladně dne:

19.11.2024

 **DUA_MONT**
Dutská 239
27203 Kladno

zhotovitel
Ing. Jan Bláha
jednatel
DuaMont s.r.o.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU PŘED HLAVNÍM KLADENSKÝM HŘBITOVEM		
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	DuaMont s.r.o. Dubská 239, 272 03 Kladno - Dubí	IČO: 241 70 038	DIČ: CZ24170038
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			670 504,37
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			670 504,37
Rekapitulace dani			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		670 504,37 CZK
Základní DPH	21 %		140 805,92 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			811 310,29 CZK
v <u>KLADNĚ</u> dne <u>12.11.2025</u>			
 Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Položkový rozpočet

S:	ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU PŘED HLAVNÍM KLADENSKÝM HRBITOVEM
O:	
R:	Odpočty

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-188 578,10
15	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a závezů do 50 m3. v hornině 3. hloubení strojně -15*(4*4*0,76)	m3	-182,40000	409,00	-74 601,60
				-182,40000		
20	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm stávající asfalt : -400 pruh : -0,5*194 zastávka : -4,5*25	m2	-609,50000	187,00	-113 976,50
				-400,00000		
				-97,00000		
				-112,50000		
Díl: 1-1		Sadové úpravy				-1 294 557,50
21	180002002R00	Namíchání substrátu	m3	-264,00000	440,00	-116 160,00
22	181001001R00	Naložení substrátu na deponii, navezení do výsadbové jámy, rozprostření, uhuštění	m3	-264,00000	635,00	-167 640,00
23	10371501R	Minerální substrát (jáma 4*4m, hl. 1m, stéhevost 10%)	m3	-264,00000	1 510,00	-398 640,00
24	182001001R00	Doprava materiálů pro výsadbu stromů	km	-850,00000	66,00	-56 100,00
25	182002002R00	Doprava namíchaného substrátu	km	-850,00000	66,00	-56 100,00
26	184201141R00	Výsadba stromu vč. dodávky pomoc. materiálu (kůlování, úvazky, závlah, mis)	kus	-13,00000	4 150,00	-53 950,00
27	02656050R	Břestovec západní (Cellis occidentalis), vel. 14/16	kus	-13,00000	9 300,00	-120 900,00
28	185804320R00	Závlahový vak	kus	-13,00000	570,00	-7 410,00
29	185804315R00	Zálivka stromů (četnost 10x, jednotlivá dávka 80l vody)	m3	-12,00000	1 500,00	-18 000,00
30	183901100R00	Zatravnění vč. přehození substrátem, zaválcování, jemné modalace, osetí a 1. seč	m2	-400,00000	129,00	-51 600,00
31	005800000R	Osivo - dávka 30g/m2 -0,03*400 -0,03*350	kg	-22,50000	207,00	-4 657,50
				-12,00000		
				-10,50000		
32	10371500R	Substrát zahradnický B VL -0,2*400 -0,1*350	m3	-115,00000	1 370,00	-157 550,00
				-80,00000		
				-35,00000		
33	182003003R00	Doprava substrátu	km	-850,00000	66,00	-56 100,00
34	183701001R00	Úprava stávající zeleně (doplnění substrátu, zaválcování, jemná modalace, osetí a 1. seč)	m2	-350,00000	85,00	-29 750,00
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-91 901,20
88	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km -53,636	t	-53,63600	260,00	-13 945,36
				-53,63600		
89	979084213R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km	t	-56,63600	240,00	-13 592,64
92	979999996R00	Poplatek za recyklaci, asfaltu, kusovost nad 1600 cm, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	-53,63600	1 200,00	-64 363,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-52 482,66
94	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací	t	-132,86750	395,00	-52 482,66
Celkem						-1 627 519,46

Položkový rozpočet

S:	ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU PŘED HLAVNÍM KLADENSKÝM HŘBITOVEM
O:	
R:	Přípočty

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				285 832,42
1	113108425R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 250 mm stávající asfalt : 400 pruh : 0,5*194 zastávka : 4,5*25 stávající lerén: 350/3*2	m ²	842,83333	167,00	140 753,17
2	167101100R00	Nakládání zemín přes 100 m ³	m ³	262,50000	85,90	22 548,75
3	162308120R00	Vodorovné přemístění zeminy do 200 m 750*0,35	m ³	262,50000	116,50	30 581,25
4	181301110R00	Rozprostření zeminy	m ²	750,00000	16,30	12 225,00
5	122301100R00	Příplatek za lepivost - zemina	m ³	262,50000	55,30	14 516,25
6	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hornině 1 až 4, se ztuhnutím 750-379,5	m ²	370,50000	176,00	65 208,00
Díl: 1-1		Sadové úpravy				411 700,20
7	184004720R00	Výsadba keřů	kus	420,00000	110,00	46 200,00
8	183204113R00	Výsadba cibulovin	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
9	00580025R	Carpinus betulus - 80-100	kus	300,00000	80,00	24 000,00
10	00580000R	Hibiscus syriacus 'Marina' - K 2,5	kus	120,00000	220,00	26 400,00
11	00580001R	Narcis 'Pink Charm' - 60ks/m ² 60*40	kus	2 400,00000	35,00	84 000,00
12	184921090R00	Mulčování výsadby	kpl	1,00000	19 000,00	19 000,00
13	10391101R	Mulč vč dopravy	m ³	32,00000	1 750,00	56 000,00
14	183901100R00	Zatravnění vč. přehození substrátem, zaválcování, jemné modalace osetí a 1 seč	m ²	620,00000	129,00	79 980,00
15	005800000R	Osivo - dávka 30g/m ² 0,03*620	kg	18,60000	207,00	3 850,20
16	10371500R	Substrát zahradnický B VL	m ³	31,00000	1 370,00	42 470,00
17	182003003R00	Doprava substrátu	km	300,00000	66,00	19 800,00
18	185804300R00	Následná péče - závlhka keřů (1x 20 l vody)	m ³	4,00000	1 500,00	6 000,00
Díl: 5		Komunikace				43 361,50
19	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-63 mm, tloušťka po ztuhnutí 100 mm parkovací stání : 7*2,5	m ²	17,50000	142,00	2 485,00
20	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-63 mm, tloušťka po ztuhnutí 200 mm parkovací stání : 7*2,5	m ²	17,50000	260,00	4 550,00
21	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po ztuhnutí 100 mm parkovací stání : 7*2,5	m ²	17,50000	127,00	2 222,50
22	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm parkovací stání : 7*2,5	m ²	17,50000	410,00	7 175,00
23	592451178R	Dlažba betonová, přírodní 200 x 100 x 80 mm parkovací stání : 7*2,5	m ²	17,50000	570,00	9 975,00
24	561251111R00	Zřízení podkl. ze zem. stabiliz. cementem, tloušťka po ztuhnutí 150 mm 196*0,5	m ²	98,00000	173,00	16 954,00
Díl: 8		Trubní vedení				78 000,00

Položkový rozpočet

S:	ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU PŘED HLAVNÍM KLADENSKÝM HŘBITOVEM
O:	
R:	Přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	592240100R	Uliční vpust ze stavebních dílců DN 450 vč. litinového rámu s mříží	kus	2,00000	27 500,00	55 000,00
26	894416130R00	Osazení 2 ks uličních vpustí vč. dopojení a sakovací jímky	kpl	1,00000	23 000,00	23 000,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						15 000,00
27	910101010R00	Odvodnění vstupu hřbitova	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot						1 202 933,87
28	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	463,55833	260,00	120 525,17
29	979084213R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km	t	463,55833	240,00	111 254,00
30	979999996R00	Poplatek za recyklaci, asfaltu, kusovost nad 1600 cm, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	463,55833	1 200,00	556 270,00
31	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	463,55833	895,00	414 884,71
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						20 711,17
32	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací	t	52,43335	395,00	20 711,17
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						1 818,00
33	222080000R00	Pokládka optického kabelu	m	45,00000	40,40	1 818,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích						32 247,00
34	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	45,00000	455,00	20 475,00
35	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	45,00000	157,50	7 087,50
36	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	45,00000	23,70	1 066,50
37	460570143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	45,00000	80,40	3 618,00
Celkem						2 091 604,16

Položkový rozpočet

S:	ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU PŘED HLAVNÍM KLADENSKÝM HRBITOVEM
O:	
R:	Chodník před zastávkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				22 608,00
1	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivé do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm	m ²	49,00000	432,00	21 168,00
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiniků nebo obrubníků stojatých	m	12,00000	120,00	1 440,00
Díl: 5		Komunikace				62 487,50
3	564271111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po zhuštění 250 mm, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm	m ²	49,00000	183,00	8 967,00
4	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m ²	49,00000	410,00	20 090,00
5	59245308R	Dlažba betonová, přírodní 200 x 100 x 60 mm	m ²	45,00000	396,50	17 842,50
6	59245267R	Dlažba betonová, červená, pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm	m ²	4,00000	670,00	2 680,00
7	577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m ²	m ²	14,00000	360,00	5 040,00
8	573231122R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE, množství zbytkového asfaltu 0,20 kg/m ²	m ²	14,00000	22,00	308,00
9	577151123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACI 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m ²	m ²	14,00000	540,00	7 560,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				52 043,00
10	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	28,00000	1 300,00	36 400,00
11	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky do 50 mm	m	28,00000	325,00	9 100,00
12	917461111R00	Osazení chodnikového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	18,00000	363,50	6 543,00
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				50 368,95
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,41000	260,00	5 046,60
14	979084213R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km	t	19,41000	240,00	4 658,40
15	979999996R00	Poplatek za recyklaci, asfaltu, kusovost nad 1600 cm, kusovost nad 1600 cm ² , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	19,41000	1 200,00	23 292,00
16	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	19,41000	895,00	17 371,95
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 912,23
17	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací	t	47,87906	395,00	18 912,23
Celkem						206 419,68