

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 25. 11. 2024

Název VŘ: Opravy LC na LR Hlinsko a Smrček, LS Nasavrky

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s. p., LS Nasavrky

Název akce (majetku): LC Petrkovská, LC Vranovská LC Strkovská LC Kubátov	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: 157078, 513266, 513268, 531283	Stavební díly: HSV – 1, 9
---	------------------------------	---	------------------------------

Popis změny:

Na LC Vranovská, LC Strkovská a LC Kubátov navýšení objemu úpravy pláně, odstranění nánosů na krajnicích a čištění příkopů. Na LC Petrkovská výměna trouby u stávajícího trubního propustku trubního.

Zdůvodnění změny:

V průběhu zadávacího řízení došlo k přivalovým deštím ve dnech 13. – 15. 9. 2024. Na základě těchto skutečností jsou LC Vranovská, LC Strkovská a LC Kubátov poškozeny ve větší míře, než bylo předmětem zadávacího řízení. Z tohoto důvodu bude na LC Vranovská kopec provedena úprava pláně v délce 85 m, odstranění nánosů na krajnicích v ploše 24 m² a čištění příkopu v délce 50 m. Na LC Strkovská bude provedena úprava pláně v délce 190 m, odstranění nánosů na krajnicích v ploše 115 m² a čištění příkopu v délce 65 m. Na LC Kubátov bude provedena úprava pláně v délce 210 m, odstranění nánosů na krajnicích v ploše 197,5 m² a čištění příkopu v délce 5 m. Na LC Petrkovská byla během provádění oprav nalezena betonová trouba v neuspokojivém stavu – nebude provedeno její čištění a místo toho bude provedena její výměna za korugovanou plastovou trubku DN600 a délky 6 m.

Posouzení změny – autorský dozor projektanta:

Datum: ---

Podpis: ---

Dopady: do ceny:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):--	Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 2. 12. 2024
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 1 437,70 Kč	Bilance: 68 448,66 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 69 886,36 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		1 413 048,66 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1 413 048,66 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]

Datum: 25.11.2024

Podp

Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]

Datum: 25.11.2024

Podp

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

č. 1 Položkový rozpočet stavby – vícepráce

Poznámka:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-01_03-001
Stavba: Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

KSO:
Místo: revír Hlinsko a Smrček

CC-CZ:
Datum: 25.11.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
AQUASYS spol. s r.o.

IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			68 448,66
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 68 448,66	Výše daně 14 374,30
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			82 822,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-01_03-001

Stavba: Oprava LC na LR Hlinsko a Smrčec

Místo: revír Hlinsko a Smrčec

Datum: 25.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		68 448,66	82 822,96
157078	LC Petrkovská	26 350,65	31 884,35
D01	Dodatek č.1	26 350,65	31 884,35
513266	LC Vranovská	6 157,38	7 450,48
D01	Dodatek č.1	6 157,38	7 450,48
513268	LC Strkovská	16 980,25	20 546,15
D01	Dodatek č.1	16 980,25	20 546,15
513283	LC Kubátov	18 960,38	22 942,08
D01	Dodatek č.1	18 960,38	22 942,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

157078 - LC Petrkovská

Soupis:

D01 - Dodatek č.1

KSO:

Místo: revír Hlinsko

CC-CZ:

Datum: 25.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 350,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 350,65	21,00%	5 533,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 884,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

157078 - LC Petrkovská

Soupis:

D01 - Dodatek č.1

Místo:

revír Hlinsko

Datum:

25.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 350,65

HSV - Práce a dodávky HSV

26 350,65

1 - Zemní práce

9 905,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 444,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

157078 - LC Petrkovská

Soupis:

D01 - Dodatek č.1

Místo: revír Hlinsko

Datum: 25.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 350,65

D HSV Práce a dodávky HSV 26 350,65

D 1 Zemní práce 9 905,99

1	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,200	541,41	3 898,15
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV km 0,605 (TP)

VV 6,0*1,2*1,0

7,200

2	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,477	252,80	1 384,59
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV km 0,430 (TP)

VV (6,0*1,2*0,8)-(3,14*0,3*0,3)

5,477

3	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	10,954	422,06	4 623,25
---	---	----------	------------------------	---	--------	--------	----------

VV 5,477*2 'Přepočtené koeficientem množství

10,954

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 444,66

4	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	6,000	173,58	1 041,49
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

5	M	28617272	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN12	m	6,000	2 418,02	14 508,12
---	---	----------	---	---	-------	----------	-----------

9	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN	m	-5,000	287,54	-1 437,70
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

6	K	966008R01	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 včetně likvidace trub	m	5,000	466,55	2 332,75
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

VV km 0,430

VV 5

5,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513266 - LC Vranovská

Soupis:

D01 - Dodatek č.1

KSO:

Místo: revír Smrček

CC-CZ:

Datum: 25.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 157,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 157,38	21,00%	1 293,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 450,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513266 - LC Vranovská

Soupis:

D01 - Dodatek č.1

Místo:

revír Smrček

Datum:

25.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 157,38

HSV - Práce a dodávky HSV

6 157,38

1 - Zemní práce

3 227,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 929,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513266 - LC Vranovská

Soupis:

D01 - Dodatek č.1

Místo: revír Smrček

Datum: 25.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 157,38

D HSV Práce a dodávky HSV 6 157,38

D 1 Zemní práce 3 227,88

1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	297,500	10,85	3 227,88
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV km 0,890 - 0,975

VV (975-890)*3,5

297,500

VV Součet

297,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 929,50

15	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	50,000	32,55	1 627,50
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VV km 0,555 - 0,675

VV 50

50,000

2	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	24,000	54,25	1 302,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV km 0,555 - 0,675

VV (675-555)*0,2

24,000

VV Součet

24,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513268 - LC Strkovská

Soupis:

D01 - Dodatek č.1

KSO:

Místo: revír Smrček

CC-CZ:

Datum: 25.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 980,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 980,25	21,00%	3 565,86
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 546,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513268 - LC Strkovská

Soupis:

D01 - Dodatek č.1

Místo:

revír Smrček

Datum:

25.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 980,25

HSV - Práce a dodávky HSV

16 980,25

1 - Zemní práce

7 215,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 765,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513268 - LC Strkovská

Soupis:

D01 - Dodatek č.1

Místo: revír Smrček

Datum: 25.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 980,25

D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 980,25
D	1		Zemní práce				7 215,25
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	665,000	10,85	7 215,25
	VV		km 0,650 - 0,840				
	VV		(840-650)*3,5		665,000		
	VV		Součet		665,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 765,00
4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	55,000	54,25	2 983,75
	VV		km 0,650 - 0,705				
	VV		(705-650)		55,000		
1	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	10,000	54,25	542,50
	VV		km 0,200 vtok TP				
	VV		10		10,000		
3	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	115,000	54,25	6 238,75
	VV		km 0,120 - 0,220				
	VV		(220-120)*0,5		50,000		
	VV		km 0,600 - 0,615				
	VV		(615-600)*0,5		7,500		
	VV		km 0,650 - 0,765				
	VV		(765-650)*0,5		57,500		
	VV		Součet		115,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513283 - LC Kubátov

Soupis:

D01 - Dodatek č.1

KSO:

Místo: revír Smrček

CC-CZ:

Datum: 25.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 960,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 960,38	21,00%	3 981,68
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 942,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513283 - LC Kubátov

Soupis:

D01 - Dodatek č.1

Místo:

revír Smrček

Datum:

25.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 960,38

HSV - Práce a dodávky HSV

18 960,38

1 - Zemní práce

7 974,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 985,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513283 - LC Kubátov

Soupis:

D01 - Dodatek č.1

Místo: revír Smrček

Datum: 25.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 960,38

D HSV Práce a dodávky HSV 18 960,38

D 1 Zemní práce 7 974,75

2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	735,000	10,85	7 974,75
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV km 0,510 - 0,720

VV (720-510)*3,5

735,000

VV Součet

735,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 985,63

3	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	5,000	54,25	271,25
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

VV km 0,700 (vtok TP)

VV 5

5,000

1	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	197,500	54,25	10 714,38
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV km 0,295 - 0,510

VV (510-295)*0,5

107,500

VV km 0,510 - 0,600

VV (600-510)*0,5

45,000

VV km 0,600 - 0,690

VV (690-600)*0,5

45,000

VV Součet

197,500