

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23a_13

Stavba:

Sanace podloží formou betonového recyklátu a geotextílie
PD a AD pro 5 parkovišť Havířov - část 5) E. Rošického a J. Žižky

KSO:

Místo: ul. E. Rošického a J. Žižky

CC-CZ:

Datum: 25.11.2024

Zadavatel:

Technické služby Havířov a.s.

IČ:

25375601

DIČ:

CZ25375601

Zhotovitel:

HAMPR Logistic, s.r.o.

IČ:

08251533

DIČ:

CZ08251533

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

HAMPR Logistic, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	1 987 234,56
snížená	15,00%	#ODKAZ!

Cena s DPH

v

CZK

2 404 553,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Technické služby Havířov a.s.

Větrná 66/1461, 736 29 Havířov - Město

Telefon: 596 802 601

IČO: 25375601

DIČ: CZ25375601

-2-

HAMPR

Vendryně

739 94 Vendryně

IČO: 08251533 DIČ: CZ08251533

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23a_13

Stavba:

Sanace podloží formou betonového recyklátu a geotextílie
PD a AD pro 5 parkovišť Havířov - část 5) E. Rošického a J. Žižky

Místo: ul. E. Rošického a J. Žižky

Datum: 25.11.2024

Zadavatel: Technické služby Havířov a.s.

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel: HAMPR Logistic, s.r.o.

Zpracovatel: HAMPR Logistic, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 987 234,56	2 404 553,82
SO 101	Místní komunikace	1 987 234,56	2 404 553,82
SO 101.1	Místní komunikace	537 799,80	650 737,76
SO 101.2	Místní komunikace - sanace	1 449 434,76	1 753 816,06
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 987 234,56	2 404 553,82

Vend
739 9
15 15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace podloží formou betonového recyklátu a geotextílie
PD a AD pro 5 parkovišť Havířov - část 5) E. Rošického a J. Žižky

Objekt:

SO 101 - Místní komunikace

Soupis:

SO 101.1 - Místní komunikace

KSO:

Místo:

ul. E. Rošického a J. Žižky

CC-CZ:

Datum:

25.11.2024

Zadavatel:

Technické služby Havířov a.s.

IČ:

25375601

DIČ:

CZ25375601

Zhotovitel:

HAMPR Logistic, s.r.o.

IČ:

08251533

DIČ:

CZ08251533

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

HAMPR Logistic, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snižená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

HAMPR
Vendry
739 94
IČO: 08251533

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace podloží formou betonového recyklátu a geotextilie
PD a AD pro 5 parkovišť Havířov - část 5) E. Rošického a J. Žižky

Objekt:

SO 101 - Místní komunikace

Soupis:

SO 101.1 - Místní komunikace

Misto:

ul. E. Rošického a J. Žižky

Zadavatel:

Technické služby Havířov a.s.

Zhotovitel:

HAMPR Logistic, s.r.o.

Datum:

25.11.2024

Projektant:

PUDIS a.s.

Zpracovatel:

HAMPR Logistic,
s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
767 - Konstrukce zámečnické	
10 - VÍCEPRÁCE NAD RÁMEC VÝKAZU VÝMĚR	
2) Ostatní náklady	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace podloží formou betonového recyklátu a geotextilie
PD a AD pro 5 parkovišť Havířov - část 5) E. Rošického a J. Žižky

Objekt:

SO 101 - Místní komunikace

Soupis:

SO 101.1 - Místní komunikace

Misto:

ul. E. Rošického a J. Žižky

Zadavatel:

Technické služby Havířov a.s.

Zhotovitel:

HAMPR Logistic, s.r.o.

Datum:

25.11.2024

Projektant:

PUDIS a.s.

Zpracovatel:

HAMPR Logistic,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							537 799,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				515 011,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 1 Zemní práce							
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně "demolice dlážděného chodníku"7	m2	7,000	7,000	
2	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně "demolice dlažebních kostek"1	m2	1,000	1,000	
3	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	86,000	86,000	
4	K	113107313	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	68,000	68,000	
5	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	60,000	60,000	
6	K	113154112	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	86,000	86,000	
7	K	113202111	Výtrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	95,000	95,000	
8	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně "odhumusování + výkop do 240mm"140 "odhumusování + výkop prům 0,32m"772 "odhumusování + výkop prům 0,39m"342 "dopočet dle PD a standardu HAMPR z obdobné realizace	m2	1 418,000	1 418,000	
9	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně "odhumusování + výkop do 240mm"140*(0,24"minus ornice"-0,1) "odhumusování + výkop prům 0,32m"772*(0,32"minus ornice"-0,1) "odhumusování + výkop prům 0,39m"342*(0,39"minus ornice"-0,1) "dopočet dle PD a standardu HAMPR z obdobné realizace	m3	453,620	453,620	
10	K	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí "odhumusování + výkop do 240mm"140*(0,24"minus ornice"-0,1) "odhumusování + výkop prům 0,32m"772*(0,32"minus ornice"-0,1) "odhumusování + výkop prům 0,39m"342*(0,39"minus ornice"-0,1) "dopočet dle PD a standardu HAMPR z obdobné realizace	m3	113,405	113,405	
11	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně "základy kontejnerové stání"0,5*0,5*0,8*24	m3	4,800	4,800	
12	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně "trativod"220*0,5*0,5	m3	55,000	55,000	
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	453,620	453,620	
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	453,620	453,620	
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 453,62*1,9 "Přepočtené koeficientem množství	t	861,878	861,878	
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	453,620	453,620	
17	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 312,000	1 312,000	
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně "odhumusování + výkop do 270mm"140 "odhumusování + výkop prům 0,32m"772 "odhumusování + výkop prům 0,39m"342 "dopočet dle PD a standardu HAMPR z obdobné realizace	m2	1 418,000	1 418,000	
D 2 Zakládání							
19	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	220,000	220,000	
20	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	91,950	91,950	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
21	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci "trativod"220	m	220,000	220,000	
D 5 Komunikace pozemní							
22	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP plochy přes 100 m2 tl 40 mm Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vihčením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 40 mm "Konstrukce pochůzí a kontejnerové plochy ze zámkové dlažby"219 "Konstrukce plochy parkoviště"772	m2	991,000	991,000	
23	K	564851111.A	Podklad ze štěrkodrti ŠDA s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm "Konstrukce vozovky v místě nových komunikací"342	m2	506,000	506,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"dopočet dle PD a standardu HAMPR z obdobné realizace		164,000		
VV			Součet		506,000		
24	K	564851111.B	Podklad ze štěrkodrti ŠDB s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	646,000	0,00	0,00
VV			"Konstrukce pochůzí a kontejnerové plochy ze zámkové dlažby"140		140,000		
VV			"Konstrukce vozovky v místě nových komunikací"342		342,000		
VV			"dopočet dle PD a standardu HAMPR z obdobné realizace		164,000		
VV			Součet		646,000		
25	K	564861111.B	Podklad ze štěrkodrti ŠDB s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	772,000	0,00	0,00
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠDB s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
VV			"Konstrukce plochy parkoviště"772		772,000		
26	K	565135111.R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	373,000	0,00	0,00
27	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	373,000	0,00	0,00
28	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	407,000	0,00	0,00
29	K	577134131.R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	407,000	0,00	0,00
30	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	219,000	0,00	0,00
31	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	223,380	0,00	0,00
32	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	772,000	0,00	0,00
33	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	722,150	0,00	0,00
34	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	57,570	0,00	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
35	K	912113113	Montáž parkovacího dorazu šířky přes 1200 mm	kus	3,000	0,00	0,00
36	M	56288007	práh dorazový parkovací z gumy 1820mm	kus	3,000	0,00	0,00
37	K	912211131	Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) přišroubováním k podkladu	kus	6,000	0,00	0,00
38	M	56288000	sloupek plastový baliseta	kus	6,000	0,00	0,00
39	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	525,000	0,00	0,00
40	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	503,880	0,00	0,00
41	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	31,620	0,00	0,00
42	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	59,000	0,00	0,00
43	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	60,180	0,00	0,00
44	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	33,000	0,00	0,00
45	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	33,660	0,00	0,00
46	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	440,000	0,00	0,00
VV			"akumulační objekt"65		0,000		
VV			"trativod PVC DN100"220*(0,5*4)		440,000		
VV			Součet		440,000		
47	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	102,000	0,00	0,00
48	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	102,000	0,00	0,00
49	K	919748111	Provedení postřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí	m2	20,400	0,00	0,00
50	M	111625530	emulze asfaltová rychleštepná pro tryskové vysprávký	t	0,204	0,00	0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
51	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	86,355	0,00	0,00
52	K	997006006.R01	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení	t	86,355	0,00	0,00
53	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	86,355	0,00	0,00
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	777,195	0,00	0,00
55	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	86,355	0,00	0,00
56	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,000	0,00	0,00
57	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	14,400	0,00	0,00
58	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	55,606	0,00	0,00
59	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	14,349	0,00	0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	663,849	0,00	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
61	K	767661099.R01	Montáž kovové zástěny	m	33,000	0,00	0,00
62	M	59081099.R01	zástěna kontejnerového stanoviště	m	33,000	0,00	0,00
63	K	767995114.R01	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí	kus	40,000	0,00	0,00
64	M	59081099.R02	kontejnerové sloty	m	20,000	0,00	0,00
65	M	59081099.R03	samotížný systém	m	20,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 10			Položky nad rámec výkazu výměř				
66	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	117,340		
	VV		"výpočet kubatury ornice 1418*0,1			141,800	
	VV		"zpětné úpravy" 244,6*0,1			24,460	
	VV		Součet			117,340	
67	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	117,340		
68	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	117,340		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace podloží formou betonového recyklátu a geotextílie
PD a AD pro 5 parkovišť Havířov - část 5) E. Rošického a J. Žižky

Objekt:

SO 101 - Místní komunikace

Soupis:

SO 101.2 - Místní komunikace - sanace

KSO:

Místo: ul. E. Rošického a J. Žižky

CC-CZ:

Datum: 25.11.2024

Zadavatel:

Technické služby Havířov a.s.

IČ:

25375601

DIČ:

CZ25375601

Zhotovitel:

HAMPR Logistic, s.r.o.

IČ:

08251533

DIČ:

CZ08251533

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

HAMPR Logistic, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

HAMPR
LOGISTIC

Vendryn

739 94

IČO: 08251533

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace podloží formou betonového recyklátu a geotextilie
PD a AD pro 5 parkovišť Havířov - část 5) E. Rošického a J. Žižky

Objekt:

SO 101 - Místní komunikace

Soupis:

SO 101.2 - Místní komunikace - sanace

Místo:

ul. E. Rošického a J. Žižky

Datum:

25.11.2024

Zadavatel:

Technické služby Havířov a.s.

Projektant:

PUDIS a.s.

Zhotovitel:

HAMPR Logistic, s.r.o.

Zpracovatel:

HAMPR Logistic,
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace podloží formou betonového recyklátu a geotextilie
PD a AD pro 5 parkovišť Havířov - část 5) E. Rošického a J. Žižky

Objekt:

SO 101 - Místní komunikace

Soupis:

SO 101.2 - Místní komunikace - sanace

Místo:

ul. E. Rošického a J. Žižky

Datum:

25.11.2024

Zadavatel:

Technické služby Havířov a.s.

Projektant:

PUDIS a.s.

Zhotovitel:

HAMPR Logistic, s.r.o.

Zpracovatel:

HAMPR Logistic,
s.r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojné	m3	726,340	
	VV		"sanace vozovka 50cm"343*0,5		171,500	
	VV		"sanace propustná dlažba 50cm"772*0,5		386,000	
	VV		"sanace chodník + kontejnerová plocha 30cm"140*0,3		42,000	
	VV		"dopočet dle PD a standardu obdobné realizace		126,840	
	VV		Součet		726,340	
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	726,340	
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	726,340	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 380,046		
	VV		716,45*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		1 380,046		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	726,340		
6	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	1 418,000		
	VV		"sanace vozovka 50cm"342*2		342,000		
	VV		"sanace propustná dlažba 50cm"772		772,000		
	VV		"sanace chodník"140		140,000		
	VV		"dopočet dle PD a standardu obdobné realizace		164,000		
	VV		Součet		1 418,000		
D	5		Komunikace pozemní				
7	K	564871111	Podklad Podklad z betonového recyklátu fr. 0/90 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	2 802,374		
	VV		"sanace vozovka 50cm"342*2		684,000		
	VV		"sanace propustná dlažba 50cm"772		1 544,000		
	VV		"dopočet dle PD a standardu obdobné realizace		574,374		
	VV		Součet		2 802,374		
	VV		2802,374*2 "Přepočtené koeficientem množství		0,000		
8	K	564871116	Podklad z betonového recyklátu fr. 0/90 mm plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	140,000		
	VV		"sanace chodník 30cm"140		140,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	K	919726227	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 Pozn. HAMPR: Pouze uložení	m2	1 843,400		
	VV		"sanace vozovka 50cm"342*2		342,000		
	VV		"sanace propustná dlažba 50cm"772		772,000		
	VV		"sanace chodník"140		140,000		
	VV		"dopočet dle PD a standardu obdobné realizace		164,000		
	VV		Součet		1 418,000		
	VV		1418*1,3 "Přepočtené koeficientem množství		1 843,400		