



KUJCP018HNZW

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/648/17

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/17/21

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 363, ■ ■ ■

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
zastoupená: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace
IČO: 70971641
Osoba vykonávající technický dozor:

Komunikace II/145 - Ing. Jiří Růžička, tel. 602 116 062

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ608 38 744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s./ č. účtu 1100029040/5500

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634,

Zastoupená: Ing. Pavlem Klasem a Ing. Lukášem Příbylem - prokuristé

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

tel. č. +420 724 370 592

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Petr Civiš tel. č. +420 777 182 953

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Rostislav Novotný – Hanzal tel. č. +420 602 531 798

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar

tel. č. +420 388 312 325

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18.5.2017 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací II. třídy (P 10) D - část C: Silnice II/145“

Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

- 1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO: 70971641, zavazuje k provedení díla:

„Modernizace komunikací II. třídy (P 10) D - část C: Silnice II/145“

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

- 2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti

přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

3. Místo stavby: komunikace II/145
4. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.
5. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.
6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatel. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
7. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
8. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
 - b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 80 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště).
2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným předávacím protokolem.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:
 - provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
 - plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 53 280 289,64 Kč

DPH 21 % 11 188 860,82 Kč

Celkem včetně DPH 64 469 150,46 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).
3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitel. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit

k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených

stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.
23. **V souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ objednatel stanoví, že položky vztahující se k obrusné a ložné vrstvě komunikace, které jsou součástí této smlouvy, nesmí zhotovitel plnit prostřednictvím poddodavatele (podzhotovitele).** Za poddodávku je považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty než zhotovitelem veřejné zakázky. Za poddodávku se nepovažují dodávky materiálů potřebných pro provedení stavebních prací.
24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
25. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové

komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelům uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.
10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců na obrusné vrstvy a 60 měsíců na ostatní práce.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.
6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
8. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen v podmínkách o přidělení dotace z IROP. Přesný vzhled takového označení bude určen objednatelem.
9. Zhotovitel je povinen označit každou fakturu číslem projektu, ze kterého je dílo spolufinancováno.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. pojištění

1. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 42 mil. Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
7. Za porušení závazku vyplývajícího z čl. VI. odst. 23 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla vč. DPH.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tato zakázka je spolufinancována z fondu EU (IROP). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů).
5. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 733/2017/RK-18. ze dne 15. 6. 2017.

V Českých Budějovicích dne: 14.7. 2017

za objednatele:

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne: 19.7. 2017

za zhotovitele:

STRABAG
STRABAG a.s.
Na Bělidle 100/21, 180 00 Praha 8
(353)

STRABAG a.s.
Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

Příloha:
Oceněný výkaz výměr

PŘEZKOUMAL:

REKAPITULACE STAVBY

Kód:PT_II/145

Stavba:Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

KSO:

Místo:hr. kraje - Husinec

Zadavatel:Jihočeský kraj

Uchazeč:Strabag a.s.

Projektant:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

Délka realizace 80 kalendářních dnů.

CC-CZ:

Datum:20. 2. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:60838744

DIČ:CZ60838744

IČ:70971641

DIČ:CZ70971641

Cena bez DPH		
DPH základní	Sazba daně	53 280 289,64
snížená	21,00%	
	15,00%	
Základ daně		53 280 289,64
Výše daně		11 188 860,82
Cena s DPH		0,00
V		64 469 150,46
CZK		

000021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: PT_II/145

Stavba: Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Místo: hr. kraje - Husinec

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Strabag a.s.

Datum:

20. 2. 2017

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	Modernizace silnice II/145 staničení 24,858 - 26,213 km	53 280 289,64	64 469 150,46	
SO 102	Modernizace silnice II/145 staničení 26,563 - 27,603 km	4 302 123,23	5 205 569,11	STA
SO 103	Modernizace silnice II/145 staničení 29,518 - 29,763 a 29,813 - 30,030km	3 135 391,74	3 793 824,01	STA
SO 104	Modernizace silnice II/145 staničení 30,030 - 31,238 a 31,930 - 32,053km	1 449 905,73	1 754 385,93	STA
SO 105	Modernizace silnice II/145 staničení 32,823 - 33,302 a 33,414 - 34,343km	4 226 188,75	5 113 688,39	STA
SO 106	Modernizace silnice II/145 staničení 34,743 - 35,338 a 35,400 - 35,778km	5 063 914,20	6 127 336,18	STA
SO 107	Modernizace silnice II/145 staničení 36,790 - 40,218km	2 969 888,16	3 593 564,67	STA
SO 108	Modernizace silnice II/145 staničení 45,581 - 46,400 a 46,810 - 47,746km	14 592 381,32	17 656 781,40	STA
SO 109	Modernizace silnice II/145 staničení 52,426 - 52,791km	7 155 513,54	8 658 171,38	STA
SO 110	Modernizace silnice II/145 staničení 56,706 - 57,216 a 57,971 - 58,910km	1 616 366,63	1 955 803,62	STA
SO 111	Modernizace silnice II/145 staničení 59,538 - 60,000km	6 702 196,96	8 109 658,32	STA
		1 787 579,46	2 162 971,15	STA

000022

Kód

Objekt, Soupis prací

Doplňující
cí údaje DIO


Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

278 839,92

337 396,30 VON


STRABAGSTRABAG a.s.
Na Belldie 198/21, 160 00 Praha 6
(353)

000023

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec
Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/145 staničení 24,858 - 26,213 km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	hr. kraje - Řetenice	Datum:	20. 2. 2017
Zadavatel:	Jihočeský kraj	IČ:	
Uchazeč:		DIČ:	
Strabag a.s.		IČ:	60838744
Projektant:		DIČ:	CZ60838744
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.		IČ:	70971641
Poznámka:		DIČ:	CZ70971641

Cena bez DPH		4 302 123,23
DPH základní snížená	Základ daně 4 302 123,23 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V CZK	
		5 205 569,11

000024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdítov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/145 staničení 24,858 - 26,213 km

Místo:

hr. kraje - Řetenice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

4 302 123,23

1 - Zemní práce

4 302 123,23

5 - Komunikace pozemní

493 191,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 577 672,27

231 259,08

000025

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/145 staničení 24,858 - 26,213 km

Místo:

hr. kraje - Řetenice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 302 123,23

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

4 302 123,23

493 191,88

1	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	330,620	562,01	185 811,75	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"ACO"

"délka 1355m"

"šířka od 5,9 do 6,3 m, průměrná 6,1m"

"hloubka 4cm"

1355*6,1*0,04

330,620

M3

495,930

562,01

278 717,62

OTSKP-SPK 2015

2	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	495,930	562,01	278 717,62	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"ACL"

"délka 1355m"

"šířka od 5,9 do 6,3 m, průměrná 6,1m"

"hloubka 6cm"

1355*6,1*0,06

495,930

M3

51,000

562,01

28 662,51

OTSKP-SPK 2015

3	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	51,000	562,01	28 662,51	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PP			"ACP"					
W			"lokální výspravy okrajů trhlín"					
W			"délka 850m"					
W			"šířka 1,2m"					
W			"hloubka 5cm"					
W			850*1,2*0,05					
					51,000			
D 5 Komunikace pozemní								
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 020,000	8,43	3 577 672,27	
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP			"ACP"				8 598,60	OTSKP-SPK 2015
W			"lokální výspravy okrajů trhlín"					
W			"délka 850m"					
W			"šířka 1,2m"					
W			850*1,2					
					1 020,000			
5	K	57741E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP	T	122,400	860,96	105 381,50	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živičného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779** , vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu								
PP			"lokální výspravy okrajů trhlín ACP 16+"					
			"délka 850m"					

00002
W2
W2

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"šířka 1,2m"					
W		"tloušťka 5cm"					
W		850*1,2*0,05*2,4					
6	K 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	122,400	8,43	69 678,17	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W		"ACL"					
W		"délka 1355m"					
W		"šířka od 5,9 do 6,3 m, průměrná 6,1m"					
W		1355*6,1					
7	K 577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	8 265,500	595,116	520 899,08	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
W		"ACO 11S"					
W		"délka 1355m"					
W		"šířka od 5,9 do 6,3 m, průměrná 6,1m"					
W		"výška 3cm"					
W		1355*6,1*0,03*2,4					
8	K 57475	VOZOVKOVÉ VÝTZUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	595,116	61,80	334 956,00	OTSKP-SPK 2016
PP		Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu					
W		"lokální výspravy okrajů geokompozita ze splétaných skelných vláken, min.tah. pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm, samolepící"					
W		"délka 1355m"					
W		"šířka 2m oboustranně"					
W		1355*2*2					
9	K 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 420,000	8,43	69 678,17	OTSKP-SPK 2015

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
W			"ACL"					
W			"délka 1355m"					
W			"šířka od 5,9 do 6,3 m, průměrná 6,1m"					
W			1355*6,1					
10	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	8 265,500	134,97	1 115 594,54	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"ACL 16+ (PmB 45/80-60)"					
W			"délka 1355m"					
W			"šířka od 5,9 do 6,3 m, průměrná 6,1m"					
W			1355*6,1					
11	K	572Z13	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 265,500	8,43	69 678,17	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
W			"ACO"					
W			"délka 1355m"					
W			"šířka od 5,9 do 6,3 m, průměrná 6,1m"					
W			1355*6,1					
12	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	8 265,500	145,67	1 204 035,39	OTSKP-SPK 2016

000029

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - žizní vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů PP - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postříčky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			"ACO 11+ (PmB 45/80-60)" W "délka 1355m" W "šířka od 5,9 do 6,3 m, průměr má 6,1m" W 1355*6,1					
13	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	8 265,500 1 355,000	58,43	79 172,65	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - žizní vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů PP - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postříčky, nátěry W "oboustranně" W "délka 1355 m" W 1355*0,5*2					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
14	K	9113A1	SVOIDILO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	152,000	1 337,09	231 259,08	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývoody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie PP "délka 152m N2 doplnění stávající NH4"				203 237,68	
			152					152,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	2 710,000		10,34		
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					28 021,40	
	W		"oboustranně"						
	W		"délka 1355m"						
	W		1355*2						

2 710,000

000031

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec
Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/145 staničení 26,563 - 27,603 km

KSO:	Řetenice - Nicov	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	20. 2. 2017
Zadavatel:	Jihočeský kraj	IČ:	
Uchazeč:		DIČ:	
Strabag a.s.		IČ:	60838744
Projektant:		DIČ:	CZ60838744
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.		IČ:	70971641
Poznámká:		DIČ:	CZ70971641

Cena bez DPH		3 135 391,74
DPH základní snižovaná	Základ daně	
	3 135 391,74	Výše daně
	0,00	658 432,27
Cena s DPH		0,00
	v CZK	3 793 824,01

000032

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdítov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/145 staničení 26,563 - 27,603 km

Místo:

Řetenice - Nicov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 135 391,74

1 - Zemní práce

3 135 391,74

5 - Komunikace pozemní

378 457,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 735 427,00

21 507,20

000033

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/145 hr. kraje Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec
Objekt: SO 102 - Modernizace silnice II/145 staničení 26,563 - 27,603 km
Místo: Řetenice - Nicov
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 20. 2. 2017
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 135 391,74	
D	1		Zemní práce				3 135 391,74	
1	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	253,760	562,01	378 457,54	142 615,66 OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PP								
W			"ACO"					
W			"délka 1040m"					
W			"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,1m"					
W			"hloubka 4cm"					
W			1040*6,1*0,04					
2	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	380,640	562,01	213 923,49	213 923,49 OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PP								
			"ACL"					
			"délka 1040m"					
			"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,1m"					
			"hloubka 6cm"					
			1040*6,1*0,06					
3	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	39,000	562,01	21 918,39	21 918,39 OTSKP-SPK 2015

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PP			"ACP"					
W			"lokální výspravy okrajů trhlín"					
W			"délka 650m"					
W			"šířka 1,2m"					
W			"hloubka 5cm"					
W			650*1,2*0,05					
					39,000			
D	5		Komunikace pozemní				2 735 427,00	
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	780,000	8,43	6 575,40	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP			"ACP"					
W			"lokální výspravy okrajů trhlín"					
W			"délka 650m"					
W			"šířka 1,2m"					
W			650*1,2					
					780,000			
5	K	57741E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP	T	93,600	860,96	80 585,86	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živčického krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živčického krytu (ta se vykazuje položkami 574*** a 575****) a pro výpravu výtlučků (ta se vykazuje položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu								
PP								
W			"lokální výspravy okrajů trhlín ACP 16+"					
W			"délka 650m"					
W			"šířka 1,2m"					

000033

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"tloušťka 5cm"					
W			650*1,2*0,05*2,4					
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	93,600	8,43	53 479,92	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			"ACL"					
W			"délka 1040m"					
W			"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,1m"					
W			1040*6,1					
7	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	6 344,000	875,29	399 804,46	
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, poločka je určena pro obnovu živичného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Nemí určena pro souvislou obnovu živичného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779** , vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu					
W			"ACO 115"					
W			"délka 1040m"					
W			"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,1m"					
W			"výška 3cm"					
W			1040*6,1*0,03*2,4					
8	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTZUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	456,768	61,80	257 088,00	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu					
W			"lokální výspravy okrajů geokompozita ze splétaných skelných vláken , min.tah.pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm ,samolepící"					
W			"délka 1040m"					
W			"šířka 2m oboustranně"					
W			1040*2*2					

000036

4 160,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 344,000	8,43	53 479,92	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
W			"ACL"					
W			" délka 1040m"					
W			" šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,1m"					
W			1040*6,1		6 344,000			
10	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	6 344,000	133,36	846 035,84	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"ACL 16+ (PmB 45/80-60)"					
W			" délka 1040m"					
W			" šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,1m"					
W			1040*6,1		6 344,000			
11	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 344,000	8,43	53 479,92	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
W			"ACO"					
W			" délka 1040m"					
W			" šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,1m"					
W			1040*6,1		6 344,000			
12	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	6 344,000	145,67	924 130,48	OTSKP-SPK 2016

000037

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"ACO 11+ (PmB 45/80-60)"					
W			"délka 1040m"					
W			"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,1m"					
W			1040*6,1		6 344,000			
13	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	1 040,000	58,43	60 767,20	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry								
PP								
W			"oboustranně"					
W			"délka 1040 m"					
W			1040*0,5*2		1 040,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 507,20	
14	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	2 080,000	10,34	21 507,20	
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
W			"oboustranně"					
W			"délka 1040m"					
W			1040*2		2 080,000			

000038

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice II/145 staničení 29,518 - 29,763 a
29,813 - 30,030km

KSO:

Místo: průtah Šebestov - most 145-013 vynechán

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

1 449 905,73

DPH základní
snižena

Základ daně
1 449 905,73
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
304 480,20
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 754 385,93

000039

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice II/145 staničení 29,518 - 29,763 a
29,813 - 30,030km

Místo:

průtah Šebestov - most 145-013 vynesčán

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 449 905,73

1 - Zemní práce

1 449 905,73

5 - Komunikace pozemní

195 486,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 244 865,38

9 554,16

000040

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice II/145 staničení 29,518 - 29,763 a
29.813 - 30.030km

Místo:

průtah Šebestov - most 145-013 vynechán

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 449 905,73	
D	1		Zemní práce				1 449 905,73	
1	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	120,376	562,01	195 486,19	
							67 652,52	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP								
W			"ACO"					
W			"délka 462m"					
W			"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2m"					
W			"hloubka 4cm"					
W			462*6,2*0,04					
W			"rozjezd, BUS"					
W			"délka 20 a 35 m"					
W			"šířka 2 a 3 m"					
W			"hloubka 4cm"					
W			(20*2+35*3)*0,04					
W			Součet					

114,576

5,800
120,376

2	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	209,458	562,01	117 717,49	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

000041

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"ACL"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"délka 462m"					
W			"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2m"					
W			"hloubka 7cm"					
W			462*6,2*0,07					
W			"rozjezdny, BUS"		200,508			
W			"délka 20 a 35 m"					
W			"šířka 2 a 3 m"					
W			"hloubka BUS 7cm, rozjezdny 4cm"					
W			20*2*0,04+35*3*0,07		8,950			
W			Součet		209,458			
3	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	18,000	562,01	10 116,18	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
W			"ACP"					
W			"lokální výspravy okrajů trhlín"					
W			"délka 300m"					
W			"šířka 1,2m"					
W			"hloubka 5cm"					
W			300*1,2*0,05		18,000			
D	5		Komunikace pozemní					
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	360,000	8,43	1 244 865,38	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
W			"ACP"					
W			"lokální výspravy okrajů trhlín"					
W			"délka 300m"					
W			"šířka 1,2m"					
W			300*1,2		360,000			
5	K	57741E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP	T	43,200	844,11	36 465,55	OTSKP-SPK 2016

000042

PC P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě					
		- očištění podkladu					
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů					
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		- nezahrnuje postřik, nátěry					
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		položka je určena pro obnovu živčného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živčného krytu (ta se vykazuje položkami 574*** a 575****) a pro výpravu výtluků (ta se vykazuje položkami 5779** , vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).					
		nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu					
				43,200			
W		"lokální výspravy okrajů trhlín ACP 16+"					
W		"délka 300m"					
W		"šířka 1,2m"					
W		"tloušťka 5cm"					
W		300*1,2*0,05*2,4					
6	K 572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 969,400	8,43	25 032,04	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství					
		- provedení dle předepsaného technologického předpisu					
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
		- úpravu napojení, ukončení					
W		"ACL"					
W		"délka 462m"					
W		"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2m"					
W		462*6,2					
W		" BUS"					
W		"délka 35 m "					
W		"šířka 3 m"					
W		35*3					
W		Součet					
				105,000			
				2 969,400			
7	K 577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	213,797	858,43	183 529,76	

000043

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živичného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živичného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575****) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu								
PP					206,237			
W			"ACO 11S"					
W			"délka 462m"					
W			"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2m"					
W			"tloušťka 3 cm"					
W			462*6,2*0,03*2,4					
W			"BUS"					
W			"délka 35 m"					
W			"šířka 3 m"					
W			"tloušťka 3 cm"					
W			(35*3)*0,03*2,4					
W			Součet		7,560			
8	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTZUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	1 848,000	61,80	114 206,40	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu					
W			"lokální výspravy okrajů geokompozita ze spletaných skelných vláken min. tah.pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm, samolepící"					
W			"délka 462m"					
W			"šířka 2m oboustranně"					
W			462*2*2		1 848,000			
9	K	57213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 009,400	8,43	25 369,24	OTSKP-SPK 2015
PP		0000044	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			"ACL"					
W			"délka 462m"					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2m"		2 864,400			
W			462*6,2					
W			"rozjezd, BUS"					
W			"délka 20 a 35 m"					
W			20*2+35*3		145,000			
W			Součet		3 009,400			
10	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	3 009,400	132,70	399 347,38	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"ACL 16+ (Pmb 45/80-60)"					
W			"délka 462m"					
W			"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2m"		2 864,400			
W			462*6,2					
W			"rozjezd, BUS"					
W			"délka 20 a 35 m"					
W			20*2+35*3		145,000			
W			Součet		3 009,400			
11	K	572Z13	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 009,400	8,43	25 369,24	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
W			"ACO"					
W			"délka 462m"					
W			"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2m"		2 864,400			
W			462*6,2					
W			"rozjezd, BUS"					
W			"délka 20 a 35 m"					
W			20*2+35*3		145,000			
W			Součet		3 009,400			
12	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 009,400	143,72	432 510,97	OTSKP-SPK 2016

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"ACO 11+ (PnB 45/80-60)"					
W			"délka 462m"					
W			"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2m"					
W			462*6,2		2 864,400			
W			"rozjezdny, BUS"					
W			"délka 20 a 35 m"					
W			20*2+35*3		145,000			
W			Součet		3 009,400			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
13	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	924,000	10,34	9 554,16	
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
W			"oboustranně"					
W			"délka 462m"					
W			462*2		924,000			

000046

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice II/145 staničení 30,030 - 31,238 a
31,930 - 32,053km

KSO:

Místo: Šebestov-Stachy

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

4 226 188,75

DPH základní
snížená

Základ daně
4 226 188,75
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
887 499,64
0,00

Cena s DPH

V CZK

5 113 688,39

000047

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice II/145 staničení 30,030 - 31,238 a
31,930 - 32,053km

Místo:

Šebestov-Stachy

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	4 226 188,75
5 - Komunikace pozemní	513 699,63
8 - Trubní vedení	3 677 964,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 887,65
	32 637,46

000048

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdřkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice II/145 staničení 30,030 - 31,238 a
31,930 - 32,053km

Místo:

Šebestov-Stachy

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	352,336	562,01	4 226 188,75	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				4 226 188,75	

"ACO"

" délka 1331m"

"šířka od 5,8 do 7,5 m, průměrná 6,4m"

"hloubka 4cm"

1331*6,4*0,04

"rozjezdů, BUS"

" délka 70 a 50 m"

"šířka 2 a 3 m"

"hloubka 4cm"

(70*2+50*3)*0,04

Součet

340,736

11,600

352,336

525,704

562,01

295 450,91

OTSKP-SPK 2015

2 K 113727 000049

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"ACL"

PČ	I y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"délka 1331m"					
W			"šířka od 5,8 do 7,5 m, průměrná 6,4m"					
W			"hloubka 6cm"					
W			1331*6,4*0,06					
W			"rozjezd, BUS"		511,104			
W			"délka 70 a 50 m"					
W			"šířka BUS 3 m, rozjezd 2 m"					
W			"hloubka BUS 6cm, rozjezd 4 cm"					
W			70*2*0,04+50*3*0,06					
W			Součet		14,600			
					525,704			
3	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	36,000	562,01	20 232,36	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými imotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
W			"ACP"					
W			"lokální výspravy okrajů trhlín"					
W			"délka 600m"					
W			"šířka 1,2m"					
W			"hloubka 5cm"					
W			600*1,2*0,05		36,000			
D	5		Komunikace pozemní					
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	720,000	8,43	3 677 964,01	
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství					
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
			- úpravu napojení, ukončení					
W			"ACP"					
W			"lokální výspravy okrajů trhlín"					
W			"délka 600m"					
W			"šířka 1,2m"					
W			600*1,2					
5	K	57741E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP	T	720,000	844,11	72 931,10	OTSKP-SPK 2016
					86,400			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu živčného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m²). Není určena pro souvislou obnovu živčného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575****) a pro výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu								
PP								
W			"lokální výspravy okrajů tržlin ACP 16"		86,400			
W			"délka 600m"					
W			"šířka 1,2m"					
W			"tloušťka 5cm"					
W			600*1,2*0,05*2,4					
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 668,400	8,43	73 074,61	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství					
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
			- úpravu napojení, ukončení					
W			"ACL"		8 518,400			
W			"délka 1331m"					
W			"šířka od 5,8 do 7,5 m, průměrná 6,4m"					
W			1331*6,4					
W			"BUS"					
W			"délka 50 m"					
W			"šířka 3 m"					
W			50*3					
W			Součet		150,000			
7	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	8 668,400	858,43	535 767,62	

000051

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu živčného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živčného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575****) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu								
PP					613,325			
W			"ACO 11S"					
W			"délka 1331m"					
W			"šířka od 5,8 do 7,5 m, průměrná 6,4m"					
W			"tloušťka 3 cm"					
W			1331*6,4*2,4*0,03					
W			"BUS"					
W			"délka 50 m"					
W			"šířka 3 m"					
W			50*3*2,4*0,03					
W			Součet		10,800			
8	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTZUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	624,125	61,80	329 023,20	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započítány v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu "lokální výpravu okrajů geokompozita ze spletaných skeletných vláken , min.tah.pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm, samolepící"								
PP					5 324,000			
W			"délka 1331m"					
W			"šířka 2m oboustranně"					
W			1331*2*2					
9	K	57243	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 324,000	8,43	74 254,81	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP					8 808,400			
W			"ACL"					
W			"délka 1331m"					
W			"šířka od 5,8 do 7,5 m, průměrná 6,4m"					

PC	p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1331*6,4			8 518,400			
W		"rozjezdý, BUS"						
W		"délka 70 a 50 m"						
W		"šířka 2 a 3 m"						
W		70*2+50*3						
W		Součet			290,000			
					8 808,400			
10	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	8 808,400	132,70	1 168 874,68	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W		"ACL 16+ (PmB 45/80-60)"						
W		"délka 1331m"						
W		"šířka od 5,8 do 7,5 m, průměrná 6,4m"						
W		1331*6,4			8 518,400			
W		"rozjezdý, BUS"						
W		"délka 70 a 50 m"						
W		"šířka 2 a 3 m"						
W		70*2+50*3						
W		Součet			290,000			
					8 808,400			
11	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 808,400	8,43	74 254,81	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
W		"ACO"						
W		"délka 1331m"						
W		"šířka od 5,8 do 7,5 m, průměrná 6,4m"						
W		1331*6,4						
W		"rozjezdý, BUS"						
W		"délka 70 a 50 m"						
W		"šířka 2 a 3 m"						
W		70*2+50*3						
W		Součet			290,000			
					8 808,400			
12	K	574B26	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	8 808,400	143,72	1 265 943,25	OTSKP-SPK 2016

PČ	IY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"ACO 11+ (PmB 45/80-60)"					
W			"délka 1331m"					
W			"šířka od 5,8 do 7,5 m, průměrná 6,4m"					
W			1331*6,4		8 518,400			
W			"rozjezdů, BUS"					
W			"délka 70 a 50 m"					
W			"šířka 2 a 3 m"					
W			70*2+50*3		290,000			
W			Součet		8 808,400			
13	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	1 331,000	58,43	77 770,33	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry								
PP								
W			"oboustranně"					
W			"délka 1331 m"					
W			1331*0,5*2		1 331,000			
D	8		Trubní vedení					
14	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	1 887,65	1 887,65	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).								
PP			"1 kus"					
W								
W								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
15	K	91571	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	45,500	112,36	32 637,46	OTSKP-SPK 2016
							5 112,38	

pČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W			"stop čára 3m"					
W			"šipky 5 ks"					
W			"šrafování 40 a 30m"					
W			3+5*1,5+(40+30)/2		45,500			
16	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	2 662,000	10,34	27 525,08	
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
W			"oboustranně"					
W			"délka 1331m"					
W			1331*2					
					2 662,000			

000055

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice II/145 staničení 32,823 - 33,302 a 33,414 - 34,343km

KSO:

Místo:

Stachy - Zdíkovec mosty vynechány 145-017,018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 2. 2017

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

IČ:

70971641

CZ70971641

Cena bez DPH

5 063 914,20

DPH základní
snížená

Základ daně
5 063 914,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 063 421,98
0,00

Cena s DPH

V CZK

6 127 336,18

000056

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice II/145 staničení 32,823 - 33,302 a 33,414 - 34,343km

Místo:

Stachy - Zdíkovec mosty vymečány 145-017,018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 063 914,20

1 - Zemní práce

5 063 914,20

5 - Komunikace pozemní

522 798,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 497 439,70

43 676,16

000057

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice II/145 staničení 32,823 - 33,302 a 33,414 - 34,343km

Místo:

Stachy - Zdíkovec mosty vynechány 145-017,018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 063 914,20

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

5 063 914,20

1	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	512,226	510,32	522 798,34	261 399,17 OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	---	----	---------	--------	------------	---------------------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP								
W			"ACO"					
W			"délka 1408m"					
W			"šířka od 7,1 do 8,4 m, průměrná 7,6m"					
W			"hloubka 4,5cm"					
W			1408*7,6*0,045					
W			"rozjezd kříž., rozjezdy, BUS"					
W			"délka 40 a 66 a 50 m"					
W			"šířka 10 a 2 a 3 m"					
W			"hloubka 4,5cm"					
W			(40*10+66*2+50*3)*0,045					
W			Součet					

481,536

30,690
512,226

2	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	512,226	510,32	261 399,17 OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	---	----	---------	--------	---------------------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"ACL"

0000058

PČ	i/y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"délka 1408m"					
W			"šířka od 7,1 do 8,4 m, průměrná 7,6m"					
W			"hloubka 4,5cm"					
W			1408*7,6*0,045					
W			"rozjezd kříž. rozjezdy, BUS"					
W			"délka 40 a 66 a 50 m"					
W			"šířka 10 a 2 a 3 m"					
W			"hloubka 4,5cm"					
W			(40*10+66*2+50*3)*0,045					
W			Součet					
D	5		Komunikace pozemní					
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 250,800	8,43	4 497 439,70	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			"ACL"					
W			"délka 1408m"					
W			"šířka od 7,1 do 8,4 m, průměrná 7,6m"					
W			1408*7,6					
W			"rozjezd kříž., BUS"					
W			"délka 40 a 50 m"					
W			"šířka 10 a 3 m"					
W			40*10+50*3					
W			Součet					
4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	810,058	841,58	681 728,61	
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živичného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živичného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575****) a pro výpravu výtuků (ta se vykáže položkami 5779***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu					

000059

PC P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"ACO 115"					
W		"délka 1408m"					
W		"šířka od 7,1 do 8,4 m, průměrná 7,6m"					
W		"hloubka 3cm"					
W		1408*7,6*0,03*2,4					
W		"rozjezd kříž., BUS"					
W		"délka 40 a 50 m"					
W		"šířka 10 a 3 m"					
W		"hloubka 3cm"					
W		(40*10+50*3)*0,03*2,4					
W		Součet		39,600 810,058			
5	K 57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	5 632,000	61,80	348 057,60	OTSKP-SPK 2016
PP		Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu "lokální výpravy okrajů geokompozita ze spletaných skelných vláken , min.tah.pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm, samolepící" "délka 1408m" "šířka 2m oboustranně" 1408*2*2					
6	K 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 632,000 11 382,800	8,43	95 957,00	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "ACL" "délka 1408m" "šířka od 7,1 do 8,4 m, průměrná 7,6m" 1408*7,6 "rozjezd kříž., rozjezdy, BUS" "délka 40 a 66 a 50 m" "šířka 10 a 2 a 3 m" 40*10+66*2+50*3 Součet		10 700,800			
7	K 574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	682,000 11 382,800 11 382,800	130,44	1 484 772,43	OTSKP-SPK 2016

000060

PC	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě					
		- očištění podkladu					
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce					
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů					
PP		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		- nezahrnuje postřiky, nátěry					
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
W		"ACL 16+ (PmB 45/80-60)"					
W		"délka 1408m"					
W		"šířka od 7,1 do 8,4 m, průměrná 7,6m"					
W		1408*7,6					
W		"rozjezd kříž., rozjezdy, BUS"					
W		"délka 40 a 66 a 50 m"					
W		"šířka 10 a 2 a 3 m"					
W		40*10+66*2+50*3					
W		Součet					
				10 700,800			
				682,000			
				11 382,800			
			M2	11 382,800	8,43	95 957,00	OTSKP-SPK 2015
		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství					
PP		- provedení dle předepsaného technologického předpisu					
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
		- úpravu napojení, ukončení					
W		"ACO"					
W		"délka 1408m"					
W		"šířka od 7,1 do 8,4 m, průměrná 7,6m"					
W		1408*7,6					
W		"rozjezd kříž., rozjezdy, BUS"					
W		"délka 40 a 66 a 50 m"					
W		"šířka 10 a 2 a 3 m"					
W		40*10+66*2+50*3					
W		Součet					
				10 700,800			
				682,000			
				11 382,800			
			M2	11 382,800	141,78	1 613 853,38	OTSKP-SPK 2016
9	K 574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	11 382,800	141,78	1 613 853,38	OTSKP-SPK 2016

000061

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.								
PP								
W			"ACO 11+ (PmB 45/80-60)"					
W			"délka 1408m"					
W			"šířka od 7,1 do 8,4 m, průměrná 7,6m"					
W			1408*7,6		10 700,800			
W			"rozjezd kříž., rozjezdy, BUS"					
W			"délka 40 a 66 a 50 m"					
W			"šířka 10 a 2 a 3 m"					
W			40*10+66*2+50*3		682,000			
W			Součet		11 382,800			
10	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	1 408,000	58,43	82 269,44	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry								
PP								
W			"oboustranně"					
W			"délka 1408 m"					
W			1408*0,5*2		1 408,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	4 224,000	10,34	43 676,16	
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ				43 676,16	
W			"středová"					
W			"délka 1408m"					
W			1408		1 408,000			
W			"oboustranně"					
W			"délka 1408m"					
W			1408*2		2 816,000			
W			Součet		4 224,000			

0000062

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdřikov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 106 - Modernizace silnice II/145 staničení 34,743 - 35,338 a
35,400 - 35,778km

KSO:

Místo:

Zdřikovec - Zdřikov most vymezen 145-019

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 2. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

2 969 888,16

DPH základní
snížená

Základ daně
2 969 888,16
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
623 676,51
0,00

Cena s DPH

V CZK

3 593 564,67

000063

ΚΑΡΑΓΙΩΛΑΞ ΚΛΕΝΕΝΙ ΣΟΥΠΙΣΥ ΠΡΑΪΪ

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zd'kov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 106 - Modernizace silnice II/145 staničení 34,743 - 35,338 a 35,400 - 35,778km

Misto:

Zdíkovec - Zdíkov most vynechán 145-019

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihocheského kraje, p.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2 969 888,16

1 - Zemní práce

2 969 888,16

5 - Komunikace pozemní

311-727,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 638 038,57

20 121,64

000064

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 106 - Modernizace silnice II/145 staničení 34,743 - 35,338 a
35,400 - 35,778km

Místo:

Zdíkovec - Zdíkov most vynechán 145-019

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 969 888,16

D 1

Zemní práce

2 969 888,16

1

K 113726

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM

311 727,95

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

WV

"ACO"

WV

"délka 973m"

WV

"šířka od 6,3 do 6,5m, průměrná 6,4m"

WV

"hloubka 4cm"

WV

973*6,4*0,04

WV

"rozjezdů"

WV

"délka 90 m"

WV

"šířka 2 m"

WV

"hloubka 4cm"

WV

90*2*0,04

WV

Součet

7,200

256,288

2

K 113726

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM

318,560

510,32

162 567,54

OTSKP-SPK 2016

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PC	P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"ACL"					
W			"délka 973m"					
W			"šířka od 6,3 do 6,5m, průměrná 6,4m"					
W			"hloubka 5cm"					
W			973*6,4*0,05					
W			"rozjezd"					
W			"délka 90 m"					
W			"šířka 2 m"					
W			"hloubka 4cm"					
W			90*2*0,04					
W			Součet		7,200			
3	K	113726		M3	318,560	510,32		
			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM				18 371,52	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
W			"ACP"					
W			"lokální výspravy okrajů trhlín"					
W			"délka 600m"					
W			"šířka 1,2m"					
W			"hloubka 5cm"					
W			600*1,2*0,05					
D	5		Komunikace pozemní		36,000			
4	K	572213		M2	720,000	8,43	2 638 038,57	
			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				6 069,60	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství					
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
			- úpravu napojení, ukončení					
W			"ACP"					
W			"lokální výspravy okrajů trhlín"					
W			"délka 600m"					
W			"šířka 1,2m"					
W			600*1,2					
5	K	57741E		T	720,000	827,25	71 474,40	OTSKP-SPK 2016
			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP					

PC p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- položka je určena pro obnovu živčného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m²). Není určena pro souvislou obnovu živčného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575****) a pro výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779** , vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

PP

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

6	K	572213		M2	6 227,200	8,43	52 495,30	OTSKP-SPK 2015
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				86,400				
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství								
- provedení dle předepsaného technologického předpisu								
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
- úpravu napojení, ukončení								
"ACL"								
"délka 973m"								
"šířka od 6,3 do 6,5m, průměrná 6,4m"								
973*6,4								
Součet								
6 227,200								
6 227,200								
7	K	577411		T	448,358	841,58	377 329,13	
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL								

000067

PC P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů PP - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřik, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu živitného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m²). Není určena pro souvislou obnovu živitného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575****) a pro výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779** a 5780**). Není určena pro souvislou obnovu živitného krytu (ta se vykáže položkami 5779** a 5780**). W "ACO 11S" "délka 973m" "šířka od 6,3 do 6,5m, průměrná 6,4m" "tloušťka 3 cm" 973*6,4*2,4*0,03 Součet 448,358 448,358							
8	K	572213		M2	6 407,200	8,43	54 012,70 OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení PP "ACL" "délka 973m" "šířka od 6,3 do 6,5m, průměrná 6,4m" 973*6,4 "rozjezd" "délka 90 m" "šířka 2 m" 90*2 Součet 6 227,200							
9	K	57475		M2	3 892,000	61,80	240 525,60 OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu - lokální výspravy okrajů geokompozita ze spleťných skelných vláken, min.tah. pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm ,samolepící" PP W							
0000068							

PČ	IY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"délka 973m"					
W			"šířka 2m oboustranně"					
W			973*2*2					
10	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	3 892,000	127,49	816 853,93	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"ACL 16+ (PmB 45/80-60)"					
W			"délka 973m"					
W			"šířka od 6,3 do 6,5m, průměrná 6,4m"					
W			973*6,4					
W			"rozjezdy"		6 227,200			
W			"délka 90 m"					
W			"šířka 2 m"					
W			90*2					
W			Součet		180,000			
11	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 407,200	8,43	54 012,70	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "ACO"								
PP								
W			"délka 973m"					
W			"šířka od 6,3 do 6,5m, průměrná 6,4m"					
W			973*6,4					
W			"rozjezdy"		6 227,200			
W			"délka 90 m"					
W			"šířka 2 m"					
W			90*2					
W			Součet		180,000			
12	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	6 407,200	141,78	908 412,82	OTSKP-SPK 2016

000069

pč	ty	kód	popis	mj	množství	j.cena [CZK]	cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"ACO 11+ (PmB 45/80-60)"
 "délka 973m"
 "šířka od 6,3 do 6,5m, průměrná 6,4m"
 973*6,4
 "rozjezdů"
 "délka 90 m"
 "šířka 2 m"
 90*2

6 227,200

13	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	973,000	58,43	56 852,39	OTSKP-SPK 2016
Součet					180,000			
					6 407,200			

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu napojení, ukončení
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

"oboustranně"
 "délka 973 m"
 973*0,5*2

973,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	1 946,000	10,34	20 121,64	
PP								
							20 121,64	

VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ
 "oboustranně"
 "délka 973m"
 973*2

1 946,000

000070

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec
 Objekt:

SO 107 - Modernizace silnice II/145 staničení 36,790 - 40,218km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Zdíkov - Vimperk, U Sloupů	Datum:	20. 2. 2017
Zadavatel:		IČ:	
Jihočeský kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
Strabag a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.		DIČ:	CZ70971641
Poznámka:			

Cena bez DPH		14 592 381,32
DPH základní snížená	Základ daně	
	14 592 381,32	
Cena s DPH	Sazba daně	
	21,00%	Výše daně
	15,00%	3 064 400,08
		0,00
	V CZK	17 656 781,40

0000071

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 107 - Modernizace silnice II/145 staničení 36,790 - 40,218km

Místo:

Zdíkov - Vimperk, U Sloupů

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV

14 592 381,32

1 - Zemní práce

14 592 381,32

5 - Komunikace pozemní

1 584 559,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 816 025,06

191 796,60

000072

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 107 - Modernizace silnice II/145 staničení 36,790 - 40,218km

Místo:

Zdíkov - Vimperk, U Sloupů

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 592 381,32

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

14 592 381,32

1	K	113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	1 555,320	484,48	753 521,43	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"ACO"

"délka 3428m"

"šířka od 8,7 do 8,9m, průměrná 8,8m"

"hloubka 5cm"

3428*8,8*0,05

"rozjezd, BUS"

"délka 200 a 180 m"

"šířka 2 a 3 m"

"hloubka 5cm"

(200*2+180*3)*0,05

Součet

47,000

1 555,320

484,48

753 521,43

OTSKP-SPK 2016

000073

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"ACL"

"délka 3428m"

"šířka od 8,7 do 8,9m, průměrná 8,8m"

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"hloubka 5cm"					
W			3428*8,8*0,05					
W			"rozjezd, BUS"					
W			"délka 200 a 180 m"					
W			"šířka 2 a 3 m"					
W			"hloubka 5cm"					
W			(200*2+180*3)*0,05					
W			Součet		47,000			
3	K	113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	160,000	484,48	77 516,80	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PP								
W			"ACP"					
W			"Lokální výpravy podkladních vrstev"					
W			"délka 1600m"					
W			"šířka 2m"					
W			"hloubka 5cm"					
W			1600*2*0,05					
D	5		Komunikace pozemní		160,000			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 200,000	8,43	12 816 025,06	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
W			"ACP"					
W			"Lokální výpravy podkladních vrstev"					
W			"délka 1600m"					
W			"šířka 2m"					
W			1600*2					
5	K	57741E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP	T	384,000	827,25	317 664,00	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								

000074

PC	P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě					
			- očištění podkladu					
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů					
			- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			- nezahrnuje postřiky, nátěry					
			- nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			- položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živičného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575****) a pro výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779** a 5780**). Vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).					
			- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu					
					384,000			
					31 106,400	8,43	262 226,95	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství					
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
			- úpravu napojení, ukončení					
			"ACL"					
			"délka 3428m"					
			"šířka od 8,7 do 8,9m, průměrná 8,8m"					
			3428*8,8		30 166,400			
			"rozjezdy, BUS"					
			"délka 200 a 180 m"					
			"šířka 2 a 3 m"					
			200*2+180*3		940,000			
			Součet		31 106,400			
					3 200,000	61,80	197 760,00	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)					
			- očištění podkladu					
			- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu					
			- lokální výpravy okrajů geokompozita ze spleťaných skelných vláken, min. tah. pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm, samolepící					
			"délka 1600m"					
			"šířka 2m"					

PC - kód	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1600*2		3 200,000			
8	K	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	31 106,400	195,66	6 086 278,22 OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě							
- očištění podkladu							
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce							
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů							
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
- nezahrnuje postřiky, nátěry							
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
W		"ACL 22S (PmB 45/80-60)"					
W		"délka 3428m"					
W		"šířka od 8,7 do 8,9m, průměrná 8,8m"					
W		3428*8,8					
W		"rozjezdy, BUS"					
W		"délka 200 a 180 m"					
W		"šířka 2 a 3 m"					
W		(200*2+180*3)					
W		Součet		30 166,400			
9	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	31 106,400	8,43	262 226,95 OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství							
- provedení dle předepsaného technologického předpisu							
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách							
- úpravu napojení, ukončení							
W		"ACO"					
W		"délka 3428m"					
W		"šířka od 8,7 do 8,9m, průměrná 8,8m"					
W		3428*8,8					
W		"rozjezdy, BUS"					
W		"délka 200 a 180 m"					
W		"šířka 2 a 3 m"					
W		200*2+180*3					
W		Součet		30 166,400			
10	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	31 106,400	175,61	5 462 594,90 OTSKP-SPK 2016

000076

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
PP								
W		"ACO 11+ (PmB 45/80-60)"						
W		"délka 3428m"						
W		"šířka od 8,7 do 8,9m, průměrná 8,8m"						
W		3428*8,8		30 166,400				
W		"rozjezdy, BUS"						
W		"délka 200 a 180 m"						
W		"šířka 2 a 3 m"						
W		200*2+180*3						
W		Součet		940,000				
11	K	56961	M2	31 106,400	58,43	200 298,04	OTS KP-SPK 2016	
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM								
		Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry "oboustranně" "délka 3428 m" 3428*0,5*2						
PP								
W								
W								
W				3 428,000				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
12	K	915111A	M	6 856,000	20,22	138 628,32		
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ								
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "oboustranně" "délka 3428m" 3428*2						
PP								
W								
W								
W								
13	K	915111C	M	5 142,000	10,34	53 168,28		
VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ								
VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ								
"středová 50% dvojitá"								
"délka 3428m"								

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PC	P						
		3428/2+3428		5 142,000			

000078

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 108 - Modernizace silnice II/145 staničení 45,581 - 46,400 a 46,810 - 47,746km

KSO:

Místo: Vimperk - Buk vnechána křiž. 14521a

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

70971641

CZ70971641

Cena bez DPH

7 155 513,54

DPH základní
snížená

Základ daně
7 155 513,54
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 502 657,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 658 171,38

000079

REKAPITULACE ČLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdikov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 108 - Modernizace silnice II/145 staničení 45,581 - 46,400 a 46,810 - 47,746km

Místo:

Vimperk - Buk vynecaná křiž. 14521a

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

7 155 513,54

1 - Zemní práce

7 155 513,54

5 - Komunikace pozemní

889 238,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 168 082,47

98 192,25

000080

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 108 - Modernizace silnice II/145 staničení 45,581 - 46,400 a 46,810 - 47,746km

Místo:

Vimperk - Buk vynecnána křiž. 14521a

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 155 513,54

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	639,000	484,48	309 582,72	OTS KP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	-----------------

PP Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou práci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W	ACO							
W	"délka 1755m"							
W	"šířka od 8,8 do 9,1m, průměrná 9,0m"							
W	"hloubka 4cm"							
W	1755*9*0,04							
W	"rozjezd"							
W	"délka 90 m"							
W	"šířka 2 m"							
W	"hloubka 4cm"							
W	90*2*0,04							
W	Součet							

631,800

7,200

639,000

2	K	113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	1 116,450	484,48	540 897,70	OTS KP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	-----------------

PP Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W "ACL"

W "délka 1755m"

0000081

D		Kód		Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
3	K	113725	W	šířka od 8,8 do 9,1m, průměrná 9,0m"		M3	1 105,650					
				"hloubka 7cm"								
				1755*9*0,07								
				"rozjezdy"								
				"délka 90 m"								
				"šířka 2 m"								
				"hloubka 6cm"								
				90*2*0,06								
				Součet								
				10,800								
3	K	1116450	W	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM		M3	80,000	484,48		38 758,40	OTSKP-SPK 2016	
				Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
				"ACP"								
				"lokální výspravy okrajů trhlín"								
				"délka 800m"								
				"šířka 2m"								
				"hloubka 5cm"								
				800*2*0,05								
				80,000								
				Komunikace pozemní								
4	K	572213	W	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		M2	1 600,000	8,4"		6 168 082,47	13 488,00	OTSKP-SPK 2015
				Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství								
				- provedení dle předepsaného technologického předpisu								
				- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách								
				- úpravu napojení, ukončení								
				"ACP"								
				"lokální výspravy okrajů trhlín"								
				"délka 800m"								
				"šířka 2m"								
				800*2								
5	K	57741E	W	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP		T	192,000	774,16		148 638,72	OTSKP-SPK 2016	
				1 600,000								

000082

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- položka je určena pro obnovu živého krovu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m²). Není určena pro souvislou obnovu živého krovu (ta se vykáže položkami 574*** a 575****) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**). Vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²).
nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

PP

"Lokální výspravy okrajů tržlin ACP 16-"
"délka 800m"
"šířka 2m"
"tloušťka 5cm"
800*2*0,05*2,4

W W W W W

6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	192,000	15 975,000	8,43	134 669,25	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------------	------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP

"ACL"
"délka 1755m"
"šířka od 8,8 do 9,1m, průměrná 9,0m"
1755*9
"rozjezdů"
"délka 90 m"
"šířka 2 m"
90*2

W W W W W W W W

15 795,000

180,000

15 975,000

Součet

7	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 600,000	61,80	98 880,00	OTSKP-SPK 2016
---	---	-------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

PP

"Lokální výspravy okrajů geokompozita ze spletaných skelných vláken , min. tah.pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm, samolepicí"
"délka 800m"
"šířka 2m"
800*2

W W W W W

1 600,000

000083

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotvení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
W	"ACO 11+ (PmB 45/80-60)"					
W	"délka 1755m"					
W	"šířka od 8,8 do 9,1m, průměrná 9,0m"					
W	1755*9		15 795,000			
W	"rozjezdý"					
W	"délka 90 m"					
W	"šířka 2 m"					
W	90*2		180,000			
W	Součet		15 975,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11	K 915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 510,000	20,22	70 972,20	98 192,25
PP		Technická specifikace: položka "e": - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W		"oboustranně"					
W		"délka 1755m"					
W		1755*2		3 510,000			
12	K 915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	2 632,500	10,34	27 220,05	
PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
W		"středová 50% dvojité"					
W		"délka 1755m"					
W		1755/2+1755		2 632,500			

000085

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 109 - Modernizace silnice II/145 staničení 52,426 - 52,791km

KSO:

Místo: Průtah Žárovná

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 2. 2017
IČ:
DIČ:
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

1 616 366,63

DPH základní
snížená

Základ daně
1 616 366,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
339 436,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 955 803,62

000086

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 109 - Modernizace silnice II/145 staničení 52,426 - 52,791km

Místo:

Průtah Žárovná

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 20. 2. 2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 616 366,63

1 - Zemní práce

1 616 366,63

5 - Komunikace pozemní

249 725,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 346 757,81

19 883,02

000087

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 109 - Modernizace silnice II/145 staničení 52,426 - 52,791km

Místo:

Průtah Žárová

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	140,700	613,69	86 346,18	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W			"ACO"					
W			"délka 365m"					
W			"šířka od 8,4 do 8,6m, průměrná 8,5m"					
W			"hloubka 4cm"					
W			365*8,5*0,04		124,100			
W			"rozjezdý, BUS"					
W			"délka 110 a 65 m"					
W			"šířka 2 a 3 m"					
W			"hloubka 4cm"					
W			(110*2+65*3)*0,04		16,600			
W			Součet		140,700			

2	K	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	246,225	613,69	151 105,82	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W "ACL"

PC		TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W				"délka 365m"					
W				"šířka od 8,4 do 8,6m, průměrná 8,5m"					
W				"hloubka 7cm"					
W				365*8,5*0,07		217,175			
W				"rozjezdů, BUS"					
W				"délka 110 a 65 m"					
W				"šířka 2 a 3 m"					
W				"hloubka 7cm"					
W				(110*2+65*3)*0,07		29,050			
W				Součet		246,225			
3	K	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	20,000	613,69	12 273,80	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).									
PP									
W				"ACP"					
W				"lokální výspravy okrajů trhlín"					
W				"délka 200m"					
W				"šířka 2m"					
W				"hloubka 5cm"					
W				200*2*0,05		20,000			
D	5			Komunikace pozemní				1 346 757,81	
4	K	572213		SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	400,000	8,43	3 372,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení									
PP									
W				"ACP"					
W				"lokální výspravy okrajů trhlín"					
W				"délka 200m"					
W				"šířka 2m"					
W				200*2		400,000			
5	K	57741E		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP	T	48,000	758,99	36 431,52	OTSKP-SPK 2016

000089

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě					
			- očištění podkladu					
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů					
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			- nezahrnuje postřiky, nátěry					
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			položka je určena pro obnovu živичného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živичného krytu (ta se vykazuje položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtuků (ta se vykazuje položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu					
			"lokální výspravy okrajů trhlin ACP 16+"					
			"délka 200m"					
			"šířka 2m"					
			"tloušťka 5cm"					
			200*2*0,05*2,4		48,000			
	6	K	572213	M2	3 517,500	8,43	29 652,53	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství					
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
			- úpravu napojení, ukončení					
			"ACL"					
			"délka 365m"					
			"šířka od 8,4 do 8,6m, průměrná 8,5m"					
			365*8,5		3 102,500			
			"rozjezdy, BUS"					
			"délka 110 a 65 m"					
			"šířka 2 a 3 m"					
			110*2+65*3		415,000			
			Součet		3 517,500			
	7	K	57475	M2	400,000	61,80	24 720,00	OTSKP-SPK 2016
			VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY					
			Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)					
			- očištění podkladu					
			- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu					
			"lokální výspravy okrajů geokompozita ze spletaných skelných vláken , min.tah.pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm, samolepící"					

PC P W		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
8	K	574D68	200*2	M2	400,000		639 798,08	OTS KP-SPK 2016	
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřik, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.									
PP									
W			"ACL 22S (PmB 45/80-60)"						
W			"délka 365m"						
W			"šířka od 8,4 do 8,6m, průměrná 8,5m"						
W			365*8,5		3 102,500				
W			"rozjezd, BUS"						
W			"délka 110 a 65 m"						
W			"šířka 2 a 3 m"						
W			110*2+65*3		415,000				
W			Součet		3 517,500				
9	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 517,500	8,43	29 652,53	OTS KP-SPK 2015	
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení									
PP									
W			"ACO"						
W			"délka 365m"						
W			"šířka od 8,4 do 8,6m, průměrná 8,5m"						
W			365*8,5		3 102,500				
W			"rozjezd, BUS"						
W			"délka 110 a 65 m"						
W			"šířka 2 a 3 m"						
W			110*2+65*3		415,000				
W			Součet		3 517,500				
10	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	3 517,500	165,78	583 131,15	OTS KP-SPK 2016	

000091

PC		TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.									
PP									
W				"ACO 11+ (PmB 45/80-60)					
W				"délka 365m"					
W				"šířka od 8,4 do 8,6m, průměrná 8,5m"					
W				365*8,5		3 102,500			
W				"rozjezdy, BUS"					
W				"délka 110 a 65 m"					
W				"šířka 2 a 3 m"					
W				110*2+65*3		415,000			
W				Součet		3 517,500			
D 9									
11	K	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	12,000	112,36	19 883,02	
PP				Technická specifikace: položka zahrnuje:					
				- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				1 348,32	OTSKP-SPK 2016
W				- předznačení a reflexní úpravu					
W				"přechod pro chodce"					
W				"délka 8 m"					
W				"šířka 3m"					
W				8*3*0,5		12,000			
12	K	915111A		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČARA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	730,000	20,22	14 760,60	
PP				Technická specifikace: položka zahrnuje:					
				- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
W				- předznačení a reflexní úpravu					
W				"oboustranně"					
W				"délka 365m"					
W				365*2		730,000			
13	K	915111C		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	365,000	10,34	3 774,10	
PP				VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
W				"středová"					
W				"délka 365m"					
W				365		365,000			

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdřkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 110 - Modernizace silnice II/145 staničení 56,706 - 57,216 a 57,971 - 58,910km

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Pěcnov - Husinec

Datum: 20. 2. 2017

Zadavatel:

IČ:

Jihočeský kraj

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 60838744

Strabag a.s.

DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

6 702 196,96

DPH základní
sníženáZáklad daně
6 702 196,96
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
1 407 461,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 109 658,32

0000093

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 110 - Modernizace silnice II/145 staničení 56,706 - 57,216 a 57,971 - 58,910km

Místo:

Pěčnov - Husinec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 702 196,96

HSV - Práce a dodávky HSV

6 702 196,96

1 - Zemní práce

802 708,76

5 - Komunikace pozemní

5 800 437,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 050,74

0000094

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 110 - Modernizace silnice II/145 staničení 56,706 - 57,216 a 57,971 - 58,910km

Místo:

Pěčnov - Husinec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 702 196,96

d HSV Práce a dodávky HSV

6 702 196,96

D 1 Zemní práce

802 708,76

1	K	113727	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	743,490	562,01	417 848,81	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

- "ACO"
- "délka 1449m"
- "šířka od 6,6 do 12,5m, průměrná 10,2m"
- "hloubka 5cm"
- 1449*10,2*0,05
- "rozjezdů"
- "délka 45 m"
- "šířka 2 m"
- "hloubka 5cm"
- 45*2*0,05

738,990

4,500
743,490

2	K	143727	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	594,792	562,01	334 279,05	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

00095

PC IV P		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
W	W	"ACL"							
W	W	"délka 1449m"							
W	W	"šířka od 6,6 do 12,5m, průměrná 10,2m"							
W	W	"hloubka 4cm"							
W	W	1449*10,2*0,04							
W	W	"rozjezd"							
W	W	"délka 45 m"							
W	W	"šířka 2 m"							
W	W	"hloubka 4cm"							
W	W	45*2*0,04							
W	W	Součet							
					3,600				
					594,792				
3	K	113727	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	90,000	562,01		50 580,90	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
W	W	"ACP"							
W	W	"lokální výspravy okrajů trhlín"							
W	W	"délka 1500m"							
W	W	"šířka 2m"							
W	W	"hloubka 3cm"							
W	W	1500*2*0,03							
					90,000				
D	5		Komunikace pozemní					5 800 437,46	
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 000,000	8,43		25 290,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
W	W	"ACP"							
W	W	"lokální výspravy okrajů trhlín"							
W	W	"délka 1500m"							
W	W	"šířka 2m"							
W	W	1500*2							
					3 000,000				
5	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	216,000	773,32		167 037,12	

000096

PC 13 p		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotvení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu živичného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m²). Není určena pro souvislou obnovu živичného krytu (ta se vykazuje položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykazuje položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu								
PP	W		"ACO 11S"					
	W		"lokální výspravy trhlín"					
	W		"délka 1500m"					
	W		"šířka 2m"					
	W		"výška 3cm"					
	W		1500*2*0,03*2,4		216,000			
	6	K	572213	M2	14 869,800	8,43	125 352,41	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP	W		"ACL"					
	W		"délka 1449m"					
	W		"šířka od 6,6 do 12,5m, průměrná 10,2m"					
	W		1449*10,2		14 779,800			
	W		"rozjezdy"					
	W		"délka 45 m"					
	W		"šířka 2 m"					
PP	W		45*2		90,000			
	W		Součet		14 869,800			
	7	K	57475	M2	3 000,000	61,80	185 400,00	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu								
PP	W		"lokální výspravy okrajů geokompozita ze spletaných skelných vláken , min.tah.pevnost 100KN,s oky min. 25x25mm, samolepicí"					
	W		"délka 1500m"					
	W							

0000097

PC IV		Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W				"šířka 2m"					
W				1500*2		3 000,000			
8	K	574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	14 869,800	179,69	2 671 954,36	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě									
- očištění podkladu									
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce									
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju									
PP									
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.									
- nezahrnuje postřiky, nátěry									
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.									
W				"ACL 22S (PmB 45/80-60)"					
W				"délka 1449m"					
W				"šířka od 6,6 do 12,5m, průměrná 10,2m"					
W				1449*10,2					
W				"rozjezd"		14 779,800			
W				"délka 45 m"					
W				"šířka 2 m"					
W				45*2					
W				Součet		90,000			
9	K	572Z13		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14 869,800	8,43	125 352,41	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství									
- provedení dle předepsaného technologického předpisu									
PP									
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách									
- úpravu napojení, ukončení									
W				"ACO"					
W				"délka 1449m"					
W				"šířka od 6,6 do 12,5m, průměrná 10,2m"					
W				1449*10,2					
W				"rozjezd"		14 779,800			
W				"délka 45 m"					
W				"šířka 2 m"					
W				45*2					
W				Součet		90,000			
10	K	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	14 869,800	164,20	2 441 621,16	OTSKP-SPK 2016

0000098

PČ		Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
		PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
		W		"ACO 11+ (PmB 45/80-60)"								
		W		"délka 1449m"								
		W		"šířka od 6,6 do 12,5m, průměrná 10,2m"								
		W		1449*10,2			14 779,800					
		W		"rozjezdů"								
		W		"délka 45 m"								
		W		"šířka 2 m"								
		W		45*2								
		W		Součet			90,000					
							14 869,800					
11	K	56961		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM		M2	1 000,000	58,43	58 430,00	OTSKP-SPK 2016		
		PP		Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry								
		W		"oboustranně"								
		W		"délka 1000 m"								
		W		1000*0,5*2			1 000,000					
		D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
12	K	915111A		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČARA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ		M	2 898,000	20,22	58 597,56			
		PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - přeznačení a reflexní úpravu								
		W		"oboustranně"								
		W		"délka 1449m"								
		W		1449*2			2 898,000					
13	K	915111C		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ		M	3 912,300	10,34	40 453,18			
		PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ								

PC		TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P			"středová dvojitá 70% třípruh"					
		W		"délka 1449m"					
		W		1449*2+1449*0,7		3 912,300			

000100

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdítov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 111 - Modernizace silnice II/145 staničení 59,538 - 60,000km

KSO:

Místo: průtah Husinec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 2. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

1 787 579,46

DPH základní
sníženáZáklad daně
1 787 579,46
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
375 391,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 162 971,15

000101

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 111 - Modernizace silnice II/145 staničení 59,538 - 60,000km

Místo:

průtah Husinec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 787 579,46

1 - Zemní práce

1 787 579,46

5 - Komunikace pozemní

220 692,98

8 - Trubní vedení

1 422 028,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

130 247,85

14 610,36

000102

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

SO 111 - Modernizace silnice II/145 staničení 59,538 - 60,000km

Místo:

průtah Husinec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 787 579,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1 787 579,46

220 692,98

1	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	153,384	510,32	78 274,92	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"ACO"

"délka 462m"

"šířka od 6,6 do 9,2m, průměrná 8,3m"

"hloubka 4cm"

462*8,3*0,04

153,384

2	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	230,076	510,32	117 412,38	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"ACL"

"délka 462m"

"šířka od 6,6 do 9,2m, průměrná 8,3m"

"hloubka 6cm"

462*8,3*0,06

230,076

3	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	49,000	510,32	25 005,68	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PC ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
PP							
W		"ACP"					
W		"lokální výspravy okrajů trhlín"					
W		"délka 350m"					
W		"šířka 2m"					
W		"hloubka 7cm"					
W		350*2*0,07		49,000			
D 5 Komunikace pozemní						1 422 028,27	
4	K 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	700,000	8,43	5 901,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství							
PP		- provedení dle předepsaného technologického předpisu					
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
		- úpravu napojení, ukončení					
W		"ACP"					
W		"lokální výspravy okrajů trhlín"					
W		"délka 350m"					
W		"šířka 2m"					
W		350*2		700,000			
5	K 57741E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP	T	117,600	748,04	87 969,50	OTSKP-SPK 2016

000104

PC	P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	W		"tloušťka 7cm"					
W	W		350*20,07*2,4		117,600			
6	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	700,000	61,80	43 260,00	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu					
W	W		"lokální výsrahy okrajů geokompozita ze splétaných skelných vláken , min.tah.pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm ,samolepící"					
W	W		"délka 350m"					
W	W		"šířka 2m"					
W	W		350*2		700,000			
7	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 834,600	8,43	32 325,68	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W	W		"ACL"					
W	W		"délka 462m"					
W	W		"šířka od 6,6 do 9,2m, průměrná 8,3m"					
W	W		462*8,3		3 834,600			
8	K	574D55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 60MM	M2	3 834,600	154,02	590 605,09	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podět obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahmňuje postřiky, nátery - nezahmňuje těsnění podět obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.					
W	W		"ACL 16S (50/70)"					
W	W		"délka 462m"					
W	W		"šířka od 6,6 do 9,2m, průměrná 8,3m"					
W	W		462*8,3		3 834,600			
9	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 834,600	8,43	32 325,68	OTSKP-SPK 2015

00105

PC	IV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			"ACO"					
W			"délka 462m"					
W			"šířka od 6,6 do 9,2m, průměrná 8,3m"					
W			462*8,3		3 834,600	164,20	629 641,32	OTSKP-SPK 2016
10	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO T1+, T1S TL, 50MM	M2	3 834,600			

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W "ACO T1S (PmB 45/80-60)"
W "délka 462m"
W "šířka od 6,6 do 9,2m, průměrná 8,3m"
W 462*8,3

D 8 Trubní vedení

11	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	12,000	1 887,65	22 651,80	OTSKP-SPK 2016
----	---	-------	------------------------	-----	--------	----------	-----------	----------------

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

"12 kusů"
12

12	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	17,000	1 887,65	32 090,05	OTSKP-SPK 2016
----	---	-------	----------------------	-----	--------	----------	-----------	----------------

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

"17 kusů"
17

13	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	40,000	1 887,65	75 506,00	OTSKP-SPK 2016
----	---	-------	------------------------------	-----	--------	----------	-----------	----------------

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"40 kusů"		40,000			
W			40					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 610,36	
14	K	915111	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - DODAVKA A	M2	45,000	112,36	5 056,20	OTSKP-SPK 2016
			POKLÁDKA					
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
W			"přechod pro chodce 3x 3m"					
W			"směrová šipka 3x"					
W			3*9*3/2*3*1,5		45,000			
15	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	924,000	10,34	9 554,16	
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
W			"oboustranně"					
W			"délka 462m"					
W			462*2		924,000			

000107

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdítov-Vimperk-Husinec

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo:

hr. kraje - Husinec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 2. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

278 839,92

DPH základní
snížená

Základ daně
278 839,92
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
58 556,38
0,00

Cena s DPH

v CZK

337 396,30

000108

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

hr. kraje - Husinec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

278 839,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

191 513,83

OST - Ostatní

191 513,83

87 326,09

000109

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145 hr. kraje-Stachy-Zdíkov-Vimperk-Husinec

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

hr. kraje - Husinec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 20. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

278 839,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

191 513,83

191 513,83

1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	272,000	89,89	24 450,08	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	-----	---------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

"17 přemístění"

"16 kusů"

16*17

272,000

2	K	914124	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	46,000	112,36	5 168,56	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

"16 kusů základní sestava"

"30 kusů objízdné trasy"

16+30

46,000

3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 680,000	11,24	41 363,20	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	-------	-----------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

"80 dní"

"16 a 30ks"

(16+30)*80

3 680,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	17,000	561,80	9 550,60	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie "17 přesunů" 17								
5	K	916154	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1 123,60	1 123,60	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejích osazení (souprava zahrnuje 2 semafor) - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo "1kus" 1								
6	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	80,000	505,62	40 449,60	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. "1ks" "80 dní" 80*1								
7	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	17,000	89,89	1 528,13	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí "1 kus" "17 přesunů" 1*17								
8	K	916314	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1,000	112,36	112,36	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejích osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo "1 kus" 1								
9	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ - NÁJEMNÉ	KSDEN	80,000	11,24	899,20	OTSKP-SPK 2016
"1 kus" 1								

PC	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
W		"80 dní"			80,000			
W		"1 kus"						
W		"1*80"						
10	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	850,000	22,47	19 099,50	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
W		"50 kusů"						
W		"17 přesun"						
W		50*17			850,000			
11	K	916354	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	50,000	56,18	2 809,00	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejích osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
W		"50 kusů"						
W		50			50,000			
12	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJENNÉ	KSDEN	4 000,000	11,24	44 960,00	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
W		"80 dní"						
W		"50ks"						
W		50*80			4 000,000			
D	OST		Ostatní				87 326,09	
13	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	76 090,06	76 090,06	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
14	K	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KČ	1,000	2 809,01	2 809,01	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti					
W		"plaketa"						
W		1						

000112

1,000

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	8 427,02	8 427,02	OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: položka zahrnuje:
 - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
 - veškeré nosné a upevňovací konstrukce
 - základové konstrukce včetně nutných zemních prací
 - demontáž a odvoz po skončení platnosti
 - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti

"billboard"

1

1,000

000113