

**D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O**

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 12253-5 přes potok před obcí Čakov

číslo smlouvy zhotovitele: 24/3368

číslo smlouvy objednatele: 20/VZ/2024

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
Tel: **387 021 010**
E-mail: **sekretariat@susjk.cz**
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**
ID datové schránky: **cadk8eb**
Bankovní spojení: **Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	██████████	tel.: ██████████
	██████████	tel.: ██████████
Koordinátor bezpečnosti práce:	██████████	██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **K – BUILDING CB, a.s.**
Sídlo: **Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice**
Zastoupený: **Martinem Kačenkou, předsedou představenstva**
tel.: **387 843 211**
e-mail: **sekretariat@k-buildingcb.cz**
IČO: **261 05 594** DIČ: **CZ 26105594**
ID datové schránky: **5zncivz**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., č. účtu: 207975868/0300**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516, datum zápisu 18.5.2006

Zástupce ve věcech smluvních:	Martin Kačenka	tel.: 387 843 211
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí:	██████████, tel.: ██████████	(č. autorizace 44070)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 20/VZ/2024, č. zhotovitele 24/3368 uzavřené dne 4. 6. 2024 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 a podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Dále se na základě informací z žádosti zhotovitele ze dne 19. 9. 2024 z důvodu vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky pro realizaci v souladu s odst. 3.3. a 3.4. smlouvy se mění **termín dokončení prací a předání stavby** uvedený v článku 3, odst. 3.1. smlouvy a v návaznosti na to i **termín kompletního dokončení a předání díla** uvedený v čl. 3., odst. 3.1. a 3.7. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **20/VZ/2024**, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 12253-5 přes Jankovský potok před obcí Čakov**“, ve stupni DUSP/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **Linio Plan, s.r.o.**, Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO 27738809 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného **ZL č. 1**.

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad duben-květen 2024)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 97 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 127 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně** (viz bod SoD 3.7.)

- 3.7. Dílo bude kompletně dokončeno **do 127 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 2 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě (upřesnění viz příloha č. 4 smlouvy), pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks (počet může být upraven v souvislosti s počtem dotčených pozemků). Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	7 626 666,00 Kč
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	- 253 665,53 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	7 373 000,47 Kč
DPH 21 %	1 548 330,10 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	8 921 330,57 Kč

slovy: osmmilionůdevětsetdvacetjedentisíctřistatřicet korun českých padesátsedm haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu

výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [REDAKCE] (tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1
Žádost zhotovitele ze dne 19. 9. 2024

Za objednatele:
České Budějovice, dne: - 2. 12. 2024

[REDAKCE]
Ing. Andrea Jarkovcova
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:
České Budějovice, dne: 28. 11. 2024

[REDAKCE]
Martin Kačenka
předseda představenstva
K – BUILDING CB, a.s.

ZKONTROLOVALA [REDAKCE]

ZKONTROLOVALA [REDAKCE]



Hraniční 2094
370 06 České Budějovice

Správa a údržba silnic JK
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice


České Budějovice
19.9.2024

Přerušení stavebních prací

Dobrý den,
na základě smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 20/VZ/2024 a číslo zhotovitele 24/3368 – Most ev. č. 12253-5 přes potok před obcí Čakov, článek **3 Termín plnění**, bod 3.3 a 3.4 Vám oznamujeme, že minulém týdnu došlo k vzednutí hladiny Jankovského potoka a následně k zaplavení stavební jámy. Stavební práce musely být přerušeny od 12.9. – 18.9.2024 – na 7 dní.

Z výše uvedeného důvodu žádáme o prodloužení termínu dokončení a předání stavby o tyto dny.

Děkujeme za pochopení.



Martin Kačenka
Předseda představenstva

IČ 26105594
DIČ CZ26105594

telefon: 387 843 212

bank.spojení
ČSOB 207975868/0300

Změnový list číslo:	1
---------------------	---

Stavba:	Most ev.č. 12253-5 přes potok před obcí Čakov	č. smlouvy objednatel:	20/VZ/2024
Objekt :	SO 000, SO 180, SO 201	č. smlouvy zhotovitele:	24/3368
Objednatel :	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
TDS :	TES Consulting s.r.o. [redacted] Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec		
Projektant :	Linio Plan, s.r.o. [redacted] Sochorova 23, 616 00 Brno		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice		
Předmět změny:	Vyjmuty položky se souhlasem investora		
Odkaz na výkresy :			
Odkaz na soupis prací :	viz.příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy :	4.6.		
Návrh ocenění :			
SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce	[redacted]		
SO 180 - Dopravní opatření	[redacted]		
SO 201 - Most ev.č. 12253-5	[redacted]		
	Celkem bez DPH	-253 665,53	
	DPH 21%	-53 269,75	
	Celkem včetně DPH	-306 935,28	
Vyjádření:			
Zhotovitel	[redacted]	1.11.2024	podpis: [redacted]
Objednatel	[redacted]	08.-11.-2024	podpis: [redacted]
	Ing. AUREA JANKOVCOVA		
TDS :	[redacted]	1.11.2024	podpis: [redacted]
Projektant	[redacted]	1.11.2024	podpis: [redacted]
Přílohy:	Položkový rozpočet		

Firma: Linio Plan

Soupis prací objektu

Stavba: L-22-080-000 Most ev.č. 12253-5 přes Jankovský potok, před obcí Čakov
Rozpočet: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

SO 000	-3 000,00
--------	-----------

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MD	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
12	02991	X	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	-2,000		


Pouze se souhlasem investora

2=2,000 [A]

Celkem: A=2 000 [B]

položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti



Firma: Linio Plan

Soupis prací objektu

Stavba:

L-22-080-000 Most ev.č. 12253-5 přes Jankovský potok, před obcí Čakov

Rozpočet:


SO 180 Dopravní opatření

Por. číslo	Kod položky	Varanta	Název položky
1	2	3	4
5			Komunikace
3	57790AIX		VYSPRAVA VYTLUKŮ SMĚSI ACO (KUBATURA)
			Pouze se souhlasem investora
			23=23,000 [A]
			<i>Celkem: A=23,000 [B]</i>
			- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
			- zařízení hran
			- vyčištění
			- nátěr
			- dodání a výplň předepsanou zhuťněnou balenou asfaltovou směsí
			- asfaltová záhlvka

SO 180	-80 696,00
--------	------------

	M1	Množství	Jednotková cena	
			Jednotková	Celkem
	5	6	9	10

	M3	-7.700		
--	----	--------	--	--



Firma: Linio Plan

Soupis prací objektu

Stavba: L-22-080-000 Most ev.č. 12253-5 přes Jankovský potok, před obcí Čakov
Objekt: SO 201 Most ev.č. 12253-5
Rozpočet: SO 201.1 Most ev. č. 12253-5

SO 201.1

Por. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	015111	X	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Pouze se souhlasem investora /12373.X" 300,800*2,0=601,600 [A] Celkem: A=601,600 [B] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	-217,600		
1			Zemní práce				
4	12373	X	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I pouze se souhlasem investora Celková odvozná vzdálenost v režii zhotovitele Výměry dle ACAD Předpolí Čakov: 8,94*40,0*0,4=143,040 [A] Předpolí Záboří: 9,86*40,0*0,4=157,760 [B] Celkem: A+B=300,800 [C]	M3	-108,800		

- odorovná a svíslá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisnutých prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kofenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ

112373.X^u

Celkem: A=300,800 [B]

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stlačených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálů
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2		Základy			
20	21452 X	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-108,800	
		výměna aktivní zóny tl. 400 mm materiál - zeminy klasifikované pro použitelnost do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 pouze se souhlasem investora <i>Předpolí Čakov:</i> 8,94*40,0*0,4=143,040 [A] <i>Předpolí Zábofi:</i> 9,86*40,0*0,4=157,760 [B] <i>Celkem: A+B=300,800 [C]</i>			
		položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál			
26	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B	T	-1,828	
		B500B, 220 kg/m3 27,782*0,22=6,112 [A] <i>Celkem: A=6,112 [B]</i>			
		Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.			
3		Svislé konstrukce			
29	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	-0,253	
		B500B, parametricky 200 kg/m3 6,510*0,200=1,302 [A] <i>Celkem: A=1,302 [B]</i>			

položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Ostatní konstrukce a práce

9					
68	91345	R	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	-1,000
			demontáž a zpětná montáž vč. nutné správní agendy s ČÚZK		
			1=1,000 [A]		
			Celkem: A=1,000 [B]		
			položka zahrnuje:		
			- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací		
			- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu		