


Brno, VDJ Palackého vrch 2 x 17 500 m³, VDJ Palackého vrch 5000 m³ – rekonstrukce stavební části a technologie		ORG 4130
Změnový list č.2		
Číslo SOD objednatele: 5623051796		Číslo SOD zhotovitele: 2915/2023
Datum předložení zhotovitelem:		03.07.2024
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno	
Zastoupený:	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. Brno – Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100	
Změna č. 8:	SO 01 Provozní budova - nátěr ponechané ocelové konstrukce Byl proveden nátěr stávající ponechané ocelové konstrukce střechy včetně přípravných prací pro nátěr - odřezání, zabroušení, začištění zbytků ocelových prvků a návarků, vybroušení korozi atd.	
Vícepráce:		98 857,51 Kč
Méněpráce:		
Změna č.9:	PS 01 - Strojně technologická část - povrchová úprava podpěr Byla navržena změna povrchové úpravy ocelových podpěr potrubí DN 1000. Namísto nátěru předepsaného projektovou dokumentací byla zvolena povrchová ochrana pomocí žárového zinkování, která je odolnější vůči korozi.	
Vícepráce:		1 574 332,00 Kč
Méněpráce:		-1 511 122,00 Kč
Změna č. 10:	PS 01 - Strojně technologická část - doplnění klapek WaStop Byly doplněny speciálních zpětné klapky DN 1000 na přelivné potrubí obou komor VDJ, které měly být původně osazeny v navazující etapě rekonstrukce. Zpětné klapky nahradily původně navržené osazení sifonů, které by senásledně v navazující etapě zrušily.	
Vícepráce:		1 447 148,00 Kč
Méněpráce:		-299 402,00 Kč
Změna č. 11:	SO 01 Provozní budova - bourání betonových bloků V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že v suterénu provozní budovy se nachází 4 betonové bloky pod stávajícím potrubím bránící montáži nového potrubí. Zadávací dokumentace přitom uvažuje s umístěním nových ocelových podpěr pod potrubí v místě stávajících bloků. Autorský dozor projektanta proto navrhuje vybourání stávajících 4 betonových bloků.	
Vícepráce:		33 223,63 Kč
Méněpráce:		0,00 Kč
Změna č.12:	PS 01 - Strojně technologická část - doplnění podpěr stávajícího potrubí V návaznosti na změnu č. 11 autorský dozor projektanta navrhnul doplnění dalších 4x ocelových podpěr pod stávající potrubí DN 1200 v suterénu provozní budovy.	
Vícepráce:		174 559,00 Kč
Méněpráce:		0,00 Kč
Změna č.13:	SO 90 - Ostraha objektu - Listopad 2023 Z důvodu nutnosti demontáže oken a bezpečnostních kamer bylo nevyhnutelné odpojení zabezpečovacího systému. Vzhledem k důležitosti vodárenského objektu a častému narušování bezpečnosti bylo dohodnuto zajištění ostrahy v době nepřítomnosti zhotovitele na staveništi. V rámci ZL č. 1 byla řešena ostraha do konce října 2023, následně hlídání objektu pokračovalo do konce listopadu 2023, kdy došlo k zastřežení objektu a nutnost ostrahy tímto zanikla.	
Vícepráce:		115 746,00 Kč
Méněpráce:		0,00 Kč
Změna č.14:	SO 01 Provozní budova - bourání střech V průběhu realizace bouracích prací na nižší střeše provozní budovy zhotovitel upozornil na větší mocnosti skladebných vrstev, než předpokládala zadávací dokumentace. Konkrétně byla při realizaci zjištěna větší mocnost vrstev asfaltových pásů (tl. 5cm, což odpovídá 10 vrstvám), větší mocnost plynosilikátových desek (tl. 25cm), a přítomnost cementové potěru (tl. 50 mm).	
Vícepráce:		344 346,38 Kč
Méněpráce:		0,00 Kč
Finanční dopad změn:	cena dle SOD	73 511 184,26 Kč
	Vícepráce dle dod. č.1	1 387 562,80 Kč
	Méněpráce dle dod. č.1	0,00 Kč
	Vícepráce dle dod. č.2	3 788 212,52 Kč
	Méněpráce dle dod. 2	-1 810 524,00 Kč
	Celkové navýšení nákladů dle dod. č.1+2	3 365 251,32 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH		Cena dle dodatku č. 2 76 876 435,58 Kč

Přílohy:

V Brně dne:
Za objednatele:



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.



V Brně dne:
Za zhotovitele:



.....
Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o.

