



SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Litoměřice, Zelená, Lipová – nová komunikace a inženýrské sítě“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČ: 00263958, DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Radkem Löwym, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560, DIČ: CZ43005560

zastoupen: Lubomírem Berkem DiS., vedoucím provozu VHS Sever, úsek Dopravních a inženýrských

staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Západ,

na základě plné moci

a

Bc. Pavlem Bartákem, ekonomem provozu VHS Sever, úsek Dopravních a

inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Západ,

na základě plné moci

zapsaný v rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1006

bankovní spojení: ~~ČKFB, a.s., číslo účtu 261001/2200000000/0800~~

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

tuto

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s výše uvedeným názvem

(dále jen „Smlouva“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky na stavební práce spočívající v provedení stavebních prací včetně dodávek a služeb a provedení všech dalších

souvisejících činností nutných k úplnému řádnému dokončení a předání díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele.

- 1.2. Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem zadávacího řízení uskutečněného Objednatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na výše uvedenou veřejnou zakázku (dále jen „Zadávací řízení“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo za podmínek a v rozsahu stanovených Smlouvou (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo a zaplatit Zhotoviteli cenu způsobem dle čl. 5 této Smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle dokumentace ke společnému územnímu řízení a stavebnímu povolení a pro provádění stavby z. č. 114/1363, na stavbu Litoměřice - Miřejovická stráž, Výstavba ul. Zelené a Lipové, projektant: Ing. Petr Urban, podnikající pod obchodním názvem PETR URBAN – projektová kancelář, Jana Zajíce 2772/1, 400 11 Ústí nad Labem, zpracoval: Ing. Petr Urban, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, autorizace ČKAIT č. 0400043, Ing. Jiří Koudelka, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, autorizace ČKAIT č. 0402097 (projektová kancelář IK KONZULT Ateliér Drážďanská 455/37, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno) a dle projektové dokumentace stavby na stavbu I.S. – ulice K. Světlé, Lipová a Zelená Litoměřice „Dešťová a splašková kanalizace, vodovod“, zpracovatel Vodohospodářská projekční kancelář I N D O R S, Ing. Michal Jeřábek, Velká Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice, IČO: 42474248, č.a. 0400266 (dále jen „Projektová dokumentace“) a specifikace uvedené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří dva dokumenty, který je oceněný Zhotovitelem v jeho nabídce v Zadávacím řízení a který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Výkaz výměr“) a dle dalšího obsahu této Smlouvy včetně všech jejích příloh. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že ve vztahu k inženýrským sítím je součástí Díla pouze dešťová kanalizace v ulici Zelené – větev D3, součástí Díla není provedení stavebních prací ve vztahu k ulici K. Světlé, a dále součástí Díla není splašková kanalizace a vodovodní řád, jakkoli by tyto byly v Projektové dokumentaci uvedeny.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s povoleními vydanými ke stavbě Díla a souvisejícími a navazujícími rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 2.4. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že má Projektovou dokumentaci k dispozici. Smluvní strany sjednávají, že při rozporu mezi Projektovou dokumentací a Výkazem výměr má přednost a platí Výkaz výměr. Smluvní strany dále sjednávají, že při vzájemném rozporu mezi částmi Projektové dokumentace má přednost textová část (texty vč. tabulek) před výkresy s tím, že přednost mají výkresy v malém měřítku a nakonec výkresy ve velkém měřítku.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli včetně veškeré dokumentace vztahující se k Dílu. Součástí Díla je závazek Zhotovitele zajistit a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby včetně zajištění (zhotovení) a předání Objednateli dílenské, výrobní a související dokumentace a veškeré další potřebné dokumentace k Dílu a/nebo jeho části v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen dodat zboží a poskytnout služby uvedené ve Výkazu výměr a/nebo v této Smlouvě.
- 2.6. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 5 této Smlouvy.

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 3.1. Každá ze Smluvních stran stanovila oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.
- 3.2. Oprávněné osoby Objednatele jsou:
- 3.2.1. ve věcech technických: [REDAKCE] investiční technik, Odbor územního rozvoje, Městský úřad Litoměřice; kontaktní údaje: tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] poštovní adresa: Městský úřad Litoměřice, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice (dále jen „**technický dozor stavby**“);
- 3.2.2. ve věcech fakturačních a finančních: [REDAKCE] majetkový správce, Odbor územního rozvoje, Městský úřad Litoměřice; kontaktní údaje: tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]cz; poštovní adresa: Městský úřad Litoměřice, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice.
- 3.3. Oprávněné osoby Zhotovitele jsou:
- 3.3.1. ve věcech smluvních: pan Lubomír Berko DiS.; kontaktní údaje: tel.: -, mob.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] poštovní adresa: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 a pan Pavel Barták.; kontaktní údaje: tel.: -, mob.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] poštovní adresa: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10;
- 3.3.2. ve věcech fakturačních a finančních: a pan [REDAKCE] kontaktní údaje: tel.: -, mob.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] poštovní adresa: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10;
- 3.3.3. ve věcech technických – hlavní stavbyvedoucí: a pan [REDAKCE] kontaktní údaje: tel.: -, mob.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] poštovní adresa: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10.
- 3.4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit každá své oprávněné osoby nebo rozšířit jejich počet včetně uvedení rozsahu oprávnění dané osoby, jsou však povinny na takovou změnu alespoň 5 (pět) dnů předem písemně upozornit druhou Smluvní stranu, je-li to objektivně možné, jinak ihned po provedení změny. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že technickým dozorem stavby může být pouze osoba určená výlučně Objednatelům a nesmí jí být Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 3.5. Zhotovitel je povinen plnit tuto Smlouvu prostřednictvím osoby hlavního stavbyvedoucího uvedeného v čl. 3.3.3 a/nebo prostřednictvím osoby stavbyvedoucího změněného dle čl. 3.4 této Smlouvy, a to v rozsahu jeho věcné působnosti, zejména tedy v rozsahu věcné působnosti stavbyvedoucího dle účinných právních předpisů, zejm. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4. MÍSTO, ZPŮSOB A DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Místem provádění stavebně-technických prací na Díle je zejména ulice Zelená a Lipová, k.ú. Litoměřice; veškeré dotčené pozemky, umístění staveniště a konkrétní situační plány jsou vymezeny v Projektové dokumentaci.
- 4.2. Objednatel se zavazuje oznámit Zhotoviteli nejméně 3 (tři) pracovní dny předem přesný termín předání staveniště k plnění Díla a v takovém termínu staveniště Zhotoviteli předat a Zhotovitel je povinen v oznámeném termínu staveniště převzít a poskytnout Objednateli k předání veškerou součinnost. Předpokládaným termínem pro předání staveniště je 10 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy. Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli veškerou součinnost k předání staveniště a/nebo nepřevzme-li staveniště, je dnem předání staveniště den oznámený dle věty první tohoto článku a povinnosti Zhotovitele ve vztahu k provádění Díla nejsou nijak dotčeny.

- 4.3. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít a při převímce s odbornou péčí prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady bránící zahájení nebo řádnému provedení Díla. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne předání staveniště dle čl. 4.2 této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění Díla před předáním staveniště.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo včetně Akceptace Díla ve smyslu čl. 8.2 této Smlouvy nejpozději do 31. října 2025, a to za předpokladu, že k předání staveniště dle čl. 4.2 této Smlouvy dojde nejpozději dne 31. prosince 2024. Termín provedení a dokončení Díla Akceptací Díla ve smyslu čl. 8.2 této Smlouvy se prodlužuje o počet dnů, který odpovídá době předání staveniště po 31. prosinci 2024.
- 4.6. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje vždy do 5 (pěti) pracovních dnů od takové žádosti doručit Objednateli v elektronické a tištěné (papírové) formě harmonogram provádění Díla zpracovaný v podrobnostech dle požadavků Objednatele (dále jen „**Harmonogram**“). Tento Harmonogram má, s výjimkou závazného termínu pro dokončení Díla sjednaného v této Smlouvě, informativní charakter.

5. CENA DÍLA A PLATBY

- 5.1. Cena za Dílo je cena smluvní a je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve Výkazu výměr a celkem činí **7 279 361,23 Kč bez DPH** (slovy: sedmmiliónůdvěstěsedmdesátdevětisíctřistašedesátjedna korun českých a dvacet tři haléřů) s tím, že výše DPH činí 1 528 665,86 Kč a cena celkem činí 8 808 027,09 Kč včetně DPH (dále a výše jen „**Cena**“). Cena je ujednána pevnou částkou ve smyslu ust. § 2620 ObčZ.
- 5.2. Cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na pracovní sílu, materiály, stroje, osvětlení, dopravní značení, zařízení staveniště včetně zakrytí a zřízení staveništní ochrany všech stávajících stavebních prvků, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, používání strojů a služeb, zajištění a přepravu veškerých věcí, zařízení, materiálu a dodávek, vedení stavebního deníku, poplatky a zajištění veškerých dokladů a podkladů, které je Zhotovitel povinen zajistit pro vydání kolaudačního rozhodnutí, vydává-li se pro Dílo takové rozhodnutí, a úspěšný průběh převímacího řízení. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že do Ceny zahrnul též rizika a náklady spojené se změnou (růstem) cen materiálů, výrobků, služeb, práce a dalších nákladů Zhotovitele na plnění této Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.
- 5.3. Cena bude Objednatelům hrazena postupně na základě dílčích daňových dokladů (faktur), a to následovně:
- 5.3.1. Až do výše 90 % (devadesáti procent) Ceny bude Objednatel platit Zhotoviteli vždy zpětně za provedená plnění dle dílčích faktur vystavovaných Zhotovitelem měsíčně na základě technickým dozorem stavby odsouhlaseného soupisu prací provedených v příslušném období, jehož kopie musí být součástí dílčí faktury. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli soupis prací vždy rovněž ve formátech .pdf a .xls s tím, že oba soubory musí být obsahově totožné. Pro odsouhlasení (popř. neodsouhlasení) soupisu prací technickým dozorem stavby dohodly Smluvní strany lhůtu 10 (deseti) dnů od jeho předložení; Nebude-li příslušný soupis prací písemně odsouhlasen technickým dozorem stavby, nebude až do doby jeho odsouhlasení Objednatel v prodlení s úhradou dílčí faktury, k níž se takový soupis váže. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že odsouhlasení soupisu prací technickým dozorem stavby dle tohoto článku se provádí výlučně pro účely zaplacení části Ceny, tedy nikoli pro účely Akceptace Díla či jeho části, a že ani takové odsouhlasení a zaplacení neznamená předání a převzetí Díla či jeho části

- ani začátek běhu záruční doby, a že ani odsouhlasením soupisu prací či zaplacením Objednatel nepřebírá Dílo či jeho části do úschovy, nezajišťuje údržbu, ostrahu atp.
- 5.3.2. Doplatek Ceny ve výši 10 % zaplatí Objednatel Zhotoviteli po Akceptaci Díla ve smyslu čl. 8.2 Smlouvy dle konečného vyúčtování formou daňového dokladu – závěrečné faktury vystavené Zhotovitelem; v této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.
- 5.4. Každá faktura dle této Smlouvy musí být doručena Objednateli ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat veškeré povinné zákonné náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura dále musí mít též tyto náležitosti:
- 5.4.1. V případě kontroly faktury je třeba z nich na první pohled poznat, co je jejich předmětem, tzn. je třeba podrobně rozepsat jednotlivé fakturované položky včetně jejich množství a ceny. Není akceptovatelné pouhé uvedení například – stavební práce ve výši 1.000.000,- Kč.
- 5.4.2. Na faktuře, případně v příloze faktury, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na faktuře bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor, R – položka), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.
- 5.4.3. Ve faktuře musí být účtována odděleně ta plnění, u nichž platí přenesená daňová povinnost.
- 5.5. Nebude-li mít faktura zákonné či smluvní náležitosti a/nebo přílohy dle čl. 5.4 Smlouvy anebo nebude-li řádně vystavena, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit, nestanoví-li právní předpisy jinak; v takovém případě nebude v prodlení s jejím zaplacením. Zhotovitel následně vystaví novou řádnou fakturu, u které začne běžet nová lhůta splatnosti ode dne, kdy bude doručena Objednateli.
- 5.6. Každá faktura je splatná vždy do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího doručení Objednateli, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Faktura je uhrazena dnem odeslání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.
- 5.7. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla vyplývajících z podnětu Objednatele nebo z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí Zhotovitele nebo z vad Projektové dokumentace a Výkazu výměr, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit jej. Ocenění bude provedeno podle existujících položek Výkazu výměr. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen Výkazu výměr, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS CZ, a.s., v aktuální cenové úrovni platné ke dni oceňování víceprací. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalogích ÚRS CZ a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS CZ a.s. s tím, že přímé náklady budou zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). Nepřímé náklady (výrobní režie, správní režie a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS CZ a.s. – tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací. Soupis změn včetně ocenění musí zvlášť uvádět a oceňovat případně vícepráce a méněpráce. Změnový list musí být Zhotovitelem předložen technickému dozoru stavby a hlavnímu projektantovi stavby k odsouhlasení jako příloha návrhu dodatku ke Smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení a uzavření písemného dodatku ke Smlouvě má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami Smlouvy a pokyny Objednatele (technického dozoru stavby).
- 6.2. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré podmínky rozhodnutí vydaných veřejnoprávními orgány, zejména se Zhotovitel zavazuje provést Dílo v souladu se (stavebním) povolením vydaným ke stavbě Díla a souvisejícími a navazujícími rozhodnutími příslušných správních orgánů. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy závazné právní předpisy, a to zejména veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, závazné i doporučující technické normy a předepsané technologické postupy.
- 6.3. Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru stavby technologické postupy pro provedení prací na Díle a dílenskou (výrobní) dokumentaci jednotlivých prací, je-li vyžadována, to vždy nejpozději 5 (pět) pracovních dní před zahájením příslušných jednotlivých prací. Zhotovitel není oprávněn zahájit plnění těchto částí Díla v případě výhrad, poznámek či požadavků Objednatele na doplnění nebo změnu technologického postupu, dílenské (výrobní) dokumentace nebo vzorku pro tato plnění. Zhotovitel není oprávněn změnit tyto technologické postupy a výrobní (dílenskou) dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu technického dozoru stavby; Zhotovitel odpovídá za veškerou svou dokumentaci, pomocné práce a zajištění každé položky technologických zařízení a materiálů tak, aby dané položky byly v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen předem předložit Objednateli vzorky výrobků a materiálů, vyžaduje-li to Projektová dokumentace, Výkaz výměr nebo stanoví-li tak Objednatel.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby předcházel vzniku odpadů a snížil dopady své činnosti na životní prostředí včetně omezení emisí. Zhotovitel se zavazuje dodržet při nakládání s odpady vzniklými v souvislosti s plněním této Smlouvy veškeré povinnosti stanovené právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje odvést odpad ze staveniště a provést jeho likvidaci v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi (z provádění Díla) bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, že ze stavebních prvků a materiálů použitých při provádění Díla, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 nebude uvolňovat více než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení více než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla budou přijímána opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním zásady udržitelného rozvoje a zásady významně nepoškozovat dle čl. 6.4 a čl. 6.5 této Smlouvy (dále jen „DNSH“) předávat Objednateli dokumentaci k plnění podmínek DNSH, zejm. smlouvu o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech atp. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli maximální možnou součinnost ke zpracování dokumentu prokazujícího naplnění plánu přípravy opětovného použití či recyklace stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi nebo jiných druhů materiálového využití.

- 6.7. Koordinace a kontrola provádění Díla bude probíhat též prostřednictvím kontrolních dnů za účasti zástupců obou Smluvních stran. Kontrolních dnů se musí vždy účastnit hlavní stavbyvedoucí Zhotovitele, nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Objednatel je oprávněn požadovat účast dalších osob na kontrolních dnech včetně zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a to zejména s ohledem na specializace a plnění, která jsou nebo mají být prováděna. Zhotovitel se zavazuje účastnit kontrolních dnů a zajistit účast osob požadovaných Objednatel na kontrolních dnech. Kontrolní dny se konají zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Kontrolní dny se konají přímo na staveništi. Nedohodnou-li se Smluvní strany na místě či přesném termínu kontrolního dne, stanoví je Objednatel.
- 6.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru stavby a Objednatel pověřenými pracovníky nebo osobami s tím, že mají kdykoliv přístup na staveniště.
- 6.9. Objednatel (jeho zástupce nebo technický dozor stavby) je oprávněn při zjištění závad prováděných prací či jiného plnění (tj. nesouladu se Smlouvou) požadovat, aby Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Pokud Zhotovitel závady ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 6.10. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla nepřetržitou přítomnost hlavního stavbyvedoucího na staveništi a výkon dozoru tímto hlavním stavbyvedoucím s odbornou péčí nad veškerými stavebními pracemi na staveništi, a to vždy též po dobu, kdy stavební práce budou provádět poddodavatelé Zhotovitele; v ojedinělých případech je oprávněn hlavního stavbyvedoucího na nezbytně nutnou dobu zastoupit jiný stavbyvedoucí.
- 6.11. Veškeré věci a materiály dodávané Zhotovitelem v rámci Díla musí být nové, nepoužité a bez faktických a právních vad, prosté jakýchkoliv práv třetích osob, zejména zástavních práv, předkupních práv apod.
- 6.12. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí být veden v souladu s účinnými právními předpisy a musí být během pracovní doby trvale přístupný, přičemž:
- 6.12.1. denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje hlavní stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce, a to zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu; v deníku nesmí být vynechána prázdná místa;
 - 6.12.2. povinnost vést deník začíná dnem předání staveniště Zhotoviteli a končí dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami nebo dnem vystavení písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno;
 - 6.12.3. do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy; jde zejména o údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od dokumentace, klimatických (meteorologických) podmínkách, poddodavatelích apod.;
 - 6.12.4. do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávněni zapisovat:
 - 6.12.4.1. orgány státního stavebního dozoru;
 - 6.12.4.2. příslušné orgány státní správy;
 - 6.12.4.3. pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru;
 - 6.12.4.4. zmocnění zástupci Objednatele a technického dozoru stavby;
 - 6.12.4.5. zmocnění zástupci Zhotovitele;
 - 6.12.5. pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasí se zápisem druhé Smluvní strany ve stavebním deníku, je povinen se do 3 (tří) pracovních dnů k zápisu vyjádřit; v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí; to neplatí v případech,

- kdy je nutno změnit Smlouvu písemnou formou nebo v případě porušení povinnosti Zhotovitele při vedení a umístění stavebního deníku;
- 6.12.6. zmocněnci Objednatele je předáván originál stavebního deníku, který náleží Objednateli; první průpis náleží technickému dozoru stavby; druhý průpis náleží Zhotoviteli Díla;
- 6.12.7. dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo dodatky Smlouvy.
- 6.13. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou výzvu učiní nejpozději 3 (tři) pracovní dny před plánovaným prováděním prací, a to formou zápisu ve stavebním deníku a zasláním e-mailu všem osobám tvořícím technický dozor stavby. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele (nebo jeho zástupce) včas nebo vyzve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Neumožní-li Zhotovitel Objednateli dodatečnou kontrolu dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit odkrytí konstrukcí sám nebo prostřednictvím třetí osoby; v takovém případě se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím konstrukcí do 21 (jedenadvaceti) dnů od doručení jejich vyúčtování. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud se Objednatel (nebo jeho zástupce) bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, který bude stanoven zápisem ve stavebním deníku nejdříve po 48 (čtyřicetiosmi) hodinách od prvního stanoveného termínu, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrývaných konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí, zavazuje se Zhotovitel takové odkrytí provést do 5 (pěti) dnů od výzvy Objednatele; zjistí-li se, že Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je Zhotovitel povinen zjištěné vady bezodkladně odstranit a hradí náklady s tím spojené. Neprovede-li Zhotovitel dodatečné odkrytí dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit dodatečné odkrytí sám nebo prostřednictvím třetí osoby. V případě, že po odkrytí zakryté konstrukce vykazují vady, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím Zhotovitel a vynaložil-li dle předchozí věty Objednatel náklady na dodatečné odkrytí, zavazuje se tyto Zhotovitel uhradit Objednateli do 30 (třiceti) dnů od doručení jejich vyúčtování. V případě, že po dodatečném odkrytí zakryté konstrukce nevykazují vady, hradí náklady spojené s jejich odkrytím Objednatel.
- 6.14. Zhotovitel se zavazuje v rámci a po celou dobu plnění Smlouvy na své náklady dále zejména:
- 6.14.1. dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi, zejména dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a zajistit dodržování veškerých takovýchto povinností svými přímými dodavateli a poddodavateli, pokud se podílí na plnění této Smlouvy;
- 6.14.2. vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby;
- 6.14.3. zajistit zakrytí a zřízení staveništní ochrany všech stávajících stavebních prvků;
- 6.14.4. zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání staveniště, je-li to potřebné k zajištění bezpečnosti staveniště;
- 6.14.5. zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci Díla, ochranu a užívání vlastníků a nájemců přilehlých pozemků;
- 6.14.6. zajistit, aby všichni pracovníci pracující na staveništi používali potřebné ochranné pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.);

- 6.14.7. zabezpečit veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách v souladu s příslušnými dopravními předpisy a získat veškerá povolení, která mohou být vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat silnic, značek a směrovek;
- 6.14.8. zajistit řádné vytyčení staveniště;
- 6.14.9. zajistit pravidelnou údržbu a čištění přístupových cest;
- 6.14.10. dbát na zvýšenou ochranu životního prostředí a učinit veškeré kroky pro zamezení újmy a obtěžování osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti; zajistit, aby emise a povrchová znečištění nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými předpisy.
- 6.15. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla zavést systém zajištění jakosti, který bude zabezpečovat jakostní požadavky na provedení Díla. Zhotovitel je povinen předat Objednateli před zahájením provádění Díla písemnou detailní zprávu o tomto systému, přičemž Objednatel (technický dozor stavby) je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt tohoto systému; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla.
- 6.16. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naložení), dodávku, vyložení, skladování a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí potřebných pro plnění Smlouvy.
- 6.17. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy měl možnost se v rámci prohlídky místa plnění v Zadávacím řízení řádně seznámit s veškerými prostory a stavem staveniště a přístupovými cestami.
- 6.18. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších služeb, které bude v rámci plnění Díla potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění Díla ty zdroje el. energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, přičemž se zavazuje na své náklady a rizika zajistit veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. Spotřebované množství a úhrady za tyto služby budou mezi Zhotovitelem a dodavatelem těchto komodit vypořádány na základě samostatně uzavřených smluv. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost.
- 6.19. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a potřebné zkoušky včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, přičemž:
 - 6.19.1. Zhotovitel je povinen písemně minimálně 3 (tři) pracovní dny předem informovat technický dozor stavby o provedení předpokládaných zkoušek; Zhotovitel a technický dozor stavby se dohodnou na termínu provedení předmětné zkoušky; v případě že se nedohodnou, je oprávněn termín určit technický dozor stavby;
 - 6.19.2. technický dozor stavby oznámí Zhotoviteli nejmeně 24 (dvacet čtyři) hodin předem svůj úmysl zúčastnit se zkoušek; v případě že se technický dozor stavby nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez účasti technického dozoru stavby;
 - 6.19.3. pokud Zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti technického dozoru stavby a technický dozor stavby neoznámí Zhotoviteli, že se předmětné zkoušky nezúčastní, považuje se zkouška za neprovedenou a Zhotovitel je povinen provést novou zkoušku za přítomnosti technického dozoru stavby;
 - 6.19.4. Zhotovitel se zavazuje přizvat ke zkouškám zástupce správců sítí, vyžadují-li to příslušné předpisy, kteří do protokolu o zkouškách potvrdí souhlas s výsledkem zkoušek.
- 6.20. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastní náklady oznámit písemně dostatečně předem příslušným správcům inženýrských sítí zahájení stavebních prací a zajistit veškerá jejich vyjádření vyžadovaná příslušnými právními předpisy.
- 6.21. Zhotovitel se zavazuje komunikovat s Objednatelem v písemném i ústním styku včetně provádění zápisů ve stavebním deníku, zprávách, protokolech atp. výhradně v českém, případně slovenském jazyce.

7. PODDODAVATELÉ

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů) výlučně za splnění podmínek této Smlouvy a právních předpisů (zejména ZZVZ).
- 7.2. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - 7.2.1. v příloze č. 3 Smlouvy – Seznam Poddodavatelů uvedl všechny své poddodavatele, kteří mu byli známi ke dni podání nabídky v Zadávacím řízení;
 - 7.2.2. nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele v Zadávacím řízení předloží a/nebo předložil Objednateli identifikační údaje těch poddodavatelů stavebních prací, které již neuvedl dříve dle čl. 7.2.1 Smlouvy.
- 7.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli identifikační údaje případných poddodavatelů neoznámených dle čl. 7.2 této Smlouvy, a to vždy před zahájením plnění na Díle daným poddodavatelem.
- 7.4. Zhotovitel není oprávněn plnit Smlouvu prostřednictvím poddodavatele před jeho oznámením Objednateli dle čl. 7.2 nebo 7.3 této Smlouvy. V případě provádění Díla poddodavateli odpovídá Zhotovitel za tyto části Díla tak, jako by Dílo prováděl sám.
- 7.5. Povinnosti poddodavatelů z případných vadných plnění Díla či jeho části v rozsahu dle ObčZ nejsou tímto článkem 7 nijak dotčena.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje k včasné úhradě svých závazků vůči dodavatelům a poddodavatelům při plnění této Smlouvy.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje dokončené Dílo předat Objednateli včetně veškeré dokumentace a vyklidit staveniště a Objednatel se zavazuje Dílo převzít za podmínek stanovených Smlouvou.
- 8.2. Dílo je Zhotovitelem provedeno dnem, kdy nastane poslední z níže uvedených událostí (to vše výše a dále jen „**Akceptace Díla**“), přičemž o splnění všech níže uvedených událostí podepíší Smluvní strany závěrečný protokol:
 - 8.2.1. řádným dokončením Díla s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla či jeho části funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji (dále jen „**Ojedinělé vady**“) a kterým ještě neuplynula lhůta pro jejich odstranění a vyklizení staveniště; Ojedinělé vady je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit ve lhůtě 15 dnů od jejich vytknutí, neurčí-li Objednatel delší lhůtu s ohledem na charakter vady a/nebo své provozní potřeby v místě plnění;
 - 8.2.2. podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovícím, že Dílo je bez vad a nedodělků s výjimkou případných Ojedinělých vad a staveniště je vyklizeno; v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách s výjimkou případných Ojedinělých vad, tak odstraněním takových vad a nedodělků a vystavením písemného potvrzení Objednatele o tom, že vady a nedodělky s výjimkou případných Ojedinělých vad byly odstraněny a staveniště k Dílu bylo vyklizeno; pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Ojedinělé vady je Zhotovitel povinen odstranit, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů ode dne předání a převzetí Díla;
 - 8.2.3. předáním Objednateli veškeré dokumentace vztahující se k Dílu, včetně dokumentace skutečného provedení stavby.
- 8.3. Objednatel není povinen převzít Dílo ani jeho část za předpokladu, že:
 - 8.3.1. obsahuje vady a nedodělky s výjimkou Ojedinělých vad;
 - 8.3.2. nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky;
 - 8.3.3. nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými normami (i doporučujícími) nebo obchodními zvyklostmi;

- 8.3.4. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu;
- 8.3.5. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerá potřebná oznámení, úřední povolení, inspekce či rozhodnutí stanovené Smlouvou a příslušnými právními předpisy a normami.
- 8.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle i jeho jednotlivých částech od okamžiku předání staveniště stanoveném v čl. 4.2 Smlouvy až do Akceptace Díla.
- 8.5. Vlastnické právo přechází na Objednatele dnem zpracování každé části Díla. Pro vyloučení případných pochybností se sjednává, že vlastnické právo k Dílu jako celku i jeho jednotlivým částem nabývá Objednatel nejpozději současně s předáním a převzetím Díla ve smyslu čl. 8.2 Smlouvy.

9. PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla na základě pokynu Objednatele. Zhotovitel je dále oprávněn přerušit nebo omezit provádění Díla pouze pokud:
 - 9.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem;
 - 9.1.2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaložení odborné péče, zejména mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové překážky a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se ji nemohou dovolávat;
 - 9.1.3. v případě mimořádně nepříznivých meteorologických podmínek nedovolujících dodržení stavebně technologických postupů provádění Díla.
- 9.2. Vzniklo-li Zhotoviteli právo na přerušení nebo omezení provádění Díla dle čl. 9.1 Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn práce přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu a za podmínek dále uvedených. Za překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z osobních, zejména hospodářských poměrů Zhotovitele (zejména se za překážku nepovažuje stávka zaměstnanců Zhotovitele a/nebo jeho poddodavatelů a/nebo nepříznivá finanční situace Zhotovitele), ani překážka vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním své povinnosti dle této Smlouvy či na jejím základě v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel podle této Smlouvy povinen překonat. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla v co nejmenším rozsahu a je povinen pokračovat v provádění prací v jiných částech Díla, kde je to možné; to neplatí, došlo-li k přerušení či omezení Díla na základě rozhodnutí (pokynu) Objednatele.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA ZA JAKOST

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo a všechny jeho části budou mít vlastnosti sjednané ve Smlouvě včetně jejích příloh a stanovené v příslušných právních předpisech a technických normách i doporučujících.
- 10.2. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení Díla nebo jeho části, jež určuje tato Smlouva nebo obecně závazné předpisy včetně technických norem i doporučujících. Dodavatel odpovídá za všechny vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty vady, které se na Díle vyskytnou v záruční době.
- 10.3. Zhotovitel je vždy povinen ve lhůtě stanovené Objednatel bezplatně odstranit vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí Díla a případné vady a nedodělky stanovené v rozhodnutí či jiné listině správního orgánu vydané v rámci řízení týkajícího se Díla; v případě, že Zhotovitel tyto vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí osobu na náklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 (třiceti) dnů ode dne jejich vyúčtování.

- 10.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo jako celek a jeho jednotlivé části a příslušenství v délce 60 (šedesát) měsíců; pokud je pro některé konkrétní dodané věci tvořící součást či příslušenství Díla jejich výrobcem stanovena záruční doba delší než v tomto článku uvedená, je Smluvními stranami sjednána pro takový předmět záruky tato delší záruční doba poskytnutá výrobcem. Záruční doba počíná běžet prvním dnem následujícím po Akceptaci Díla dle čl. 8.2 Smlouvy. Odpovědnost Zhotovitele za vady Díla dle tohoto článku 10 není jakkoli dotčena podpisem jakýchkoliv protokolů, vyslovením jakéhokoliv souhlasu či tím, že některé vady nebyly Objednatelem v rámci procesů popsaných v této Smlouvě vytčeny, a to včetně jejich nevytčení v zápise o předání a převzetí Díla.
- 10.5. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady a/nebo ze záruky za jakost kdykoli během trvání záruční doby. Nezahájí-li Zhotovitel odstraňování reklamované vady ve lhůtě dle čl. 10.7 této Smlouvy a/nebo neodstraní-li Zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, má Objednatel právo dle své volby po Zhotoviteli žádat (i) přiměřené snížení Ceny Díla, (ii) nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, (iii) odstoupit od Smlouvy či části Smlouvy, nebo (iv) vůči Zhotoviteli uplatnit veškeré další zákonné nároky.
- 10.6. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne odstranění vady včetně doručení písemného potvrzení Zhotovitele o odstranění vady Objednateli.
- 10.7. V případě, že Objednatel uplatní právo na opravu (odstranění vady), zavazuje se Zhotovitel zahájit práce na odstraňování vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, jinak v objektivně nejkratší technologicky možné lhůtě od termínu pro zahájení jejich odstraňování. V případě sporu Smluvních stran o dobu potřebnou pro odstranění vady činí tato lhůta 10 (deset) pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zahájit odstranění vady a tuto odstranit, a to i tehdy, rozporuje-li Zhotovitel svou odpovědnost za tuto vadu.
- 10.8. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí osobě a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady s tím spojené do 30 (třiceti) dnů ode dne jejich vyúčtování Objednatelem; tím nejsou žádným způsobem dotčena nebo omezena práva Objednatele vyplývající z předmětné záruky.
- 10.9. Zhotovitel je povinen vždy nejpozději ke dni vydání potvrzení o odstranění vad odstranit z místa plnění Díla veškeré své zbývající vybavení, materiál apod.

11. POJIŠTĚNÍ

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem v rámci jeho podnikatelské činnosti či v souvislosti s ní třetím osobám s limitem pojistného plnění nejméně 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), s územním rozsahem České republiky a se spoluúčastí Zhotovitele maximálně 10 % (deset procent), přičemž toto pojištění Zhotovitele se musí vztahovat na provádění Díla a další plnění této Smlouvy.
- 11.2. Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli povinnost uvedenou v čl. 11.1 této Smlouvy, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení pojišťovny či pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení pojistného.

12. SMLUVNÍ POKUTY

- 12.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla Akceptací Díla dle čl. 8.2 této Smlouvy.
- 12.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele, a to v každém z těchto případů prodlení Zhotovitele:

- 12.2.1. se zahájením provádění Díla;
- 12.2.2. s odstraněním Ojedinelých vad dle čl. 8.2 této Smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny bez DPH za každý případ nesplnění povinnosti Zhotovitele přizvat Objednatele (nebo jeho zástupce) k části Díla, která má být zakryta nebo se stane nepřístupnou v souladu s čl. 6.13 této Smlouvy.
- 12.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny bez DPH za každý případ nesplnění povinnosti Zhotovitele předložit technologické postupy pro provedení prací na Díle a/nebo dílenskou (výrobní) dokumentaci a/nebo vzorky výrobků a materiálů dle čl. 6.3 této Smlouvy.
- 12.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny bez DPH za každý den prodlení s odstraněním každé vady mající charakter drobné vady a ve výši 0,1 % z Ceny bez DPH za každý den prodlení s odstraněním každé jiné vady; drobnou vadou pro účely této Smlouvy se rozumí vada, která sama o sobě nebrání užívání Díla či jeho části funkčně nebo esteticky, ani užívání Díla či jeho části podstatným způsobem neomezuje.
- 12.6. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny bez DPH za každé jednotlivé porušení jakékoli z těchto povinností:
 - 12.6.1. vést stavební deník v souladu s čl. 6.12 této Smlouvy;
 - 12.6.2. dodržování bezpečnostních předpisů dle čl. 6.2 této Smlouvy;
 - 12.6.3. dodržování předpisů dle čl. 6.14.1 této Smlouvy;
 - 12.6.4. dodržování povinností při nakládání s odpady vč. připravenosti k opětovnému použití dle 6.4 této Smlouvy;
 - 12.6.5. dodržování opatření vč. požadavků na stavební prvky a materiály použité při provádění Díla dle 6.5 této Smlouvy;
 - 12.6.6. plnit část Díla prostřednictvím poddodavatelů v souladu s čl. 7.1 této Smlouvy.
- 12.7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny bez DPH za každý den prodlení s jakoukoli z těchto povinností:
 - 12.7.1. předložit Objednateli Harmonogram dle čl. 4.6 této Smlouvy;
 - 12.7.2. zahájit odstraňování vady dle čl. 10.7 této Smlouvy;
 - 12.7.3. předložit doklady k pojištění Objednateli v souladu s čl. 11.2 této Smlouvy;
 - 12.7.4. spolupůsobit při výkonu finanční kontroly anebo zajistit spolupůsobení při výkonu finanční kontroly svými poddodavateli a dodavateli dle čl. 17.5 této Smlouvy.
- 12.8. Smluvní strany sjednávají, že pro stanovení výše smluvní pokuty je vždy rozhodná Cena bez DPH, která platila k prvnímu dni kalendářního měsíce, v němž došlo k prodlení Smluvní strany nebo k porušení povinnosti Smluvní stranou, které zakládá právo na smluvní pokutu; úpravy Ceny na základě dodatku k této Smlouvě v době prodlení povinné Smluvní strany tedy nemají vliv na výši smluvní pokuty.
- 12.9. Ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo Smluvní strany domáhat se v plné výši a rozsahu náhrady škody vzniklé porušením povinnosti druhé Smluvní strany, na kterou se vztahuje smluvní pokuta; ust. § 2050 ObčZ se dohodou Smluvních stran neuplatní.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 13.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem a dále výslovně v těchto případech:
 - 13.1.1. prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla po dobu delší než 15 (patnáct) dnů;
 - 13.1.2. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla Akceptací Díla dle čl. 8.2 této Smlouvy v termínu dle čl. 4.5 této Smlouvy po dobu delší než 30 (třicet) dnů;
 - 13.1.3. práce nebo použitý materiál v průběhu provádění Díla vykazují opakovaně nedostatky kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto případě stanoví Objednatel

- Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po marném uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy;
- 13.1.4. přerušení nebo omezení rozsahu provádění Díla Zhotovitelem v rozporu se Smlouvou;
 - 13.1.5. opakované (alespoň 2x) porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo sám a/nebo poddodavateli v souladu s čl. 7 této Smlouvy;
 - 13.1.6. prodlení Zhotovitele s placením svým poddodavatelům po dobu delší než 30 (třicet) dnů po lhůtě jejich splatnosti;
 - 13.1.7. opakované (alespoň 2x) nebo závažné porušení povinností Zhotovitele dle čl. 6.14.1 Smlouvy;
- 13.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech, kdy tak stanoví právní předpis, a v případě, že vůči Zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení, Zhotovitel je v úpadku, na jeho majetek je prohlášen konkurs nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy výlučně z důvodů prodlení Objednatele se zaplacením faktury po dobu delší než 30 (třicet) dnů po lhůtě její splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupení od Smlouvy byl Objednatel s předstihem alespoň 10 (deset) dnů písemně upozorněn Zhotovitelem a Objednatel v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.
- 13.4. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 13.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení, a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení Smlouvy.

14. ODPOVĚDNÉ PLNĚNÍ

- 14.1. Zhotovitel se po celou dobu plnění této Smlouvy zavazuje:
- 14.1.1. dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů, a to zejména v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zajistit jejich dodržování svými poddodavateli a dodavateli, pokud se tyto podílí na plnění této Smlouvy;
 - 14.1.2. k včasné a řádné úhradě svých závazků vůči dodavatelům a poddodavatelům při plnění Smlouvy, přičemž není-li v konkrétním případě odůvodněně sjednáno jinak, je Zhotovitel povinen tyto uhradit nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za dané plnění;
 - 14.1.3. plnit Smlouvu tak, aby předcházel vzniku odpadů a snížil dopady své činnosti na životní prostředí včetně omezení emisí, a to například:
 - 14.1.3.1. využíváním postupů a technologií s nižšími emisemi a dopady do životního prostředí;
 - 14.1.3.2. využíváním vozidel s nulovými emisemi či nízkoemisních vozidel, má-li je k dispozici;
 - 14.1.3.3. tiskem veškerých listinných výstupů na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud konkrétní užití nevyžaduje jiný druh papíru;
 - 14.1.3.4. předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění způsobit;
 - 14.1.3.5. stanovením hierarchie nakládání s odpady a prosazováním principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
 - 14.1.4. dodržet při nakládání s odpady vzniklými v souvislosti s plněním této Smlouvy veškeré povinnosti stanovené právními předpisy.

- 14.2. Závazky Zhotovitele uvedené v tomto článku 14 Smlouvy představují minimální rozsah povinností Zhotovitele ve vztahu k odpovědnému plnění Smlouvy, které vycházejí z odpovědného zadávání Objednatelům v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ; vyplývá-li poté z jiného ustanovení této Smlouvy Zhotoviteli povinnost více konkrétní a/nebo přísnější, má takové ustanovení přednost před tímto článkem 14 Smlouvy.

15. DORUČOVÁNÍ

- 15.1. Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, datovou schránkou, nebo prostřednictvím oprávněných osob dle čl. 3 Smlouvy.
- 15.2. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy nebo kontaktních údajů budou o této změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do 3 (tří) dnů od změny.
- 15.3. Obě Smluvní strany se dohodly, že za den doručení zásilky je považován i den, v němž adresát odmítl zásilku převzít, nebo den, kdy se jejímu odesílateli vrátí nedoručená zásilka, která byla adresátovi řádně odeslána na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo později písemně oznámenou druhé Smluvní straně, s vyznačením, že adresát nebyl zastižen nebo adresát si zásilku nevyzvedl.

16. VYHRAZENÉ ZMĚNY

- 16.1. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje změnu na straně Zhotovitele v průběhu plnění závazku z této Smlouvy, a to v případě, kdy bude Smlouva se Zhotovitelem z jakéhokoli důvodu ukončena.
- 16.2. Dojde-li k ukončení Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených dále v tomto článku a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit. Dle rozhodnutí Objednatel s ohledem na aktuální stav plnění Smlouvy nový dodavatel buď vstoupí do práv a povinností plynoucích ze Smlouvy se Zhotovitelem, tj. nový dodavatel převezme práva a povinnosti ze Smlouvy uzavřené se Zhotovitelem v plném rozsahu, s výjimkou změn, které tento článek výslovně označuje jako povolené změny Smlouvy, nebo bude realizovat plnění ve zbývajícím rozsahu plnění v souladu se svou nabídkou (tj. i cenovými podmínkami) podanou do Zadávacího řízení, bude-li možné tento zbývajícím rozsah jednoznačně určit.
- 16.3. V případě změny dodavatele může dojít ke změně osob, kterými dodavatel v Zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, či jiných osob, avšak vždy tak, aby bylo zachováno naplnění požadavků na kvalifikaci stanovených v Zadávacím řízení a uvedená změna neměla vliv na pořadí účastníků Zadávacího řízení (tj. takovou změnou nedojde k deformaci Zadávacího řízení). Změny dle tohoto článku 16 jsou povolenými změnami Smlouvy.
- 16.4. V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů je Objednatel oprávněn pokračovat v plnění Smlouvy se zbývajícím dodavateli, pokud jsou zbývajícím dodavatelé:
- 16.4.1. i nadále schopni realizovat plnění dle Smlouvy v plném rozsahu;
 - 16.4.2. nadále splňují kritéria kvalifikace stanovená v Zadávacím řízení;
 - 16.4.3. změna vymezená v tomto článku Smlouvy nemá negativní dopad na hodnocení nabídek v Zadávacím řízení a
 - 16.4.4. změna vymezená v tomto článku Smlouvy nemá vliv na pořadí účastníků Zadávacího řízení (tj. takovou změnou nedojde k deformaci Zadávacího řízení).
- V tomto případě se tito zbývajícím dodavatelé zavazují, bude-li to nutné, uzavřít s Objednateli bezodkladně dodatek, který bude uvedené záležitosti upravovat. V případě, že zbývajícím dodavatelé nebudou splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci na Zadávací řízení nebo nepřevzou práva a povinnosti z této smlouvy v plném rozsahu s výjimkou

povolených změn této Smlouvy, může Objednatel uzavřít smlouvu v pořadí dle hodnocení nabídek s druhým či dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek v Zadávacím řízení, a to dle pravidel určených v tomto článku Smlouvy.

- 16.5. V případě ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek v Zadávacím řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v Zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v Zadávacím řízení, za účelem zjištění, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 zákona (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v Zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy, může Objednatel vyzvat k uzavření smlouvy dodavatele, který se umístil na třetím místě v pořadí.
- 16.6. V případě, že Dodavatel část Díla provedl a ukončení této Smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, bude s druhým či dalším účastníkem v pořadí uzavřena smlouva jen na zbylou část Díla, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze dovodit její poměrnou cenu. Části Díla, které původní Zhotovitel provedl, budou ve znění nové smlouvy zachovány s tím, že v nové smlouvě bude uvedeno, zda byly Zhotovitelem:
- 16.6.1. dokončeny a převzaty technickým dozorem či Objednatelem, nebo
- 16.6.2. rozpracovány či částečně provedeny, vč. rozsahu, v jakém byly rozpracovány či provedeny, nebo
- 16.6.3. nebyly provedeny.
- Tímto postupem bude definován zbývajících rozsah předmětu Díla tak, aby odpovídal rozsahu prací, které je nutné provést za účelem zhotovení Díla. Taková změna je povolenou změnou Smlouvy.
- 16.7. Původní Zhotovitel je povinen k součinnosti s Objednatelem a novým dodavatelem v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření smlouvy s novým dodavatelem a pro jeho pokračování v provádění činností k provedení Díla.
- 16.8. Postup dle tohoto článku je právem Objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 17.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, zůstanou zbývajících ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné, zdánlivé a nevymahatelné ustanovení takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.
- 17.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany tímto dle § 564 ObčZ vylučují možnost změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou a dále vylučují, aby osoby uvedené v ust. § 166 a § 430 ObčZ sjednávaly změny obsahu této Smlouvy jinak než na základě písemného zmocnění statutárního orgánu či prokuristy příslušné Smluvní strany.
- 17.4. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 17.5. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména poskytnout kontrolnímu orgánu

doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit spolupůsobení svých poddodavatelů a dodavatelů při výkonu finanční kontroly v souvislosti s touto Smlouvou a zavazuje se požadovat po svých poddodavatelích a dodavatelích jejich spolupůsobení při výkonu finanční kontroly, a to vždy minimálně v rozsahu dle věty první tohoto článku.

- 17.6. Zhotovitel je povinen uchovávat doklady, které souvisejí s realizací Díla a jeho financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb.), minimálně 10 let od finančního ukončení, nestanoví-li platný právní předpis lhůtu delší. Stanoví-li platný právní předpis lhůtu delší, musí být doklady dle věty první tohoto článku uchovávány po tuto delší dobu. Tutéž povinnost se Zhotovitel zavazuje požadovat po svých poddodavatelích.
- 17.7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele souhlasí Zhotovitel se zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dalších účinných právních předpisů. Tutéž povinnost bude Zhotovitel požadovat po svých poddodavatelích.
- 17.8. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a dalším oprávněným orgánům veřejné správy vstup do objektů a na pozemky dotčené Dílem a jeho realizací a kontrolu plnění a dokladů souvisejících s Dílem.
- 17.9. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním systému registru smluv (dále jen „**ISRS**“).
- 17.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se dle Zákona o registru smluv neuveřejňují.
- 17.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím ISRS. Dle dohody Smluvních stran zajistí uveřejnění této Smlouvy prostřednictvím ISRS Objednatel.
- 17.12. Smluvní strany tímto v rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů dále sjednávají, že ustanovení § 1748, §§ 1798–1800, § 1936, § 1957, §§ 1977 až 1979, § 2104, § 2112, §§ 2126 a 2127, § 2591, § 2594 odst. 2 až 4, § 2595, § 2611 a § 2627 odst. 1 poslední věta a odst. 2 ObčZ se pro účely této Smlouvy neuplatní, a to ani analogicky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 ObčZ.
- 17.13. Přílohy této Smlouvy tvoří:
 - 17.13.1. Příloha č. 1 – Výkaz výměr, který tvoří:
 - část I) Stavba: Litoměřice - Miřejovická stráž, výstavba ul. Zelené a Lipové;
 - část II) Stavba: I.S. - ulice Zelená Litoměřice - Dešťová kanalizace.
 - 17.13.2. Příloha č. 2 – Projektová dokumentace
 - 17.13.3. Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
- 17.14. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, není-li Smluvními stranami dohodnuto, že bude uzavřena v listinné podobě. V případě listinné podoby je Smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž tři vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne viz elektronický podpis

**Mgr. Petr
Panaš**

Digitálně
podepsal Mgr.
Petr Panaš
Datum:
2024.12.03
07:38:28 +01'00'

.....
za Město Litoměřice

Ing. Radek Löwy, starosta města

Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne viz elektronický podpis

Lubomír Berko

Digitálně podepsal Lubomír Berko
Datum: 2024.11.26 15:35:14
+01'00'

.....
za PORR a.s.

Lubomír Berko DiS.
vedoucí provozu VHS Sever,
úsek Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy – Západ
na základě plné moci

Pavel Barták

Digitálně podepsal Pavel
Barták
Datum: 2024.11.26
17:10:17 +01'00'

.....
za PORR a.s.

Pavel Barták
ekonom provozu VHS Sever,
úsek Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy – Západ
na základě plné moci

Výkaz výměr

Cenová nabídka firmy PORR a.s.



REKAPITULACE CENY STAVBY

Litoměřice, Zelená, Lipová – nová komunikace a inženýrské sítě

	<i>Celkem bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Celkem s DPH</i>
Stavba: Litoměřice - Miřejovická stráž, výstavba ul. Zelené a Lipové - aktualizace 04/2023	5.401.130,48 Kč	1.134.237,40 Kč	6.535.367,88 Kč
Stavba: I.S. - ulice Zelená Litoměřice - Dešťová	1.878.230,75 Kč	394.428,46 Kč	2.272.659,21 Kč
<u>Výsledná cena celkem</u>	<u>7.279.361,23 Kč</u>	<u>1.528.665,86 Kč</u>	<u>8.808.027,09 Kč</u>

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LTM_01_2023
Stavba: Litoměřice - Mířejovická stráž, výstavba ul. Zelené a Lipové - aktualizace 04/2023

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PORR a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

GC-CZ:
Datum: 18.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	5.401.130,48
snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

LTM_01_2023

Stavba:

Litoměřice - Miřejovická stráň, výstavba ul. Zelené a Lipové - aktualizace 04/2023

Místo:

Datum:

18.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

Objekt1

SO101 - Komunikace

Objekt2

SO401 - Nasvícení zpomalovacího prahu



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litoměřice - Miřejovická stráž, výstavba ul. Zelené a Lipové - aktualizace 04/2023
Objekt: Objekt1 - SO101 - Komunikace

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
PORR a.s.
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 43005560
CZ43005560

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	5.205.195,23	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litoměřice - Miřejovická stráž, výstavba ul. Zelené a Lipové - aktualizace 04/2023

Objekt: Objekt1 - SO101 - Komunikace

Místo: Datum: 18.10.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

D1 - SO 101: Komunikace
D2 - 001: Zemní práce
D3 - 0011: Přípravné a bourací práce
D4 - 0018: Sadové úpravy
D5 - 002: Základy
D6 - 004: Vodorovné konstrukce
D7 - 0056: Podkladní vrstvy komunikací
D8 - 0059: Komunikace s krytem dlážděným
D9 - 008: Trubní vedení
D10 - 009: Ostatní konstrukce a práce
D11 - 021: Silnoproud
D12 - 046: Zemní práce pro montážní práce
D13 - 099: Přesun hmot HSV
D14 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litoměřice - Miřejovická stráž, výstavba ul. Zelené a Lipové - aktualizace 04/2023

Objekt:

Objekt1 - SO101 - Komunikace

Místo:

Datum: 18.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D D1 SO 101: Komunikace								
D D2 001: Zemní práce								
1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	571,110			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251105								
VV "z kubaturových listů - z toho tř. 3 50%"								
VV (898,682+243,537)*0,50								
Součet 571,110								
2	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	571,110			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122351105								
VV "z kubaturových listů - z toho tř. 4 50%"								
VV (898,682+243,537)*0,50								
Součet 571,110								
3	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	1,236			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152101								
VV "z kubaturových listů" 1,236								
VV Součet 1,236								
4	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	26,499			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102								
VV "pro drenáž - Zelená, z toho tř. 3 - 50%"								
VV (169,9+50,5)*0,165*0,50								
VV "dtto - Lipová" (21,1+79,7)*0,165*0,50								
VV Součet 26,499								
5	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	26,499			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351102								
VV "pro drenáž - Zelená, z toho tř. 4-50%"								
VV (169,9+50,5)*0,165*0,50								
VV "dtto - Lipová" (21,1+79,7)*0,165*0,50								
VV Součet 26,499								
6	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,931			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251								
VV "viz tabulka vpustí, z toho tř. 3 - 50%" 13,862*0,50								
VV Součet 6,931								
7	K	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	6,931			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351251								
VV "viz tabulka vpustí, z toho tř. 4 - 50%" 13,862*0,50								
VV Součet 6,931								
8	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	28,566			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131								
VV "stranová přeložka kabelů - odkopání kabelů, 50% ve tř. 3" 0,35*0,65*41,5*0,50								
VV "stranová přeložka kabelů - rýha pro přeložku, 50% ve tř. 3" 0,35*0,40*41,5*0,50								
VV "kabelové chráničky - viz výkres chrániček, 50% ve tř. 3" (47,34-5,46)*0,50								
VV Součet 28,566								
9	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	28,566			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312131								
VV "viz. pol. 8" 28,566								
VV Součet 28,566								
10	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,730			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212331								
VV "kabelové chráničky - viz výkres chrániček, 50% ve tř. 3" 5,46*0,50								
VV Součet 2,730								
11	K	132312331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,730			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312331								
VV "viz. pol. 10" 2,730								
VV Součet 2,730								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	133211011	Hloubení šachet v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	4,158			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133211011						
	VV	"viz tabulka vpustí, z toho 50% ve tř.3" 8,316*0,50			4,158			
	VV	Součet			4,158			
13	K	133311011	Hloubení šachet v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	4,158			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133311011						
	VV	"viz pol. 12" 4,158			4,158			
	VV	Součet			4,158			
14	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	69,686			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101						
	VV	"stranová přeložka kabelů - odkopání kabelů" 0,35/0,65*41,5			22,346			
	VV	"odkopávky pro chráničky - viz chráničky" 47,340			47,340			
	VV	Součet			69,686			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,031			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101						
	VV	"zpětný zásyp rýhy po původních kabelech" 0,35*0,65*41,5			9,441			
	VV	"zásyp čel chrániček" 3,72			3,720			
	VV	"zásyp chrániček ŠP" 8,87			8,870			
	VV	Součet			22,031			
16	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	280,990			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101						
	VV	"viz výkres chrániček" 254,93			254,930			
	VV	"viz tabulka vpustí" 26,06			26,060			
	VV	Součet			280,990			
17	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	280,990			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111						
	VV	"viz položka 16" 280,99			280,990			
	VV	Součet			280,990			
18	K	161101101R	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,004			
	VV	"viz tabulka vpustí" 7,004			7,004			
	VV	Součet			7,004			
19	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251201						
	VV	"viz kácení" 1,0			1,000			
	VV	Součet			1,000			
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	30,142			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101						
21	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	6,234			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151201						
	VV	"z tabulky vpustí" 6,234			6,234			
	VV	Součet			6,234			
22	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	74,657			CS ÚRS 2023 01
	VV	"stranová přeložka kabelů; 1,65 t/m3" 4,212*1,65			6,950			
	VV	"obsyp chrániček" 25,93*1,65			42,785			
	VV	"zásyp chrániček" 8,87*1,65			14,636			
	VV	"obsyp vpustí" 6,234*1,65			10,286			
	VV	Součet			74,657			
23	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	632,795			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751113						
	VV	Předpoklad 50% skupina 3 a 50% skupina 4						
	VV	"přebytečná zemina na skládku - z kubaturových listů" (897,446+243,537)*0,50			570,492			
	VV	"stranová přeložka kabelů - přebytečná zemina na skládku" 0,35*0,40*41,5*0,50			2,905			
	VV	"chráničky - přebytek z výkopu rýh" 43,62*0,50			21,810			
	VV	"drenáž" (36,366+16,632)*0,50			26,499			
	VV	"odvodnění;" (13,862+8,316)*0,50			11,089			
	VV	Součet			632,795			
24	K	162751133	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	632,795			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751133						
	VV	Předpoklad 50% skupina 3 a 50% skupina 4						
	VV	"přebytečná zemina na skládku - z kubaturových listů" (897,446+243,537)*0,50			570,492			
	VV	"stranová přeložka kabelů - přebytečná zemina na skládku" 0,35*0,40*41,5*0,50			2,905			
	VV	"chráničky - přebytek z výkopu rýh" 43,62*0,50			21,810			
	VV	"drenáž" (36,366+16,632)*0,50			26,499			
	VV	"odvodnění;" (13,862+8,316)*0,50			11,089			
	VV	Součet			632,795			
25	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2.151,503			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231						
	VV	"viz uložení - 1,7 t/m3" 632,795*2*1,7			2.151,503			
	VV	Součet			2.151,503			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D3			0011: Přípravné a bourací práce					
26	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	10,040			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106171					
			VV "viz bourací práce" 10,04			10,040		
			VV Součet			10,040		
27	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,220			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123					
			VV "z bouracích prací" 3,22			3,220		
			VV Součet			3,220		
28	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živici strojně pl přes 200 m2	m2	94,830			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106241					
			VV "viz bourací práce" 94,83			94,830		
			VV Součet			94,830		
29	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	1,720			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107130					
			VV "viz bourací práce" 1,72			1,720		
			VV Součet			1,720		
30	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	9,860			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107141					
			VV "viz bourací práce" 9,86			9,860		
			VV Součet			9,860		
31	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	18,100			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
			VV "z bouracích prací" 18,1			18,100		
			VV Součet			18,100		
32	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	19,990			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107142					
			VV "viz bourací práce" 19,99			19,990		
			VV Součet			19,990		
33	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	20,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
			VV "z bouracích prací" 20,0			20,000		
			VV Součet			20,000		
34	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	15,700			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111					
			VV "z bouracích prací" 15,7			15,700		
			VV Součet			15,700		
35	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101101					
			VV "ze situace" 1,0			1,000		
			VV Součet			1,000		
36	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201112					
			VV "ze situace" 1,0			1,000		
			VV Součet			1,000		
37	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201401					
			VV "viz kácení" 1,0			1,000		
			VV Součet			1,000		
38	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000			
			VV "viz kácení" 1,0			1,000		
			VV Součet			1,000		
39	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1,000			
			VV "viz kácení" 1,0			1,000		
			VV Součet			1,000		
40	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421					
41	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301931					
			VV "skládka 6 km - tj. 5x příplatek" 5,0*1			5,000		
			VV Součet			5,000		
42	K	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301941					
			VV "skládka 6 km - tj. 5x příplatek" 5,0*1			5,000		
			VV Součet			5,000		
43	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301951					
			VV "skládka 6 km - tj. 5x příplatek" 5,0*1			5,000		
			VV Součet			5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	2,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101					
		VV	"viz TZ" 2,0		2,000			
		VV	Součet		2,000			
45	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	2,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301501					
		VV	"skládka 6 km" 2,0		2,000			
		VV	Součet		2,000			
46	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	2,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301981					
		VV	"skládka 6 km - tj. 1x příplatek" 2,0		2,000			
		VV	Součet		2,000			
47	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	251,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421					
		VV	"stranová přeložka kabelů" 61,0		61,000			
		VV	"kabelové chráničky" 190,0		190,000			
		VV	Součet		251,000			
D D4 0018: Sadové úpravy								
48	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	31,820			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111					
		VV	"pod zeleň - viz výkaz výměr" 31,82		31,820			
		VV	Součet		31,820			
49	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2.793,532			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
		VV	"pod zpevněné plochy - viz výměry nový stav" 1287,5+392,2+308,1+58,1+3,3+0,5+34,4+17,7+89,0+249,2+83,3+54,7+14,5+1,6+4,8		2.598,900			
		VV	"pod šterbinové žláby" (118,72+10,24)*0,21		27,082			
		VV	"rozšíření pod obrubníky" (239,9+75,3+17,6+204,0+29,1+95,9+9,2+60,3+4,0)*0,20+(71,4+37,4+24,2+5,9)*0,10+22,0*0,30		167,550			
		VV	Součet		2.793,532			
50	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,773			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
		VV	"naložení humusu u zdroje" 31,82*0,15		4,773			
		VV	Součet		4,773			
51	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,773			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751113					
		VV	"dovoz humusu - viz naložení" 4,773		4,773			
		VV	Součet		4,773			
52	K	103 X1	Humózní zemina na dokončovací práce	t	7,875			
		VV	"1,65 t/m3" 4,773*1,65		7,875			
		VV	Součet		7,875			
53	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	31,820			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003					
		VV	"z výkazu výměr" 31,82		31,820			
		VV	Součet		31,820			
54	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	31,820			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131					
		VV	"z výkazu výměr" 31,82		31,820			
		VV	Součet		31,820			
55	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	31,820			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403111					
		VV	"z výkazu výměr" 31,82		31,820			
		VV	Součet		31,820			
56	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	31,820			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153					
		VV	"z výkazu výměr" 31,82		31,820			
		VV	Součet		31,820			
57	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	31,820			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184853511					
		VV	"z výkazu výměr" 31,82		31,820			
		VV	Součet		31,820			
58	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	31,820			
		VV	"z výkazu výměr" 31,82		31,820			
		VV	Součet		31,820			
59	K	185802112	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5	t	0,095			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185802112					
		VV	"z výkazu výměr, 3 kg/m2" 31,82*0,003		0,095			
		VV	Součet		0,095			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	31,820			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803111					
		VV	"z výkazu výměr" 31,82		31,820			
		VV	Součet		31,820			
61	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,909			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312					
		VV	"z výkazu výměr - 3x20 l/m2" 31,82*3*0,02		1,909			
		VV	Součet		1,909			
62	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,909			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121					
		VV	"viz zalití" 1,909		1,909			
		VV	Součet		1,909			
63	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,158			CS ÚRS 2023 01
		VV	"viz hnojení, 1 m3=600 kg" 0,095/0,600		0,158			
		VV	Součet		0,158			
64	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,114			CS ÚRS 2023 01
		VV	"viz osetí, 3,5 dkg/m2" 31,82*0,035		1,114			
		VV	Součet		1,114			
D D5			002: Základy					
65	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	15,950			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152501					
		P	Poznámka k položce: z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8					
		VV	"z kubaturových listů" 15,95		15,950			
		VV	Součet		15,950			
66	K	212751106	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m	321,200			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212751106					
		VV	"viz podélné řezy" 220,4+100,8		321,200			
		VV	Součet		321,200			
67	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	546,040			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121					
		VV	"drenáž - viz vzorový příčný řez" (220,4+100,8)*1,70		546,040			
		VV	Součet		546,040			
68	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	573,342			CS ÚRS 2023 01
		VV	"viz opláštění drenáže" 546,04		546,040			
		VV	Součet		546,040			
		VV	546,04*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		573,342			
D D6			004: Vodorovné konstrukce					
69	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	9,452			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
		VV	"stranová přeložka kabelů - písek fr.0-8" 0,11*0,35*59,0		2,272			
		VV	"dtto - kabelové chráničky" 7,18		7,180			
		VV	Součet		9,452			
70	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,288			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311121					
		VV	"pod vpusti" 1,288		1,288			
		VV	Součet		1,288			
D D7			0056: Podkladní vrstvy komunikací					
71	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1.965,938			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
		VV	"konstrukce A, Zelená" 1287,5		1.287,500			
		VV	"rozšíření pod obruby, Zelená"		70,738			
		VV	0,25*(239,9+75,3+17,6+204,0+29,1)*0,50					
		VV	"chodník B" 392,2+83,3		475,500			
		VV	"umělá vodící linie B1" 0,6		0,600			
		VV	"varovné a signální pásy (B)" 34,4+1,6		36,000			
		VV	"vozovka E zpomalovacípráh a zvýšená plocha" 89,0		89,000			
		VV	"pod ostrůvkové obruby voz. E" 22,0*0,30		6,600			
		VV	Součet		1.965,938			
72	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm	m2	266,625			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851113					
		VV	"konstrukce A, Lipová;" 249,2		249,200			
		VV	"rozšíření pod obruby, Lipová" 0,25*(65,9+9,2+60,3+4,0)*0,50		17,425			
		VV	Součet		266,625			
73	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1.536,700			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564952111					
		VV	"vozovka A" 1287,5+249,2		1.536,700			
		VV	Součet		1.536,700			
74	K	573111114	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	1.536,700			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111114					
		VV	"vozovka A" 1536,7		1.536,700			
		VV	Součet		1.536,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	366,100			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111					
		VV	"vozovka C" 308,1+54,7		362,800			
		VV	"skladba C1" 3,3		3,300			
		VV	Součet		366,100			
76	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	95,100			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
		VV	"konstrukce D - zesílené vjezdy" 58,1+14,5		72,600			
		VV	"varovné a signální pásy (D)" 17,7+4,8		22,500			
		VV	Součet		95,100			
77	K	564952115	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 190 mm	m2	89,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564952115					
		VV	"vozovka E" 89,0		89,000			
		VV	Součet		89,000			
		D D8	0059: Komunikace s krytem dlážděným					
78	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	475,500			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211113					
		VV	"chodník B" 392,2+83,3		475,500			
		VV	Součet		475,500			
79	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	475,500			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211114					
		VV	"chodník B" 475,5		475,500			
		VV	Součet		475,500			
80	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1.899,500			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212213					
		VV	"vozovka A" 1287,5+249,2		1.536,700			
		VV	"vozovka C" 308,1+54,7		362,800			
		VV	Součet		1.899,500			
81	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	36,700			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110					
		VV	"konstrukce B1 - umělá vodící linie" 0,5		0,500			
		VV	"varovné a signální pásy (B)" 34,6+1,6		36,200			
		VV	Součet		36,700			
82	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,300			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210					
		VV	"skladba C1 - umělá vodící linie" 3,3		3,300			
		VV	Součet		3,300			
83	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	95,100			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211211					
		VV	"konstrukce D" 58,1+14,5		72,600			
		VV	"varovné a signální pásy (D)" 17,7+4,8		22,500			
		VV	Součet		95,100			
84	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A	m2	72,600			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211214					
		VV	"konstrukce D" 72,60		72,600			
		VV	Součet		72,600			
85	K	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	89,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212312					
		VV	"vozovka E" 89,0		89,000			
		VV	Součet		89,000			
86	M	943Sq4018-11	A - BETONOVÁ DLAŽBA-CSB- CIHLA - standard hladký - přírodní, 11,52 m2/pal., ŠEDÁ, VxDxŠ 60x200x100 mm, základní kámen, NESKLADBA	m2	392,285			
		VV	"chodník B, přírodní šedá 75%" 475,5*0,75		356,625			
		VV	Součet		356,625			
		VV	356,625*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		392,285			
87	M	943Sq4018-12	A - BETONOVÁ DLAŽBA-CSB- CIHLA - standard hladký - standard, 11,52 m2/pal., ČERVENÁ, VxDxŠ 60x200x100 mm, základní kámen, NESKLADBA	m2	130,763			
		VV	"chodník B, z toho červená 25%" 475,5*0,25		118,875			
		VV	Součet		118,875			
		VV	118,875*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		130,763			
88	M	943Sq4022-02	A - BETONOVÁ DLAŽBA-CSB- CIHLA pro nevidomé - standard hladký - standard, 11,52 m2/pal., ČERVENÁ, VxDxŠ 60x200x100 mm, základní kámen	m2	39,820			
		VV	"varovné a signální pásy (B)" 36,2		36,200			
		VV	Součet		36,200			
		VV	36,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		39,820			
89	M	943Sq4022-04	A - BETONOVÁ DLAŽBA-CSB- CIHLA pro nevidomé - standard hladký - standard, 9,60 m2/pal., ČERVENÁ, VxDxŠ 80x200x100 mm, základní kámen	m2	24,750			
		VV	"varovné a signální pásy (D)" 22,50		22,500			
		VV	Součet		22,500			
		VV	22,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	M	943Sq4015-07	A - BETONOVÁ DLAŽBA-CSB - KOST - standard hladký - přírodní, 8,40 m2/pal., ŠEDÁ, VxDxŠ 80x200x165 mm, základní kámen	m2	1.770,230			
	VV		"vozovka A" 1536,7		1.536,700			
	VV		"konstrukce D" 72,6		72,600			
	VV		Součet		1.609,300			
	VV		1609,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1.770,230			
91	M	943Sq4015-18	A - BETONOVÁ DLAŽBA-CSB - KOST - standard hladký - standard, 6,72 m2/pal., HNĚDÁ, VxDxŠ 100x200x165 mm, základní kámen	m2	97,900			
	VV		"konstrukce E" 89,0		89,000			
	VV		Součet		89,000			
	VV		89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		97,900			
92	M	943Sq4032-04	A - BETONOVÁ DLAŽBA-CSB - VARIO - standard hladký - standard, 8,49 m2/pal., HNĚDÁ, VxDxŠ 80x112/224x112 mm, Skladba 3 kamenů	m2	362,800			
	VV		"Krajnice - konstr. C" 362,8		362,800			
	VV		Součet		362,800			
93	M	943Sq4030-02	A - BETONOVÁ DLAŽBA-CSB - QUADRO vodící drážky - standard hladký - standard, 11,52 m2/pal., ČERVENÁ, VxDxŠ 60x200x200 mm, základní kámen	m2	0,550			
	VV		"konstrukce B1" 0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
	VV		0,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,550			
94	M	943Sq4030-04	A - BETONOVÁ DLAŽBA-CSB - QUADRO vodící drážky - standard hladký - standard, 9,60 m2/pal., ČERVENÁ, VxDxŠ 80x200x200 mm, základní kámen	m2	3,630			
	VV		"skladba C" 3,3		3,300			
	VV		Součet		3,300			
	VV		3,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,630			
D D9			008: Trubní vedení					
95	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	12,000			
	VV		"uliční vpusti TBV samostatné" 5,0		5,000			
	VV		"dtto, součást liniového žlabu" 7,0		7,000			
	VV		Součet		12,000			
96	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112					
	VV		"viz tabulka vpusti" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
97	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	12,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"z tabulky vpusti" 12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
98	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"z tabulky vpusti" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
99	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	7,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"z tabulky vpusti" 7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
100	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"z tabulky vpusti" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
101	M	59223866	skruž pro uliční vpust' přechodová betonová 450- 270x295x50mm	kus	7,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"z tabulky vpusti" 7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
102	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	12,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"z tabulky vpusti" 12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
103	M	59223876	Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	5,000			
	VV		"z tabulky vpusti" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
104	M	59223878	Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	5,000			
	VV		"z tabulky vpusti" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
105	M	592238 X2	Koš kalový pozinkovaný A4 vysoký pro rám 500/500	kus	5,000			
	VV		"z tabulky vpusti" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
106	M	592238 X3	Skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/570/6d 45x57x5 cm	kus	5,000			
	VV		"z tabulky vpusti" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
107	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
	VV		"ze situace - Zelená" 4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899332111					
		VV	"ze situace - Zelená" 2,0		2,000			
		VV	"dtto - Lipová" 1,0		1,000			
		VV	Součet		3,000			
109	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111					
		VV	"ze situace - Zelená" 1,0		1,000			
		VV	"dtto - Lipová" 2,0		2,000			
		VV	Součet		3,000			
110	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899432111					
		VV	"ze situace - Lipová" 2,0		2,000			
		VV	Součet		2,000			
D D10 009: Ostatní konstrukce a práce								
111	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	18,100			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731122					
112	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	8,032			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451					
113	K	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého	m2	28,449			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979094441					
114	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
115	M	40444112	Značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 700 mm	kus	3,000			
116	M	40444014	Značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 900 mm	kus	1,000			
117	M	40444231	Značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm	kus	3,000			
118	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111121					
119	M	40444271	Značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 1500 mm	kus	3,000			
120	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112					
121	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
122	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
123	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	9,615			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915231112					
124	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	18,540			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915321115					
125	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	9,615			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111					
126	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	18,540			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111					
127	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131113					
128	M	942Fi2015-01	G - OBRUBNÍKY-CSB - OBRUBNÍK KO ke kruhovým objezdům - vibrolitý - přírodní, ŠEDÁ, VxDxŠ 195x600x300 mm, přímí	ks	36,360			
129	M	942Fi2015-02	G - OBRUBNÍKY-CSB - OBRUBNÍK KO ke kruhovým objezdům - vibrolitý - přírodní, ŠEDÁ, VxDxŠ 195x300x300 mm, přímí půlka	ks	4,040			
130	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	705,300			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
131	M	942Fi2003-01	G - OBRUBNÍKY-CSB - OBRUBNÍKA SILNIČNÍ T 10 - standard hladký - přírodní, ŠEDÁ, VxDxŠ 250x1000x100 mm, T 10	ks	712,353			
132	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	138,900			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
133	M	942Fi2007-01	G - OBRUBNÍKY-CSB - OBRUBNÍKA SILNIČNÍ T 6 - přírodní, ŠEDÁ, VxDxŠ 200x1000x60 mm, T 6	ks	140,289			
134	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,522			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121					
135	K	919121211	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnicího profilu	m	113,080			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121211					
136	K	935114111	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem	m	17,480			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935114111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	935114112	Mikroštěrbínový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	m	116,720			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935114112								
D D11 021: Silnoproud								
138	K	741110313	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená volně	m	186,400			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110313								
VV "viz výkres chrániček - trubky dělené" 176,0					176,000			
VV "dtto, nedělené" 10,4					10,400			
Součet					186,400			
139	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	12,000			CS ÚRS 2023 01
VV "viz výkres chrániček - 10,4 m, tj. 2 ks" 2*6,0								
Součet					12,000			
140	M	34571365-2	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 100/110mm - dělená KOPOHALF	m	177,000			
VV "viz výkres chrániček - 176 m, tj. 59 ks" 59*3								
Součet					177,000			
					177,000			
141	K	210803502R	Montáž slaboproudých kabelů uložených volně	m	41,500			
VV "stranová přeložka slaboproudých kabelů - přenesení kabelu do posunuté trasy" 41,5								
Součet					41,500			
D D12 046: Zemní práce pro montážní práce								
142	K	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm	m	240,900			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671111								
VV "stranová přeložka kabelů" 41,5					41,500			
VV "kabelové chráničky" 199,4					199,400			
Součet					240,900			
D D13 099: Přesun hmot HSV								
143	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,902			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551								
VV "živice na skládku" 9,86*0,098+19,99*0,181					4,584			
VV "vybouraný beton na skládku" 1,72*0,185					0,318			
Součet					4,902			
144	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	24,510			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559								
VV "živice a beton na skládku do 6 km - tj. 5x příplatek" 5*(4,584+0,318)					24,510			
Součet					24,510			
145	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	47,216			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561								
VV "silniční panely - 70% skládka" 94,83*0,70*0,408					27,083			
VV "dtto - 30% depo použitelného materiálu" 94,83*0,30*0,408					11,607			
VV "dlažba vozovky - 20% na skládku" 10,04*0,20*0,295					0,592			
VV "dtto - 80% na depo použitelného materiálu" 10,04*0,80*0,295					2,369			
VV "dlažba z chodníků na skládku" 3,22*0,260					0,837			
VV "silniční obruby na skládku" 20,0*0,205					4,100			
VV "sadové obruby na skládku" 15,7*0,040					0,628			
Součet					47,216			
146	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	194,152			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569								
147	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	6,475			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861								
VV "vybouraný beton" 0,318					0,318			
VV "vybourané obrubníky" 4,100+0,628					4,728			
VV "dlažba z chodníků" 0,837					0,837			
VV "nepoužitelná dlažba z vozovek" 0,592					0,592			
Součet					6,475			
148	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	27,083			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221862								
VV "nepoužitelné silniční panely" 27,083					27,083			
Součet					27,083			
149	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,584			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875								
VV "vybouraná živice" 4,584					4,584			
Součet					4,584			
D D14 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
150	K	07	Zařízení staveniště	%	2,000			
151	K	13	Silniční provoz	%	2,000			
D 998 Přesun hmot								
152	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2.839,112			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litoměřice - Miřejovická stráž, výstavba ul. Zelené a Lipové - aktualizace 04/2023

Objekt: Objekt2 - SO401 - Nasvícení zpomalovacího prahu

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
PORR a.s.
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:


CC-CZ:
Datum: 18.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní	195.935,25	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	
Cena s DPH			
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litoměřice - Miřejovická stráž, výstavba ul. Zelené a Lipové - aktualizace 04/2023

Objekt: Objekt2 - SO401 - Nasvícení zpomalovacího prahu

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: PORR a.s.

Datum: 18.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

M - Montáže

D1 - SO 401: Nasvícení zpomalovacího prahu
D1.1 - Rozvod VO
D1.2 - Elektrovýzbroj
D1.3 - Stožár Kooperativa
D1.4 - Ukončení kabelů smršť. záklopkou
HZS - Hodinové zúčtovací sazby
D2 - Zemní práce
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litoměřice - Miřejovická stráž, výstavba ul. Zelené a Lipové - aktualizace 04/2023

Objekt:

Objekt2 - SO401 - Nasvícení zpomalovacího prahu

Místo:

Datum: 18.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D M Montáže								
D D1 SO 401: Nasvícení zpomalovacího prahu								
D D1.1 Rozvod VO								
1	K	01-0253	Trubka ohebná KOPOFLEX 50mm	m	45,000			
2	K	01-0123	Trubka pevná KOPODUR 50 mm	m	4,000			
3	K	01-0125	Trubka pevná KOPODUR 110 mm	m	10,000			
4	K	81-0005	Kabel CYKY 3C x 1,5 mm	m	25,000			
5	K	81-0014	Kabel CYKY 4B x 16 mm	m	55,000			
6	K	22-0020	Vodič Fe Zn 10 mm v zemi s izolací spojů	m	50,000			
7	K	22-0021	Prořez vodičů a kabelů 5%	%	5,000			
D D1.2 Elektrovýzbroj								
8	K	20- 4203	SV 16.9.5 1 x pojistka v RSP 4	ks	3,000			
9	K	12-0101	Pojistka v řadové svornici RSP 4	ks	3,000			
10	K	20- 4203.1	Demontáž stávající elektrovýzbroje	ks	1,000			
D D1.3 Stožár Kooperativa								
11	K	20- 4011	typ PC 6 – 159/133/114 bezpatcový přechodový pozink	ks	2,000			
12	K	20-4104	Výložník PD1 /3000/114 – přechod	ks	2,000			
13	K	20-2024	Svítidla - OP 03 + zdroj HPI - T 250W	ks	2,000			
D D1.4 Ukončení kabelů smršť. záklopkou								
14	K	10-0173	- do 3 x 1,5 mm	ks	2,000			
15	K	10-0151	- do 4B x 16 mm	ks	6,000			
16	K	10-0151.1	Demontáž zapoj.kabelů do 4x16 mm	ks	2,000			
17	K	22-0301	Svorka připojovací SP 1	ks	2,000			
18	K	22-0301.1	Svorka spojovací	ks	2,000			
19	K	22-0302	Svorka Sj - k zemnicí tyči	ks	4,000			
20	K	Pol1	Podružný materiál	%	2,000			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
21	K	HZS3131R	Hodinová zúčtovací sazba - vyzkoušení a úprava stávajících rozvodů	hod	8,000			
D D2 Zemní práce								
22	K	01-0022	Vytyčení kabelové trasy podél silnice	km	0,050			
23	K	20-0153	Výkop rýhy 35 x 70 zem tř.3	m	34,000			
24	K	20-0293	Výkop rýhy 50 x 110	m	10,000			
25	K	56-0153	Zához rýhy 35 x 70	m	34,000			
26	K	56-0293	Zához rýhy 50 x 110	m	10,000			
27	K	42-1001	Kabel. lože z písku s podsypem 5 cm	m	34,000			
28	K	51-0075	Trubka KOPODUR do 110 mm vč. obetonování	m	10,000			
29	K	42-1181	Folie š. 35 cm	m	44,000			
30	K	05-0704	Jáma pro výložníkový stožár	ks	2,000			
31	K	08-0112	Pouzdro betonové pro výložníkový stožár	ks	2,000			
32	K	62-0013	Provizorní úprava povrchu rýhy	m2	20,000			
33	K	HZS	Zaměření skutečného položení kabelů vč. polohopisného plánu	hod.	6,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN3 Zařízení staveniště								
34	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000			
D VRN4 Inženýrská činnost								
35	K	044002000R	Revize elektro	ks	1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JE-00594/3-R2023
Stavba: I.S. - ulice Zelená Litoměřice - Dešťová kanalizace

KSO:
Místo:

Litoměřice

GC-CZ:
Datum:

18.10.2024

Zadavatel:
Město Litoměřice

IČ:
DIČ:

263958
CZ00263958

Uchazeč:
PORR a.s.

IČ:
DIČ:

43005560
CZ43005560

Projektant:
Ing. Michal Jeřábek – INDORS

IČ:
DIČ:

42474248

Zpracovatel:
Ing. Petr Jarkovský

IČ:
DIČ:

87710251

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani vyčerpávající. Pokud Zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.

Cena bez DPH		
	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	1.878.230,75
snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK		



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	JE-00594/3-R2023		
Stavba:	I.S. - ulice Zelená Litoměřice - Dešťová kanalizace		
Místo:	Litoměřice	Datum:	18.10.2024
Zadavatel:	Město Litoměřice	Projektant:	Ing. Michal Jeřábek – INDORS
Uchazeč:	PORR a.s.	Zpracovatel:	Ing. Petr Jarkovský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 1Dešťová kanalizace - Zelená
- 2Vedlejší a ostatní náklady



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
I.S. - ulice Zelená Litoměřice - Dešťová kanalizace
Objekt:
1 - Dešťová kanalizace - Zelená

KSO:
Místo: Litoměřice

Zadavatel:
Město Litoměřice

Uchazeč:
PORR a.s.

Projektant:
Ing. Michal Jeřábek – INDORS

Zpracovatel:
Ing. Petr Jarkovský

CC-CZ:
Datum: 18.10.2024

IČ:
DIČ: CZ00263958

IČ:
DIČ: CZ43005560

IČ:
DIČ: 42474248

IČ:
DIČ: 87710251

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani vyčerpávající. Pokud Zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	1.536.582,02	21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

I.S. - ulice Zelená Litoměřice - Dešťová kanalizace

Objekt:

1 - Dešťová kanalizace - Zelená

Místo: Litoměřice

Datum: 18.10.2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant: Ing. Michal Jeřábek –
INDORS

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

I.S. - ulice Zelená Litoměřice - Dešťová kanalizace

Objekt:

1 - Dešťová kanalizace - Zelená

Místo: Litoměřice

Datum: 18.10.2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant: Ing. Michal Jeřábek –

INDORS

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	425,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		2,500*170,000			425,000		
	VV		Součet			425,000		
2	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	475,579			CS ÚRS 2023 01
	VV		Stoka D3					
	VV		"st. 0,00 - 50,00" 143,300		143,300			
	VV		"st. 50,00 - 100,00" 121,780		121,780			
	VV		"st. 100,00 - 130,00" 63,360		63,360			
	VV		"st. 130,00 - 168,00" 65,450		65,450			
	VV		"šachty - dokopání"					
	VV		(3,140+2,790+2,380+1,870)*0,400*1,650		6,719			
	VV		Připojky (průměrná hloubka)					
	VV		((2,700+2,200)/2)*4,000*0,850*9		74,970			
	VV		Součet			475,579		
3	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	137,200			CS ÚRS 2023 01
	VV		Stoka D3					
	VV		Připojky (průměrná hloubka)					
	VV		((2,700+2,200)/2)*4,000*2*7		137,200			
	VV		Součet			137,200		
4	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	137,200			CS ÚRS 2023 01
5	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	940,800			CS ÚRS 2023 01
	VV		2,800*168,000*2		940,800			
	VV		Součet			940,800		
6	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	940,800			CS ÚRS 2023 01
	VV		2,800*168,000*2		940,800			
	VV		Součet			940,800		
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	838,259			CS ÚRS 2023 01
	VV		Ulice Zelená - odvoz na mezideponii					
	VV		475,579		475,579			
	VV		Mezisoučet			475,579		
	VV		Ulice Zelená - odvoz z mezideponie k zásypu					
	VV		Stoka D3					
	VV		362,680		362,680			
	VV		Mezisoučet			362,680		
	VV		Součet			838,259		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	112,899			CS ÚRS 2023 01
	VV		475,579-362,680		112,899			
	VV		Součet			112,899		
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	475,579			CS ÚRS 2023 01
	VV		K odvozu z mezideponie na skládku					
	VV		112,899		112,899			
	VV		Mezisoučet			112,899		
	VV		K odvozu z mezideponie k zásypu					
	VV		362,680		362,680			
	VV		Mezisoučet			362,680		
	VV		Součet			475,579		
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	225,798			CS ÚRS 2023 01
	VV		112,899*2,000		225,798			
	VV		Součet			225,798		
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	362,680			CS ÚRS 2023 01
	VV		Zásyp rýh šachet					
	VV		475,579		475,579			
	VV		-81,026		-81,026			
	VV		-1,089		-1,089			
	VV		-1,634		-1,634			
	VV		-17,340		-17,340			
	VV		-(3,040+2,690+2,280+1,770)*(3,1415*(0,620)^2)		-11,810			
	VV		Součet			362,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	81,026			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: 1) Pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 2) Míru zhutnění předepisuje projekt.					
	VV		Stoka D3					
	VV		(168,000-(4*1,240))*0,850*0,550		76,229			
	VV		"odpočet potrubí"					
	VV		-(168,000-(4*1,240))*0,070		-11,413			
	VV		Připojky					
	VV		(4,000*0,850*0,550)*9		16,830			
	VV		"odpočet potrubí"					
	VV		-(4,000*0,017)*9		-0,612			
	VV		Součet		81,026			
13	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	162,052			CS ÚRS 2023 01
	VV		81,026*2 "Přepočtené koeficientem množství"		162,052			
	D	2	Zakládání					
14	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	1,089			CS ÚRS 2023 01
	VV		základ pod šachty					
	VV		(1,650*1,650*0,100)*4		1,089			
	VV		Součet		1,089			
15	K	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,634			CS ÚRS 2023 01
	VV		základ pod šachty					
	VV		(1,650*1,650*0,150)*4		1,634			
	VV		Součet		1,634			
16	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,097			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Předpoklad KARI síť - drát D 6 mm, oka 100x100 mm					
	VV		sítě KARI při spodní a horním okraji desky					
	VV		(1,650*1,650*2)*4*0,004444		0,097			
	VV		Součet		0,097			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	17,340			CS ÚRS 2023 01
	VV		Stoka D3					
	VV		168,000*0,850*0,100		14,280			
	VV		Připojky (průměrná hloubka)					
	VV		(4,000*0,850*0,100)*9		3,060			
	VV		Součet		17,340			
18	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		DŠ 17					
	VV		2		2,000			
	VV		DŠ 18					
	VV		3		3,000			
	VV		DŠ 19					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		8,000			
19	M	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		DŠ 17					
	VV		1		1,000			
	VV		DŠ 18					
	VV		1		1,000			
	VV		DŠ 19					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
20	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		DŠ 17					
	VV		1		1,000			
	VV		DŠ 18					
	VV		2		2,000			
	VV		DŠ 19					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
21	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		DŠ 16					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	D	5	Komunikace pozemní					
23	K	561011111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl do 150 mm pl do 1000 m2	m2	425,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		2,500*170,000		425,000			
	VV		Součet		425,000			
24	M	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	2,550			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: uvažováno 3% objemové hmotnosti upravované plochy (tl. 100 mm)					
25	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	425,000			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8		Trubní vedení					
26	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	46,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		Přípojky dešťové kanalizace					
	VV		4,000*9		36,000			
	VV		5,000*2		10,000			
	VV		Součet		46,000			
27	M	28611173	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN10	m	50,600			CS ÚRS 2023 01
	VV		46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		50,600			
28	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	168,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		Dešťová kanalizace					
	VV		168,000		168,000			
	VV		Součet		168,000			
29	M	28611182	trubka kanalizační PVC DN 315x6000mm SN10	m	184,800			CS ÚRS 2023 01
	VV		168*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		184,800			
30	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	9,000			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: 1) 9 ks pro napojení odvodňovacích žlabů a kanalizačních vpustí					
31	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	9,000			CS ÚRS 2023 01
32	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315	kus	8,000			CS ÚRS 2023 01
33	M	28611441	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°	kus	8,000			CS ÚRS 2023 01
34	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	46,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		Přípojky dešťové kanalizace					
	VV		4,000*9		36,000			
	VV		5,000*2		10,000			
	VV		Součet		46,000			
35	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	14,000			CS ÚRS 2023 01
36	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	168,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		Dešťová kanalizace					
	VV		168,000		168,000			
	VV		Součet		168,000			
37	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		Š 16					
	VV		2		2,000			
	VV		Š 17					
	VV		2		2,000			
	VV		Š 18					
	VV		1		1,000			
	VV		Š 19					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
38	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	10,000			CS ÚRS 2023 01
39	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: včetně těsnění					
	VV		DŠ16					
	VV		1		1,000			
	VV		DŠ17					
	VV		1		1,000			
	VV		DŠ 18					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
40	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: včetně těsnění					
	VV		DŠ16					
	VV		1		1,000			
	VV		DŠ17					
	VV		1		1,000			
	VV		DŠ19					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
41	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		DŠ 16					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: včetně těsnění					
43	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
44	M	59224061	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		DŠ 17					
	VV		1		1,000			
	VV		DŠ 18					
	VV		1		1,000			
	VV		DŠ 19					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
46	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
47	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	9,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
48	M	59223852x1	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové	kus	2,000			
49	M	59223854x2	skruž pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC betonová	kus	2,000			
50	M	59223858x3	skruž pro uliční vpust' horní betonová	kus	2,000			
51	M	59223864x4	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový	kus	2,000			
52	M	28661789x6	koš kalový ocelový pro silniční vpust' vč. madla	kus	2,000			
53	M	ALP.AVZ103RR2 02	Venkovní žlabová vpust pro AVZ103 s kovovým rámem a litinovým roštem C250	kus	7,000			
	P		Poznámka k položce: 1					
54	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
55	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Včetně rámu					
56	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
57	M	55242332x5	mříž D 400 - plochá, 4-stranný rám	kus	2,000			
	D	997	Přesun sutě					
58	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	93,500			CS ÚRS 2023 01
59	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	841,500			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Předpoklad skládky do 10 km					
	VV		93,5*9		841,500			
60	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	93,500			CS ÚRS 2023 01
	D	998	Přesun hmot					
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	199,063			CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

I.S. - ulice Zelená Litoměřice - Dešťová kanalizace

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Litoměřice

CC-CZ:

Datum: 18.10.2024

Zadavatel:

Město Litoměřice

IČ:

263958

DIČ:

CZ00263958

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

Ing. Michal Jeřábek – INDORS

IČ:

42474248

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petr Jarkovský

IČ:

87710251

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani vyčerpávající. Pokud Zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	341.648,73	21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: I.S. - ulice Zelená Litoměřice - Dešťová kanalizace

Objekt: 2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Litoměřice	Datum:	18.10.2024
Zadavatel:	Město Litoměřice	Projektant:	Ing. Michal Jeřábek – INDORS
Uchazeč:	PORR a.s.	Zpracovatel:	Ing. Petr Jarkovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

I.S. - ulice Zelená Litoměřice - Dešťová kanalizace

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Litoměřice

Datum: 18.10.2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant: Ing. Michal Jeřábek –

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000			
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000			
D VRN3			Zařízení staveniště					
3	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soubor	1,000			
P			Poznámka k položce: - skladovací buňky - buňka - šatna - mobilní WC					
4	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	soubor	1,000			
P			Poznámka k položce: - lávky pro průjezd vozidel přes výkopy - lávky pro přístupy k RD					
5	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000			
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000			
7	K	034403000	Osvětlení staveniště	soubor	1,000			
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soubor	1,000			
9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000			
10	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000			
P			Poznámka k položce: - urovnání terénu - případné osetí zelených ploch					
D VRN9			Ostatní náklady					
11	K	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž	soubor	1,000			
P			Poznámka k položce: - jeřáb					
12	K	093002000	Havárie, živelné pohromy	soubor	1,000			
P			Poznámka k položce: - souprava pro odstranění havárií - únik ropných látek					

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace včetně pozdějších změn je volně přístupná na profilu zadavatele na níže uvedené adrese a podpisem Smlouvy každá ze Smluvních stran potvrzuje, že má tuto ve své dispozici:
<https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/litomerice-zelena-lipova-nova-komunikace-a-inzenyrske-site>

Seznam poddodavatelů

Specifikace plnění poddodavatelů	Identifikační údaje poddodavatele (obchodní firma/název/jméno a příjmení, sídlo, IČO)
Účastník PORR a.s. v současné době nepředpokládá plnění veřejné zakázky pomocí poddodavatelů	