

Př. č. 1 k SOD č. 6440-0503-2017-20, počet listů celkem: 10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Budova č.3 (1PP) a b.č.5

Objekt: Nová kasárna Hradec Králové

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
01 -	
61 - Upravy povrchů vnitřní	114 732,70
96 - Bourání konstrukcí	41 003,20
99 - Staveništní přesun hmot	6 652,80
766 - Konstrukce truhlářské	92 185,00
776 - Podlahy pvtlakové	13 642,40
783 - Nátěry	199 195,00
784 - Malby	92 598,00
M21 - Elektromontáže	36 640,00
725 - ZTI	34 900,00
Sklad	30 795,00
Chodby	644 432,10
999 - Poplatky za skládky	2 405,00
VN - Vedlejší náklady	18 767,00
Cena celkem bez DPH	1 327 948,2
DPH 21 %	278 869,1
Cena celkem včetně DPH 21%	1 606 817

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Budova č.3 (1PP) a b.č.5

Objekt: Nová kasárna Hradec Králové

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	01	Stavební práce					
D	61	Upravy povrchů vnitřní					114 732,70
1	K		Otlučení omítek na cihelné zdivo do výšky 60cm	m2	396,00000		
2	K		612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti, hladké	m2	396,00000		
3	K		Opravy omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové (místnost č. 026,019,006,027)	m2	28,00000		
4	K		SDK na pokrytí stoupacího vedení	m2	3,30000		
D	96	Bourání konstrukcí					41 003,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K		968 06-1 Vytěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří	ks	25,00000		
6	K		968 07-1 Vytěšení nebo zavěšení kovových křidel	ks	2,00000		
7	K		968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových dveřních zárubní	m2	8,20000		
	PP		Vybourání a vyjmutí kovových r. dveřních zárubní č. 026,006, vstup				
8	K		Vybourání obložení stěn	m2	46,00000		
9	K		Vybourání krytu stoupacích vedení	m2	3,30000		
10	K		979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku, do 1 km	t	14,80000		
	PP		979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku, do 1 km				
11	K		979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku, příplatek za každý další 1 km	t	14,80000		
	PP		979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku, příplatek za každý další 1 km				
12	K		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot, do 10 m	t	14,80000		
	PP		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot, do 10 m				
	D	99	Staveništní přesun hmot				
13	K		Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr.zděnou,	t	26,40000		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
14	K	766-1	Dod. zárubně	ks	2,00000		
	PP		místnost č. 026,006				
15	K		766 67 Dodávka + montáž dveřního kování komplet (kliky, štitky, zámky - vložky vč. náhradních klíčů - na 1ks vložky 4 ks klíčů)	ks	25,00000		
	PP		766 67 Dodávka + Montáž dveřního kování (kliky a štitky). Kování interiérové kliky se štiny pro klíč;				
16	K	766-4	D dveře plast.vnější 1850/2500 mm, dvoukř., bílé,proskl., tab. truhl.výr. D04	ks	2,00000		
	PP		D dveře plast.vnější 1850/2500 mm, dvoukř., bílé,proskl., tab. truhl. výr. D04				
17	K		dveře vnitřní š = 700 -900 mm; h = 1 970,0 mm; dýha, hladké; počet křidel 1; plně; bílé , P/L	ks	23,00000		
	D	776	Podlahy povlakové				
18	K		demontáž podlahy PVC Ppod schody 3,4m2, vstup 3,4 m2	m2	6,80000		
19	K		D+M podlahy PVC	m2	6,80000		
20	K		Přípravné práce, vysátí, vyčištění podlah	m2	928,00000		
	D	783	Nátěry				
21	K		očištění na nátěr zárubní 1xZ+2xV	m2	25,20000		
22	K		nátěr podlahy dvousložkovou epoxidovou barvou barvou vč. penetrace (např. LAS 2636 BE)	m2	928,00000		
23	K		nátěr soklu emailovou barvou barvou (schodiště 11,2m2, chodba 75m2)	m2	86,20000		
	D	784	Malby				
24	K		Odstanění poškozených maleb (odfouklé, popraskané) omytím, oškrábním, odstranění prachu ze stěn a stropů v místnostech do 3,8 m	m2	###		
25	K		784 41 Příprava povrchu, 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu, protiplišňová, jednonásobná	m2	###		
26	K		784 45 Malby z malířských směsí se začištěním, otěruvzdorné, bělost 82 %, dvojnásobné	m2	###		
	D		Elektromontáže	kpl	1		
	D		ZTI	kpl	1		
	D		Skład	kpl	1		
	D		Chodby	kpl	1		
	D	999	Poplatky za skládky				
27	K		Składkovné - směsná stavební sut'	t	13,00000		
	PP		Składkovné - směsná stavební sut'				
	D	VN	Vedlejší náklady				
28	K	00001	Přesuny hmot	kpl	1,00000		
29	K		Zařízení staveniště	kpl	1,00000		
30	K		demontáž vadných ochranných sítí, D+M ochranné sítě proti hmyzu (výška 650 mm, šíře 1100 mm)	ks	4,00000		
31	K		demontáž křídla okna	ks	1,00000		
32	K		oprava křídla plastového okna	ks	1,00000		
33	K	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	kpl	1,00000		
	PP						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.P.P. (sklep)

Objekt:

Nová kasárna Hradec Králové

Místo:

Administrativní budova č. 3

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	36 640,00
D1 - Elektromontáže - dodávka + montáž	36 640,00
D3 - Přístroje	846,00
D4 - Instalační materiál	17 688,00
D5 - Kabely	1 767,00
D6 - Ostatní	14 239,00
HSV - HSV	2 100,00
D0 - Přesuny hmot	2 100,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

I.P.P. (sklep)

Objekt:

Nová kasárna Hradec Králové

Místo:

Administrativní budova č. 3

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Soupis prací - položkový rozpočet								
D		D1	Elektromontáže - dodávka + montáž					
D		D3	Přístroje				846,00	
1	K	Pol76	Spínač jednopólový, 250V, 10A, ř.1		ks			
	PP		Spínač jednopólový, 250V, 10A, ř.1 do vlhka, IP44					
2	K	Pol78	Spínač střídavý, 250V, 10A, ř.5		ks			
	PP		Spínač střídavý, 250V, 10A, ř.5 do vlhka, IP44					
3	K	Pol86	Zásuvka jednoduchá, 250V, 10/16A, 2P+PE, do vlhka, IP44		ks			
	PP		Zásuvka jednoduchá, 250V, 10/16A, 2P+PE, do vlhka, IP44					
D		D4	Instalační materiál					
4	K	Pol98	Krabice rozvodná (8102) IP54		ks			
	PP		Krabice rozvodná (8102) IP54					
5	K	Pol103	Lišta instalační, včetně montážního materiálu		m			
6	K		Demontáž svítidel		ks			
7	K		D+M Svítidlo zářivkové 2x36W , IP 54, vč. trubic a recyklačních polatků		ks			
8	K		D+M Svítidlo zářivkové 1x36W , IP 54, vč. trubic a recyklačních polatků		ks			
9	K		Úprava el. instalace		kpl			
D		D5	Kabely					
10	K	Pol106	CYKY-O 3x1,5		m			
11	K	Pol108	CYKY-J 3x1,5		m			
12	K	Pol109	CYKY-J 3x2,5		m			
13	K	Pol115	Vodič CY 4 mm2		m			
D		D6	Ostatní					
14	K	Pol117	Drobný montážní materiál (stahovací pásky, příchytky, sádra, hmoždinky...)		kpl			
	PP		Drobný montážní materiál (stahovací pásky, příchytky, sádra, hmoždinky...)					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K		D+M Ventilátor 100	ks	1,00000			
	K		D+M Ventilátor 200	ks	1,00000			
16			demontáž ventilátoru	kpl	2,00000			
17	K		demontáž akumul.kamen	kpl	2,00000			
18	K		D+M přímotop 3 kW	kpl	2,00000			
19	K	Pol119	Díčí revize elektro	kpl	1,00000			
	D	HSV	HSV					
	D	D0	Přesuny hmot					
20	K	00001	Přesuny hmot	kpl	1,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1.P.P. (sklep)
Objekt: Nová kasárna Hradec Králové - Adiministrativní budova č. 003
ZTI - ZTI

Cena bez DPH		<input type="text"/>	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně 21,00%	Výše daně <input type="text"/>
Cena s DPH		v CZK	<input type="text"/>

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1.P.P. (sklep)

Objekt: Nová kasárna Hradec Králové - Adiministrativní budova č. 003

ZTI - ZTI

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	34 900,00
D1 - ZDRAVOTECHNIKA, dodávka + montáž	34 900,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	34 110,00
HSV - HSV	790,00
00001 - Přesuny hmot	790,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1.P.P. (sklep)

Objekt: Nová kasárna Hradec Králové - Adiministrativní budova č. 003
ZTI - ZTI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	D1		ZDRAVOTECHNIKA, dodávka + montáž				34 900,00	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				34 110,00	
1	K		Demontáž umyvadel, baterií, vodoměru	soubor	1,00000			
2	K		Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sifonem	soubor	2,00000			
			PP					
3	K		Demontáž umyvadlových a sprchových baterií	soubor	4,00000			
4	K		Baterie umyvadlové nástěnné pákové	soubor	2,00000			
			PP					
5	K		Baterie sprchové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	2,00000			
			PP					
			PP					
6	K		výměna vodoměru Js 80, 3"	ks	1,00000			
D	HSV		HSV					
D	00001		Přesuny hmot					
7	K	00001	Přesuny hmot	kpl	1,00000			

Soupis prací - položkový rozpočet

Stavba:

Sklad - dveře

Objekt:

Nová kasárna Hradec Králové - Administrativní budova č. 003

P.č.	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
							10 216,61
D	D3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	349231821	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	1,167		
	PP		Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm				
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,334		
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková				
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	11,380		
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.				
4	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,028		
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách				
5	K	642945111	Osazování protipožárních, bezpečnostních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	ks	1,000		
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2				
6	M	5533122	<i>zárubeň ocelová pro dveře bezpečnostní tř 2 H 160 DV 800 L/P</i>	kus	1,000		
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m dle skut	m2	10,000		
8	K	9539429	Napojení dveří na magnety ezs	ks	1,000		
9	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1,167		
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkové z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm				
10	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,028		
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2				
11	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,773		
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
12	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	4,460		
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm				
Přesun sutě							
13	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,620		
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m				
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,620		
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,580		
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,620		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného				
D	998		Přesun hmot				
17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,210		
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	766		Konstrukce truhlářské				
18	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	ks	1,000		
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
D	767		Konstrukce zámečnické				
19	K	76764651	Montáž dveří bezpečnostních jednokřídlových	ks	1,000		

P.č.	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	553412100	dveře bezpečnostní STANDARD 2, vel. 800x1970 mm, panoramatické kukátko, kování, zámek, napojení na systém EPS	ks	1,000		
21	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,066		
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	776	Podlahy povlakové				
22	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	0,670		
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm				
23	M	284110040	líšta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	0,683		
	PP		Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - lišty z měkkého PVC 17271 30 x 30 mm role 50 m samolepící				
24	K	7764201	Doplnění pvc kolem nové zárubně a prahu - dle skut	ks	1,000		
25	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,008		
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	784	Dokončovací práce - malby				
26	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	7,477		

Cenová nabídka - položkový rozpočet

Stavba: Chodby v 2NP a 3NP v b.č. 3 a b.č. 5

Objekt: Nová kasárna Hradec Králové

P.č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	2	3	4	5

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

38 366,20

1	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m ² na stěnách	ks	20,000
2	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m ² na stěnách	ks	5,000
3	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy	m ²	426,000
4	Sanace trhlin v rozích stěn spárováním aktivovanou maltou š do 50 mm	m	110,000

Ostatní konstrukce a práce

5	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	386,000
6	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	386,000

Přesun hmot

7	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	kpl	2,400
8	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	kpl	4,800
9	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	kpl	4,800
10	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	kpl	7,200

Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné

11	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m ²	386,000
12	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	kpl	1,000

Elektroinstalace

13	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	240,000
----	-------------------	---	---------

14	Přístroj spínače střídavého 3559-A05345	ks	12,000
15	Kryt spínače jednopólového 3558A-A651B	ks	12,000
16	Zásuvka dvojnásobná	ks	6,000
17	Rámeček pro elektroinstalační přístroje 3901A-B10 B	ks	18,000
18	Podhledové svítidlo 4x18W EP vč. recykl. poplatků	ks	14,000
19	Podhledové svítidlo 4x18W EP vč. nouzového modulu - 1 hod. vč. recykl. poplatků	ks	8,000
20	Zářivková trubice 18W/840 vč. recykl. poplatků	ks	88,000
21	demontáž svítidel a instalace vč. ekolog. likvidace	ks	22,000
22	demontáž nefunkčních elek. přístrojů vč. ekolog. likvidace	ks	26,000
23	demontáž stávajících kabelů	m	240,000
24	Spolupráce s ostatními profesemi	kpl	1,000
25	práce revizní technik, vyhotovení rev. zprávy-2ks	kpl	1,000
26	Podružný materiál	ks	1,000

Konstrukce suché výstavby

27	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	386,000
28	<i>podhled kazetový minerální 600 x 600 mm</i>	<i>m2</i>	<i>426,000</i>
29	Přesun hmot pro konstrukce v objektech v do 12 m	kpl	1,000

Konstrukce zámečnické

30	Demontáž podhledu kazet	m2	386,000
31	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	kpl	1,000

Dokončovací práce - malby

32	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,8 m	m2	867,000
33	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,8 m	m2	867,000
34	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	260,000
35		m2	386,000
36	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4022-20, 40μ, 4 x 5 m</i>	<i>m2</i>	<i>386,000</i>
37	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	386,000

38	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	386,000
39	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,	m2	867,000

Schodiště do 1.PP

Dokončovací práce - nátěry

40	Očištění emailových nátěrů	m2	55,200
41	penetrování	m2	55,200
42	emailový nátěr - sloní kost	m2	55,000

Dokončovací práce - malby

43	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,8 m	m2	110,000
44	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,8 m	m2	110,000
45	Tmelení spár a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	110,000
46		m2	64,000
47	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4022-20, 40μ, 4 x 5 m</i>	<i>m2</i>	<i>64,000</i>
48	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	64,000
49	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	32,000
50	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	16,000
51	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	32,000
52	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	64,000
53	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3m,	m2	110,000

Trafostanice (3 ks vrat - nátěr , 1 ks dveře - nátěr, 1 ks dveře - oprava)

Dokončovací práce - nátěry

54	Očištění syntetických nátěrů	m2	56,400
55	nátěr syntetický šedý - 1xZ+2V	m2	56,400
56	obnova nápisů za písmeno	ks	62,000
57	dem. vadných bezpeč. tabulek, D+M bezpeč. tabulek	ks	14,000

58	demontáž ocelových nefunkčních zkorodovaných dveří, D+M nové ocelové dveře r.1220x2100mm, tl. 1,3 mm, vč. syntetického nátěru, šedý - 1xZ+2V	ks	1,000
59	přesun hmot	kpl	1,000

Garáže - budova č. 5

Dokončovací práce - oprava, nátěry

60	oprava nosných trámů (doplnění nosných konsol, zajištění stability, odřezání vadných dílů)	ks	2,000
61	výkopové práce	m3	0,300
62	dodávka betonu C20 a zpracování vč.zhotovení a likvidace bednění	m3	0,500
63	kotvení sloupů	ks	2,000
64	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	62,000
65	Lazuroł	m2	62,400
66	přesun hmot	kpl	1,000

Plechový přístřešek

Dokončovací práce - nátěry

67	očištění starých syntetických nátěrů	m2	144,000
68	nátěr syntetický šedý - 1xZ+2V	m2	144,000
69	přesun hmot	kpl	1,000

Cena celkem bez DPH

644 432,10 Kč