



MHMPXPPK60JM

SMLOUVA O DÍLO
ČÍSLO: DIL/35/03/022207/2024

Dnešního dne uzavřely smluvní strany:

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

číslo účtu: 27-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru HOM MHMP

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

„SPOLEČNOST POHL-ARCHATT-CHLÁDEK+T PAR - SV. MICHAEL“

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva POHL cz, a.s., na základě plné moci

Účastník 1 a správce společnosti

POHL cz, a.s.

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, spis. zn. B 4934

zastoupený: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva

Účastník 2

ARCHATT, s.r.o.,

se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

IČO: 46960180

DIČ: CZ46960180

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Brně, spis. zn. C 6214

zastoupený: Ing. Janem Všetěčkou, jednatelem

Účastník 3

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn. B 1441

zastoupený: Ing. Martinem Dvořákem, prokuristou

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ či každý samostatně dále jen „**Smluvní strana**“)

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „**OZ**“), a v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném a účinném znění (dále jen „**stavební zákon**“),

tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen „**Smlouva**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Objednatel označený v záhlaví této Smlouvy se rozhodl realizovat projekt spočívající v provedení rekonstrukce budovy roubeného kostela sv. archanděla Michaela z 18. století zničeného požárem (dále jen „**Projekt**“).
- (B) Právě za tímto účelem Objednatel provedl zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela**“, zadávanou Objednatel v podlimitním režimu v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a

účinném znění (dále jen „ZZVZ“), jejímž předmětem je provedení příslušných stavebních prací (dále jen „Veřejná zakázka“);

- (C) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a v rámci této Veřejné zakázky byl Objednatelem vybrán k uzavření této Smlouvy;
- (D) Zhotovitel si je dále vědom, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve Veřejné zakázce při splnění požadavků na kvalifikaci za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 OZ schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži;
- (E) Zhotovitel si je zároveň vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o realizaci díla na základě této Smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci jejího předmětu dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci této Smlouvy podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance Zhotovitele či jeho poddodavatele;
- (F) Objednatel má, s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, v úmyslu zadat Zhotoviteli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky; a
- (G) Smluvní strany mají zájem upravit svá práva a povinnosti tak, aby zejména došlo ze strany Zhotovitele k řádné realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na Veřejnou zakázku;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas sjednané dílo dle článku 1 a 2 této Smlouvy a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě (dále jen „*Cena za Dílo*“).
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této Smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky Zhotovitele.
- 1.3. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebo esteticky nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla Objednatelem a dalšími osobami. Odchylně od ust. § 2628 OZ se sjednává, že Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost nebo estetický dojem prostor s přihlédnutím k jejich účelu.

2. VYMEZENÍ DÍLA, ROZSAH PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci budovy roubeného kostela sv. archanděla Michaela z 18. století zničeného požárem. Rekonstrukce bude provedena jak v případě chrámové lodi opticky rozdělené na dvě nestejně velké části (předsíň v podvěží a hlavní prostor lodi), tak v případě o něco užšího kněžiště obráceného směrem k východu (dále jen „*Dílo*“).
- 2.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění, tj. včetně technické zprávy a výkresové části, kterou za tímto účelem zpracovala společnost JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s., se sídlem Nad Ostrovem 1119/7, Praha 4, 147 00, IČO 26489431 (dále jen „**Projektová dokumentace**“), která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
- 2.3. Předmětem Díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v Projektové dokumentaci vč. výkazu výměr a v zadávacích podmínkách (včetně technických podmínek) Veřejné zakázky (dále společně též „**Výchozí dokumenty**“), a to bez ohledu na to, v kterém z těchto Výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem Díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve Výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru.
- 2.4. Při provádění Díla musí být principiálně respektováno a replikováno původní stavební řešení, a to z důvodu, že se jedná o vědeckou rekonstrukci exponátu skanzenu Národopisného muzea, která je nemovitou kulturní památkou dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném a účinném znění.
- 2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto Smlouvou, zejména všemi Výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných Smluvními stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů, a to v souladu s časovým harmonogramem postupu prací, vypracovaným Zhotovitelem a schváleným Objednatelem.
- 2.6. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu Díla bez předchozí písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku k této Smlouvě.
- 2.7. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména:
 - 2.7.1. touto Smlouvou,
 - 2.7.2. podmínkami stanovenými ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO,
 - 2.7.3. Projektovou dokumentací,
 - 2.7.4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO,
 - 2.7.5. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb.

- 2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO, jejichž použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci daného Díla považovat obě Smluvní strany za závazné v plném rozsahu, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 2.9. Do rozsahu zhotovení díla patří i následující práce a činnosti, které je Zhotovitel povinen pro Objednatele v rámci realizace Díla dle této Smlouvy zajistit:
- Zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně zjištění plnění podmínek stanovených jejich vlastníky a správci pro realizaci Díla dle této Smlouvy, zabezpečení ochrany těchto sítí, případě přeložení těchto sítí a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správčům.
 - Provedení všech nezbytných průzkumů, sond a testů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla.
 - Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení stavby, zejména pak opatření souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, nemovitostí a vozidel v místech dotčených stavbou Díla). Zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch potřebných k řádné realizaci a zhotovení Díla.
 - Zajištění ostrahy stavby Díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění ochrany majetku převzatého k realizaci Díla před poškozením a jeho pravidelná údržba.
 - Zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění.
 - Zajištění a provedení všech nutných revizí či zkoušek dle ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu, zejména provedení veškerých zkoušek a testů souvisejících s uváděním Díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá ke kolaudaci. Dále pořízení protokolů o průběhu takových případných zkoušek a testů, a předání protokolů o provedení zkoušek Objednateli.
 - Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném a účinném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad a předání atestů a dokladů v českém jazyce Objednateli. Případně zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle právních nebo technických předpisů platných v době předání stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby a předání atestů a revizí v českém jazyce Objednateli.
 - Obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí Objednatele o použití prací a dodávek.
 - Zhotovení výrobní či dílenské dokumentace, bude-li potřeba, a její včasné předání ke schválení technickému doзору stavebníka (dále jen „TDS“) tak, aby nebyl narušen termín pro provedení Díla.
 - Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících stavbu včetně vyhodnocení komplexního vyzkoušení, když si Objednatel vyhrazuje právo stanovit

podmínky, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět.

- Zřízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.
- Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném a účinném znění;
- Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení pro realizaci stavby a z dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli;
- Pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovování Díla a realizaci stavebních prací za přítomnosti TDS a v podrobnostech dle pokynů TDS a její předání Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu této Smlouvy;
- Provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí stavby, které zaškolení obsluh vyžadují, vyhotovení protokolu o zaškolení v jazyce českém a předání protokolu Objednateli;
- Předání provozních řádů, návodů k obsluze (provozu) a návodů k údržbě Díla, resp. jeho částí, a to v českém jazyce;
- Celkový úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím Díla jako plnění předmětu Smlouvy. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace apod.);
- Poskytnutí nezbytné a dostatečné součinnosti Objednateli či TDS Objednatele, (tj. především poskytnutí příslušných dokumentů, informací a dalších potřebných činností) za účelem získání kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, organizací, vlastníků a správců sítí, a to tak, aby bylo v maximální možné míře umožněno zajistit pro Objednatele vydání kolaudačních souhlasů s užíváním stavby (Díla). Poskytnutí nezbytné a dostatečné součinnosti při kolaudačním řízení ve věci zhotoveného Díla (stavby);
- zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení Díla (dále jen „**DSPS**“), a to v 6 písemných vyhotoveních a v digitální formě; Součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí;
- Do rozsahu zhotovení Díla dále patří geodetické zaměření stavby (bude-li nezbytné jeho vykonání):
- Geodetické zaměření skutečného provedení Díla včetně zpracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí budou provedeny a ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném a účinném znění, a bude předáno Objednateli v 5 paré (vyhotoveních) v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči.
- Součástí tohoto zaměření jsou geodetická zaměření skutečného provedení jednotlivých stavebních a inženýrských objektů v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), v platném a účinném znění.
- Veškeré zkoušky nebo testy související s prováděním Díla dle platných ČSN, požárních, hygienických a bezpečnostních norem, zejm. veškeré zkoušky a testy související s uváděním Díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá ke kolaudaci a k užívání;
- dodání veškerých podkladů potřebných ke kolaudaci stavby, které si vyžádá stavební úřad a

dotčené orgány státní správy.

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli způsobem upraveným v článku 11 této Smlouvy. Termín dokončení a předání Díla je pro Zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný. Pro plnění jsou stanoveny následující závazné milníky:
- 3.1.1. Předání staveniště – do 30 dnů od výzvy Objednatele;
 - 3.1.2. Dokumentace pro provádění stavby – do 6 měsíců od převzetí staveniště;
 - 3.1.3. Dokončení Díla – do 18 měsíců od převzetí staveniště.
- 3.2. Předání staveniště Zhotoviteli proběhne na základě písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel není oprávněn nepřevzít staveniště v určeném termínu. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla Objednateli a převzetím Díla Objednatelem. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto Smlouvou, bude bez vad a nedodělků.
- 3.3. Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu s časovým harmonogramem postupu prací. Zhotovitel předloží časový harmonogram Objednateli do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy k projednání a následnému schválení. V časovém harmonogramu je Zhotovitel povinen respektovat závazné časové milníky stanovené v čl. 3.1 této Smlouvy a zároveň zohlednit potřeby Objednatele, jakož i potřebu provedení přípravných prací (kácení stromů a jejich dostatečné vysychání).
- 3.4. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla dle článku 11 této Smlouvy není Objednatel povinen od Zhotovitele Dílo převzít.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení Díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 OZ. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
- 3.6. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby pro provedení Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla či jeho části takto prodlouženo.
- 3.7. Má-li Zhotovitel za to, že nastala skutečnost předvídaná v čl. 3.5 nebo 3.6 této Smlouvy, je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se Smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat a sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění Díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním Díla ze strany Zhotovitele.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Místem plnění je pozemek parc. č. 3132 v k.ú. Smíchov, obec Hlavní město Praha, Městská část Praha 5 (adresa Kinského zahrada, Petřín, 150 00, Praha 5).

5. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši Ceny za Dílo:

Cena bez DPH 37 535 034,12 Kč

DPH ve výši 7 882 357,17 Kč

Cena včetně DPH ve výši 45 417 391,29 Kč.

- 5.2. Cena za Dílo je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této Smlouvy. Změna Ceny za Dílo je možná pouze na základě zákonné změny sazby DPH (oproti stavu v době uzavření Smlouvy). Jiná změna Ceny za Dílo je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této Smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu Díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení Ceny za Dílo o Objednatelem zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce ve smyslu čl. 5.9 této Smlouvy.
- 5.3. V Ceně za Dílo jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při provádění Díla nebo v souvislosti s ním vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve Výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační techniky a přesunů hmot, mezideponii materiálu, a to i vytěženého, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, zajištění energií potřebných k provádění prací, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, průběžný a konečný úklid místa provádění stavebních prací (staveniště), veškerou dokumentaci pro provedení Díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla, případných předepsaných či sjednaných zkoušek, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému užívání Díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zábory, zajištění vytyčení podzemních a nadzemních sítí od jejich správců včetně zajištění výškového osazení stavby, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle této Smlouvy, rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
- 5.4. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že Cena za Dílo ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. OZ.
- 5.5. Objednatelem nebudou na Cenu za Dílo poskytována jakákoli plnění (např. zálohy). Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude provádět od počátku provádění Díla měsíční daňovou fakturaci podle skutečně provedených prací. Zhotovitel je povinen předložit soupis provedených prací do 5 pracovních dnů od konce příslušného měsíce. Objednatel (resp. jím pověřená osoba) se k soupisu provedených prací vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne předložení. V případě, že bude soupis provedených prací vrácen k úpravám, je Zhotovitel povinen předložit upravený soupis provedených prací. Upravený soupis provedených prací bude Objednatelem (resp. jím pověřenou osobou) schválen do 5 pracovních dnů od jeho předložení. Soupis odsouhlasených

skutečně provedených prací bude přiložen ke každé faktuře a bude jím omezena výše sjednaných plateb.

5.6. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy a další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- a) údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ,
- b) údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
- c) evidenční číslo daňového dokladu,
- d) bankovní spojení Zhotovitele,
- e) datum vystavení daňového dokladu,
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- g) rozsah a předmět fakturovaného plnění,
- h) číslo Smlouvy,
- i) kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod označením KONTROLNÍ ČÍSLO),
- j) číslo a název Projektu, tj. stavby,
- k) fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem,
- l) zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl),
- m) razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

5.7. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu Objednatele:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

5.8. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný (zejména nebude doložen Objednatelem odsouhlaseným soupisem prací a dodávek), je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit nebo vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli. Po dobu opravy daňového dokladu není Objednatel v prodlení s placením Ceny za Dílo, resp. její části. V případě postupu v rámci přenesené daňové povinnosti ve stavebnictví bude faktura vystavena rovněž v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.9. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů Smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

- 5.10. S ohledem na to, že Cena za Dílo je konečná a nepřekročitelná, nemá Zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec Ceny za Dílo, ledaže bude mezi Zhotovitelem a Objednatelům řádně ujednána změna závazku ze Smlouvy ve smyslu ZZVZ. O takové změně bude sjednán dodatek k této Smlouvě.
- 5.11. V případě, že Zhotovitel zjistí, že práce, které má provést, nejsou předmětem této Smlouvy, resp. jejich provedení není zahrnuto do Ceny za Dílo, není oprávněn s prováděním takových prací započít bez splnění podmínek uvedených v čl. 5.9 této Smlouvy.
- 5.12. V případě nutnosti provedení změn se k jejich ocenění použije nabídkový oceněný soupis prací (výkaz výměr) Zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, a cenová soustava ÚRS I./2024 (dále jen „ceník“), případně individuální cenová kalkulace. Pro výpočet jednotkové ceny za stavební práce (plnění) poskytované v rámci prováděné změny bude použito:
- 5.12.1. smluvních jednotkových cen z nabídkového oceněného soupisu prací (výkazu výměr), který je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,
- 5.12.2. nejsou-li v oceněném soupisu prací (výkazu výměr) tyto ceny práce obsaženy, určí se jednotková cena na základě ceníku, případně individuální cenové kalkulace.
- 5.13. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči Objednateli.
- 5.14. Objednatel není v prodlení se zaplacením dluhu, resp. jeho odpovídající části, pokud je z okolností zřejmé, že mu vznikne nebo se stane splatnou pohledávka za Zhotovitelem, která bude způsobilá k započtení.
- 5.15. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti účtovaných plnění či konkludentní akceptaci bezvadnosti Díla nebo jeho části.
- 5.16. Zhotovitel se zavazuje pro případ, že bude plnit tuto Smlouvu prostřednictvím třetích osob, tj. poddodavatele, řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatele, a to za podmínek sjednaných ve smlouvách uzavřených mezi Zhotovitelem a těmito poddodavateli.
- 5.17. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s úhradou faktury poddodavatele trvajícím déle než 30 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn tuto fakturu hradit za Zhotovitele přímo poddodavateli, a to za předpokladu, že poddodavatel Zhotovitele o úhradu faktury písemně požádá a tuto žádost doloží doklady prokazujícími řádné plnění ze strany poddodavatele a oprávněnost nároku poddodavatele na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si Objednatel vyžádá písemné stanovisko Zhotovitele, který je povinen jej doručit Objednateli do 3 pracovních dnů od výzvy. Doručeným stanoviskem není Objednatel vázán, avšak přihlédne k němu při rozhodnutí, zda úhradu faktury za Zhotovitele provede či nikoliv. Pokud Zhotovitel v uvedené lhůtě stanovisko Objednateli nedoručí, má se za to, že je nárok poddodavatele v plné výši oprávněný.
- 5.18. Částku odpovídající úhradě provedené ze strany Objednatel přímo poddodavateli je Objednatel oprávněn započíst proti splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele za Objednatel, anebo vyzvat Zhotovitele k zaplacení této částky na účet Objednatel, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatel Zhotoviteli.

- 5.19. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a taktéž v souladu s příslušným nařízením ředitele Magistrátu hl. m. Prahy nesmí faktura, v případě, že by podléhala uveřejňovací povinnosti, v rozsahu a předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob jako například jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, číslo jejího bankovního účtu a její kontaktní údaje (telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění faktury uvedeny, budou tyto údaje při zveřejňování informací anonymizovány.

6. SOUČINNOST, NOTIFIKACE A PREVENCE PRODLENÍ A ZTRÁT

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro provádění Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno touto Smlouvou.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze Smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé Smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro její naplnění, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

7. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRAVNĚNÍ OBJEDNATELE, BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s místem provádění Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto Smlouvou včas a řádně, za sjednanou Cenu za Dílo, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně písemně oznámí po vzniku následující skutečnosti:
- 7.2.1. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon; dále jen „*insolvenční zákon*“), v platném a účinném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele,
- 7.2.2. vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
- 7.2.3. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

- 7.2.4. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- 7.2.5. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této Smlouvy; a/nebo
- 7.2.6. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání dluhů Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou souvisejících;
- 7.2.7. všechny další skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na řádné a včasné dokončení Díla, či řádné dokončení Díla ohrožují či ztěžují; a
- 7.2.8. skutečnosti a informace nezbytné pro řádné plnění povinností Objednatele vyplývajících ze ZZVZ (např. § 219 ZZVZ).
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje jako osoba povinná dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném a účinném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tuto povinnost Zhotovitel rovněž zajistí u případných poddodavatelů Zhotovitele.
- 7.4. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro nebo v rámci provádění Díla dle této Smlouvy a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu stanovenou právními předpisy. Objednatel je oprávněn po uplynutí 10 let od ukončení plnění podle této Smlouvy od Zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít.
- 7.5. Zhotovitel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním plného znění Smlouvy podle ust. § 219 ZZVZ resp. dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o Registru smluv**“).
- 7.6. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění Díla stavbyvedoucím (povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Zhotovitel je povinen zajistit plnění Smlouvy za přímé účasti osob, pomocí kterých byla prokázána kvalifikace v rámci Veřejné zakázky, přičemž seznam těchto osob tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Tyto osoby mohou být nahrazeny pouze po předchozím písemném schválení Objednatele, a to stejně nebo lépe kvalifikovanými osobami.
- 7.7. V průběhu provádění Díla Zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
- 7.8. Zhotovitel poskytne při převzetí staveníště Objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky za řádné provedení Díla) ve výši 10 % Ceny za Dílo (bez DPH) uvedené v čl. 5 této Smlouvy platné po celou dobu provádění Díla a po dobu odstraňování vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, s možností jejího čerpání nejméně po dobu 18 měsíců ode dne jejího předání Objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní záruka je neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu, tj. bankovní záruka umožňuje bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2035 OZ a bez nutnosti výzvy věřitele

(Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou. Bankovní záruka za řádné provedení Díla kryje finanční nároky Objednatele vůči Zhotoviteli, vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele týkajících se řádného provedení Díla v předepsané kvalitě a smluveném termínu, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele.

7.9. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání bankovní záruky Objednatelem (věřitelem) doručit Objednateli novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši, jako měla čerpaná bankovní záruka, případně doplnit předmětnou bankovní záruku, z níž bylo čerpáno, do původní sjednané výše.

7.10. Objednatel je oprávněn:

7.10.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění Díla a uvádění dokončeného Díla do provozu;

7.10.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla TDS a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle Projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel vyzve TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí zápisem do stavebního deníku min. 5 pracovních dnů předem. Osoba vykonávající TDS provede o kontrole zápis. Pokud budou konstrukce zakryty, aniž by byla splněna tato podmínka, zajistí Zhotovitel jejich opětovné odkrytí na své náklady bez nároku na prodloužení termínu pro provedení Díla. Osoba vykonávající TDS je oprávněna pracovníkům Zhotovitele dát příkaz k přerušení prací na Díle za účelem provedení kontrolní prohlídky dílčího provedení Díla (například před tím, než budou při dalším postupu stavby zakryty další konstrukcí či povrchovou úpravou), a to s dostatečným předstihem vzhledem k postupu prací. O provedené kontrole bude proveden osobou vykonávající TDS zápis ve stavebním deníku společně se souhlasem zahájit na příslušném úseku následné práce. V případě, že Zhotovitel nedbá pokynů osoby vykonávající TDS a zahájením prací znemožní provedení předem požadované kontroly, má se za to, že příslušné práce nebyly provedeny v požadované jakosti, a Objednatel má dle dalších ustanovení této Smlouvy nárok na slevu z Ceny za Dílo. Osoba vykonávající TDS je dále oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění Díla či třetích osob; toto nařízené přerušení nemá vliv na povinnost dodržet termíny řádného dokončení Díla dle čl. 3.1 této Smlouvy.

7.11. Objednatelem určený a pověřený TDS je dále oprávněn:

7.11.1. Zastupovat Objednatele ve vztahu ke Zhotoviteli při řešení technických otázek v souvislosti s realizací stavby dle této Smlouvy během celé doby provádění stavby až do jejího zhotovení včetně všech úprav nebo náprav vad stavby v souladu s ustanoveními této Smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady, a to až do doby podpisu protokolu o předání a převzetí stavby, ze kterého bude zřejmé, že stavba nemá žádné vady a nedodělky (včetně těch nebránících užívání Díla).

- 7.11.2. Za Objednatele vydávat Zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění stavebních prací dle této Smlouvy. TDS je oprávněn vydat za Objednatele Zhotoviteli ústní pokyn, tento musí být v případě pokynů k realizaci stavby z jeho strany neprodleně potvrzen písemným záznamem do stavebního deníku.
- 7.11.3. Posuzovat průběh realizace Díla a zhotovených částí Díla ke schválení a převzetí Objednatelem dle této Smlouvy, předběžně projednávat v zájmu Objednatele návrhy změn Díla, upozornit Zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s platnými normami nebo jinými předpisy a o tomto upozornění informovat Objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
- 7.12. Objednatelem určený a pověřený koordinátor BOZP je oprávněn:
- 7.12.1. Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném a účinném znění.
- 7.12.2. Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, v platném a účinném znění.
- 7.12.3. Upozornit Zhotovitele na nedodržování platných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, upozornit Zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, požadovat po Zhotoviteli napravení jeho pochybení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a požadovat po Zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 7.12.4. Pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, případně z důvodů opakovaného či hrubého nedodržování platných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi ze strany Zhotovitele, a to zvláště v případech, kdy ani po upozornění koordinátora BOZP nesjednal Zhotovitel nápravu takového svého jednání (resp. jednání jeho zaměstnanců, pracovníků, poddodavatelů a jiných osob, které pověřil prováděním Díla dle této Smlouvy).
- 7.12.5. Oznamovat Objednateli veškerá pochybení Zhotovitele v rámci jeho povinnosti dodržování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a dále upozornit Objednatele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 7.13. Objednatelem určený a pověřený autorský dozor je oprávněn:

- 7.13.1. Provádět trvalý dohled nad zhotovováním stavby v souladu s Projektovou dokumentací a upozornit Zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s Projektovou dokumentací, platnými normami nebo jinými předpisy a o tomto upozornění informovat Objednatele a TDS, případně učinit zápis do stavebního deníku.
- 7.13.2. Požadovat odstranění a náhradu materiálů, prvků a prací, které nejsou v souladu s Projektovou dokumentací a o tomto požadavku informovat Objednatele a TDS, příp. učinit zápis do stavebního deníku.
- 7.13.3. Odmítnout práci či dodávku Zhotovitele, která nebude odpovídat Projektové dokumentaci a o tomto odmítnutí informovat Objednatele a TDS, případně učinit zápis do stavebního deníku.
- 7.14. **Stavební deník:** Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8. této Smlouvy) Objednatelům Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech, a to dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů Zhotovitele. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění, a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, změny milníků stanovených pro provádění Díla dle článku 3.1 této Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma Smluvním stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při převjímacím řízení.
- 7.15. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a/nebo orgánu státního stavebního dohledu.
- 7.16. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 7.17. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 7.18. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této Smlouvy, ani jakékoliv jiné dohody Smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze Smluvních stran, která je dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze Smluvních stran.

8. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

- 8.1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření této Smlouvy. O předání staveniště Objednatel Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom stejnopise podepsaném oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Staveništěm se pro účely této

Smlouvy rozumí místo určené k provedení Díla, které je vymezeno v článku 4.1 této Smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek povolení stavby a této Smlouvy.

8.2. Předání staveniště ze strany Objednatel bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.

8.3. Zhotovitel má v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

8.3.1. Pořádek na staveništi, Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce;

8.3.2. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uklizeném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

8.3.3. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro provádění Díla, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení případného dopravního značení;

8.3.4. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy. Doklad o ekologické likvidaci odpadu bude Zhotovitelem předán Objednateli při předání Díla.

8.4. Zhotovitel po celou dobu provádění Díla zodpovídá za zabezpečení staveniště při stavebních pracích v rozsahu, v jakém mu bylo předáno. Zhotovitel se zároveň zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8.5. Ke dni předání Díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid. Pozemky a komunikace dotčené prováděním Díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek povolení.

8.6. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přípojné body pro dodávky elektřiny a vody – definovány budou při předání staveniště. Náklady na dodávky podle předchozí věty uhradí Objednatel.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou a Výchozími podklady. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními a dalšími souvisejícími předpisy.

9.2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně a s náležitou odbornou péčí prověřovat vhodnost Projektové dokumentace Díla a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle

Smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla a podle kterých je povinen Dílo (včetně prováděcí Projektové dokumentace) zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou tyto dokumenty v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započatím prací, výkonů a služeb na Díle, a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady Díla tím způsobené, je povinen uvést Dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

- 9.3. Pro provedení Dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající Projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby stavební práce byly prováděny v souladu se stavebním povolením a nepřekračovali stanovené hlukové limity.
- 9.5. Zhotovitel se dále zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby:
 - 9.5.1. v co nejmenší míře omezovalo užívání veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - 9.5.2. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
 - 9.5.3. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí objektu; a
 - 9.5.4. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provádění Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním či živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
- 9.6. Zhotovitel Objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb poskytovaných poddodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele kdykoli v průběhu provádění Díla předložit Objednateli písemný seznam všech svých poddodavatelů (včetně doložení jejich náležité odbornosti).

- 9.7. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění Díla a stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit. V případě, že v okamžiku předání a převzetí Díla budou existovat škody, které nebyly vyřešeny dle předchozí věty, může tato okolnost být důvodem k odmítnutí převzetí Díla ze strany Objednatele.
- 9.8. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zanést do dokumentace skutečného provedení Díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla. Zhotovitel je povinen předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení Díla nejpozději v termínu stanoveném čl. 3.1 této Smlouvy.
- 9.9. V případě, že při provádění Díla Zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od Projektové dokumentace (vyvolané změny), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku Díla přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně-technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet změn, které předá ke schválení Objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit provádění těchto změn až po jejich předchozím odsouhlasení Objednatelem v souladu s dodatkem k této Smlouvě dle článku 5.9 této Smlouvy, přičemž zahájení příslušných prací bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.
- 9.10. Zhotovitel je povinen vést Registr rizik a přijatých opatření, a to v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit nahlédnout do Registru rizik a přijatých opatření, případně mu z něj poskytnout výpis či kopii.

10. VADY DÍLA A ZÁRUKA

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle Projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO, pravomocného stavebního povolení a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného Díla v délce 72 měsíců ode dne řádného předání Díla Zhotovitelem. Na výrobky se zárukou v odlišné délce danou jejich výrobcem se vztahuje záruka v délce poskytnuté výrobcem; v takovém případě je Zhotovitel povinen předat příslušné záruční listy.
- 10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této Smlouvy vady Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad Díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění vady, přičemž tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů v případě vady bránící provozu a do 5 pracovních dnů v případě ostatních vad, bude-li to v daném případě

technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. U technicky náročnějších vad se Zhotovitel zavazuje odstranit uplatněnou (oznámenou) vadu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel následně prokáže, že za vadu neodpovídal, budou mu uhrazeny vzniklé náklady s odstraněním takové vady.

- 10.4. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního předání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku 10.1 této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 10.5. Prohlídku převzatého Díla je Objednatel oprávněn provádět po celou záruční dobu. Vady Díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 10.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady Díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody Smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.
- 10.7. Smluvní strany se dohodly, že:
 - 10.7.1. neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle článku 10.3 této Smlouvy; a/nebo
 - 10.7.2. nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech dle článku 10.3 této Smlouvy; a/nebo
 - 10.7.3. oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - 10.7.4. je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní;má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, odstranění vady (provedení oprav) třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli nárok na úhradu nákladů takto vynaložených. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla dle OZ a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli případnou smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- 10.8. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.
- 10.9. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí Díla podle článku 11. níže poskytnout Objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky za odstranění vad vyskytnuvších se v záruční době) ve výši 2 % Ceny za Dílo (bez DPH) uvedené v článku 5.1 této Smlouvy a udržovat ji ve

sjednané výši po celou dobu platnosti záruky za jakost, nejdéle však po dobu 72 měsíců od předání a převzetí Díla. Bankovní záruka bude sloužit ke krytí smluvních sankcí za porušení povinností Zhotovitele k řádnému a včasnému odstranění vad vyskytnuvších se v záruční době. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu, tj. bankovní záruka musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2035 OZ a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou.

10.10. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 OZ, věta za středníkem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo (resp. jeho část) dokončit a předat Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací (předávací) řízení. Na přejímací řízení Zhotovitel přizve Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň 10 pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí 10. pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
- 11.2. K předání Díla Objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Objednatel podepsaný předávací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být Dílo převzato.
- 11.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, resp. jeho části, místo provedení Díla a zhodnocení jakosti Díla. Podmínkou předání a převzetí je zajištění a provedení komplexního vyzkoušení technologického zařízení, které bude prováděno Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné k ověření, že Dílo dosahuje parametrů předepsaných Projektovou dokumentací. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oběma Smluvními stranami, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel.
- 11.4. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad Díla a vyjádření Zhotovitele k vytčeným vadám. Pokud Objednatel Dílo s vadami převezme (což není povinen ve vztahu k článku 1.3 a 11.9 této Smlouvy), budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad Díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že Dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady.
- 11.5. V případě, že je Objednatel přebíráno řádně dokončené Dílo, skutečnost, že Dílo je dokončeno co do množství, jakosti a kompletnosti prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Podmínkou předání a převzetí je zajištění a provedení komplexního vyzkoušení technologického zařízení, které bude prováděno Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné k ověření, že Dílo dosahuje parametrů předepsaných Projektovou dokumentací. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci

použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů, doklad o ekologické likvidaci odpadu a další doklady předvídané touto Smlouvou či právními předpisy. Objednateli bude Zhotovitelem předána rovněž fotodokumentace zachycující stěžejní fáze provádění Díla.

- 11.6. Dokumentaci skutečného provedení stavby k provedenému Dílu je povinen Zhotovitel předat v 6 vyhotoveních v grafické podobě a v digitální podobě Objednateli při předání Díla, přičemž dokumentace bude odpovídat vyhl. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění.
- 11.7. V případě, že nedojde k předložení a předání dokladů a dokumentů uvedených v tomto článku Smlouvy Objednateli, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené.
- 11.8. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být v souladu s touto Smlouvou vyklizeno a uklizeno místo provádění Díla (staveniště). Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen Dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí Projektové dokumentace, ale budou prováděním Díla dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po dokončení Díla do původního nebo lepšího stavu.
- 11.9. V případě, že se při přejímání Díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno Dílo, které vykazuje vady, není Objednatel povinen předávané Dílo převzít. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených Výchozími dokumenty, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady Dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 11. Smlouvy.
- 11.10. Objednatel je oprávněn nepřevzít Dílo v případě, že Zhotovitel k sjednanému dni předání a převzetí Díla nepředloží bankovní záruku za odstranění vad v záruční době dle článku 10.9 této Smlouvy či řádně a prokazatelně nevypořádal veškeré škody vzniklé v souvislosti s prováděním Díla.

12. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA

- 12.1. Za porušení povinnosti Zhotovitele splnit milníky pro provádění Díla dle čl. 3.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za Dílo (bez DPH) za každý, i pouze započatý den prodlení, a to za každý milník, s nímž je Zhotovitel v prodlení.
- 12.2. Při splnění konečného termínu řádného provedení a předání Díla dle článku 3.1.3 této Smlouvy bude sankce za nesplnění milníků Zhotoviteli vrácena, a to finančním vypořádáním v rámci konečné faktury. Toto pravidlo se uplatní i v případě, že Objednatel v souladu s článkem 11.4 této Smlouvy Dílo převezme s vadami.
- 12.3. Za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
- 12.4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo Dílo převzato v termínu dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu.

- 12.5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, ve výši 3.000,- Kč za každý, i pouze započatý den prodlení, a to za každou takovou vadu.
- 12.6. Pokud Objednatel provede za Zhotovitele postupem dle článku 5.16 této Smlouvy, přímou úhradu faktury poddodavateli Zhotovitele z důvodu vyplývajícího z článku 5.15 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % částky tímto způsobem uhrazené poddodavateli.
- 12.7. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s úhradou částky uhrazené Objednatelem za Zhotovitele přímo poddodavateli postupem dle článku 5.16 této Smlouvy, k jejíž úhradě Objednatel Zhotovitele postupem dle čl. 5.17 této Smlouvy vyzval, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z této částky za každý, i započatý den prodlení.
- 12.8. Za porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána kvalifikace (viz článek 7.6 Smlouvy), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ porušení a každou osobu, a to i opakovaně.
- 12.9. V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny za Dílo či jeho části se Objednatel zavazuje Zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- 12.10. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné Smluvní straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.
- 12.11. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 OZ.
- 12.12. Objednatel je oprávněn splatnou smluvní pokutu započíst proti kterékoli části Ceny za Dílo.

13. UKONČENÍ SMLOUVY

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 13.2. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od Smlouvy, se rozumí zejména:
- 13.2.1. jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla ve vztahu k termínům provádění Díla dle článku 3.1 této Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů;
- 13.2.2. jestliže Zhotovitel bez vážného důvodu po dobu delší než čtrnáct kalendářních dnů přerušil provádění Díla a nejedná se o případ přerušování provádění Díla dle článku 3.6 a 3.7 této Smlouvy;
- 13.2.3. jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné Smlouvy dle článku 15 této Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 15 této Smlouvy;

- 13.2.4. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele;
- 13.2.5. Zhotovitel vstoupil do likvidace;
- 13.2.6. Jestliže Zhotovitel poruší oznamovací povinnost dle článku 7.2 této Smlouvy;
- 13.2.7. Jestliže příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s prováděním Díla porušení obecně závazných právních předpisů ze strany Zhotovitele;
- 13.2.8. Dílo dle této Smlouvy nebude prováděno za přímé účasti osob, kterými byla prokázána kvalifikace, tj. dojde k porušení povinnosti uvedené v článku 7.6 této Smlouvy.
- 13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v případech uvedených v § 223 odst. 2 ZZVZ.
- 14. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA**
- 14.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání a převzetí Díla Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- 14.1.1. Díle a všech jeho částech, a
- 14.1.2. plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání a převzetí Díla jako celku, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 14.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání a převzetí Díla nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení Díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla a které jsou či byly použity k provedení Díla, kterými jsou zejména:
- 14.2.1. zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- 14.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- 14.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části.
- 14.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které sám Zhotovitel či Objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání Díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 14.4. Objednatel je od počátku vlastníkem Zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.
- 14.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelům Zhotoviteli předány a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání a převzetí Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

15. POJIŠTĚNÍ

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s tím, že pojistná částka předmětného pojištění činí alespoň 35.000.000,- Kč. Zhotovitel je dále povinen nejpozději k okamžiku převzetí staveniště uzavřít smlouvu na pojištění stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku ve výši alespoň 25. 000. 000,- Kč. Zhotovitel předloží na žádost Objednateli kopii pojistné smlouvy, resp. potvrzení o existenci pojištění v požadovaném rozsahu.
- 15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění Díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii na žádost Objednateli, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání Díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

16. VYŠŠÍ MOC

- 16.1. Pro účely této Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této Smlouvy, které nastaly po uzavření této Smlouvy a nemohou být dotčenou Smluvní stranou odvráceny.
- 16.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této Smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou Smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
- 16.3. Povinnosti Smluvních stran dané touto Smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

17. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

- 17.1. Zhotovitel jmenoval tyto zástupce odpovědné za komunikaci s Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy:

Ve věcech technických a organizačních:

a) Stavbyvedoucí: [REDACTED]

b) Zástupce stavbyvedoucího: Ing. [REDACTED]

Ve věcech smluvních. [REDAKCE]

- 17.2. Objednatel jmenoval tyto zástupce odpovědné za komunikaci se Zhotovitelem v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy.

Ve věcech věcných a organizačních. Ing. [REDAKCE], vedoucí oddělení ekonomicko realizačního

Ve věcech smluvních: Ing. Jan Rak, ředitel odboru HOM MHMP

- 17.3. Není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, veškerá oznámení ve věcech smluvních, která mají nebo mohou být učiněna mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy, musí být vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní straně oprávněnou zásilatelskou službou, osobně (s písemným potvrzením o převzetí) nebo doporučenou zásilkou odeslanou s využitím provozovatele poštovních služeb; má se za to, že takové oznámení došlo třetí pracovní den po odeslání, bylo-li však odesláno na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. V případě reklamací a věcí technických či organizačních lze písemné oznámení zaslat také prostřednictvím e-mailu.
- 17.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné Smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné Smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 17.5. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Smlouvy jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové zdánlivé ustanovení vyjasnit ve smyslu § 553 odst. 2 OZ nebo nahradit po vzájemné dohodě neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení Smlouvy novým ustanovením, jež nejbližší, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této Smlouvy.
- 17.6. Není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této Smlouvy jiným způsobem.
- 17.7. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze Smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném a účinném znění, na věcně a místně příslušný soud.
- 17.8. Smluvní strany si ujednávají, že tato Smlouva a veškeré vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními OZ.

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 18.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou Smluvních

stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich.

- 18.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona o Registru smluv, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.
- 18.3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.
- 18.4. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 18.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou.
- 18.6. Poruší-li Smluvní strana povinnost z této Smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená Smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 18.7. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří jako přílohy této Smlouvy:
- Příloha č. 1: Projektová dokumentace (volná příloha);
- Příloha č. 2: Oceněný Soupis prací (výkaz výměr);
- Příloha č. 3: Seznam členů realizačního týmu.
- 18.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a právním úkonům a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této Smlouvy.
- 18.9. Práva a povinnosti dle této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 18.10. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů tímto Objednatel (tj. hlavní město Praha) potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2313 ze dne 4.11.2024.
- 18.11. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem některé z jejích příloh má přednost ustanovení textu této Smlouvy.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

Za Objednatele

V Praze, dne dle el. podpisu

Jan Rak
2024.11.26
+01'00'

Ing. Jan Rak, ředitelem odboru HOM MHMP

Za Zhotovitele

Účastník 1 - POHL cz, a.s.

V Roztokách, dne dle el. podpisu

Ing. Petr Kašpar
2024.11.26
+01'00'

Ing. Petr Kašpar, člen představenstva

Za Zhotovitele

Účastník 2 - ARCHATT, s.r.o.

V Ostopovicích, dne dle el. podpisu

Ing. Jan Všeťka
2024.11.26
+01'00'

Ing. Jan Všeťka, jednatel

Za Zhotovitele

Účastník 3 - Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

V Pardubicích, dne dle el. podpisu

Ing. Martin Dvořák
2024.11.26
+01'00'

Ing. Martin Dvořák, prokurista

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2023044
Stavba: Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela

KSO: CC-CZ:
Místo: Kinského zahrada, Petřín Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
Hlavní Město Praha DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Rozpočet byl zpracovaný pro projektovou fázi DSP, v CS ÚRS, cenová úroveň I. pololetí 2023.
Veškeré informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			37 535 034,12
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 37 535 034,12	Výše daně 7 882 357,17
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			45 417 391,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Z2023044		
Stavba:	Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela		
Místo:	Kinského zahrada, Petřín	Datum:	23. 3. 2023
Zadavatel:	Hlavní Město Praha	Projektant:	JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s
Zhotovitel:		Zpracovatel:	QSB s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		37 535 034,12	45 417 391,29
01	Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela	37 535 034,12	45 417 391,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela

Objekt:

01 - Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela

KSO:

Místo: Kinského zahrada, Petřín

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:

Hlavní Město Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

QSB s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 535 034,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 535 034,12	21,00%	7 882 357,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 417 391,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce cirkve sv. archanděla Michaela

Objekt:

01 - Rekonstrukce cirkve sv. archanděla Michaela

Místo: Kinského zahrada, Petřín

Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel: Hlavní Město Praha

Projektant: JAKUB CIGLER
ARCHITEKTI a.s

Zhotovitel:

Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 535 034,12

HSV - Práce a dodávky HSV

17 829 243,84

1 - Zemní práce	847 823,87
2 - Zakládání	980 384,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 469 267,38
4 - Vodorovné konstrukce	286 855,54
5 - Komunikace pozemní	233 684,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 065 051,28
997 - Přesun sutě	537 219,15
998 - Přesun hmot	1 408 957,77

PSV - Práce a dodávky PSV

14 363 655,88

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 442,03
741 - Elektroinstalace - silnoproud	369 731,74
742 - Elektroinstalace - slaboproud	3 744,27
762 - Konstrukce tesařské	4 976 370,86
765 - Krytina skládaná	5 030 938,17
766 - Konstrukce truhlářské	586 983,57
768 - Konstrukce kovářské	758 265,18
769 - Okna	243 721,31
770 - Podlahy	987 715,67
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 393 743,08

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 342 134,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela
Objekt:

01 - Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela

Místo:	Kinského zahrada, Petřín	Datum:	23. 3. 2023
Zadavatel:	Hlavní Město Praha	Projektant:	JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s
Zhotovitel:		Zpracovatel:	QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 37 535 034,12

D HSV Práce a dodávky HSV 17 829 243,84

D 1 Zemní práce 847 823,87

1	K	113105000.R	Ochrana stáv. zeleně - zřízení, odstranění	kpl	1,000	29 716,41	29 716,41
2	K	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC	m2	27,000	416,03	11 232,81
VV					"plocha pod podloubím" 27 27,000		
3	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	27,000	320,94	8 665,38
VV					"plocha pod podloubím" 27 27,000		
4	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	20,600	1 057,90	21 792,74
VV					"podlahy" 62*0,3 18,600		
VV					"ostatní" 2,0 2,000		
VV výkopek4					Součet 20,600		
5	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	54,482	1 771,10	96 493,07
P					Poznámka k položce: provádění po záběrech		
VV					"ochoz, plocha x hloubka" (1,3*0,5+4,6*0,6+4,2*0,6+1,4*0,5) 6,630		
VV					"kostel, plocha x hloubka" 2*((7,86+5,32)*(1,6-1,0)+(4,76+3,4)*(1,8-1,0)+(2,5+2,3+2,5)*(2,3-1,0)) 47,852		
VV výkopek1					Součet 54,482		
6	K	132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	12,485	1 331,30	16 621,28
VV					"drenáž, plocha x prům. hloubka" (5,2+4,7+6,6+6,2)*0,55 12,485		
VV výkopek2					Součet 12,485		
7	K	132311401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	57,280	2 234,67	128 001,90
P					Poznámka k položce: provádění po záběrech		
VV					"kostel, plocha x hloubka" 2*((7,86+5,32)*(1,0)+(4,76+3,4)*(1,0)+(2,5+2,3+2,5)*(1,0)) 57,280		
VV výkopek3					Součet 57,280		
8	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	274,050	297,16	81 436,70
VV					"kostel, obvod x hloubka" 1,5*((15,9+24,4)*1,6+(17,2+12,7)*1,8+(9,6+8,6+9,8)*2,3) 274,050		
9	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	274,050	178,30	48 863,12
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	144,847	713,19	103 303,43
VV					výkopek1+výkopek2+výkopek3+výkopek4 144,847		
11	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	87,667	309,05	27 093,49
VV					20,6+54,582+12,485 87,667		
12	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	57,280	332,82	19 063,93
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	318,663	297,16	94 693,90
VV					(výkopek1+výkopek2+výkopek3+výkopek4)*2,2 318,663		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	175111201.R	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně (provádění po záběrech)	m3	52,566	683,48	35 927,81
	VV		"kostel, plocha x hloubka" (7,86+5,32)*(1,6-1,0)+(4,76+3,4)*(1,8-1,0)+(2,5+2,3+2,5)*(2,3-1,0)		23,926		
	VV		"kostel, plocha x hloubka"		28,640		
	VV		(7,86+5,32)*(1,0)+(4,76+3,4)*(1,0)+(2,5+2,3+2,5)*(1,0)				
			Součet		52,566		
15	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	105,132	582,44	61 233,08
	VV		52,566*2 'Přepočtené koeficientem množství		105,132		
16	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	33,900	202,07	6 850,17
	VV		"nad drenáží" 56,5*0,6		33,900		
	VV		Součet		33,900		
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	11,865	582,44	6 910,65
	VV		"nad drenáží" 56,5*0,6*0,2*1,75		11,865		
18	K	181411000.R	Trávník výsevem - ruční vč. přípravy podkladu	m2	350,000	142,64	49 924,00
	VV		350		350,000		
	VV		Součet		350,000		
D 2			Zakládání				980 384,78
19	K	211571121	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem drobným těžným	m3	9,040	1 664,12	15 043,64
	VV		"drenáž, dl. x šířka x prům. hl." 56,5*0,4*0,4		9,040		
20	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	94,920	95,09	9 025,94
	VV		"drenáž" 56,5*(0,4+0,4)*2,1		94,920		
21	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	112,433	35,66	4 009,36
	VV		94,92*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		112,433		
22	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těžného	m3	2,260	1 664,12	3 760,91
	VV		"drenáž" 56,5*0,4*0,1		2,260		
23	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	60,000	439,80	26 388,00
	VV		"drenáž" 60		60,000		
24	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	8,100	1 664,12	13 479,37
	VV		"loubí" 27*0,3		8,100		
25	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	12,600	1 664,12	20 967,91
	VV		"podsyp pod kamennou dlažbu podloubí, plocha x tl." 27*0,3		8,100		
	VV		"ostatní" 15*0,3		4,500		
	VV		Součet		12,600		
26	K	274211R	Zdivo základových pásů a sokl z vápencových kvádrů vel. 200-600 mm na vazbu dle PD	m3	54,314	16 344,03	887 709,65
	P		Poznámka k položce: stísněný prostor, prováděno po záběrech soklová část skládána v pohledové kvalitě dle PD				
	VV		"plocha x výška"		16,926		
	VV		2,5*2,0+0,3*0,3*4,2+2,12*2,6+0,3*0,3*4,0+2,58*2,2				
	VV		"plocha x výška" 4,75*2,0+3,4*2,0		16,300		
	VV		"plocha x výška" 7,86*1,6+5,32*1,6		21,088		
	VV		Součet		54,314		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				12 469 267,38
27	K	347R00002	Výměna stávající dřevěné konstrukce roubení stěn, kleneb a příček, repliky - šetrná demontáž, vyřezání a doplnění novým prvkem vč. ochrany proti dřevokazným škůdcům a houbám - komplet provedení dle PD vč. spojů	m3	26,288	377 725,72	9 929 653,73
	P		Poznámka k položce: jednotková cena vč. heverování, pomocných a zajišťovacích konstrukcí materiál: čerstvě ručně tesaný dub výplň spár: utěsnění ovčím roumem				
	VV		"L" (4,08)*0,25+(3,94+2*1,5)*0,15		2,061		
	VV		"B" (2,14)*0,25+(1,93+2,39*1,5+0,53*1,5)*0,15		1,482		
	VV		"C" (2,43)*0,25+(2,26*1,5+2,26*1,5)*0,15		1,625		
	VV		"M" (4,59)*0,25+(2,58+3*1,5)*0,15		2,210		
	VV		"R" (1,38)*0,25+(2,06+0,73)*0,15		0,764		
	VV		"P" (2,34)*0,25+(3,23)*0,15		1,070		
	VV		"K" (0,66+0,74)*0,25+(4,61+2,29+3,91*1,5)*0,15		2,265		
	VV		"R, H" (2,5)*0,25+(1,4+0,35+3,03*1,5+2,81*1,5)*0,15		2,202		
	VV		"A" (1,75)*0,25+(1,91*1,5+1,18*1,5)*0,15		1,133		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"D, G" (1,0+5,45*1,5)*0,15		1,376		
	VV		"M" (4,88)*0,25+(2,4+2,82*1,5)*0,15		2,215		
	VV		"C" (2,31)*0,25+(3,4*1,5+1,43*1,5)*0,15		1,664		
	VV		"B" (2,43)*0,25+(1,9+2,451*1,5+0,58*1,5)*0,15		1,574		
	VV		"L" (4,5)*0,25+(3,85+1,86*1,5)*0,15		2,121		
	VV		"K, A" (0,37+2,9)*0,25+(1,25+1,67+1,34)*0,15		1,457		
	VV		"P" (1,75+0,64)*0,25+(3,14)*0,15		1,069		
	VV		Součet		26,288		
28	K	347R00003	Výměna stávající dřevěné konstrukce loubí, replika - šetrná demontáž, vyřezání a doplnění novým prvkem vč. ochrany proti dřevokazným škůdcům a houbám - komplet provedení dle PD vč. spojů	m3	1,696	377 725,33	640 622,16
	P		<i>Poznámka k položce:</i> jednotková cena vč. heverování, pomocných a zajišťovacích konstrukcí materiál: ručně tesaný dub				
	VV		"Z"		0,701		
	VV		(0,243+1,06+0,096+0,093+0,094+0,193+0,375+0,088)*0,15+1,46*0,25				
	VV		"J" 1,3*0,25		0,325		
	VV		"S" (1,6)*0,15+1,72*0,25		0,670		
	VV		Součet		1,696		
29	K	347R00004	Restaurátorské práce na dochovaných prvcích stáv. řeziva	m2	480,480	3 952,28	1 898 991,49
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Mechanické očištění - jemně kladivkem, špachtlí, škrabkami, dočištění rýžovým kartáčem. Ošetření proti plísním a škůdcům, výplň spár: utěsnění ovčím roumem; barevná retuš				
	VV		(4,5+2+28,5+35,7+13,5+7+12,5+9,9+10,2+29,5+4,5+1,4+32,5+13,2+13,5)*2,2		480,480		
	D	4	Vodorovné konstrukce				286 855,54
30	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřlovaných na desku	m	3,500	1 829,34	6 402,69
31	M	58388024	<i>stupeň schodišťový kamenný</i>	<i>m</i>	<i>3,500</i>	<i>9 033,79</i>	<i>31 618,27</i>
	VV		1,5+1,0*2		3,500		
32	K	434191R01	Výměna stávajícího stropu v podvěží z dubových tesaných fošen tl. 80 mm, replika - kompletní demontáž a nové provedení vč. ochrany proti dřevokazným škůdcům a houbám - komplet provedení	m2	27,890	8 922,00	248 834,58
	P		<i>Poznámka k položce:</i> materiál: tesaný dub				
	VV		"strop v podvěží, hlavní věž" 3,0*5,6		16,800		
	VV		"strop v podvěží, střední věž" 2,5*2,5		6,250		
	VV		"strop v podvěží, malá věž" 2,2*2,2		4,840		
	VV		Součet		27,890		
	D	5	Komunikace pozemní				233 684,07
33	K	594111112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z kameniva těženého	m2	42,000	2 615,04	109 831,68
34	M	58381086.R	<i>kámen lomový upravený štípaný vápenec</i>	<i>m2</i>	<i>48,300</i>	<i>947,36</i>	<i>45 757,49</i>
	VV		"plocha pod podloubím" 27		27,000		
	VV		"ostatní" 15		15,000		
	VV		Součet		42,000		
	VV		42*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		48,300		
35	K	594111001.R	Kamenné šlapáky	m2	10,000	5 937,34	59 373,40
36	K	594111002.R	Štěrkový travník nad drenáží	m2	35,000	534,90	18 721,50
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 065 051,28
37	K	943121000.R	Lešení prostorové, trubkové, těžké vč. podlah, žebříků, konzol a zaplachtování	m3	1 965,393	510,00	1 002 350,43
	VV		"obvod x váška x šířka" 56*5,5*1,2		369,600		
	VV		"hl. věž" (98-3,3*3,5)*12,5		1 080,625		
	VV		"střední věž" (45,6-2,8*2,8)*7,8		294,528		
	VV		"malá věž" (60-2,2*2,2)*4,0		220,640		
	VV		Součet		1 965,393		
38	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	2,000	229,23	458,46
39	M	44932114	<i>přístroj hasicí ruční práškový 34A, 183B</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 253,44</i>	<i>2 506,88</i>
	P		<i>Poznámka k položce:</i> jednotková cena vč. revize				
40	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	46,403	1 287,32	59 735,51
	VV		"plocha x výška" 2,5*2,0+2,12*2,6+2,58*(2,2-0,3)		15,414		
	VV		"plocha x výška" 4,75*(2,0-0,3)+3,4*(2,0-0,3)		13,855		
	VV		"plocha x výška" 7,86*(1,6-0,3)+5,32*(1,6-0,3)		17,134		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			46,403		
D	997	Přesun sutě					537 219,15
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	185,356	334,25	61 955,24
42	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 594,984	14,57	37 808,92
VV		185,356*14 'Přepočtené koeficientem množství			2 594,984		
43	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	185,356	2 360,08	437 454,99
D	998	Přesun hmot					1 408 957,77
44	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	397,111	3 548,02	1 408 957,77
D	PSV	Práce a dodávky PSV					14 363 655,88
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					12 442,03
45	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	21,500	309,05	6 644,58
VV		(37,5+5,5)*0,25*2			21,500		
46	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	25,058	225,84	5 659,10
VV		21,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			25,058		
47	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	58,131	2,38	138,35
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					369 731,74
48	K	741420001.R	D+M hromosvodu na vyšší a střední věž	m	60,000	2 204,96	132 297,60
49	K	741420002.R	D+M uzemnění hromosvodu vč. zemních prací a stavebních přípomocí	kpl	1,000	76 965,51	76 965,51
50	K	741420003.R	Revize hromosvodu	kpl	1,000	160 468,63	160 468,63
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					3 744,27
51	K	742R00EPS	Hlíšice EPS	ks	3,000	1 248,09	3 744,27
D	762	Konstrukce tesařské					4 976 370,86
52	K	762081000.R	Vícestranné hoblování hraněného řeziva	m2	587,916	455,08	267 548,81
VV		"hlavní věž" (217+(0,2+0,32)*2*3,0*4+(0,2*4)*2,4*4)*1,1			260,876		
VV		"střední věž" 42*1,1			46,200		
VV		"malá věžička" 14,2*1,1			15,620		
VV		"krov" 50,2*1,1			55,220		
VV		"bednění pod šupinové šindele" 100*2,1			210,000		
VV		Součet			587,916		
53	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	21,128	2 493,33	52 679,08
VV		"hlavní věž" (8+0,2*0,32*3*4+0,2*0,2*2,4*4)*1,1			10,067		
VV		"střední věž" 1*1,1			1,100		
VV		"malá věžička" 0,25*1,1			0,275		
VV		"krov" 1,4*1,1			1,540		
VV		"krytina - laťování" 2,39			2,390		
VV		"bednění pod šupinové šindele" 100*0,03			3,000		
VV		Součet			18,372		
VV		18,372*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			21,128		
54	K	762333900.R	Příplatek za provedení tesařských spojů - replika, dle původního provedení	kpl	1,000	168 818,94	168 818,94
55	K	762381000.R	Heverování (pro provedení základů) nadzemní části konstrukce kostela vč. pomocných podpěrných konstrukcí, trámů, vysekání otvorů, stavebních přípomocí, zajištění tuhosti heverované konstrukce - zřízení a odstranění	kpl	1,000	447 925,00	447 925,00
56	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	12,982	4 221,04	54 797,54
57	K	762711810.R	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva	m3	10,650	1 947,91	20 745,24
VV		"hlavní věž" 8			8,000		
VV		"střední věž" 1			1,000		
VV		"malá věžička" 0,25			0,250		
VV		"krov" 1,4			1,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		10,650		
58	K	762713000.R	Montáž repliky krovu vč. profilování zhlaví trámů	m3	12,982	180 012,94	2 336 927,99
P			Poznámka k položce: jednotková cena vč. provedení profilací, spojovacího a montážního materiálu				
59	M	60512100.R	dodávka řeziva	m3	15,578	58 437,33	910 336,73
VV			"hlavní věž" (8+0,2*0,32*3*4+0,2*0,2*2,4*4)*1,1		10,067		
VV			"střední věž" 1*1,1		1,100		
VV			"malá věžička" (0,25)*1,1		0,275		
VV			"krov" 1,4*1,1		1,540		
VV			Součet		12,982		
VV			12,982*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		15,578		
60	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	27 593,051	25,97	716 591,53
D 765			Krytina skládaná				5 030 938,17
61	K	765R0000	Demontáž a rozebrání stáv. krytiny vč. příslušenství a zdobných prvků	kpl	1,000	25 972,15	25 972,15
62	K	765R0001	Střešní krytina z modřínových šupin štípaných pokládána na střechy oblých tvarů, dvojité krytí, vč. kotevního materiálu	m2	62,536	8 570,81	535 984,17
VV			hlavní věž				
VV			"horní cibulka" 0,92*2*PI*0,49		2,832		
VV			"střecha (+12,304 m až +13,288 m)" 4*(0,58*0,69+1,18*0,5)		3,961		
VV			"střecha (+10,497 m až +11,434 m)" 1,14*1,3*4		5,928		
VV			"střecha (+9,267 m až +10,497 m)" 1,68*2,8*4		18,816		
VV			prostřední věž				
VV			"horní část věžičky" 0,87*PI*(0,225+0,005)		0,629		
VV			"cibulka" 0,51*2*PI*0,275		0,881		
VV			"střecha (+7,050 m až +8,715 m)" 4*1,05*1,01		4,242		
VV			"střecha (+5,951 m až +7,050 m)" 4*2,27*1,68		15,254		
VV			malá věž				
VV			"horní část věžičky" 0,87*PI*(0,25+0,005)		0,697		
VV			"cibulka" 4*0,65*0,51		1,326		
VV			"střecha (+5,457 m až +5,986 m)" 4*0,92*0,595		2,190		
VV			"střecha (+4,712 m až +5,457 m)" 4*1,7*0,85		5,780		
VV			Součet		62,536		
63	K	765R0002	Příplatek za kotvení krytiny prováděné spodem	m2	18,962	1 298,61	24 624,24
VV			hlavní věž				
VV			"cibulka" 0,92/2*2*PI*0,49		1,416		
VV			"střecha (+9,267 m až +10,497 m)" 0,83*2,8*4		9,296		
VV			prostřední věž				
VV			"cibulka" 0,25*2*PI*0,275		0,432		
VV			"střecha (+9,267 m až +10,497 m)" 4*1,98*0,61		4,831		
VV			malá věž				
VV			"cibulka" 4*0,625*0,25		0,625		
VV			"střecha (+4,712 m až +5,457 m)" 4*1,64*0,36		2,362		
VV			Součet		18,962		
64	K	765R0003	Střešní krytina z modřínových šupin štípaných pokládána na střechy rovných tvarů, dvojité krytí, vč. kotevního materiálu	m2	33,416	6 233,31	208 292,29
VV			hlavní věž				
VV			"římsa v úrovni +11,434" 0,3*(4*1,21)		1,452		
VV			"římsa v úrovni +7,574" 0,29*(4*3,17)		3,677		
VV			"střecha (+8,449 m až +9,267 m)" (1,9*0,6+2,78*0,66)*4		11,899		
VV			prostřední věž				
VV			"střecha (+8,715 m až +9,608 m)" 4*0,73*0,96		2,803		
VV			"římsa v úrovni +7,783" 0,3*(4*0,94)		1,128		
VV			malá věž				
VV			"střecha (+6,735 m až +7,336 m)" 0,75*0,75*4		2,250		
VV			"římsa v úrovni +5,986" 0,25*(4*0,93)		0,930		
VV			"střecha (+4,137 m až +4,712 m)" (4*1,83)*0,96		7,027		
VV			"střecha (+6,735 m až +7,336 m)" 0,75*0,75*4		2,250		
VV			Součet		33,416		
65	K	765R0004	Bednění střech na hlavní věži prken tl. 20, vč. kotevního materiálu	m2	114,914	467,50	53 722,30
VV			hlavní věž				
VV			"střecha (+8,449 m až +9,267 m)" (1,9*0,47+2,78*0,6)*4		10,244		
VV			prostřední věž				
VV			"střecha (+8,715 m až +9,608 m)" 0,73*0,88*4		2,570		
VV			malá věž				
VV			"střecha (+6,735 m až +7,336 m)" 0,7*0,75*4		2,100		
VV			"bednění pod šupinové šindele" 100		100,000		
VV			Součet		114,914		
66	K	765R0005	Střešní krytina z modřínových šindelů štípaných pokládána svíse, dvojité krytí, vč. kotevního materiálu	m2	45,350	6 233,31	282 680,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	"hlavní věž" 8,72+8,84+8,71+7,85		34,120		
		VV	"střecha jih" 3,26+1,07		4,330		
		VV	"střecha sever" 3,56+1,05		4,610		
		VV	"střecha východ" 0,9+0,72+0,67		2,290		
		VV	Součet		45,350		
67	K	765R0006	Montáž laťování s roztečí 240 mm pod střešní krytinu pokládanou visle	m2	45,350	155,83	7 066,89
		VV	"hlavní věž" 8,72+8,84+8,71+7,85		34,120		
		VV	"střecha jih" 3,26+1,07		4,330		
		VV	"střecha sever" 3,56+1,05		4,610		
		VV	"střecha východ" 0,9+0,72+0,67		2,290		
		VV	Součet		45,350		
68	M	765R0007	řezivo profilu 40x60 mm	m3	0,430	21 608,82	9 291,79
69	K	765R0008	Střešní krytina pro šikmou střechu z šindele ručně štípaného modřínového, dvojité krytí, vč. kotevního materiálu	m2	155,268	6 233,31	967 833,58
		VV	prostřední věž				
		VV	"střecha (+5,080 m až +5,951 m)" 4*(0,625*1,75+0,925*2,69)		14,328		
		VV	"střecha jih" 32,39+2,05+5,69+3,06+3,19+2,94		49,320		
		VV	"střecha sever" 28,36+1,86+7,27+2,93+2,93+2,2		45,550		
		VV	"střecha východ" 2+7,24+1,05+0,45+0,95+2,79+4,37		18,850		
		VV	"střecha západ" 27,22		27,220		
		VV	Součet		155,268		
70	K	765R0009	Montáž laťování šikmých střech s roztečí 240 mm pod střešní krytinu	m2	155,268	155,83	24 195,41
		VV	prostřední věž				
		VV	"střecha (+5,080 m až +5,951 m)" 4*(0,625*1,75+0,925*2,69)		14,328		
		VV	"střecha jih" 32,39+2,05+5,69+3,06+3,19+2,94		49,320		
		VV	"střecha sever" 28,36+1,86+7,27+2,93+2,93+2,2		45,550		
		VV	"střecha východ" 2+7,24+1,05+0,45+0,95+2,79+4,37		18,850		
		VV	"střecha západ" 27,22		27,220		
		VV	Součet		155,268		
71	M	765R0010	řezivo profilu 40x60 mm	m3	1,548	21 608,82	33 450,45
		VV	prostřední věž				
		VV	"střecha (+5,080 m až +5,951 m)"		0,137		
		VV	(4*2*1,75+4*4*2,69)*0,04*0,06				
		VV	"střecha jih"		0,494		
		VV	(32,39+2,05+5,69+3,06+3,19+2,94)*4,17*0,04*0,06				
		VV	"střecha sever"		0,456		
		VV	(28,36+1,86+7,27+2,93+2,93+2,2)*4,17*0,04*0,06				
		VV	"střecha východ"		0,189		
		VV	(2+7,24+1,05+0,45+0,95+2,79+4,37)*4,17*0,04*0,06				
		VV	"střecha západ" 27,22*4,17*0,04*0,06		0,272		
		VV	Součet		1,548		
72	K	765R0011	Římsa z modřínového dřeva hlavní věže v úrovni 13,288 m; profilovaná, průřez 108,18 cm2, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	0,880	8 896,02	7 828,50
73	K	765R0012	Římsa z modřínového dřeva hlavní věže v úrovni 12,246 m; profilovaná, průřez 235,87 cm2, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	4,840	8 896,02	43 056,74
74	K	765R0013	Římsa z modřínového dřeva hlavní věže v úrovni 11,434 m; profilovaná, průřez 141,83 cm2, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	4,840	8 896,02	43 056,74
75	K	765R0014	Římsa z modřínového dřeva hlavní věže v úrovni 9,267 m; profilovaná, průřez 41,73 cm2, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	6,600	8 896,02	58 713,73
76	K	765R0015	Římsa z modřínového dřeva hlavní věže v úrovni 8,449 m; profilovaná, průřez 204,36 cm2, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	12,680	8 896,02	112 801,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	765R0016	Římsa z modřínového dřeva hlavní věže v úrovni 7,574 m; profilovaná, průřez 159,29 cm2, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	12,680	8 896,02	112 801,53
78	K	765R0017	Římsa z modřínového dřeva prostřední věže v úrovni 9,608 m; profilovaná, průřez 25,52 cm2, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	1,680	8 896,02	14 945,31
79	K	765R0018	Římsa z modřínového dřeva prostřední věže v úrovni 8,715 m; profilovaná, průřez 107,3 cm2, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	3,680	8 896,02	32 737,35
80	K	765R0019	Římsa z modřínového dřeva prostřední věže v úrovni 7,783 m; profilovaná, průřez 143,64 cm2, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	3,400	8 896,02	30 246,47
81	K	765R0020	Římsa z modřínového dřeva prostřední věže v úrovni 5,951 m; profilovaná, průřez 203,4 cm2, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	6,000	8 896,02	53 376,12
82	K	765R0021	Římsa z modřínového dřeva malé věže v úrovni 6,735 m; profilovaná, průřez 164,7 cm2, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	3,480	8 896,02	30 958,15
83	K	765R0022	Římsa z modřínového dřeva malé věže v úrovni 5,986 m; profilovaná, průřez 214,3 cm2, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	3,600	8 896,02	32 025,67
84	K	765R0023	Římsa z modřínového dřeva malé věže v úrovni 4,712 m; profilovaná, průřez 225,47 cm2, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	4,960	8 896,02	44 124,26
85	K	765R0024	Římsa z dubového dřeva tesaného v úrovni 5,182 m; profilovaná, průřez 175,97 cm2, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	12,640	9 869,42	124 749,47
86	K	765R0025	Římsa z dubového dřeva tesaného v úrovni 4,535 m; profilovaná, průřez 590,99 cm2, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	16,420	9 869,42	162 055,88
87	K	765R0026	Římsa z dubového dřeva tesaného v úrovni 3,218 m; profilovaná, průřez 293,73 cm2, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	24,090	9 869,42	237 754,33
88	K	765R0027	Římsa z dubového dřeva tesaného v úrovni 1,506 m; profilovaná, průřez 309,75 cm2, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	32,830	9 869,42	324 013,06
89	K	765R0028	Římsa z dubového dřeva tesaného v úrovni 4,137 m; profilovaná, průřez 231,72 cm2, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	9,400	9 869,42	92 772,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	765R0029	Římsa z dubového dřeva tesaného v úrovni 3,680 m; profilovaná, průřez 254,88 cm2, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	10,180	9 869,42	100 470,70
91	K	765R0030	Římsa z dubového dřeva tesaného v úrovni 2,675 m; profilovaná, průřez 113,41 cm2, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	13,500	9 869,42	133 237,17
92	K	765R0031	Římsa z dubového dřeva tesaného v úrovni 2,074 m; profilovaná, průřez 175,82 cm2, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	14,420	9 869,42	142 317,04
93	K	765R0032	Obklad z modřínového dřeva v úrovni 7,050 m; š. 110 mm, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	6,840	1 213,92	8 303,21
94	K	765R0033	Obklad z modřínového dřeva v úrovni 10,289 m; š. 80 mm, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	2,080	1 012,91	2 106,85
95	K	765R0034	Obklad z modřínového dřeva v úrovni 10,497 m; š. 110 mm, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	7,400	1 213,92	8 983,01
96	K	765R0035	Obklad z modřínového dřeva v úrovni 7,819 m; š. 60 mm, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	1,440	870,63	1 253,71
97	K	765R0036	Obklad z modřínového dřeva v úrovni 7,819 m; š. 60 mm, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m	4,960	870,63	4 318,32
98	K	765R0037	Obklad stěn z modřínového dřeva z prken tl. 25 mm, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M	m2	14,290	4 882,76	69 774,64
99	K	765R0038	Montáž podkladního roštu z řeziva profilu 24 cm2, vč. kotevního materiálu	m	47,600	325,22	15 480,47
100	M	765R0039	řezivo profilu 40x60 mm	m3	0,110	21 608,82	2 376,97
101	K	765R0042	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování střech	m3	2,390	1 947,91	4 655,50
102	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	31 056,192	25,97	806 529,31

D 766

Konstrukce truhlářské

586 983,57

103	K	T00	Demontáž stáv. truhlářských výrobků a konstrukcí	kpl	1,000	33 876,71	33 876,71
104	K	T01	Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevěnými žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	7 475,46	7 475,46
P			Poznámka k položce: hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
105	K	T02	Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevěnými žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	7 475,46	7 475,46
P			Poznámka k položce: hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
106	K	T03	Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevěnými žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	7 475,46	7 475,46

P

Poznámka k položce:
hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	T04	Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevěnými žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	7 475,46	7 475,46
P			Poznámka k položce: hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
108	K	T05	Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevěnými žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	7 475,46	7 475,46
P			Poznámka k položce: hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
109	K	T06	Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevěnými žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	7 475,46	7 475,46
P			Poznámka k položce: hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
110	K	T07	Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevěnými žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	7 475,46	7 475,46
P			Poznámka k položce: hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
111	K	T08	Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevěnými žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	7 475,46	7 475,46
P			Poznámka k položce: hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
112	K	T09	Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevěnými žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	7 475,46	7 475,46
P			Poznámka k položce: hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
113	K	T10	Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevěnými žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	7 475,46	7 475,46
P			Poznámka k položce: hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
114	K	T11	Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevěnými žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	7 475,46	7 475,46
P			Poznámka k položce: hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
115	K	T12	Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevěnými žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	7 475,46	7 475,46
P			Poznámka k položce: hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
116	K	T13	Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevěnými žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	7 475,46	7 475,46
P			Poznámka k položce: prostřední vížka; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
117	K	T14	Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevěnými žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	7 475,46	7 475,46
P			Poznámka k položce: prostřední vížka; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
118	K	T15	Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevěnými žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	7 475,46	7 475,46
P			Poznámka k položce: prostřední vížka; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
119	K	T16	Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevěnými žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	7 475,46	7 475,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: prostřední vížka; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
120	K	T17	Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevěnými žaluziemi, 290x355 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	6 391,41	6 391,41
P			Poznámka k položce: nejmenší vížka; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
121	K	T18	Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevěnými žaluziemi, 290x355 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	6 391,41	6 391,41
P			Poznámka k položce: nejmenší vížka; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
122	K	T19	Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevěnými žaluziemi, 290x355 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	6 391,41	6 391,41
P			Poznámka k položce: nejmenší vížka; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
123	K	T20	Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevěnými žaluziemi, 290x355 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	6 391,41	6 391,41
P			Poznámka k položce: nejmenší vížka; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
124	K	T21	Replika původních dveří - přizpůsobená k rozměrům otvoru, 930x1688 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	152 445,20	152 445,20
P			Poznámka k položce: místnost č.: 1.01; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
125	K	T22	Poklop do podvěží, 800x700 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	31 618,26	31 618,26
P			Poznámka k položce: místnost č.: 1.01; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
126	K	T23	Poklop a výdřeva prohlubně v presbytáři, 991x1138 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	24 842,92	24 842,92
P			Poznámka k položce: místnost č.: 1.03; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
127	K	T24	Replika vrátek do presbytáře, 720x1790 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	47 427,40	47 427,40
P			Poznámka k položce: místnost č.: 1.02; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
128	K	T25	Replika dvojitých vrátek do presbytáře, 848x1760 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	83 562,55	83 562,55
P			Poznámka k položce: místnost č.: 1.02; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
129	K	T26	Replika vrátek do presbytáře, 660x1714 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	47 427,40	47 427,40
P			Poznámka k položce: místnost č.: 1.02; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
130	K	T27	Žebřík, 580x6150 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	16 938,36	16 938,36
P			Poznámka k položce: hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků				
131	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	5 321,400	0,69	3 671,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 768			Konstrukce kovářské	758 265,18			
132	K	K00	Demontáž stáv. kovářských výrobků a konstrukcí	kus	1,000	22 584,47	22 584,47
133	K	K01	Kovaná mříž s , 685x675 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	10 445,32	10 445,32
P			Poznámka k položce: jižní fasáda; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků				
134	K	K02	Kovaná mříž, 685x675 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	10 445,32	10 445,32
P			Poznámka k položce: jižní fasáda; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků				
135	K	K03	Kovaná mříž, 345x345 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	2 687,55	2 687,55
P			Poznámka k položce: jižní fasáda; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků				
136	K	K04	Kovaná mříž, 410x400 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	3 703,85	3 703,85
P			Poznámka k položce: jižní fasáda; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků				
137	K	K05	Kovaná mříž, 520x490 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	5 759,04	5 759,04
P			Poznámka k položce: jižní fasáda; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků				
138	K	K06	Kovaná mříž, 370x350 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	2 924,69	2 924,69
P			Poznámka k položce: jižní fasáda; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků				
139	K	K07	Kovaná mříž, 690x770 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	12 003,65	12 003,65
P			Poznámka k položce: severní fasáda; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků				
140	K	K08	Kovaná mříž, 590x500 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	6 662,42	6 662,42
P			Poznámka k položce: východní fasáda; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků				
141	K	K09	Kovaná mříž, 340x270 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	2 077,77	2 077,77
P			Poznámka k položce: východní fasáda; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků				
142	K	K10	Kovaný věšák , 250x100 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	6 549,50	6 549,50
P			Poznámka k položce: místnost č.: 1.03; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků				
143	K	K11	Kovaný svícen, samostojný, trojramenný, 350x1500 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	3,000	22 584,47	67 753,41
P			Poznámka k položce: místnost č.: 1.02, 1.03; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků				
144	K	K12	Korouhev na hlavní věž, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	282 305,93	282 305,93
P			Poznámka k položce: hlavní věž; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků				
145	K	K13	Korouhev prostřední věž, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	152 445,20	152 445,20
P			Poznámka k položce: prostřední věžka; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
146	K	K14	Korouhev na nejmenší věž nad presbitářem, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	152 445,20	152 445,20
P			Poznámka k položce: nejmenší vížka; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků				
147	K	K15	Kovaný věšák , 670x100 mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	6 775,34	6 775,34
P			Poznámka k položce: místnost č.: 1.01; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků				
148	K	998768203	Přesun hmot procentní pro kce kovářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	6 329,300	1,69	10 696,52
D 769			Okna	243 721,31			
149	K	O00	Demontáž stáv. oken	kpl	1,000	11 292,24	11 292,24
150	K	O01	Dubové okno - replika, pevné, 321x260 mm, nedělené, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	19 569,45	19 569,45
151	K	O02	Dubové okno - replika, otvíravé, 475x400 mm, dělené - 4 tabulky, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	19 309,73	19 309,73
152	K	O03	Dubové okno - replika, otvíravé, 460x400 mm, dělené - 4 tabulky, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	18 699,94	18 699,94
153	K	O04	Dubové okno - replika, otvíravé, 766x780 mm, dělené - 6 tabulek, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	60 718,36	60 718,36
154	K	O05	Dubové okno - replika, pevné, 304x310 mm, dělené - 4 tabulky, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	9 575,82	9 575,82
155	K	O06	Dubové okno - replika, pevné, 308x304 mm, dělené - 4 tabulky, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	9 519,36	9 519,36
156	K	O07	Dubové okno - replika, otvíravé, 635x600 mm, dělené - 6 tabulek, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	38 721,08	38 721,08
157	K	O08	Dubové okno - replika, otvíravé, 635x600 mm, dělené - 6 tabulek, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	38 721,08	38 721,08
158	K	O09	Dubové okno - replika, otvíravé, 400x400 mm, dělené - 4 tabulky, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M	kus	1,000	16 260,82	16 260,82
159	K	998769203	Přesun hmot procentní pro okna v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 932,500	0,69	1 333,43
D 770			Podlahy	987 715,67			
160	K	770001	Nové podlahové tesané dubové trámy 100/200 mm, D+M	m	81,600	4 934,71	402 672,34
	vv		"doplnění" 4,1*6		24,600		
	vv		"náhrada" 5,7*10		57,000		
	vv		Součet		81,600		
161	K	770002	Nová podlaha - tesaný a hoblovaný dub vč. spojovacího mat., D+M	m2	61,110	8 207,20	501 541,99
	vv		"doplnění" 4,1*4,2		17,220		
	vv		"náhrada" 5,7*(2,9+4,8)		43,890		
	vv		Součet		61,110		
162	K	770008	Demontáž stáv. podlahových trámů	m	57,000	259,72	14 804,04
	vv		5,7*10		57,000		
	vv		Součet		57,000		
163	K	770009	Demontáž stáv. podlahy	m2	43,890	195,36	8 574,35
	vv		5,7*(2,9+4,8)		43,890		
	vv		Součet		43,890		
164	K	770083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	3,985	2 493,33	9 935,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "podlaha" 61,11*0,03		1,833		
			VV "podlahové trámy" (0,1*0,2)*81,6		1,632		
			VV Součet		3,465		
			VV 3,465*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,985		
165	K	998770203	Přesun hmot procentní pro podlahy v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 932,500	25,97	50 187,03
D 783			Dokončovací práce - nátěry	1 393 743,08			
166	K	783223021	Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	992,110	508,15	504 140,70
			VV "hlavní věž" (217+(0,2+0,32)*2*3*4+(0,2*4)*2,4*4)*1,1		260,876		
			VV "střední věž" 42*1,1		46,200		
			VV "malá věžička" 14,2*1,1		15,620		
			VV "krov" 50,2*1,1		55,220		
			VV "střecha" 204,05*1,1		224,455		
			VV "bednění pod šupinové šindele" 100*2,1		210,000		
			VV "podlaha" 61,11*2,1		128,331		
			VV "podlahové trámy" (0,1+0,2)*2,1*81,6		51,408		
			VV Součet		992,110		
167	K	78322300R	Nátěr šindelů a šupin lněným olejem	m2	296,570	584,94	173 475,66
168	K	783R00002	Interiérový nátěr voskodamarovým lakem	m2	262,080	903,38	236 757,83
			VV (4,5+2+28,5+35,7+13,5+7+12,5+9,9+10,2+29,5+4,5+1,4+32,5+13,2+13,5)*1,2		262,080		
169	K	783R00003	Nátěr lněným olejem vč. přípravy podkladu	m2	367,201	519,44	190 738,89
			VV "L" 2,1*((4,08)+(3,94+2*1,5))		23,142		
			VV "B" 2,1*((2,14)+(1,93+2,39*1,5+0,53*1,5))		17,745		
			VV "C" 2,1*((2,43)+(2,26*1,5+2,26*1,5))		19,341		
			VV "M" 2,1*((4,59)+(2,58+3*1,5))		24,507		
			VV "R" 2,1*((1,38)+(2,06+0,73))		8,757		
			VV "P" 2,1*((2,34)+(3,23))		11,697		
			VV "K" 2,1*((0,66+0,74)+(4,61+2,29+3,91*1,5))		29,747		
			VV "R, H" 2,1*((2,5)+(1,4+0,35+3,03*1,5+2,81*1,5))		27,321		
			VV "A" 2,1*((1,75)+(1,91*1,5+1,18*1,5))		13,409		
			VV "D, G" 2,1*((1,0+5,45*1,5))		19,268		
			VV "M" 2,1*((4,88)+(2,4+2,82*1,5))		24,171		
			VV "C" 2,1*((2,31)+(3,4*1,5+1,43*1,5))		20,066		
			VV "B" 2,1*((2,43)+(1,9+2,45*1,5+0,58*1,5))		18,641		
			VV "L" 2,1*((4,5)+(3,85+1,86*1,5))		23,394		
			VV "K, A" 2,1*((0,37+2,9)+(1,25+1,67+1,34))		15,813		
			VV "P" 2,1*((1,75+0,64)+(3,14))		11,613		
			VV "strop v podvěží, hlavní věž" 3,0*5,6*2,1		35,280		
			VV "strop v podvěží, střední věž" 2,5*2,5*2,1		13,125		
			VV "strop v podvěží, malá věž" 2,2*2,2*2,1		10,164		
			VV Součet		367,201		
170	K	783R00004	Kolorování říms a deštění, lněná fermez	m2	90,000	3 207,00	288 630,00
			VV "deštění" 25		25,000		
			VV "římsy" 65		65,000		
			VV Součet		90,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	5 342 134,40			
171	K	VRN1	Zařízení staveniště - oplocení, ostraha, osvětlení, označení stavby, sklady, kontejnery, WC, sanitární buňky, připojení ZS na síť vč. spotřeby energií, zpevněné plochy, průběžný úklid - zřízení, provoz a odstranění	kpl	1,000	4 180 077,06	4 180 077,06
172	K	VRN2	Kulturní památka	kpl	1,000	83 205,96	83 205,96
173	K	VRN3	Územní vlivy - omezení těžké dopravy (centrum Hl. m. Prahy)	kpl	1,000	35 659,70	35 659,70
174	K	VRN9	Ztížená doprava (areál zahrady Kinského)	kpl	1,000	71 319,39	71 319,39
175	K	VRN4	Sondy a průzkumy vč. vyhodnocení a posudků, geodetické práce	kpl	1,000	59 432,83	59 432,83
176	K	VRN5	Dokumentace výrobní a dílenská	kpl	1,000	169 383,60	169 383,60
177	K	VRN6	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	118 865,65	118 865,65
178	K	VRN7	Zkoušky a atesty, kompletace dokladové části	kpl	1,000	41 602,98	41 602,98
179	K	VRN8	Zábory krátkodobé a dlouhodobé vč. ohrazení, DZ, DIO a DIR	kpl	1,000	29 716,41	29 716,41
180	K	VRN10	Geologický dohled vč. zpráv a vyhodnocení	kpl	1,000	47 546,26	47 546,26
181	K	VRN11	Dokumentace pro provedení stavby	kpl	1,000	475 462,61	475 462,61
182	K	VRN12	Vzorkování - průběžné předkládání vzorků všech prvků, schvalování investorem a NPU	kpl	1,000	29 861,95	29 861,95

SEZNAM FIGUR

Kód: Z2023044
Stavba: Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela

Datum: 23. 3. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela		
výkopek1		m3	54,482
	"ochoz, plocha x hloubka" (1,3*0,5+4,6*0,6+4,2*0,6+1,4*0,5)		6,630
	"kostel, plocha x hloubka" 2*((7,86+5,32)*(1,6-1,0)+(4,76+3,4)*(1,8-1,0)+(2,5+2,3+2,5)*(2,3-1,0))		47,852
výkopek1	Součet		54,482
Použití figury:			
132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	54,482
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	144,847
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	318,663
výkopek2		m3	12,485
	"drenáž, plocha x prům. hloubka" (5,2+4,7+6,6+6,2)*0,55		12,485
výkopek2	Součet		12,485
Použití figury:			
132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	12,485
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	144,847
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	318,663
výkopek3		m3	57,280
	"kostel, plocha x hloubka" 2*((7,86+5,32)*(1,0)+(4,76+3,4)*(1,0)+(2,5+2,3+2,5)*(1,0))		57,280
výkopek3	Součet		57,280
Použití figury:			
132311401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	57,280
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	144,847
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	318,663
výkopek4		m3	20,600
	"podlahy" 62*0,3		18,600
	"ostatní" 2,0		2,000
výkopek4	Součet		20,600
Použití figury:			
131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	20,600
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	144,847
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	318,663

Seznam členů realizačního týmu

1. **Hlavní stavbyvedoucí:** Ing. Jan Drössler
2. **Zástupce hlavního stavbyvedoucího:** Ing. Karel Ficenec
3. **Zástupce hlavního stavbyvedoucího:** Radek Kučínský
4. **Technik elektroinstalace:** Miloš Švadlenka
5. **Tesař:** Karel Kubica st.
6. **Tesař:** Karel Kubica ml.
7. **Tesař:** Jiří Bydžovský
8. **Tesař:** Jiří Zdislav Jankovský
9. **Tesař:** Ondřej Protiva
10. **Restaurátor:** PhDr. Daniel Ebel
11. **Restaurátor:** Libor Urbánek