

Název akce: Oprava střechy

Rekapitulace rozpočtu - pojistná událost

C.stav části	Název části stavby	Objekt č. CE	Cena bez DPH skutečná (vady)	DPH 21%	Cena skutečná celkem vč. DPH
5	SO 047 - Oprava střechy - 01 - stavební část				

SOUPIS PRACÍ

strana 2

Stavba: Úprava střechy
 Objekt: Stavební objekt 047 - vstavební
 Soupis: 01 - stavební část

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní	Jednotka [CZK]	Množství skutečné	Manépráce bez DPH [CZK] dle čl. 2.7.	Vícepráce bez DPH [CZK] dle čl. 2.7.	Cena celkem [CZK] skutečné
Náklady soupisu celkem										
D HSV			Práce a dodávky HSV							
D 997			Přesun sutě							
6	K	997013152	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m							
9	K	997013500	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km							
10	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km							
11	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01							
13	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu (na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu) zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 03							
15	K	997013614	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04							
D PSV			Práce a dodávky PSV							
D 712			Povlakové krytiny							
19	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° nátěradly a imaly za studena nátěrem lekem penetračním nebo asfaltovým							
20	M	71163150	lak penetrační asfaltový							
22	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° nátěrem NAIP v celé ploše							
23	M	62853004	pas asfaltový natěrný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl. 4 mm							
42	K	999712112	Přesun hmot pro povlakové krytiny stánovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m							
D 713			Izolace tepelné							
51	K	999713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stánovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m							
D			Přidané položky oproti původnímu rozpočtu, dle							
93	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plochu pl přes 1 m2							
94	K	965042241	Bourání podkladu pod dlažby nebo mazením betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2							
95	K	712331801	Odstavení povlakové krytiny střech do 10° z pasů uložených na sucho AIP nebo NAIP							
96	K	713140822	Odstavení tepelné izolace střech nadstřešní volně ležící z dováženého materiálu v objemu tl do 100							
97	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílů, desek							
98	M	28372303	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$							
99	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100							
104	K	713141415	Phkotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 250 do 340 mm							
100	K	713141416	Phkotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 340 do 460 mm							