

Název akce: Oprava střechy

Rekapitulace rozpočtu

C. stav části	Název části stavby	Objekt č. CE	Cena bez DPH původní	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Cena bez DPH skutečná	DPH 21%	Cena skutečná celkem vč. DPH
1	SO 011 - Oprava střechy_ Technické zhodnocení							
2	SO 012 - Oprava střechy							
3	SO 034 - Oprava střechy - 01 - stavební část							
4	SO 034 - Oprava střechy - VON - vedlejší a ostatní náklady							
5	SO 047 - Oprava střechy - 01 - stavební část							
6	SO 047 - Oprava střechy - VON - vedlejší a ostatní náklady							

Sumář dle členění havarijního stavu a vad PD			
Rozdíl změn včetně procentuálního vyjádření oproti původní ceně díla bez DPH [Kč]		86 264,83	3,56%
Celkem bez DPH skutečná [Kč]		2 510 289,59	
DPH 21 %		527 160,81	
Celkem s DPH [Kč]		3 037 450,41	

SOUPIS PRACÍ

strana 2

Stavba: Oprava střechy

Objekt: 02-10-05-011 Sklady

Soupis: SO 011 - Oprava střechy_Technické zhodnocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel palených, šamotových nebo vápenopiskových na MV nebo MV/C. Poznámka k položce: včetně beton. hlavy				
P							
D		997	Přesun sutě				
2	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km				
3	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro objekty v do 6 m ručně				
5	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17.01.07				
D		998	Přesun hmot				
6	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdí a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		762	Konstrukce tesařské				
7	K	762841962	Doplnění částí pobílení hrubými prkny pl jednotlivě přes 0.25 do 1 m2 - montáž Poznámka k položce: vč. nátěru proti dřevokaznému hmyzu, plněním a hoblováním				
8	M	60511064	železo jehličnaté středové omítané				
D		764	Konstrukce klempířské				
9	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do sutí				
D		767	Konstrukce zámečnické				
10	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním				
11	M	15485107	plech trapézový FePz tl 0,5mm Poznámka k položce: - trapézová střešní šablon (parametr) dle stávající střešní krytiny - kotvení klempířskými šrouby s EPDM podložkou (např. VK profil střešní krytina plechová šablon 0.92x2metry 0.5 FeZn)				
P							
12	K	767392812	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných k dalšímu použití Poznámka k položce: - demontáž trapézových šablon plechové střešní krytiny				
P							
13	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním Poznámka k položce: - zpětná montáž šablon FeZn - dodávka a montáž kotvení klempířskými šrouby s EPDM				
P							

SOUPIS PRACÍ

strana 3

Stavba: Oprava střechy
 Objekt: 02-10-05-012 Sklady
 Soupis: SO 012 - Oprava střechy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání
1	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m <i>Poznámka k položce:</i> - výláz na střešní systém, pohyb po střeše následně se zajištěním kotvicím systémem
P			
2	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
D	998		Přesun hmot
3	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m <i>Poznámka k položce:</i> ztisněný prostor; veškeré přesuny hmot ruční v případě betonáže pomocí čerpadla
P			
D	PSV		Práce a dodávky PSV
D	764		Konstrukce klempířské
4	K	764002837	Demontáž sněhového zachytávače kusového k dalšímu použití
5	K	764305121	Montáž lemování trub, konzol nebo držáků s krytinou skládanou D do 75 mm <i>Poznámka k položce:</i> zpětná montáž sněhových zachytávačů
P			
D	767		Konstrukce zámečnické
6	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním <i>Poznámka k položce:</i> - lokální opravy kotvení střešních šablon, oplechování, uchycení hromosvodného systému a střešních háků po provedené revizi - v případě potřeby i demontáž uvedených prvků (např. střešních šablon pro uchycení střešních háků, oplechování hřebene pro uchycení hromosvodného systému)
P			
7	M	55350009	šroub samovrtný do dřeva 4,6x35mm s těsnící podložkou Pz lakovaný
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce
8	K	011514000	Stavebně-technický průzkum <i>Poznámka k položce:</i> - revize systému celé plochy střešní krytiny s lokalizací a následnou opravou kotvení střešních šablon, oplechování, uchycení hromosvodného systému a střešních háků
P			
D	VRN6		Územní vlivy
9	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách <i>Poznámka k položce:</i> - práce na střešní rovině ve sklonu 35° - zajištění pracovníků kotvením dle podmínek BOZP - zhotovení vlastního kotvicího systému (na předemtné střeše se žádný navrhovat)
P			

SOUPIS PRACÍ

strana 4 - 7

Stavba:

Oprava střechy

Objekt:

Stavební objekt č.034 - administrativní budova

Soupis:

01 - stavební část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
1	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211111
		VV	26,75*2*4
		VV	Součet DPS - číslo výkresu D.1.1.01
2	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211211
		VV	26,75*2*4
		VV	Součet DPS - číslo výkresu D.1.1.01
		VV	214*30 *Přepočtené koeficientem množství
3	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211811
D		997	Přesun sutě
4	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013152
5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
		VV	6,052*4 *Přepočtené koeficientem množství
6	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511
7	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013635
		VV	6,062*3,138*0,458
8	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811
9	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814
D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		713	Izolace tepelné
10	K	713110313	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713110313
		VV	26,15*10*DPS - číslo výkresu D.1.1.01
11	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111111
		VV	26,15*10*DPS - číslo výkresu D.1.1.01
12	M	63152135	pás tepelné izolační univerzální A=0,034-0,035 tl. 140mm
		VV	261,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství
13	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713112
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
14	K	721171809	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171809
		VV	8,000*DPS - číslo výkresu D.1.1.01
15	K	721173747	Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 125

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/72127315r 4"2"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
16	K	72127315r	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
			VV 4"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
17	K	721275001	Demontáž a likvidace větracího komínku					
			VV 4"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
18	K	998721112	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721112					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
19	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420001 50"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
20	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod					
			VV 50"0,4" Přepočítáno koeficientem množství					
21	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021 10"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
22	M	35441560	podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm					
23	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022					
24	K	741420023	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420023 4"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
25	M	35431036	svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm					
26	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby					
27	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm					
28	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm					
29	K	741421831	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421831 50"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
30	K	741421843	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421843					
31	K	741421845	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421845					
32	K	741421855	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421855 50" DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
33	K	741421901	Demontáž jímací tyče					
			VV 2"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
34	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřebeni					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741430004 2"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
35	M	35441060	tyč jímací s rovným koncem 1000mm FeZn					
36	M	35442176	objímka jímací tyče FeZn					
37	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001					
38	K	998741112	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741112					
	D	762	Konstrukce tesařské					
39	K	762083122	impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083122 523"0,1"0,1"1.1					
40	K	762335111	Montáž vazaných konstrukcí krovů krokví rovnoběžných s okapem (víašských) z řeziva hraněného na dřevěný podklad, průřezové plochy do 120 cm ²					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762335111 20"26,15					
41	M	60512125	Součet DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
			VV hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do di 6m					
			VV 523"0,1"0,1"1.1					
42	K	762335811	Demontáž vazaných konstrukcí krovů sklonu do 60° krokví rovnoběžných s okapem (víašských) na dřevěný podklad, průřezové plochy do 120 cm ²					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762335811 20"26,15					
			VV Součet DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
43	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, badnění a tařování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,753' položky dílu 762					
44	K	762505581	Oprava stávajícího zdiva nad střechou - dřevěné bednění, geotextilie, PVC fólie tl 1,8mm, detaily z fóliového plechu					
	VV		2"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
45	K	998762112	Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762112					
	D	764	Konstrukce klempířské					
46	K	764001861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nřebene z hřebenáčů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001861					
	VV		26,15"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
47	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002801					
	VV		5,5*4 DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
48	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v křivně skládané					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002812					
	VV		26,15*2"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
49	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841					
	VV		3"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
50	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002871					
	VV		3"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
51	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764003801					
	VV		4"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
52	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801					
	VV		53,5"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
53	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861					
	VV		14"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
54	K	764211636	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nřebene nevětraného s použitím hřebenového plechu rs 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764211636					
	VV		26,15"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
55	K	764212636	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětnou lištou rs 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212636					
	VV		5,5*4 DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
56	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rs 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212664					
	VV		26,15*2"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
57	K	764214606	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rs 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764214606					
	VV		3"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
58	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracovní sílu provedení rohu nebo koutu přes rs 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764215646					
	VV		6"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
59	K	764311807	Lemcování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prežovou nebo vlnitou rs 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764311807					
	VV		3"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
60	K	764315633	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764315633					
	VV		4"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
61	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rs 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511602					
	VV		53,5"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
62	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rs žlabu/průměr svodu 330/120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511643					
	VV		5"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
63	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518623					
	VV		14"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	998764112	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764112					
	D	765	Krytina skládaná					
65	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111201					
	VV		26,15*2"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
66	M	RMAT0003	pás větrací AL šíře 150mm					
67	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765192001					
	VV		26,15*5,48*2					
	VV		Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
68	K	998765112	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765112					
	D	767	Konstrukce zamečnické					
69	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých uchycených šroubováním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767391112					
	VV		26,15*5,48*2					
	VV		Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
70	M	15465150	plech trapézový 40/266/1064 PE tl 0,7mm					
	VV		285,604*1,133 *Přepočtené koeficientem množství					
71	K	767391231	Montáž krytiny z tvarovaných plechů hřebene nebo nároží z hřebenačů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767391231					
	VV		26,15"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
72	M	15466027	hřebenáč plechový rovný k trapézovým plechům velký tl 0,5mm PE 25um lesk					
	VV		26,18*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
73	K	767391235	Montáž krytiny z tvarovaných plechů vložení těsnícího nebo větracího prvku					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767391235					
	VV		26,15*4"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
74	M	RMAT0002	těsnění spodní/horní pro trapézový plech výšky 40mm					
	VV		26,15*4"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
	VV		104,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
75	K	767392802	Demonáž krytin střech šroubovaných do suti (asf. vlnitá lepenka)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767392802					
	VV		26,15*5,48*2					
	VV		Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
76	K	998767112	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767112					

Stavba

Oprava střechy

Objekt

Stavění objektu 004 - administrativní budova

Soupis

VON - vedlejší a ostatní náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství skutečné (vady PD)	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Méně práce [CZK] (vady PD)	Cena celkem [CZK] skutečně (vady PD)
Náklady soupisu celkem										
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							
	D	VRN3	Zařízení staveniště							
1	K	030001000	Zařízení staveniště							
	D	VRN6	Územní vlivy							
2	K	085002000	Mimoštaveništní doprava materiálů							
	D	VRN7	Provozní vlivy							
3	K	072002001	odstranění provozu - opravování izolace, opravení dočasné dopravní značení, čištění mechanizací před vjezdem na komunikaci, čištění komunikací, zajištění přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)							
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit							
4	K	081002000	Doprava zaměstnanců							
	D	VRN10	Ostatní:							
5	M	0101	rozevratí plán izolantu							
6	M	0102	rozevratí plán sítěšní krytiny							
7	M	0103	mobilitní WC pro zaměstnance zednářské							
8	M	0104	oplocení staveniště							
9	M	0105	pravočetný a závěrečný uklid staveniště							
10	M	0107	zakrytí a zajištění demontovaného kolektorového systému na meziskladce proh poškození (důvod: poškozené už může být problém smontovat zpárky)							

Sumář pro číslo stavební části 5 - SO 047 - Oprava střechy - 01 - stavební část	
Rozdíl změn oproti původní ceně díla bez DPH [Kč]	
Celkem bez DPH skutečná [Kč]	
DPH 21 %	
Celkem s DPH [Kč]	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK] původní	Množství skutečné	Menšípráce [CZK] dle čl. 2.8.	Vícepráce [CZK] dle čl. 2.7.	Cena celkem [CZK] skutečná
25	K	712353115	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° nást. státní směrnice při provádění hydroizolačních děl (materiál ve specifikaci) zalisování prostupu střechy rovinou kruhový průřez, průměr do 200 mm								
27	M	712351901	Práce stavby nové střešní konstrukce								
28	K	712363130	Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž a zalisování střechních vtoků, vpusť a bezpečnostních střešních žlabů								
30	M	712343054	Práce stavby nové střešní konstrukce s integrovanou mechanikou a PVC DN 125								
31	M	712351127	Práce stavby nové střešní konstrukce s integrovanou mechanikou a PVC DN 125								
32	K	712353352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvrdých poplastovaných listů pro mPVC vnitřní krytinu, tloušťka 1,5 mm								
33	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvrdých poplastovaných listů pro mPVC vnější krytinu, tloušťka 1,5 mm								
34	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvrdých poplastovaných listů pro mPVC střešní krytinu, tloušťka 1,5 mm								
35	K	712363355	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvrdých poplastovaných listů pro mPVC závlahové krytinu, tloušťka 1,5 mm								
36	K	712363504	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření 1. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní polí								
37	M	712323011	Práce stavby nové střešní konstrukce								
38	K	712353803	Odstanění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu								
39	K	712501501	Příplatek za složitost provedení u nástavb větracích hlavic - perizolace, tepelné izolace, hydroizolace								
40	K	712903202	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového odtokového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125								
41	M	712342773	Práce stavby nové střešní konstrukce s integrovanou mechanikou a PVC DN 125								
42	K	712351212	Přesun hmot pro povlakové krytiny střešní z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m								
43	K	713140581	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásky, díly, desky, bloky nadřezaných izolací příjemných tepelných z polyisokyanurátu suchého, tloušťka izolace dle 100 mm								
44	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásky, desky, díly, bloky (řezaný materiál) ve specifických státních směrnice								
45	M	712376514	Práce stavby nové střešní konstrukce s integrovanou mechanikou a PVC DN 125								
46	K	713141243	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanicky přikotvením šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu								
47	K	713141355	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými hlavicemi na zvlášť těžké do 500 mm připevnění ze studené nízkoexpandní (PUR) pěny								
48	M	712372070	Práce stavby nové střešní konstrukce s integrovanou mechanikou a PVC DN 125								
49	K	713141396	Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukci stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešních krytinou do výšky 1 000 mm připevnění ze studené nízkoexpandní (PUR) pěny								
50	M	712376514	Práce stavby nové střešní konstrukce s integrovanou mechanikou a PVC DN 125								
51	K	712351312	Přesun hmot pro izolace tepelné střešní z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m								
52	K	721219823	Zdravotnická - vnitřní kanalizace Demonst. kanalizačního příslušenství střechních vtoků DN 125								
53	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110								
54	K	721273155	Nápojení nové ventilační hlavice na stávající větrací potrubí s předloužením								
55	K	721273157	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 125								
56	K	721801	Demonst. a likvidace ventilačních hlavice kanalizace								
57	K	712351312	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci střešní z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m								
0		741	Elektroinstalace - silnoproud								

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství povodni	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK] povodni	Množství skutečné	Mínipráce [CZK] dle čl. 2.8.	Vícepráce [CZK] dle čl. 2.7.	Cena celkem [CZK] skutečná
58	K	741420001	Montáž hromosvodního vedení svodových drátů nebo lan s odclopy, Ø do 10 mm								
59	M	35441072	25 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 drát Ø 8mm FeZn pro hromosvod 250 a přechodná kování srovnání								
60	M	35442270	podpěra vedení na ploché střechy - plastový rámek s šířkou vedení 100mm, navařovací, PS FeZn								
61	K	741420001	Montáž hromosvodního vedení svodových drátů nebo lan s odclopy, Ø do 10 mm								
62	M	35441072	25 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 drát Ø 8mm FeZn pro hromosvod 250 a přechodná kování srovnání								
63	K	741420001	Montáž hromosvodního vedení svorek se 2 šrouby								
64	K	741420002	25 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Montáž hromosvodního vedení svorek se 3 a více šrouby								
65	M	35441878	svorka křížová pro vodič Ø 6-10mm								
66	M	35441885	svorka křížová pro vodič Ø 8-10mm								
67	K	741420001	Montáž hromosvodního vedení podpěr do zdí a stěn								
68	M	354410003	25 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 podpěra svodového vedení do zdí								
69	K	741421811	Demontáž hromosvodního vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm								
70	K	741421821	25 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Demontáž hromosvodního vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné stěně průměru do 8 mm								
71	K	741421843	25 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Demontáž hromosvodního vedení bez zachování funkčnosti svorek v rohových se 2 šrouby								
72	K	741421845	Demontáž hromosvodního vedení bez zachování funkčnosti svorek v rohových se 3 a více šrouby								
73	K	741421855	Demontáž hromosvodního vedení poáper s přesnou vedení plochou střechou								
74	K	741810001	25 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celkové prohlídka a vyhodnocení reálné zprávy pro pojem montážních prací do 130 bz. Kč								
75	K	998741112	Přesun hmot pro uložení staničení z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně do průměrné vzdálenosti do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 5 do 12 m								
76	K	76236132*	Konstrukce lesažábek Konstruktivní práce pod lesažábkou pro oplechování horních ploch zdi a madelůvek (střech) z desek vodorovně přilehlých šroubovaných do nosníků, nosníků desky 21 mm 24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Spojovací prostředky krovu, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, příslušenství, lišty, ocel, vlny								
77	K	762395000	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Přesun hmot pro konstrukce lesažábek staničení z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně do průměrné vzdálenosti do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 5 do 12 m								
78	K	998752112	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Přesun hmot pro konstrukce lesažábek staničení z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně do průměrné vzdálenosti do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 5 do 12 m								
79	K	764002641	Konstrukce klempířské Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadstřešních do střešních								
80	K	765152001	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Krytina skládaná Nauzevé zakrytí střechy plochou								
81	K	767101501	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Konstrukce zamečkové Demontáž a kládka stávajícího střešního výhledu								
82	K	767101503	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Dodávka a montáž nového střešního výhledu z vícekomorových PVC profilů vyplněných termoisolačním materiálem, gumové těsnění, otevírání 60° - plynový píst, montážní rám 150mm, úprava vnějšího napětí výhledu								
83	K	767101503	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Demontáž stávajícího žebříku, obroubení materiálu 21x, po opravě omítek zpět na montáž na chemické kotvy								
84	K	622321121	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Vápenocementová omítková hmotnost jednokrát								
85	K	965042141	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Odstavení izolace proti vodě, vlnitost a plynnost z kovu AIP nebo kovu, na suché a ploché vodorovné ploše z odstraňování povlaku krytiny střech do 10°								
86	K	712363604	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Převodní povlaku krytiny mšachovky křivkou do betonu TI dle přes 240 mm vnější pora, budava v do 18 m								
87	K	712361171	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Převodní povlaku krytiny střech do 10° podkladu								
88	K	712361171	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Montáž izolace tepelné střech plochých kládané volně								
89	K	712361171	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 1 vlnitá rohož, ocel, ocel, deska								
90	K	712361171	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02								
91	K	713141151	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Převodní povlaku krytiny mšachovky křivkou do betonu TI dle přes 240 mm vnější pora, budava v do 18 m								
92	K	713141151	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Převodní povlaku krytiny mšachovky křivkou do betonu TI dle přes 240 mm vnější pora, budava v do 18 m								
93	K	713141151	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Převodní povlaku krytiny mšachovky křivkou do betonu TI dle přes 240 mm vnější pora, budava v do 18 m								
94	K	713141151	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Převodní povlaku krytiny mšachovky křivkou do betonu TI dle přes 240 mm vnější pora, budava v do 18 m								
95	K	713141151	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Převodní povlaku krytiny mšachovky křivkou do betonu TI dle přes 240 mm vnější pora, budava v do 18 m								
96	K	713141151	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Převodní povlaku krytiny mšachovky křivkou do betonu TI dle přes 240 mm vnější pora, budava v do 18 m								
97	K	713141151	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Převodní povlaku krytiny mšachovky křivkou do betonu TI dle přes 240 mm vnější pora, budava v do 18 m								
98	K	713141151	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Převodní povlaku krytiny mšachovky křivkou do betonu TI dle přes 240 mm vnější pora, budava v do 18 m								
99	K	713141151	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Převodní povlaku krytiny mšachovky křivkou do betonu TI dle přes 240 mm vnější pora, budava v do 18 m								
100	K	713141151	24 66*12 82*27 DPS - drát výhledu Ø 1 x 02 Převodní povlaku krytiny mšachovky křivkou do betonu TI dle přes 240 mm vnější pora, budava v do 18 m								
101	K	998767313	Přesun hmot pro uložení staničení z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně do průměrné vzdálenosti do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 5 do 12 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK] původní	Množství skutečné	Méněpráce [CZK] dle čl. 2.8.	Vícepráce [CZK] dle čl. 2.7	Cena celkem [CZK] skutečná
102	M	35431027	svodná uzemňovací lišta Ø 8mm A*2,5								
103	M	35431034	svodná uzemňovací lišta Ø 8mm A*2,5 k jímci lyč pr 15mm								
104	M	35431014	svodná uzemňovací lišta Ø 8mm A*2,5 k jímci lyč pr 15mm								
105	K	741420951	Montáž vedení hromosvodně-uhelník nebo trubka s odvětví do zdiva								
106	M	35441835	svodná uzemňovací lišta Ø 8mm A*2,5 k jímci lyč pr 15mm								
107	K	741430905	Montáž lyč jímci odvětví do 3 m na stěnu								
108	M	35442051	podstavec betonový pro jímec lyč se závitem M16 s PVC podstavcem 20 kg								
109	M	35442251	podstavec betonový pro jímec lyč se závitem M16 s PVC podstavcem 20 kg								
110	M	58280123	hromosvodní drát pohyblivý 14 x 10C495								
111	K	210220401	Montáž doplňku hromosvodního vedení - špička k připojení svodu								
112	M	35442110	podstavec betonový pro jímec lyč se závitem M16 s PVC podstavcem 20 kg								

SOUPIS PRACÍ

strana 13

Stavba: **Opavský újezd**
 Objekt: **Stavba objektu 03040 - velitelství**
 Soupis: **VON - vedlejší a ostatní náklady**

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství skutečné (vady PD)	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Měnořpráce [CZK] (vady PD)	Cena celkem [CZK] skutečná (vady PD)
Náklady soupisu celkem										
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							
		VRN3	Zařízení staveniště							
1	K	030001000	Zařízení staveniště							
		VRN6	Územní vlivy							
2	K	055002000	Mimostaveništní doprava materiálů							
		VRN7	Provozní vlivy							
3	K	072002001	Snížení provozní dopravní zátěže, čišťení mechanizace před vjezdem na komunikaci, čišťení komunikací, zajištění přístupu a obsluhy (návrh, vyřízení, realizace)							
		VRN8	Přesun stavebních kapacit							
4	K	081002000	Doprava zaměstnanců							
		VRN10	Ostatní							
5	M	0101	rolování plátna izolantu							
6	M	0102	rolování plátna sítěšiny krytiny							
7	M	0103	mobilitní WC pro zaměstnance zhotovitele							
8	M	0104	oplocení staveniště							
9	M	0105	pravidelný a závěrečný úklid staveniště							
10	M	0106	stavební výtah (výšková doprava suš a materiálů, nebude zhotovitel umocněna interiérovou částí budov, pro SO 045, 046 a 047 zahrnout i stavební výtah pro osoby zaměstnanců zhotovitele, neboť se jedná o provozy kuchyňské a čističové a zakrytí a zajištění demontovaného kotkového systému na meziskládce proti poškození (důvod: poškozené už může být problém smontovat zpatky)							
11	M	0107								