



## DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. CES-376/2022

Smluvní strany:




### Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

se sídlem: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň  
IČO: 70883378  
tel.:   
fax:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Datová schránka: p36ab6k  
Statutární zástupce: brig. gen. Ing. František Pavlas, ředitel HZS Plzeňského kraje  
Zástupce pověřený k jednání ve věcech technických: 

(dále jen "objednatel")

a

### BHSK, a.s.

IČO: 282 23 063  
DIČ: CZ282 23 063  
se sídlem: Argentinská 1624/32b, Holešovice, 170 00 Praha 7  
Statutární zástupce: Ing. Pavel Kaňka nebo JUDr. Jaroslav Bursík, členové představenstva  
Bankovní spojení:   
číslo účtu:   
Datová schránka: 3enehsd  
Zástupce pověřený k jednání ve věcech technických: Ing. Pavel Kaňka,   
Zástupce pověřený realizací díla:   
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13770.

(dále jen "zhotovitel")

## I.

Smluvní strany uzavřely dne 18. října 2022 Smlouvu o dílo na dodávku stavby: **PS Sušice - rekonstrukce** (dále jen „smlouva“). Tato smlouva pak byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 17. ledna 2023, dodatkem č. 2 ze dne 30. března 2023, dodatkem č. 3 ze dne 25. října 2023, dodatkem č. 4 ze dne 23. 9. 2024 a dodatkem č. 5 ze dne 7.11.2024.

## II.

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu dalšího provádění díla dle smlouvy došlo k nepředpokládané změně rozsahu nutných stavebních a montážních prací (tzv. „vícepráce“), jež jsou obsahem změnového listu č. 4, se smluvní strany dohodly, že se smlouva mění následujícím způsobem:

- V čl. III (Předmět smlouvy) smlouvy se za stávající odstavec 3.1.6. vkládá nový odstavec 3.1.7. v tomto znění:

**„Předmět smlouvy se mění na základě změnového listu č. 4 o méněpráce a vícepráce uvedené v oceněném změnovém listu č. 4 ze dne 4.11.2024, jenž obsahuje soupis méněprací a víceprací. Tento změnový list č. 4 tvoří novou přílohu této smlouvy a stává se její nedílnou součástí.“**

- V čl. XII (Závěrečná ustanovení), odst. 12.18. smlouvy se za stávající text vkládá text nový, v tomto znění:

- **oceněný změnový list č. 4 ze dne 4.11.2024**

2. Změna rozsahu nutných stavebních a montážních prací stanovených oceněným změnovým listem č. 4 ze dne 4.11.2024 nemá vliv na cenu díla stanovenou čl. V. smlouvy.

### **III.**

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Podpisem smluvních stran se tento dodatek č. 6 stává nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č. 6 je sepsán elektronicky, z nichž jeden elektronický originál obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 6 v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Příloha: Změnový list. č. 4

V Plzni dne: viz. elektr. podpis



za objednatele  
**brig. gen. Ing. František Pavlas**  
ředitel HZS Plzeňského kraje

V Praze dne: viz. elektr. podpis



za zhotovitele  
**JUDr. Jaroslav Bursík**  
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL4  
Stavba: PS SUŠICE - ZL 4

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
ČR - HZS Plzeňského kraje

Zhotovitel:  
Bursík Holding, a.s.

Projektant:  
REMIUMA, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 04.11.2024

IČ: 70883378  
DIČ:

IČ: 28223063  
DIČ: CZ28223063

IČ: 24261670  
DIČ:

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| Cena bez DPH |            |             | 0,00      |
|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00%     | 0,00        | 0,00      |
| snížená      | 12,00%     | 0,00        | 0,00      |
| Cena s DPH   | v          | CZK         | 0,00      |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                           |              |                 |
|-------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| Kód:        | ZL4                       |              |                 |
| Stavba:     | PS SUŠICE - ZL 4          |              |                 |
| Místo:      |                           | Datum:       | 04.11.2024      |
| Zadavatel:  | ČR - HZS Plzeňského kraje | Projektant:  | REMIUMA, s.r.o. |
| Zhotovitel: | Bursík Holding, a.s.      | Zpracovatel: |                 |

| Kód                | Popis                                      | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                            | 0,00               | 0,00             |
| 01                 | Ocelová konstrukce - doplnění              | 538 439,61         | 651 511,93       |
| 02                 | Vzduchotechnika - změny                    | 58 444,00          | 70 717,24        |
| 03                 | Dieselagregát - změny                      | -99 301,45         | -120 154,75      |
| 04                 | Klempířské konstrukce - doplnění           | 263 770,08         | 319 161,80       |
| 05                 | Odchylky od rozpočtu                       | -377 218,38        | -456 434,24      |
| 06                 | Výplně otvorů - doplnění                   | 12 407,00          | 15 012,47        |
| 07                 | Myčka vozidel - změny                      | 55 419,85          | 67 058,02        |
| 08                 | Sádrokartonové podhledy - změny a doplnění | 311 910,38         | 377 411,56       |
| 09                 | Zpevněné plochy - změny                    | -266 516,56        | -322 485,04      |
| 10                 | Ostatní - změny                            | -383 503,83        | -464 039,63      |
| 11                 | Kompresor - změny                          | -186 287,00        | -225 407,27      |
| 12                 | Vodní díla - změny                         | -237 500,00        | -287 375,00      |
| 13                 | Elektroinstalace - změny a doplnění        | 309 936,30         | 375 022,92       |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS SUŠICE - ZL 4

Objekt:

**01 - Ocelová konstrukce - doplnění**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04.11.2024

Zadavatel:

ČR - HZS Plzeňského kraje

IČ:

70883378

DIČ:

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s.

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

REMIUMA, s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****538 439,61**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 538 439,61  | 21,00%     | 113 072,32 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH****v CZK****651 511,93****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS SUŠICE - ZL 4

Objekt:

## 01 - Ocelová konstrukce - doplnění

Místo:

Datum: 04.11.2024

Zadavatel: ČR - HZS Plzeňského kraje

Projektant: REMIUMA, s.r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**538 439,61**

D1 - Ocelové konstrukce (oplaštění stěn a střechy, vestavky, věž)

**538 439,61**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS SUŠICE - ZL 4

Objekt:

01 - Ocelová konstrukce - doplnění

Místo:

Datum: 04.11.2024

Zadavatel: ČR - HZS Plzeňského kraje

Projektant: REMIUMA, s.r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód   | Popis                                                        | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |       |                                                              |    |           |              | <b>538 439,61</b> |
| D                             | D1  |       | Ocelové konstrukce (oplaštění stěn a střechy, vestavky, věž) |    |           |              | <b>538 439,61</b> |
| 0                             | K   | Pol30 | Rozdíl VD x rozpočet, ZL                                     | kg | 4 125,974 | 130,50       | 538 439,61        |

j.c. dle SOD

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS SUŠICE - ZL 4

Objekt:

**02 - Vzduchotechnika - změny**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - HZS Plzeňského kraje

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s.

Projektant:

REMIUMA, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.11.2024

IČ:

70883378

DIČ:

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

IČ:

24261670

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**58 444,00**

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená      | 58 444,00   | 21,00%     | 12 273,24 |
|              | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**70 717,24**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS SUŠICE - ZL 4

Objekt:

**02 - Vzduchotechnika - změny**

Místo:

Zadavatel:

ČR - HZS Plzeňského kraje

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s.

Datum:

04.11.2024

Projektant:

REMIUMA, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**58 444,00**

D3 - Vzduchotechnika - dle revizní DPS

58 444,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS SUŠICE - ZL 4

Objekt:

02 - Vzduchotechnika - změny

Místo:

Datum:

04.11.2024

Zadavatel:

ČR - HZS Plzeňského kraje

Projektant:

REMIUMA, s.r.o.

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ       | Kód                                      | Popis                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |                    |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | <b>58 444,00</b>  |                    |
| <b>D</b>                      | <b>D3</b> | <b>Vzduchotechnika - dle revizní DPS</b> |                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | <b>58 444,00</b>  |                    |
| 6                             | K         | 006                                      | Vzduchotechnické zař. č. 06: Potrubní ventilátor pro kruhové potrubí; Q=250 m3/h; vč. elektrického ohřívače 400 W; 1,7A; 230 V; vč. dalšího příslušenství a komunikačního protokolu pro připojení do nadřazeného systému | kpl | -1,000   | 10 972,50    | -10 972,50        | j.c. dle SOD       |
| 7                             | K         | 007                                      | Vzduchotechnické zař. č. 07: Potrubní ventilátor pro kruhové potrubí; Q=100 m3/h; vč. příslušenství a komunikačního protokolu pro připojení do nadřazeného systému                                                       | kpl | -1,000   | 5 087,25     | -5 087,25         | j.c. dle SOD       |
| 8                             | K         | 008                                      | Vzduchotechnické zař. č. 08: Potrubní ventilátor pro kruhové potrubí; Q=100 m3/h; vč. příslušenství a komunikačního protokolu pro připojení do nadřazeného systému                                                       | kpl | -1,000   | 5 087,25     | -5 087,25         | j.c. dle SOD       |
| 9                             | K         | 009                                      | Vzduchotechnické zař. č. 09: Potrubní ventilátor pro kruhové potrubí; Q=250 m3/h; vč. příslušenství a komunikačního protokolu pro připojení do nadřazeného systému                                                       | kpl | -1,000   | 6 939,75     | -6 939,75         | j.c. dle SOD       |
| 10                            | K         | 010                                      | Vzduchotechnické zař. č. 10: Potrubní ventilátor pro kruhové potrubí; Q=100 m3/h; vč. příslušenství a komunikačního protokolu pro připojení do nadřazeného systému                                                       | kpl | -1,000   | 5 087,25     | -5 087,25         | j.c. dle SOD       |
| 0                             | K         | V1                                       | Úprava VZT 1.N.P. - doplnění potrubí a talířových ventilů (administrativa)                                                                                                                                               | kpl | 1,000    | 19 712,00    | 19 712,00         | viz. rozpočet níže |
| 0                             | K         | V2                                       | Úprava VZT 3.N.P. - prodloužení potrubí na podestu (hala)                                                                                                                                                                | kpl | 1,000    | 23 860,00    | 23 860,00         | viz. rozpočet níže |
| 0                             | K         | V3                                       | Úprava VZT1.N.P. - doplnění potrubí a ventilátoru do přemístění kompresorovny (hala)                                                                                                                                     | kpl | 1,000    | 48 046,00    | 48 046,00         | viz. rozpočet níže |



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

PS SUŠICE - ZL 4

Objekt:

**03 - Dieselagregát - změny**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04.11.2024

Zadavatel:

ČR - HZS Plzeňského kraje

IČ:

70883378

DIČ:

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s.

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

REMIUMA, s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****-99 301,45**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -99 301,45  | 21,00%     | -20 853,30 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH****v CZK****-120 154,75**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

|                                      |  |                             |  |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Objekt: PS SUŠICE - ZL 4             |  | Datum: 04.11.2024           |  |
| 03 - Dieselagregát - změny           |  | Projektant: REMIUMA, s.r.o. |  |
| Místo:                               |  | Zpracovatel:                |  |
| Zadavatel: ČR - HZS Plzeňského kraje |  |                             |  |
| Zhotovitel: Bursík Holding, a.s.     |  |                             |  |
| Kód dílu - Popis                     |  | Cena celkem [CZK]           |  |
| Náklady ze soupisu prací             |  | -99 301,45                  |  |
| 762. - Konstrukce tesařské           |  | -44 721,45                  |  |
| D5 - Konstrukce zámečnické           |  | -54 580,00                  |  |

|                        |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                         |
|------------------------|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------------|
| SOUPIS PRACÍ           |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                         |
| Stavba:                |      | PS SUŠICE - ZL 4           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                         |
| Objekt:                |      | 03 - Dieselagregát - změny |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                         |
| Místo:                 |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | Datum:       | 04.11.2024              |
| Zadavatel:             |      | ČR - HZS Plzeňského kraje  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | Projektant:  | REMIUMA, s.r.o.         |
| Zhotovitel:            |      | Bursík Holding, a.s.       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | Zpracovatel: |                         |
| PČ                     | Typ  | Kód                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]       |
| Náklady soupisu celkem |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | -99 301,45              |
| D                      | 762. | Konstrukce tesařské        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | -44 721,45              |
| 112                    | K    | 762341016                  | Bednění střeš střeš rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 22 mm                                                                                                                     | m2  | -12,075  | 585,00       | -7 063,88 j.c. dle SOD  |
| 113                    | K    | 762342216                  | Montáž latování střeš jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm                                                                                                                                                                    | m2  | -11,440  | 32,20        | -368,37 j.c. dle SOD    |
| 114                    | M    | 60514101                   | řezivo jehličnaté lat 10-25cm2                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | -0,149   | 12 000,00    | -1 788,00 j.c. dle SOD  |
| 110                    | K    | 762813115.1                | Montáž vrchního záklopu z překližky na pero a drážku                                                                                                                                                                                                              | m2  | -12,075  | 200,00       | -2 415,00 j.c. dle SOD  |
| 111                    | M    | 60621169.1                 | překližka vodovzdorná hladká/hladká tl 20 mm                                                                                                                                                                                                                      | m2  | -12,679  | 380,00       | -4 818,02 j.c. dle SOD  |
| 116                    | K    | 762822110                  | Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2                                                                                                                                                       | m   | -13,200  | 58,90        | -777,48 j.c. dle SOD    |
| 117                    | M    | 60512125                   | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m                                                                                                                                                                                                                 | m3  | -2,669   | 10 300,00    | -27 490,70 j.c. dle SOD |
| D                      | D5   | Konstrukce zámečnické      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | -54 580,00              |
| 172                    | K    | 767640322                  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových                                                                                                                                                                                                  | kus | -2,000   | 1 660,00     | -3 320,00 j.c. dle SOD  |
| 176                    | K    | 55341159.R3                | Ocelové dveře dvoukřídlové 1400x2400mm - Materiál: uzavřený dveřní profil tvaru L - jednostranně oplechovaný plechem o síle 1 mm - Povrchová úprava: prášková barva - světlé šedá - Záručeň: z L profilu nebo Jeklu 40/40 mm - Povrchová úprava: prášková barva - | kus | -1,000   | 38 610,00    | -38 610,00 j.c. dle SOD |
| 174                    | K    | 55341163.R                 | Ocelové dveře dvoukřídlové 2000x2400mm - Materiál: uzavřený dveřní profil tvaru L - jednostranně oplechovaný plechem o síle 1 mm - Povrchová úprava: prášková barva - světlé šedá - Záručeň: z L profilu nebo Jeklu 40/40 mm - Povrchová úprava: prášková barva - | kus | -1,000   | 52 650,00    | -52 650,00 j.c. dle SOD |
| 0                      | K    | Pol40                      | Navýšení ceny za kapotovaný dieselagregát - požadavek objednatele                                                                                                                                                                                                 | kpl | 1,000    | 40 000,00    | 40 000,00 CN "MORISON"  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
PS SUŠICE - ZL 4  
Objekt:  
04 - Klempířské konstrukce - doplnění

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
ČR - HZS Plzeňského kraje

Zhotovitel:  
Bursík Holding, a.s.

Projektant:  
REMIUMA, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 04.11.2024  
IČ: 70883378  
DIČ:  
IČ: 28223063  
DIČ: CZ28223063  
IČ: 24261670  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 263 770,08 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 263 770,08  | 21,00%     | 55 391,72  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 319 161,80 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|                           |  |                                       |  |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Stavba:                   |  | PS SUŠICE - ZL 4                      |  |
| Objekt:                   |  | 04 - Klempířské konstrukce - doplnění |  |
| Místo:                    |  | Datum: 04.11.2024                     |  |
| Zadavatel:                |  | Projektant: REMIUMA, s.r.o.           |  |
| Zhotovitel:               |  | Zpracovatel:                          |  |
| ČR - HZS Plzeňského kraje |  |                                       |  |
| Bursík Holding, a.s.      |  |                                       |  |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací    | 263 770,08 |
| PSV - Práce a dodávky PSV   | 263 770,08 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 190 636,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 73 134,08  |

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: PS SUŠICE - ZL 4  
Objekt:

04 - Klempířské konstrukce - doplnění

Místo:  
Zadavatel: ČR - HZS Plzeňského kraje  
Zhotovitel: Bursík Holding, a.s.

Datum: 04.11.2024  
Projektant: REMIUMA, s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

263 770,08

D PSV Práce a dodávky PSV

263 770,08

D 764 Konstrukce klempířské

190 636,00

|   |   |           |                                                                                                          |   |         |          |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|
| 0 | K | 764211603 | Oplechování větraného hřebene z hranatých hřebenáčů s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 65,000  | 1 210,00 | 78 650,00 |
| 0 | K | 764211633 | Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 250 mm                 | m | 130,000 | 381,00   | 49 530,00 |
| 0 | K | 764211635 | Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 400 mm                 | m | 65,000  | 444,00   | 28 860,00 |
| 0 | K | 764212635 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm                                   | m | 74,000  | 454,00   | 33 596,00 |

D 767 Konstrukce zámečnické

73 134,08

|   |   |           |                                                                                           |   |         |        |           |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 0 | K | 767428101 | Montáž lemování otvorů kovových fasád                                                     | m | 128,000 | 229,00 | 29 312,00 |
| 0 | M | 13814047  | lemování otvorů zateplená fasáda tl tepelné izolace 100mm lakovaný Pz plech tl 0,5-0,63mm | m | 138,240 | 317,00 | 43 822,08 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
PS SUŠICE - ZL 4  
Objekt:  
05 - Odchyvky od rozpočtu

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
ČR - HZS Plzeňského kraje  
Zhotovitel:  
Bursík Holding, a.s.  
Projektant:  
REMIUMA, s.r.o.  
Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum: 04.11.2024  
IČ: 70883378  
DIČ:  
IČ: 28223063  
DIČ: CZ28223063  
IČ: 24261670  
DIČ:

Poznámka:

|                         |                     |                  |                    |
|-------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| Cena bez DPH            |                     |                  | -377 218,38        |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně         | Sazba daně       | Výše daně          |
|                         | -377 218,38<br>0,00 | 21,00%<br>12,00% | -79 215,86<br>0,00 |
| Cena s DPH              |                     | v CZK            | -456 434,24        |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS SUŠICE - ZL 4  
Objekt: 05 - Odchyly od rozpočtu

Místo: Datum: 04.11.2024  
Zadavatel: ČR - HZS Plzeňského kraje Projektant: REMIUMA, s.r.o.  
Zhotovitel: Bursík Holding, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Náklady ze soupisu prací              | -377 218,38 |
| 0061 - Úprava povrchů vnitřní         | -172 775,19 |
| 0063 - Podlahy a podlahové konstrukce | -165 461,16 |
| D7 - Odchyly z rozpočtu               | -38 982,03  |

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: PS SUŠICE - ZL 4  
Objekt: 05 - Odchytky od rozpočtu

Místo: Datum: 04.11.2024  
Zadavatel: ČR - HZS Plzeňského kraje Projektant: REMIUMA, s.r.o.  
Zhotovitel: Bursík Holding, a.s. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem -377 218,38

|    |      |                        |                                                                                                                  |    |          |             |            |
|----|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|------------|
| D  | 0061 | Úprava povrchů vnitřní |                                                                                                                  |    |          | -172 775,19 |            |
| 35 | K    | 611131121              | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů                 | m2 | -431,830 | 44,50       | -19 216,44 |
| 37 | K    | 611142001              | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stropů | m2 | -431,830 | 210,70      | -90 986,58 |
| 38 | K    | 611311131              | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných                  | m2 | -431,830 | 144,90      | -62 572,17 |

|    |      |                                |                                                                                                                        |   |          |             |             |
|----|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------------|-------------|
| D  | 0063 | Podlahy a podlahové konstrukce |                                                                                                                        |   |          | -165 461,16 |             |
| 79 | K    | 631362021                      | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                   | t | -3,219   | 42 965,00   | -138 304,34 |
| 82 | K    | 634111113                      | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm | m | -628,630 | 43,20       | -27 156,82  |

|    |    |                     |                                                                      |    |          |            |            |
|----|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|
| D  | D7 | Odchytky z rozpočtu |                                                                      |    |          | -38 982,03 |            |
| 80 | K  | 633811111           | Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemy)        | m2 | -615,426 | 50,40      | -31 017,47 |
| 81 | K  | 632481213           | Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie | m2 | -414,821 | 19,20      | -7 964,56  |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
PS SUŠICE - ZL 4  
Objekt:  
06 - Výplně otvorů - doplnění

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
ČR - HZS Plzeňského kraje

Zhotovitel:  
Bursík Holding, a.s.

Projektant:  
REMIUMA, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 04.11.2024  
IČ: 70883378  
DIČ:  
IČ: 28223063  
DIČ: CZ28223063  
IČ: 24261670  
DIČ:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 12 407,00 |
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|              | 12 407,00   | 21,00%     | 2 605,47  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 15 012,47 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS SUŠICE - ZL 4

Objekt: 06 - Výplně otvorů - doplnění

Místo:

Datum: 04.11.2024

Zadavatel: ČR - HZS Plzeňského kraje

Projektant: REMIUMA, s.r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s.

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis         | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 12 407,00         |
| D8 - Výplně otvorů       | 12 407,00         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS SUŠICE - ZL 4

Objekt: 06 - Výplně otvorů - doplnění

Místo:

Zadavatel:ČR - HZS Plzeňského kraje  
Zhotovitel:Bursík Holding, a.s.

Datum:04.11.2024  
Projektant:REMIUMA, s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem12 407,00

|   |   |       |                                                           |     |       |           |  |           |
|---|---|-------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|--|-----------|
| D |   | D8    | Výplně otvorů                                             |     |       |           |  | 12 407,00 |
| 0 | K | Pol51 | D+M plastové okno 1.400/855 mm - požadavek<br>objednatele | kpl | 1,000 | 12 407,00 |  | 12 407,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
PS SUŠICE - ZL 4  
Objekt:  
07 - Myčka vozidel - změny

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
ČR - HZS Plzeňského kraje

Zhotovitel:  
Bursík Holding, a.s.

Projektant:  
REMIUMA, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 04.11.2024  
IČ: 70883378  
DIČ:  
IČ: 28223063  
DIČ: CZ28223063  
IČ: 24261670  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 55 419,85  |           |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 55 419,85   | 21,00%     | 11 638,17 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 67 058,02 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS SUŠICE - ZL 4

Objekt: 07 - Myčka vozidel - změny

Místo:

Datum: 04.11.2024

Zadavatel: ČR - HZS Plzeňského kraje

Projektant: REMIUMA, s.r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s.

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací                                                     | 55 419,85 |
| 771. - Podlahy z dlaždic                                                     | 1 045,04  |
| D9 - Obklady, malby (m.č. 1.23 - myčka vozidel, m.č.1.22 - dlažba na stropu) | -4 304,87 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                                    | 58 679,68 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety                                     | 58 679,68 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS SUŠICE - ZL 4  
Objekt: 07 - Myčka vozidel - změny

Místo: Datum: 04.11.2024  
Zadavatel: ČR - HZS Plzeňského kraje Projektant: REMIUMA, s.r.o.  
Zhotovitel: Bursík Holding, a.s. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 55 419,85

D 771. Podlahy z dlaždic 1 045,04

|     |   |           |                                                                                                                                  |     |          |        |            |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------|
| 200 | K | 771413112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm                                 | m   | 35,720   | 110,70 | 3 954,20   |
| 201 | M | 59761275  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm                                                           | kus | 117,000  | 71,91  | 8 413,47   |
| 237 | K | 784211125 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 5,00 m | m2  | -203,060 | 55,76  | -11 322,63 |

D D9 Obklady, malby (m.č. 1.23 - myčka vozidel, m.č.1.22 - dlažba na stropu) -4 304,87

|     |   |             |                                                                                                                                                                           |    |          |       |           |
|-----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|
| 346 | K | 784211125.R | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 5,00 m, příplatek za provedení omyvatelné malby | m2 | -203,060 | 21,20 | -4 304,87 |
|-----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|

D PSV Práce a dodávky PSV 58 679,68

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 58 679,68

|   |   |           |                                                                                             |    |         |        |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 0 | K | 784161505 | Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v přes 5,00 m                 | m2 | 211,840 | 171,00 | 36 224,64 |
| 0 | K | 784211105 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 211,840 | 106,00 | 22 455,04 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
PS SUŠICE - ZL 4  
Objekt:  
08 - Sádrokartonové podhledy - změny a doplnění

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
ČR - HZS Plzeňského kraje

Zhotovitel:  
Bursík Holding, a.s.

Projektant:  
REMIUMA, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 04.11.2024  
  
IČ: 70883378  
DIČ:  
  
IČ: 28223063  
DIČ: CZ28223063  
  
IČ: 24261670  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 311 910,38 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 311 910,38  | 21,00%     | 65 501,18  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 377 411,56 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|                           |  |                                                 |                   |
|---------------------------|--|-------------------------------------------------|-------------------|
| Stavba:                   |  | PS SUŠICE - ZL 4                                |                   |
| Objekt:                   |  | 08 - Sádrokartonové podhledy - změny a doplnění |                   |
| Místo:                    |  | Datum: 04.11.2024                               |                   |
| Zadavatel:                |  | Projektant: REMIUMA, s.r.o.                     |                   |
| Zhotovitel:               |  | Zpracovatel:                                    |                   |
| ČR - HZS Plzeňského kraje |  |                                                 |                   |
| Bursík Holding, a.s.      |  |                                                 |                   |
| Kód dílu - Popis          |  |                                                 | Cena celkem [CZK] |

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                                          | 311 910,38 |
| D10 - Sádrokartonové podhledy (m.č. 1.17, 1.23, 1.24, 1.26, 1.10) | 311 910,38 |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS SUŠICE - ZL 4  
Objekt: 08 - Sádrokartonové podhledy - změny a doplnění

Místo: Datum: 04.11.2024  
Zadavatel: ČR - HZS Plzeňského kraje Projektant: REMIUMA, s.r.o.  
Zhotovitel: Bursík Holding, a.s. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 311 910,38

| D   | D10 | Sádrokartonové podhledy (m.č. 1.17, 1.23, 1.24, 1.26, 1.10) |                                                                                                                                                                                               |    |          |          | 311 910,38  |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------|
| 0   | K   | 763131767                                                   | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m                                                                                                                                         | m2 | 754,335  | 131,00   | 98 817,89   |
| 0   | M   | 31197003                                                    | tyč závitová Pz 4.6 M10                                                                                                                                                                       | m  | 484,000  | 53,10    | 25 700,40   |
| 0   | K   | 763131613                                                   | Podhled ze sádrokartonových desek - montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD jednovrstvé                                                                                                      | m2 | 754,335  | 301,00   | 227 054,84  |
| 0   | M   | 59031152                                                    | Prefabrikát SDK kluzné uložení včetně profilu UW tl. 50 mm, šířka 100 mm                                                                                                                      | m  | 347,460  | 179,00   | 62 195,34   |
| 349 | K   | 763431432                                                   | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace                         | m2 | 523,280  | 910,10   | 476 237,13  |
| 347 | K   | 763131443                                                   | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace                    | m2 | -401,330 | 1 168,50 | -468 954,11 |
| 348 | K   | 763131481                                                   | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace | m2 | -121,950 | 1 197,00 | -145 974,15 |
| 275 | K   | 763431431                                                   | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace                       | m2 | 41,870   | 879,70   | 36 833,04   |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
PS SUŠICE - ZL 4  
Objekt:  
09 - Zpevněné plochy - změny

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
ČR - HZS Plzeňského kraje

Zhotovitel:  
Bursík Holding, a.s.

Projektant:  
REMIUMA, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 04.11.2024  
IČ: 70883378  
DIČ:  
IČ: 28223063  
DIČ: CZ28223063  
IČ: 24261670  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

|                         |                     |                  |                    |
|-------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| Cena bez DPH            |                     | -266 516,56      |                    |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně         | Sazba daně       | Výše daně          |
|                         | -266 516,56<br>0,00 | 21,00%<br>12,00% | -55 968,48<br>0,00 |
| Cena s DPH              |                     | v CZK            | -322 485,04        |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS SUŠICE - ZL 4

Objekt: 09 - Zpevněné plochy - změny

Místo:

Datum: 04.11.2024

Zadavatel: ČR - HZS Plzeňského kraje

Projektant: REMIUMA, s.r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s.

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Náklady ze soupisu prací                                                           | -266 516,56 |
| 001. - Zemní práce                                                                 | -130 683,94 |
| D11 - Zpevněné plochy (nebude realizována plocha parkoviště a stání pro popelnice) | -135 832,62 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS SUŠICE - ZL 4  
Objekt: 09 - Zpevněné plochy - změny

Místo: Datum: 04.11.2024  
Zadavatel: ČR - HZS Plzeňského kraje Projektant: REMIUMA, s.r.o.  
Zhotovitel: Bursík Holding, a.s. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem -266 516,56

D 001. Zemní práce -130 683,94

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |            |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 4 | K | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | -717,185 | 9,45   | -6 777,40  |
| 3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m          | m3 | -143,437 | 240,80 | -34 539,63 |
| 5 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                             | m3 | -143,437 | 18,24  | -2 616,29  |
| 6 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                                                                                        | t  | -229,499 | 378,00 | -86 750,62 |

D D11 Zpevněné plochy (nebude realizována plocha parkoviště a stání pro popo -135 832,62

|    |   |           |                                                                                                                                                                                |    |          |        |            |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 1  | K | 122211101 | Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3                                                                                    | m3 | -21,426  | 243,50 | -5 217,23  |
| 2  | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                         | m3 | -21,426  | 185,50 | -3 974,52  |
| 9  | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm                                              | m2 | -102,030 | 374,30 | -38 189,83 |
| 10 | K | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                            | m2 | -102,030 | 299,25 | -30 532,48 |
| 11 | K | 565145121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                       | m2 | -102,030 | 395,20 | -40 322,26 |
| 43 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m  | -39,500  | 212,10 | -8 377,95  |
| 44 | M | 59217033  | obrubník betonový silniční 1000x100x300mm                                                                                                                                      | m  | -40,290  | 228,80 | -9 218,35  |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

PS SUŠICE - ZL 4

Objekt:

**10 - Ostatní - změny**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04.11.2024

Zadavatel:

ČR - HZS Plzeňského kraje

IČ:

70883378

DIČ:

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s.

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

REMIUMA, s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****-383 503,83**

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| snížená      | -409 905,60 | 21,00%     | -86 080,18 |
|              | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH****v CZK****-469 584,01**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS SUŠICE - ZL 4

Objekt:

**10 - Ostatní - změny**

Místo:

Datum:

04.11.2024

Zadavatel:

ČR - HZS Plzeňského kraje

Projektant:

REMIUMA, s.r.o.

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-383 503,83**

766. - Konstrukce truhlářské

-14 320,00

767. - Konstrukce zámečnické

-133 786,37

783. - Nátěry

62 014,01

D\_004 - Odvodnění komunikací

-42 750,00

D4 - D4

-254 661,47

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS SUŠICE - ZL 4

Objekt:

10 - Ostatní - změny

Místo:

Datum:

04.11.2024

Zadavatel:

ČR - HZS Plzeňského kraje

Projektant:

REMIUMA, s.r.o.

Zhotovitel:

Bursik Holding, a.s.

Zpracovatel:

| PČ                                  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]  |
|-------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>       |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | <b>-383 503,83</b> |
| <b>D 766. Konstrukce truhlářské</b> |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | <b>-14 320,00</b>  |
| 134                                 | K   | 766660001  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm - doplnění dveří do stávajících zárubní                                                                                               | kus | 9,000    | 797,00       | 7 173,00           |
| 135                                 | M   | 61160052.R | Dveře vnitřní jednokřídlé 800x1970mm<br>- Materiál: laminát<br>- Povrchová úprava: světle šedá<br>- Zárubeň: ocelová hranatá<br>- Povrchová úprava: světle šedá<br>- Práh: přechodová lišta<br>- Kování: rozetové<br>- Ovládání: klika/klika - kovové, provedení nerez mat. | kus | 9,000    | 6 348,00     | 57 132,00          |
| 0                                   | K   | X1         | Prostor pro tepelnou zátěž (finská sauna) - požadavek objednatele                                                                                                                                                                                                           | kpl | 1,000    | 150 375,00   | 150 375,00         |
| 143                                 | K   | 766-PPTZ   | Prostor pro tepelnou zátěž (infrasauna) -rozměry: 1600x1200x2100mm -materiál: vnitřní a vnější obklad stěn a stropu je provedený z bezsukátého dřeva osiky STS -technologie: 7 širokospektrálních zářičů -regulace: nerezové podsvícené tlačítko pro zapnutí                | kpl | -1,000   | 229 000,00   | -229 000,00        |
| <b>D 767. Konstrukce zámečnické</b> |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | <b>-133 786,37</b> |
| 160                                 | K   | X265.5     | Ocelové konstrukce-IPE 200, dodávka a montáž, včetně povrchové úpravy - OK zastřešení manipulační plochy                                                                                                                                                                    | kg  | -640,560 | 121,50       | -77 828,04         |
| 163                                 | K   | X265.8     | Ocelové konstrukce-Pororošt 1000x1500, dodávka a montáž, včetně povrchové úpravy - pororošty zastřešení manipulační plochy                                                                                                                                                  | kg  | -401,135 | 139,50       | -55 958,33         |
| <b>D 783. Natěry</b>                |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | <b>62 014,01</b>   |
| 230                                 | K   | 783901453  | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím - chybějící výměra mč. 1.24 - ZL 3                                                                                                                                                                       | m2  | 121,950  | 11,52        | 1 404,86           |
| 231                                 | K   | 783933171  | Penetrační nátěr betonových podlah hrubých epoxidový - chybějící výměra mč.1.24 - ZL3                                                                                                                                                                                       | m2  | 121,950  | 176,00       | 21 463,20          |
| 232                                 | K   | 783937163  | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový - chybějící výměra mč. 1.24 - ZL3                                                                                                                                                            | m2  | 121,950  | 321,00       | 39 145,95          |
| <b>D D_004 Odvodnění komunikací</b> |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | <b>-42 750,00</b>  |
| 18                                  | K   | P2_00020   | Rozdělovací šacha 1650x1300x1500 mm včetně vystrojení (2x ruční uzavírací šoupě, odtokové potrubí DN 160 do jímky) - nebude realizováno                                                                                                                                     | ks  | -1,000   | 23 750,00    | -23 750,00         |
| 19                                  | K   | P2_00021   | Železobetonová jímka pod nádrží na naftu - nebude realizováno                                                                                                                                                                                                               | kpl | -1,000   | 19 000,00    | -19 000,00         |
| <b>D D4 D4</b>                      |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | <b>-254 661,47</b> |
|                                     |     | 721173317  | Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160 - doplnění 8 ks dešťových svodů                                                                                                                                                                                                       | bm  | 68,000   | 783,00       | 53 244,00          |
| 302                                 | K   | X265.25    | Ocelové konstrukce-Jakl 60x60x3, dodávka a montáž, včetně povrchové úpravy                                                                                                                                                                                                  | kg  | -257,888 | 121,50       | -31 333,39         |
| 338                                 | K   | X265.30    | Ocelové konstrukce-tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 20mm, dodávka a montáž, včetně povrchové úpravy                                                                                                                                                             | kg  | -246,600 | 121,50       | -29 961,90         |
| 163                                 | K   | X265.8     | Ocelové konstrukce-Pororošt 1000x1500, dodávka a montáž, včetně povrchové úpravy                                                                                                                                                                                            | kg  | -585,000 | 139,50       | -81 607,50         |
| 314                                 | K   | 767881121  | Montáž zachytňého systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do sendvičových panelů samořeznými vruty, nýtováním                                                                                                                      | kus | -16,000  | 1 290,00     | -20 640,00         |
| 315                                 | K   | 70921313   | kotvicí bod do sendvičových panelů                                                                                                                                                                                                                                          | kus | -16,000  | 5 265,00     | -84 240,00         |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 316 | K   | 767881161      | Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům                                                                                               | kus | -1,000   | 4 180,00     | -4 180,00         |
| 317 | K   | 31452200       | nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvící vedení tl 6mm                                                                                                                                                                               | m   | -150,000 | 158,40       | -23 760,00        |
| 178 | K   | 767646510      | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových                                                                                                                                                                                   | kus | -1,000   | 1 860,00     | -1 860,00         |
| 364 | K   | 55341158 R5    | Dveře jednokřídlé 1000x1970 mm - Materiál: praskově lakovaný kov - Povrchová úprava: světlé šedá - Zárubeň: ocelová hranatá - Povrchová úprava: prášková barva - světlé šedá - Práh: přechodová lišta - Kování: štítkové kovové, provedení nerez mat - Ovládání. | kus | -1,000   | 24 800,00    | -24 800,00        |
| 0   | K   | Pol91          | Záměna oplocení - veškeré oplocení bude z pletiva poplastovaného v. 1,8 m, včetně sloupků a podhrabových desek, část za halou bude plný bet. plot                                                                                                                | kpl | 1,000    | -143 468,45  | -143 468,45       |
| 0   | K   | X3             | Elektrické vyhřívání zaatíkových žlabů - pouze příprava (rozvaděč, vnitřní elektroinstalace, ukončení u střešní roviny                                                                                                                                           | kpl | 1,000    | 0,00         | 0,00              |
| 0   | K   | X4             | Vjezdová posuvná brána - změna provedení na visutou (zavěšenou) bez pojezdové kolejnice                                                                                                                                                                          | kpl | 1,000    | 0,00         | 0,00              |
| 0   | K   | X6             | Úpravy splaškové kanalizace - vytýčení a monitoring kanalizace                                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,000    | 10 057,00    | 10 057,00         |
|     |     |                | Úpravy splaškové kanalizace - čištění a likvidace kalu kanalizace                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,000    | 7 458,46     | 7 458,46          |
|     |     | 877490440      | Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 1000                                                                                                                                                                                  | ks  | 1,000    | 3 670,00     | 3 670,00          |
|     |     | PPL.IDAMS 1000 | PRAGMA + ID šachtová vložka DN 1000                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 1,000    | 10 383,31    | 10 383,31         |
|     |     | 894812162      | Poklop litinový s rámem (B125)                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1,000    | 4 890,00     | 4 890,00          |
| 0   | K   | X7             | Úprava plynovodu - změna trasy a pilíře s HUP - realizace ZEPOG                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,000    | 101 487,00   | 101 487,00        |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
PS SUŠICE - ZL 4  
Objekt:  
11 - Kompresor - změny

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
ČR - HZS Plzeňského kraje

Zhotovitel:  
Bursík Holding, a.s.

Projektant:  
REMIUMA, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 04.11.2024  
IČ: 70883378  
DIČ:  
IČ: 28223063  
DIČ: CZ28223063  
IČ: 24261670  
DIČ:

|                         |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Cena bez DPH            |             | -186 287,00 |             |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně  | Výše daně   |
|                         | -186 287,00 | 21,00%      | -39 120,27  |
|                         | 0,00        | 12,00%      | 0,00        |
| Cena s DPH              |             | v CZK       | -225 407,27 |

|                 |             |                 |         |
|-----------------|-------------|-----------------|---------|
| Projektant      | Zpracovatel |                 |         |
|                 |             |                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko     | Datum a podpis: | Razítko |
|                 |             |                 |         |
| Objednavatel    | Zhotovitel  |                 |         |
|                 |             |                 |         |

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS SUŠICE - ZL 4

Objekt:

11 - Kompresor - změny

Místo:

Datum:

04.11.2024

Zadavatel:

ČR - HZS Plzeňského kraje

Projektant:

REMIUMA, s.r.o.

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-186 287,00**

D1 - Kompresorová stanice 1,0 MPa

-203 670,00

D2 - Kompresorová stanice 30,0 MPa

-74 000,00

HSV - HSV

91 383,00

D3 - Kompresorová stanice 1,0 MPa

74 000,00

D4 - Kompresorová stanice 30 MPa

17 383,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS SUŠICE - ZL 4

Objekt:

11 - Kompresor - změny

Místo:

Datum:

04.11.2024

Zadavatel:

ČR - HZS Plzeňského kraje

Projektant:

REMIUMA, s.r.o.

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**-186 287,00**

D D1

Kompresorová stanice 1,0 MPa

-203 670,00

|   |   |     |                                                                                                                                                                                                            |     |        |            |             |
|---|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------|
| 1 | K | 1.1 | Kompaktní šroubový kompresor výkon 55,8 m3/hod. při<br>přetlaku 1,0 MPa s třífázovým elektromotem 7,5 kW,<br>3x400 V, doplněný kondenzační sušičkou s tlakovým<br>rosným bodem +3°C a vzdušníkem 270 litrů | kus | -1,000 | 185 000,00 | -185 000,00 |
| 2 | K | 1.2 | Předfiltr stlačeného vzduchu provozní tkal 1,6 MPa,<br>výkon 120 m3/hod. s odloučením pevných nečistot do<br>3 mikronů, včetně odvaděče kondenzátu, DN 3/4"                                                | kus | -1,000 | 1 980,00   | -1 980,00   |

| PČ                                        | Typ | Kód  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 3                                         | K   | 1.3  | Mikrofiltr stlačeného vzduchu provozní tkal 1,6 MPa, výkon 120 m3/hod. s odloučením pevných nečistot do 0,01 mikronu, včetně odvaděče kondenzátu, DN 3/4"                                                                                                      | kus | -1,000   | 5 500,00     | -5 500,00         |
| 4                                         | K   | 1.4  | Odvaděč kondenzátu bude sloužit pro odvod kondenzátu z tlakové nádoby kompresoru                                                                                                                                                                               | kus | -1,000   | 3 200,00     | -3 200,00         |
| 5                                         | K   | 1.5  | Separátor olej-voda k oddělování a čištění kondenzátu obsahujícího olej                                                                                                                                                                                        | kus | -1,000   | 6 990,00     | -6 990,00         |
| 6                                         | K   | 1.6  | Hadice pryžová na stlačený vzduch s koncovkami DN 1" L= 1,0 m                                                                                                                                                                                                  | kus | -1,000   | 1 000,00     | -1 000,00         |
| <b>D D2 Kompresorová stanice 30,0 MPa</b> |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | <b>-74 000,00</b> |
| 7                                         | K   | 2.1  | Vysokotlaký kompresor ve stabilním provedení, hlučnost max. 62 dB, poháněný trojfázovým motorem 3x 400V, 50Hz, výkon 5,5 kW, max. přetlak 35,0 MPa, výkon 15,0 Nm3/hod. včetně příslušenství                                                                   | kus | -1,000   | 68 000,00    | -68 000,00        |
| 8                                         | K   | 2.2  | Plnicí lišta s 4 výstupy, z toho 2 výstupy 300 bar a 2 výstupy 200 bar. Plnicí lišta je osazena tlakoměry pro každý výstupní tlak, redukčním ventilem a pojistným ventilem pro výstupy 200 bar. Z plnicí lišty je umožněno dálkové ovládání kompresoru – START | kus | -1,000   | 4 500,00     | -4 500,00         |
| 9                                         | K   | 2.3  | Signalizace kvality výstupního vzduchu - hlídání životnosti filtru                                                                                                                                                                                             | kus | -1,000   | 1 500,00     | -1 500,00         |
| <b>D HSV HSV</b>                          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | <b>91 383,00</b>  |
| <b>D D3 Kompresorová stanice 1,0 MPa</b>  |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | <b>74 000,00</b>  |
| 0                                         | K   | X1   | Kompletní kompresor s přetlakem 1,0 Mpa, včetně veškerých technologických součástí a úpravy rozvodů stlačeného vzduchu - změna dispozice a umístění kompresoru - požadavek objednatele                                                                         | kpl | 1,000    | 74 000,00    | 74 000,00         |
| <b>D D4 Kompresorová stanice 30 MPa</b>   |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | <b>17 383,00</b>  |
| 0                                         | K   | D4-1 | Doplnění tlakové nádoby 50l do systému kompresoru 30 MPa, vč. ventilů - požadavek objednatele                                                                                                                                                                  | kpl | 1,000    | 17 383,00    | 17 383,00         |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
PS SUŠICE - ZL 4  
Objekt:  
12 - Vodní díla - změny

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
ČR - HZS Plzeňského kraje  
Zhotovitel:  
Bursík Holding, a.s.  
Projektant:  
REMIUMA, s.r.o.  
Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum: 04.11.2024  
IČ: 70883378  
DIČ:  
IČ: 28223063  
DIČ: CZ28223063  
IČ: 24261670  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |             |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| Cena bez DPH            |             |            | -237 500,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně   |
|                         | -237 500,00 | 21,00%     | -49 875,00  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00        |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | -287 375,00 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|                           |  |                             |  |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|
| Stavba:                   |  | PS SUŠICE - ZL 4            |  |
| Objekt:                   |  | 12 - Vodní díla - změny     |  |
| Místo:                    |  | Datum: 04.11.2024           |  |
| Zadavatel:                |  | Projektant: REMIUMA, s.r.o. |  |
| Zhotovitel:               |  | Zpracovatel:                |  |
| ČR - HZS Plzeňského kraje |  | Bursík Holding, a.s.        |  |
| Kód dílu - Popis          |  | Cena celkem [CZK]           |  |
| Náklady ze soupisu prací  |  | -237 500,00                 |  |
| D_002 - Zemní práce       |  | -237 500,00                 |  |

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: PS SUŠICE - ZL 4  
Objekt: 12 - Vodní díla - změny

Místo:

Datum: 04.11.2024

Zadavatel: ČR - HZS Plzeňského kraje

Projektant: REMIUMA, s.r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-237 500,00

|    |   |          |                                                                                                                                         |     |          |           |             |             |
|----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|-------------|
| D  |   | D_002    | Zemní práce                                                                                                                             |     |          |           |             | -237 500,00 |
| 2  | K | P2_00002 | odvoz a likvidace vytěžené zeminy uložením na skládku do vzdálenosti 15 km včetně poplatku za uložení                                   | m3  | -175,000 | 950,00    | -166 250,00 |             |
| 25 | K | P2_00025 | Protlak zemním tělesem (protipovodňový val) na vzdálenost do 20 m pro provedení odvodňovací potrubí DN 250 včetně patřičného vstrojení. | kpl | -1,000   | 71 250,00 | -71 250,00  |             |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
PS SUŠICE - ZL 4  
Objekt:  
13 - Elektroinstalace - změny a doplnění

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
ČR - HZS Plzeňského kraje  
Zhotovitel:  
Bursík Holding, a.s.  
Projektant:  
REMIUMA, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 04.11.2024  
IČ: 70883378  
DIČ:  
IČ: 28223063  
DIČ: CZ28223063  
IČ: 24261670  
DIČ:

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             |            | 309 936,30 |
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|              | 309 936,30  | 21,00%     | 65 086,62  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 375 022,92 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS SUŠICE - ZL 4

Objekt:

**13 - Elektroinstalace - změny a doplnění**

Místo:

Datum:

04.11.2024

Zadavatel:

ČR - HZS Plzeňského kraje

Projektant:

REMIUMA, s.r.o.

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**309 936,30**



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS SUŠICE - ZL 4  
Objekt:

13 - Elektroinstalace - změny a doplnění

Místo:

Zadavatel:ČR - HZS Plzeňského kraje  
Zhotovitel:Bursík Holding, a.s.

Datum:04.11.2024  
Projektant:REMIUMA, s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem309 936,30

|    |   |       |                                                         |     |         |           |           |
|----|---|-------|---------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 1  | K | Pol1  | Rozvaděč RH1 + RH2                                      | ks  | 1,000   | 17 452,00 | 17 452,00 |
| 2  | K | Pol2  | Rozvaděč RP1 a RP2                                      | ks  | 1,000   | 27 976,00 | 27 976,00 |
| 3  | K | Pol3  | Rozvaděčový rám RACK 45U                                | ks  | 1,000   | 19 694,00 | 19 694,00 |
| 4  | K | Pol4  | Rozvaděč RK včetně dektorů zaplavení a úniku plynu      | ks  | 1,000   | 32 715,00 | 32 715,00 |
| 5  | K | Pol5  | Příprava pro vyhřívání venkovních okapů                 | kpl | 1,000   | 21 879,00 | 21 879,00 |
| 6  | K | Pol6  | Zásuvková skříň (ZS) - věž na hadice                    | ks  | 1,000   | 5 724,00  | 5 724,00  |
| 7  | K | Pol7  | Kabel CYKY J 5x10mm                                     | bm  | 35,000  | 203,40    | 7 119,00  |
| 8  | K | Pol8  | Trubka tuhá instalační 25mm + příchytka, spojky         | bm  | 14,000  | 57,60     | 806,40    |
| 9  | K | Pol9  | Osvětlovací těleso přisazené LED , 28W,4000K,poplachové | ks  | 8,000   | 1 944,20  | 15 553,60 |
| 10 | K | Pol10 | Kabel CYKY J 3x1,5mm                                    | bm  | 320,000 | 40,90     | 13 088,00 |
| 11 | K | Pol11 | Kabel CYKY J 5x1,5mm                                    | bm  | 10,000  | 50,50     | 505,00    |
| 12 | K | Pol12 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm                                | bm  | 185,000 | 31,00     | 5 735,00  |
| 13 | K | Pol13 | Switch POE pro systém ACS                               | ks  | 1,000   | 8 652,00  | 8 652,00  |
| 14 | K | Pol14 | Řídící jednotka přístupového systému ACS                | ks  | 2,000   | 22 898,00 | 45 796,00 |
| 15 | K | Pol15 | Bezdotyková čtečka CEM-603 - standart MV                | ks  | 3,000   | 1 880,00  | 5 640,00  |
| 16 | K | Pol16 | Implementace SW ACS                                     | ks  | 1,000   | 5 500,00  | 5 500,00  |
| 17 | K | Pol17 | A Box pro Řídící jednotku systému ACS                   | ks  | 2,000   | 2 290,00  | 4 580,00  |
| 18 | K | Pol18 | Sloupek pro čtečku                                      | ks  | 1,000   | 3 635,00  | 3 635,00  |
| 19 | K | Pol19 | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm                                | bm  | 280,000 | 54,70     | 15 316,00 |
| 20 | K | Pol20 | Kabel UTP Cat 5e                                        | bm  | 145,000 | 29,20     | 4 234,00  |
| 21 | K | Pol21 | Kabel JYTY 2x1mm                                        | bm  | 145,000 | 34,90     | 5 060,50  |
| 22 | K | Pol22 | Trubka instalační ohebná D20                            | bm  | 140,000 | 42,60     | 5 964,00  |
| 23 | K | Pol23 | IP venkovní audiotablo 2N Verso                         | ks  | 1,000   | 14 370,00 | 14 370,00 |
| 24 | K | Pol20 | Kabel UTP Cat 5e                                        | bm  | 85,000  | 29,20     | 2 482,00  |
| 25 | K | Pol24 | Kabel CYKY J 5x2,5mm                                    | bm  | 40,000  | 83,10     | 3 324,00  |
| 26 | K | Pol25 | Přepážkový mikrofon k ozvučovacímu systému              | ks  | 1,000   | 2 880,00  | 2 880,00  |
| 27 | K | Pol20 | Kabel UTP Cat 5e                                        | bm  | 70,000  | 29,20     | 2 044,00  |
| 28 | K | Pol22 | Trubka instalační ohebná D20                            | bm  | 68,000  | 42,60     | 2 896,80  |
| 29 | K | Pol26 | Kabelová chránička D52/63mm korugovaná                  | bm  | 135,000 | 69,00     | 9 315,00  |