

Soupis méněprací a víceprací

Stavba: **ZŠ Dobrovského Lanškroun**

Objekt:

Rozpočet: **01** **Oprava střechy budovy jídelny a školní družiny**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **DACH - IZOL s.r.o.** IČO: **3568849**
Šumperská 941 DIČ: **CZ03568849**
783 91 Uničov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			46 340,02
PSV			79 643,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			22 760,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			148 743,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	148 743,74 CZK
Základní DPH	21 %	31 236,19 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **179 979,93 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: ZŠ Dobrovského Lanškroun

Popis objektu:

Popis rozpočtu: 01 - Oprava střechy budovy jídelny a školní družiny

Poznámky:

Součástí bouracích prací je nezbytné statické zajištění stávajících konstrukcí, ochrana stávajících částí stavby před poškozením, odvoz sutí a vybouraných prvků a jejich likvidace v souladu s příslušnými právními předpisy a dodržování právních předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti práce.

Součástí demontáže střešní krytiny a odvodňovacích prvků bude ochrana před zatékáním dešťové vody (sněhu) do stávajících konstrukcí objektu.

Případné obchodní názvy výrobků v rozpočtu pouze ilustrují technické a bezpečnostní vlastnosti výrobku, použity mohou být výrobky se stejnými parametry.

Při práci na střeše a fasádě objektu budou přijata nezbytná bezpečnostní opatření vyplývající z provozu na navazujících zpevněných plochách a opatření k ochraně stávajících a navazujících konstrukcí objektu (stávající střecha, fasáda, okna atd.)

Bourání bude probíhat postupným rozebíráním konstrukcí do předem vyhraného prostoru k další manipulaci a odvozu.

Kolem objektu bude vytvořeno odpovídající ochranné pásmo. Při provádění bouracích prací bude respektován stávající stav staveb.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			42 075,00	28,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			15 495,60	10,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			-30 544,50	-20,5
765	Krytiny tvrdé	PSV			103 173,62	69,4
783	Nátěry	PSV			15 995,00	10,8
784	Malby	PSV			-24 476,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 265,02	2,9
VN	Vedlejší náklady	VN			22 760,00	15,3
Cena celkem					148 743,74	116,5

Soupis méněprací a víceprací

S:	ZŠ Dobrovského Lanškroun
O:	
R:	01 Oprava střechy budovy jídelny a školní družiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				42 075,00
1	416091071.R1	Demontáž SDK opláštění ostění, nadpraží a parapetu střešních oken	kus	55,00000	765,00	42 075,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				15 495,60
2	605171111R	latě střešní 40x60mm vč. impregnace	m3	1,56000	8 245,00	12 862,20
		„nové střešní kontralatě,“				
3	998762102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,14000	2 310,00	2 633,40
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-30 544,50
4	764919931.R00	Montáž odvětrání nároží střechy vč. dodávky materiálu	mb	48,00000	892,00	42 816,00
		„větrací profil(držák hřebeneče perfor)+větrací hřebenový pás,“				
22	764-R001	Oplechování nástavby zvýšeného větracího hřebene střechy	kpl	1,00000	-75 240,00	-75 240,00
24	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,15000	12 530,00	1 879,50
Díl: 765		Krytiny tvrdé				103 173,62
5	765799171.R00	Montáž lišt nebo mřížek větracích	mb	84,00000	72,60	6 098,40
		„větrací pás k okapové hraně,“				
6	59160880.AR	Pás ochranný proti ptákům PVC 5,0 x 0,08 m	kus	17,00000	181,50	3 085,50
7	765901184.R00	Montáž fólie kontaktní na bednění vč. dodávky pojistné folie (separace pod plechovou krytinu)	m2	584,20000	159,00	92 887,80
		aplikace nové pojistné hydroizolační fólie kontaktní na bednění, jako separace pod krytinu				
		508*1,15		584,20000		
8	998765102.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,97000	1 136,00	1 101,92
Díl: 783		Nátěry				15 995,00
9	783522000.R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	35,00000	457,00	15 995,00
		„nástavba zvýšeného větracího hřebene střechy,“				
Díl: 784		Malby				-24 476,00
38	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	-105,00000	53,20	-5 586,00
39	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	-105,00000	146,00	-15 330,00
40	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	-200,00000	17,80	-3 560,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 265,02
45	979081111R0R	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 2 km	t	2,14000	726,00	1 553,64
		odvoz demont. dřev. Kontralatí,desek SDK na skládku investora				
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,14000	815,00	1 744,10
48	979011111R0R	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 3.NP	t	2,14000	452,00	967,28
Díl: VN		Vedlejší náklady				22 760,00
10	9-R002	Demontáž polykarbonátových stříšek, zpětná montáž vč. připevnění a kotvení	kpl	1,00000	14 860,00	14 860,00
11	9-R004	Demontáž stávajících světel vč. zpětné montáže	kpl	1,00000	7 900,00	7 900,00
Celkem						148 743,74

Poznámky uchazeče k zadání

Soupis méněprací a víceprací

S:	ZŠ Dobrovského Lanškroun
O:	
R:	01 Oprava střechy budovy jídelny a školní družiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------