

Smlouva o dodání zboží č. 22-2024-000050-916

1. Smluvní strany

- 1.1 **Dodavatel:** HCS Centrum s.r.o.
Chýnovská 850
391 11 Planá nad Lužnicí
IČO: 26031221 DIČ: CZ26031221
Bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Tábor
číslo účtu: 112924363/0300

zastoupená: p. Josefem Sokolíkem - jednatelem spol.

- 1.2 **Objednatel:** SOMPO, a.s.
Svatovítské náměstí 126
393 01 Pelhřimov
IČO: 25172263 DIČ: CZ25172263
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 224835285/0300

zastoupená: Ing. Lukášem Vlčkem – předsedou představenstva
Mgr. Janem Brožkem – členem představenstva

2. Předmět smlouvy

- 2.1 **Dodavatel** se zavazuje dodat **Objednateli**

Kontejner s hydraulickým jeřábem PM

Podrobná specifikace předmětu dodávky je uvedena v příloze č. 1

- 2.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu podle čl. 3.1 této smlouvy.
- 2.3 Dodavatel je povinen, dnem uvedení do provozu, zajistit záruční servis na zboží uvedené v čl. 2.1 této smlouvy v tomto rozsahu:
- na kontejner s hydraulickým jeřábem 24/36. měsíců dle záručních podmínek HCS Centrum s.r.o.

Záruka u nástavby se nevztahuje na části vystavené běžnému opotřebení, části vystavené nadměrnému namáhání (přetěžování atp.), na součásti zničené nebo poškozené neodbornou manipulací a na součásti opotřeбенé nebo zničené nešetrným zacházením.

Vady zjištěné objednatelem musí být uplatněny u zhotovitele v písemné formě neprodleně po jejich zjištění.

3. Cena díla

- 3.1 Celková cena plnění je stanovena ve výši 1 651 650 Kč základ pro výpočet DPH je 1 365 000 Kč DPH ve výši 21 % činí 286 650 Kč
- 3.2 Pro řádné převzetí zajistí dodavatel pro objednatele následující dokumenty:
- fakturu daňový doklad, předávací protokol, návod k obsluze, záruční listy, COC listy
a technický průkaz jeřábu

3.3 Cena plnění je splatná:

Na základě faktury – daňového dokladu na celkovou cenu včetně DPH

Faktura bude vystavena po bezvadném předání objednateli. Splatnost faktury 14 dní.

4. Čas plnění a ostatní ujednání

5.1 Termín dodání je do 30.7.2024 s možností dřívějšího plnění

5.2 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 513/1991 Sb.

5.3 Financování probíhá, jak je uvedeno v čl. 3.3 této smlouvy, tj. na základě faktury – daňového dokladu. Ve lhůtách splatnosti uvedených v čl. 3.3 této smlouvy.

5.4 Pokud objednatel neuhradí cenu podle čl. 3.1 a 3.3 ve lhůtě splatnosti faktury, je oprávněn dodavatel účtovat objednateli penále ve výši 0,01 % z celkové hodnoty zboží za každý den prodlení. Toto zaplacené penále nesnižuje cenu zboží ani jiné majetkové nároky objednatele.

5.5 Nebezpečí za škody na zboží přechází na objednatele v době, kdy převezme dílo (zboží) od dodavatele. Odpovědnost dodavatele za vady zboží se řídí § 436 a násl. obch. zákoníku. dodavatel nemá odpovědnost za vady vzniklé na zboží neodborným zacházením se zbožím.

5.6 Pokud dodavatel nedodá dílo (zboží) ve stanoveném termínu, jak je uvedeno v bodě 5.1 této smlouvy, snižuje se cena zboží o 0,01 % za každý den prodlení.

5.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží odběratel a jeden prodávající.

5.8 Strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5.9 Tato smlouva může být měněna písemnou formou označenou jako číslované dodatky.

6. Podpisy smluvních stran

V Pelhřimově dne 17.1.2024

V Plané nad Lužnicí dne 17.1.2024


.....
Objednatel: Ing. Lukáš Vlček
Předseda představenstva

.....
Dodavatel: p. Josef Sokolík
jednatel společnosti

.....
Mgr. Jan Brožek
Člen představenstva

Nakládací hydraulický jeřáb PM 13522 SP LC

13523 SP LC



Hydraulický nakládací jeřáb PM 13523 SP LC se systém řízení PM Power Tronic PRO a patentovaným systémem LC (long - short).

Zdvihový moment 11,9 tm

Provedení hydraulického jeřábu

- plně hydraulicky ovládané podpěry (horizontálně i vertikálně) s opěrnou šíří 4 510 mm
- proporcionální hydraulický rozvaděč DANFOSS
- provedení v ČSN EN 12999:2011 A2 tj. min. dvojnásobná kontrola proti přetížení, optické a akustické indikátory práce jeřábu, výstražná houkačka, dvojitě zajištění stabilizační opěry proti samovolnému vysunutí, centrální stop vypínač
- **PM Interlock systém (kontrola stability vozidla v závislosti na vysunutí opěr, včetně indikátorů v kabině vozidla)**
- úhel otáčení 406°
- pracovní tlak 27 MPa
- hmotnost jeřábu 1665 kg včetně veškerého příslušenství a opěr
- chladič hydraulického oleje
- všechny hydraulické sekce s vlastním pojistným ventilem
- otočný jeřábový hák s bezpečnostní západkou o nosnosti 4000 kg
- 1 aktivovaná hydraulická sekce pro hák na vysypání zvonových kontejnerů
- vsuvka a řetězový systém na vysypání zvonových kontejnerů
- standardní barevný odstín – **RAL 5002 Ultramarine blue**
- otočná uložení v pouzdrech s teflonovou výstelkou s povrchově kalenými a chromovanými čepy
- pístní tyče hydraulických válců tvrdě chromované se speciální ochranou proti otěru a korozi
- pláště hydraulických válců válečkované a honované
- všechny hydraulické sekce minimálně s dvojitou kontrolou proti přetížení
- zdvihové sekce se čtyřnásobnou kontrolou přetížení, všechny kontroly jsou hydraulické, toto řešení výrazně zvyšuje spolehlivost jeřábu
- každá sekce s vlastním pojistným ventilem a hydraulickým zámekem
- rozvod hydraulického oleje pozinkovanými vysokotlakými trubkami a vysokotlakými hydraulickými hadicemi

Dálkové ovládání SCANRECO

- radiový ovladač
- elektrohydraulické proporcionální ovládání všech funkcí
- ovládání stop ventilu
- 2 x baterie (účinná pracovní doba plně dobité baterie je cca 8 hod.)
- nabíječka baterií



LC Systém

Patentovaný "long - short" teleskopický systém společnosti Autogru PM umožňuje našim hydraulickým jeřábům perfektní manévrovatelnost a zdvihání těžkých břemen blízko sloupu. Náš LC systém neomezuje dosah výsuvu, ale naopak ho zvětšuje a jeřáb tak může pracovat v jakékoliv nakládací poloze.



Kontejner ABROLL 23 m3 vnitřní rozměr 5100x2340x2000 mm

- kontejner vyroben dle DIN 30 722.1
- **podlaha – materiál plech tl. 4 mm S 235 JR**
- **stěny, čelo, vrata – materiál plech tl. 3 mm S 235 JR**
- podací hák – výška háku 1570 mm, průměr háku 50 mm, materiál – jakost S355
- ližiny – materiál INP 180 – rozteč 1060 mm
- podlahové výztuhy
- **boční stěnové výztuhy - rozteč 750 mm**
- napojení stěny k podlaze 90°
- **horní profil – jekl 100/80/4 mm**
 - přepážka pro oddělení barevného a bílého skla s horním zavěšením a odjištěním na boku kontejneru
 - háčky na krycí plachtu po celém obvodu kontejneru
 - dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry
 - 2křídlá vrata se zajištěním proti náhodnému otevření, S-hák, **vrata s těsněním**
 - spodní blokace
- **klín v podlaze do výšky 150 mm, vodotěsná podlaha**
- žebříkové stupínky na čele (tam, kde je umístěn hák, na straně řidiče)
- základní nátěr 60 mikronů – vnějšek a vnitřek kontejneru
- vrchní nátěr syntetický lak 40 mikronů – pouze vnějšek kontejneru v **RAL dle přání**
- nosnost 15 000 kg
- všechny použité materiály jsou certifikovány

Podpisy smluvních stran

.....
Objednatel: Ing. Lukáš Vlček
Předseda představenstva

.....
Dodavatel: p. Josef Sokolík
jednatel společnosti

.....
Mgr. Jan Brožek
Člen představenstva