

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Povodňové škody - oprava LC Kawulacký potok
Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 54 082,60

1 Zemní práce 15 300,00

1	231	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	450,000	34,00	15 300,00
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

5 Komunikace pozemní 26 265,00

2	221	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	85,000	309,00	26 265,00
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 990,00

3	221	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m2	100,000	89,90	8 990,00
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	----------

998 Přesun hmot 3 527,60

4	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	39,100	80,40	3 143,64
5	221	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	39,100	9,82	383,96

Celkem 54 082,60

