

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

03 - ETAPA II

Místo: Novoborská 610/2, Praha 9
Zadavatel: SPŠ NA PROSEKU, PRAHA 9
Zhotovitel:

Datum: #ODKAZ!
Projektant: ARI atelier s.r.o.
Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV.1 - Práce a dodávky HSV - BOURÁNÍ	0,00
9.1 - Ostatní konstrukce a práce - bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV.1 - Práce a dodávky PSV - BOURÁNÍ	0,00
776.1 - Podlahy povlakové - bourání	0,00
784.1 - Dokončovací práce - malby a tapety - bourání	0,00
HSV.2 - Práce a dodávky HSV - STAVEBNÍ PRÁCE	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV.2 - Práce a dodávky PSV - STAVEBNÍ PRÁCE	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
PSV.3 - Práce a dodávky PSV - PROFESE	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
739 - Ústřední vytápění - ostatní	0,00
741.09 - Elektroinstalace - doplnění stávající rozvodnice R - 1NP	0,00
741.10 - Elektroinstalace - doplnění stávající rozvodnice R - 2NP	0,00

741.2 - Elektroinstalace - Kably, vodiče	0,00
741.3 - Elektroinstalace - Krabice a instalační materiál	0,00
741.4 - Elektroinstalace - Vypínače, zásuvky	0,00
741.5 - Elektroinstalace - Svítidla	0,00
741.9 - Elektroinstalace - Ostatní	0,00
HSV.4 - Práce a dodávky HSV - OCHRANNÁ OPATŘENÍ	0,00
9.4 - Ostatní konstrukce a práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

03 - ETAPA II

Místo: Novoborská 610/2, Praha 9

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SPŠ NA PROSEKU, PRAHA 9

Projektant: ARI atelier s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV.1 Práce a dodávky HSV - BOURÁNÍ

0,00

D 9.1 Ostatní konstrukce a práce - bourání

0,00

1	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	136,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1NP"					
	VV		+3,4*(2*4,4+5,8+2,5+1,2+1,5+1,0+1,3+2,7+1,8)-0,8*2,0*2-0,6*2,0*2		84,840			
	VV		+3,4*(6,6+2*1,0+0,6+0,8+1,0+0,6+1,5+2,0)-0,7*2,0-0,8*2,0*2		46,740			
	VV		+3,4*(1,8)-0,8*2,0		4,520			
	VV		Mezisoučet		136,100			
	VV		Součet		136,100			
2	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	27,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1NP"					
	VV		+3,4*(1,5+6,3+1,2)-0,7*2,0-0,8*2,0		27,600			
3	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,720		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1NP"					
	VV		+0,2*(3,4*3,0-0,8*2,0)		1,720			
	VV		Součet		1,720			
4	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	11,020		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1NP"+3,97+1,6 - zachování dlažby v místnosti 1-Y01		5,570			
	VV		"1NP"+1,07+4,38 - zachování dlažby v místnosti 1-Y04		5,450			
	VV		Součet		11,020			
5	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	2,620		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1NP"					
	VV		+0,25*2,0*2,0		1,000			
	VV		+0,25*0,9*2,0*2		0,900			
	VV		+0,20*0,9*2,0*2		0,720			
	VV		Součet		2,620			
6	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	18,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1NP"					
	VV		"Y02"+2,0*(1,9+0,9+1,6)		8,800			
	VV		"Y03"+2,0*(1,2+0,5)		3,400			
	VV		"G06"+2,0*(0,3)		0,600			
	VV		"G02"+2,0*(0,5)		1,000			
	VV		"G03"+2,0*(2,5)		5,000			
	VV		Mezisoučet		18,800			
	VV		Součet		18,800			
7	K	9721001	BG01- vybourání dveří 800x1970 mm včetně ocelové zárubně	kus	7,000		0,00	
8	K	9721002	BG02 - vybourání sprchové vany včetně závěsu, sprchové baterie s držákem a věšáku	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	9722001	BY01- vybourání dveří 800x1970 mm včetně ocelové zárubně	kus	5,000		0,00	
10	K	9722002	BY02- vybourání sprchové baterie s držákem a věšáku	kus	1,000		0,00	
D	997		Přesun sutě				0,00	
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	50,553		0,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	50,553		0,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,553		0,00	CS ÚRS 2024 01
P			<i>Poznámka k položce: □ +30 km - indexováno v jednotkové ceně</i>					
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	50,553		0,00	CS ÚRS 2024 01
D	PSV.1		Práce a dodávky PSV - BOURÁNÍ				0,00	
D	776.1		Podlahy povlakové - bourání				0,00	
15	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně, vč soklu	m2	69,920		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"1NP"+18,01+25,44+12,72+13,75		69,920			
D	784.1		Dokončovací práce - malby a tapety - bourání				0,00	
16	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m - v nutném rozsahu	m2	50,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			Mezisoučet		50,000			
VV			Součet		50,000			
D	HSV.2		Práce a dodávky HSV - STAVEBNÍ PRÁCE				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
17	K		Překlad nad vchodové dveře dl 1250 (pokud bude nutný)	kus	1,000		0,00	
18	K		Překlad nad dveře dl 1250 mm	kus	4,000		0,00	
19	K		Překlad nad dveře mm dl 2500 mm (Y1 --> schodiště)	kus	2,000		0,00	
20	K		Překlad nad prosklednou příčku šířky 710 mm mezi místnosmi G2 --> G1, dl 1250 mm	kus	1,000		0,00	
21	K		Překlad nad okno 2500 mm (dveře G2-->G1, Y1 --> schodiště)	kus	1,000		0,00	
22	K		Sádrokartonový světlík nad plastovou příčku (G2 -- G1)	m2	4,000		0,00	
23	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	59,698		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"1NP"					
VV			+3,4*(2,4+4,3+3,2+1,3+2,4+3,3+1,3+1,8)-1,5*2,0-0,8*2,0*2-1,45*1,45		59,698			
VV			Součet		59,698			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
24	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	56,160		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"1NP"+141,94-12,23-73,55		56,160			
VV			Součet		56,160			
25	K	612321141	Vápenocementová omítková štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	117,395		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"1NP"					
VV			+(3,35*(2,4+4,3+3,2+1,3+2,4+3,3+1,3+1,8)-1,5*2,0-0,8*2,0*2-1,45*1,45)*2		117,395			
VV			Součet		117,395			
26	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	243,865		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"1NP"					
VV			"G1"+3,35*(2,8+3,3+0,8)		23,115			
VV			-0,8*2,0-1,0*1,6		-3,200			
VV			+0,2*(1,0+2*1,6)		0,840			
VV			"G2"+3,35*(2*9,2+2*9,6+6*0,4+1,4-3,3-3,5)		115,910			
VV			-0,8*2,0*3-2,6*2,0*3		-20,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		+0,2*(3*2,6+6*2,0)		3,960			
	VV		"G3"+3,35*(2*6,0+2,2+3*0,4+2*0,3)		53,600			
	VV		-0,8*2,0-2,3*2,0-2,5*2,0		-11,200			
	VV		"Y1"+3,35*(2,7+6,2+5,0+2,7+2*0,4)		58,290			
	VV		-0,8*2,0-2,3*2,0		-6,200			
	VV		+0,2*(2,3+2*2,0)		1,260			
	VV		"Y2"+3,35*(4,6+3,2+2*1,0)		32,830			
	VV		-0,8*2,0-2,3*2,0		-6,200			
	VV		+0,2*(2,3+2*2,0)		1,260			
	VV		Mezisoučet		243,865			
	VV		Součet		243,865			
27	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	47,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1NP"					
	VV		+4,8		4,800			
	VV		+4,8*2*2		19,200			
	VV		+2,0*2		4,000			
	VV		+4,8*1*2		9,600			
	VV		+4,9*1*2		9,800			
	VV		Součet		47,400			
28	K	63245101	Samonivelační vyrovnávací stěrka 0 až 5 mm	m2	82,050		0,00	
	VV		"1NP" G01 - G06		82,050			
	VV		Součet		82,050			
29	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu (vnější plastové dveře, vč. nadsvětlíku)	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
31	M	5533102	osazení rámu stávajících plastových dveří jednokřídlých a pevného rámu (G2 -> G1)	kus	1,000		0,00	
32	M	5533102	osazení rámu stávajících plastových dveří dvoukřídlých (Y1 -> schodiště)	kus	1,000		0,00	
33	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlých do 2,5 m2	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
34	M	5533101	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění - 800/1970, vč nátěru - barva dle stávajících	kus	1,000		0,00	
35	M	5533105	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění - 900/1970, vč nátěru - barva dle stávajících, protipožární pro dveře ADOOR Vertika	kus	3,000		0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce				0,00	
36	K	911101	N26 - Podlahová přechodová lišta dl 1800 mm - D+M	kus	2,000		0,00	
37	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	150,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1NP"+150,0		150,000			
	VV		Součet		150,000			
D	998		Přesun hmot				0,00	
38	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	19,178		0,00	CS ÚRS 2024 01
D	PSV.2		Práce a dodávky PSV - STAVEBNÍ PRÁCE				0,00	
D	763		Konstrukce suché výstavby				0,00	
39	K	763132	Podhled minerální kazetový - dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD (systém DEKSOFFIT, kazety Ecophon OPTA A 600x600x15 mm)	m2	141,260		0,00	
	VV		"1NP"+12,23+73,55		85,780			
	VV		"2NP"+27,74		27,740			
	VV		"3NP"+27,74		27,740			
	VV							
40	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	7661014	T14/L - dveře plastové vchodové, 900x1970 mm, s proskleným nadsvětlíkem do výšky 3000 mm- D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úprav - prosklené, koule-koule, samozavírač	kus	1,000		0,00	
42	K	7661015	T15/L - dveře vnitřní dřevěné částečně prosklené, 800x1970 mm, levé - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úprav - Hornbach (Pertura: dveře Sierra prosklené bílé), místnost G2 --> Y2	kus	1,000		0,00	
43	K		T15/L (místnost G2 --> G1) - montáž stávajících proskledných jednokřídlých dveří - plastové + pevného okna (celkový šířka 1620 mm), stávající - dodá objednavatel	kus	1,000		0,00	
44	K		(místnost G2 --> G1, ve stěně 1300 mm) - montáž stávajících prosklené příčky pevné (šířka 7100 mm), stávající - dodá objednavatel	kus	1,000		0,00	
45	K		T16 - montáž stávajících proskledných dvoukřídlých dveří - plastové, stávající - dodá objednavatel	kus	1,000		0,00	
46	K	7661015	T15/P - dveře vnitřní dřevěné protipožární částečně prosklené EW30 D3, 900x1970 mm, pravé (ADOOR Vertika, CPL Standard, bílá) - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úprav, samozavírač (GEZE 4000), místnost G3 --> G2	kus	1,000		0,00	
47	K	7661017	T17/L - dveře vnitřní dřevěné protipožární částečně prosklené EW30 D3, 900x1970 mm, levé (ADOOR Vertika, CPL Standard, bílá) - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úprav, samozavírač (GEZE 4000), místnost G3 --> G2	kus	1,000		0,00	
48	K	7661015	T15/L - dveře vnitřní dřevěné protipožární částečně prosklené EW30 D3, 900x1970 mm, levé (ADOOR Vertika, CPL Standard, bílá) - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úprav, samozavírač (GEZE 4000), místnost Y1 --> Y2	kus	1,000		0,00	
49	K		Okno jednokřídlé (místnost G1) - rozměr cca (Š x V), 1200 x 1750 mm (nutno změřit přesně), otevírání+ventilace	kus	1,000		0,00	
50	K		Okno (místnost G1-->G2) - výdejní okno 1500x800 mm (např. Mija kování výdejní okno Slide -H), čiré sklo, sklo Connex, bílá	kus	1,000		0,00	
51	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

D 776 Podlahy povlakové 0,00

52	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	140,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

VV "1NP, 2NP, 3NP" 140,000

53	M	284111	Podlahovina PVC (Fatra Novoflor Extra GRIT/COMET/TAURI/MARS - konkrétní dekor bude vybrán až na základě vzorků, během stavby)	m2	154,000		0,00	
----	---	--------	---	----	---------	--	------	--

VV *1,1 'Přepočtené koeficientem množství 154,000

54	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	103,880		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

VV "1NP"
VV "G1"+(2*3,2+2*3,8)-0,8*2 12,400
VV "G2"+(2*9,2+2*9,6+6*0,4+1,4)-0,8*4 38,200
VV Mezisoučet 50,600
VV "2NP, 3NP"
VV "Y2"+(2*6,2+2*5,0+2*1,6+2*0,52) 26,640
VV "X3"+(2*6,2+2*5,0+2*1,6+2*0,52) 26,640
VV Mezisoučet 53,280
VV Součet 103,880

55	M	28411003	lišta soklová PVC	m	103,880		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	-------------------	---	---------	--	------	----------------

VV 134,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 103,880

56	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	501,760		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

57	K	7841001	Malba stěn a stropů bílá 2nás otěruvzdorná, vč penetrace	m2	378,750		0,00	
----	---	---------	--	----	---------	--	------	--

VV "1NP"
VV "strop"+29,60+13,48 43,080
VV "G1"+3,35*(2*3,2+2*4,1) 48,910
VV "G2"+3,35*(2*9,0+2*9,6+6*0,4+1,4) 137,350
VV "Y1"+3,35*(2*7,4+2*6,2) 91,120
VV "Y2"+3,35*(2*4,5+2*3,2+2*1,0) 58,290
VV Mezisoučet 378,750
VV Součet 378,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		PSV.3	Práce a dodávky PSV - PROFESE				0,00	
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00	
58	K	733111103	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé běžné nízkotlaké DN 15 - D+M vč tvarovek	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
59	K	7338112	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z PE - 22/19 (DN15) - D+M	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
P			<i>Poznámka k položce: □ Tepelná odolnost do 105°C □ Dimenze jsou upraveny oproti požadavkům vyhl. č.193/2007 Sb. s ohledem □ na produktovou řadu zvoleného typu izolace</i>					
60	K	7338113	Izolace ručních uzavíracích a regulačních armatur tl. izolace dtto. izolace přísl. potrubí - D+M	m2	2,000		0,00	
D		734	Ústřední vytápění - armatury				0,00	
60	K	7341001	Montáž armatur	kus	2,000		0,00	
61	M	5511005	Termostatická hlavice vestavěným čidlem a protimrazovou ochranou, s možností plného uzavření, jištěná proti demontáži	kus	1,000		0,00	
62	M	5511011	Uzavírací šroubení pro připojení otopných těles s integrovaným ventilem pro dvoutrubkové soustavy s vnitřním závitěm 1/2" přímé	kus	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: □ pro dvoutrubkové soustavy □ pro spodní připojení otopných těles □ přímá</i>					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00	
63	K	7351501	Montáž otopných těles deskových	kus	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: □ Dodávka včetně závěsů, konzol, odvzdušňovacích zátek a záslepek</i>					
64	M	4845101	ocelové deskové otopná těleso s integrovaným ventilem a hladkou čelní plochou spodní připojení / levé provedení - 33VKL-600-1000 - místnost G1	kus	1,000		0,00	
D		739	Ústřední vytápění - ostatní				0,00	
65	K	739101	Drobný nespecifikovaný a montážní materiál	kpl	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: □ Drobný nespecifikovaný a montážní materiál, přírubové a závitové spoje, varné komponenty potrubí (kolena, redukce a pod.), štítky, drobná odvzdušnění apod. budou specifikovány, resp. specifikace upraveny podle skutečných spotřeb dodavatelskou organizací. □</i>					
66	K	739102	Nosné a závěsné konstrukce, kompenzační a vodící prvky, pružná propojení, požární prostupy	kpl	1,000		0,00	
67	K	739103	Nátěr potrubí DN 15	m	6,000		0,00	
68	K	739104	Nátěr - ostatní konstrukce	m2	0,400		0,00	
69	K	739201	Stavební přípomoce	kpl	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: □ Jedná se o vysekání drážek, průrazy, začistění a jiné drobné stavební činnosti, nejsou-li tyto již obsaženy v rozpočtu stavebních prací.</i>					
70	K	739202	Přesun hmot	kpl	1,000		0,00	
D		741.09	Elektroinstalace - doplnění stávající rozvodnice R - 1NP				0,00	
71	K	7411002	Montáž	kpl	1,000		0,00	
72	M	201002	Proudový chránič s nadproudovou ochranou (Eaton PF6-25A/4/003)	ks	1,000		0,00	
73	M	201104	Jistič-10B-1 (Eaton PL7-B10/1) - světla místnost Y1, Y2, G1, 2x G2	ks	5,000		0,00	
74	M		Jistič-16C-1 (Eaton PL7-C16/1) - místnost G2 - pohovky, G2 - 2x PC	ks	3,000			
75	M		Jistič-16B-1 (Eaton PL7-B16/1) - místnost 2x G1, 2x Y2, 1x Y1	ks	5,000		0,00	
76	M	201107	RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	ks	24,000		0,00	
D		741.10	Elektroinstalace - doplnění stávající rozvodnice R - 2NP				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	7411001	Montáž	kpl	1,000		0,00	
78	M	201001	Jistič-16C-1 (Eaton PL7-C16/1) - místnost X2, Y3	ks	2,000		0,00	
79	M	201002	Jistič-16B-1 (Eaton PL7-B16/1) - místnost X2, Y3	ks	2,000		0,00	
80	M	201107	RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	ks	20,000		0,00	
D	741.2		Elektroinstalace - Kabely, vodiče				0,00	
81	K	7412001	Montáž kabelů CYKY A CYA	m	500,000		0,00	
	M		Uzemňovací kabel CYA 6	m	40,000		0,00	
82	M	201301	CYKY-J 3x1.5 mm2	m	100,000		0,00	
83	M	201302	CYKY-J 3x2.5 mm2	m	300,000		0,00	
84	M	201305	CYKY-O 2x1.5 mm2	m	20,000		0,00	
85	M	2013051	CYKY-O 3x1.5 mm2	m	40,000		0,00	
D	741.3		Elektroinstalace - Krabice a instalační materiál				0,00	
86	K	7413001	Montáž krabic	kus	60,000		0,00	
87	M	201401	1055-04 Krabice přístrojová univerzální, zapuštěná montáž	ks	48,000		0,00	
88	M	2014012	KO 97/5_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	12,000		0,00	
89	K	74130010	Montáž parapetního kanálu vč krabic	m	58,000		0,00	
90	K	74130012	Montáž lišt	m	60,000		0,00	
91	M	2014212	LHD25x20 hranatá	m	20,000		0,00	
92	K	7413002	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000		0,00	
D	741.4		Elektroinstalace - Vypínače, zásuvky				0,00	
93	K	7414001	Montáž vypínačů	ks	9,000		0,00	
94	M	201501	1NP: 3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 5, 1So (do hořl. podkladů B až E) - místnost G2 (1ks)	ks	2,000		0,00	
95	M	2015011	1NP: 3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořl. podkladů B až E) - místnost Y1 (2ks), Y2 (2ks), G2 (2ks)	ks	6,000		0,00	
96	M	2015012	1NP: 3559-A07345 Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořl. podkladů B až E) - místnost G2 (1ks)	ks	1,000		0,00	
97	M	201502	3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	8,000		0,00	
98	M	2015021	3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	1,000		0,00	
99	K	7414002	Montáž zásuvek	ks	58,000		0,00	
100	M	201504	1NP: 5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E) - místnost Y1 (2ks), Y2 (8ks), G1 (4ks), G2 (8ks) - pohovky, 16ks - PC)	ks	38,000		0,00	
101	M	201504	2NP: 5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E) - místnost X2	ks	10,000			
102	M	201504	2NP: 5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E) - místnost X3	ks	10,000			
103	K	7414003	Montáž rámečků	ks	58,000		0,00	
104	M	201505	3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	58,000		0,00	
D	741.5		Elektroinstalace - Svítidla				0,00	
105	K	7415001	Montáž svítidel	kus	24,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
106	M	2016011	AREL4000RM2KV2ND/RAL9016 MODUS AREL4000, 2x LED , 1200mm, mřížka AL lesk, přisazené/závěsné, LED 827, NONSELV 350mA, nestmívatelný, bílé, 1x37W, typ"D"	ks	2,000		0,00		
107	M	2016012	Demontáž 2ks zářivek v místnosti 1Y-04 a následná montáž v Y1, včetně zalištování (cca 4m lišty), připojení ke stávajícím 2 zářivkám - stávající svítidla	ks	2,000		0,00		
D	741.9	Elektroinstalace - Ostatní						0,00	
108	K	7419003	Revize vč revizní zprávy	kpl	1,000		0,00		
109	K	7419008	Přesun hmot	kpl	1,000		0,00		
110	K	7419009	Stavební přípomocce	kpl	1,000		0,00		
P	Poznámka k položce:☐ Jedná se o vysekání drážek, průrazy, začištění a jiné drobné stavební činnosti, nejsou-li tyto již obsaženy v rozpočtu stavebních prací.								
111	K	7419101	Demontáže stávající elektroinstalace	kpl	1,000		0,00		
P	Poznámka k položce:☐ vč likvidace								
D	HSV.4	Práce a dodávky HSV - OCHRANNÁ OPATŘENÍ						0,00	
D	9.4	Ostatní konstrukce a práce						0,00	
112	K	941101	BR01 - zakrytí stávajících radiátorů	kus	3,000		0,00		
P	Poznámka k položce:☐ RADIATOR: SH=100 mm od podlahy, HH=1200 mm od podlahy, odsazení od stěny 60 mm a 350 mm, vč. přívodů (trubky dn 30 mm), 1000x550x100 mm								