



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provedení stavby ze dne 8. února 2024 Terminál veřejné hromadné dopravy – Semily

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, (dále jen „**dodatek**“) mezi těmito smluvními stranami:

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily
IČO: 00276111
DIČ: CZ00276111
zastoupené: Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou města
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 27-1263108309/0800

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- Ing. Vladimír Bělonohý, e-mail: belonohy@mu.semily.cz, telefon: [REDACTED]
- technický dozor stavebníka – TDS, Ing. Roman Balatka Maršík, email: [REDACTED], telefon: [REDACTED]

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
zastoupená: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů, a
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v: Praze, odd. C, vl. 93177

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- [REDACTED], e-mail: [REDACTED] telefon: +4 [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

společně „smluvní strany“

takto:

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.02.2024 Smlouvu o provedení stavby (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Terminál veřejné hromadné dopravy – Semily“.
2. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu realizace díla nastaly a byly zjištěny skutečnosti, které zhotovitel písemně bez zbytečného odkladu oznámil objednateli. Jednalo se o skutečnosti, které zadavatel ani zhotovitel, oba jednající s náležitou péčí, nemohli předvídat a které jakkoliv nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Dodatkem dochází ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ke změnám rozsahu díla, které nebyly součástí zadávacího řízení ani původní Smlouvy, a to snížením rozsahu díla a zároveň ke zvýšení rozsahu díla.
4. Dodatek je uzavírán z důvodu změn v provedení prací a dodávek, jejichž provedení je nutné pro řádnou realizaci díla a dokončení celého díla, narovnání rozporů mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr a dopadu změn díla do termínu pro provedení díla.
5. V souvislosti se změnou rozsahu předmětu díla, stanovenou v tomto dodatku, dochází také ke změně celkové ceny díla a změně termínu dokončení stavebních prací, tak jak je uvedeno níže.

II.

Změnová ustanovení

1. **Článek II. Specifikace díla Smlouvy** se tímto dodatkem upravuje o změny uvedené v **Příloze č. 1 – Změnové listy stavby č. 8 až č. 16.**
2. **Článek X. Cena za dílo a platební podmínky odst. 1 Smlouvy** se tímto dodatkem upravuje a na základě dohody stran nově zní:

„Nová cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH 36.259.721,50 Kč

DPH sazba 21% 7.614.541,52 Kč

Cena celkem včetně DPH 43.874.263,02 Kč

(slovy: čtyřicet tři milionů osm set sedmdesát čtyři tisíc dvě stě šedesát tři korun českých 2 haléře)

*Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací, který tvoří **Přílohu č. 1 - aktualizovaný rozpis díla této smlouvy.***

3. **Článek VI. Termíny plnění odst. 1 až 4 Smlouvy** se s ohledem na skutečný termín předání staveniště a dobu nezbytnou k provedení změn díla uvedených ve Změnovém listu č. 14 tímto dodatkem upravuje a na základě dohody stran nově zní:

*„1. Termín pro předání a převzetí staveniště: **dne 15.03.2024***

*2. Termín pro zahájení stavebních prací: **dne 15.03.2024***

*3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: **do 265 dnů od předání staveniště (180 dnů dle Smlouvy + 37 dnů na základě podepsaných Změnových listů č. 3 a č. 4 + 37 dnů na základě podepsaných Změnových listů č. 6 a č.***

7 + 11 dnů na základě podepsaného Změnového listu č. 14), tj. do 4.12.2024

**4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí stavby.
Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno.“**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1.
2. Tento dodatek podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dodatku objednatelem v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn jinou smluvní stranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
6. Dodatek byl schválen usnesením Rady města Semily č. 241202/RM/605 ze dne 02.12.2024.

Příloha č. 1 : Změnové listy stavby č. :

8. Mobiliář, změna hodiny + potisk
9. Rozšíření veřejného osvětlení
10. Autobusový terminál dlažba
11. Zástěna pro kontejnery
12. Rozšíření jednotné kanalizace
14. Sanace zemní pláň Nádražní ulice
15. Dopravní značení
16. Přístřešek pro cestující

Za objednatele



.....


Bc. Lena Mlejnková, starostka

Za zhotovitele



.....

Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů



.

Ing. Tomáš Erhard, jednatel

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 08/2024	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o.			
Komu:		Město Semily		Datum: 25.10.2024	
Název akce: Terminál veřejné hromadné dopravy - Semily Reg. číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_068/0002563					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
		ano			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele budou stojany na kola doplněny o potisk (logo města) Na základě požadavku objednatele budou uliční hodiny provedeny v D800, oproti PD D 600					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	X				
Počet připojených listů výkresů změny: --					
Ocenění změny: Celkem + 10 800,00 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 35 663 886,92Kč + DPH			Změna času plnění:		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení-rozpočtu o částku: +10 800,0Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí +10 800,0Kč bez DPH. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Podpis..... Datum		
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: <i>Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD</i>					
Odůvodnění stavebních prací –změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ.					

- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~



Podpis

Datum.....

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Ing. Roman Balatka Maršík

Podpis

Datum

Zástupce objednatele:

Ing. Vladimír Bělonohý

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.



Změnový list č.8-změna průměru hodin, potisk na stojan

Stavba: 22-145 Terminál veřejné hromadné dopravy Semily – Nádražní ulice

Objekt: 003 STAVBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Rozpočet: 02-79-01.1 Mobiliář

02-79-01.1 510 971,37

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Vícepráce		Méněpráce		Celkem	
						Jednotková	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
9						510 971,37							
1	93751		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY dodávka a montáž, včetně pevného kotvení (pevné kotvení na betonový základ) viz výkresy PD s opěradlem a područkami délky 1,50m konstrukce ocelová spojovací materiál nerez PKO pozink + PE prášková barva dřevěné prvky (sedák i opěradlo) z dřevěných desek - tropického dřeva obdélníkového průřezu sedák: 3x deska opěrka: 2x deska pevné kotvení na betonový základ	KUS	4,00	14 725,00	58 900,00					4,00	58 900,00
2	93753		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY dodávka a montáž, včetně pevného kotvení (pevné kotvení na betonový základ) viz výkresy PD ocelová svařovaná konstrukce, opláštění z ocelových plechů PKO pozink + PE prášková barva pevné kotvení na betonový základ bez popelníku	KUS	4,00	30 875,00	123 500,00					4,00	123 500,00
3	93754		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA dodávka a montáž, včetně pevného kotvení (pevné kotvení na betonový základ) viz výkresy PD ocelová svařovaná konstrukce, opláštění z ocelových plechů PKO pozink + PE prášková barva	KUS	4,00	11 875,00	47 500,00					4,00	47 500,00
4	R93750.A		MOBILIÁŘ - VEŘEJNÉ HODINY ANALOGOVÉ dodávka a montáž: Analogové venkovní hodiny montáž na sloup VO třístranné provedení provedení kulaté, D600mm napájení 230V řízení DCF včetně osvětlení design číselníku dle výběru investora <i>1kus = sestava 3 ciferníků, tj. třístranné provedení</i>	KUS	1,00	115 000,00	115 000,00					1,00	115 000,00
5	R93750.B		MOBILIÁŘ - CYKLOBOX dodávka a montáž, včetně pevného kotvení (pevné kotvení na betonový základ) viz výkresy PD ocelová konstrukce, opláštění z plechů podlaha z ocelového roštu pevné kotvení bezpečnostní zámek (mincovní) <i>1kus = sestava 3 ciferníků, tj. třístranné provedení</i>	KUS	3,00	51 398,79	154 196,37					3,00	154 196,37
6	R93750.C		MOBILIÁŘ - POPELNÍK	KUS	1,00	11 875,00	11 875,00					1,00	11 875,00

PKO pozink + PE prášková barva

MOBILIÁR - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA
dodatečný potisk na stojan(individuální kalkulace)

4	R93750.A.R	MOBILIÁR - VĚREJNÉ HODINY ANALOGOVÉ	KUS	0,00	8 400,00	0,00	1,00	8 400,00			1,00	8 400,00
---	------------	-------------------------------------	-----	------	----------	------	------	----------	--	--	------	----------

10 800,00

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 09/2024	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o.			
Komu:		Město Semily		Datum: 25.10.2024	
Název akce: Terminál veřejné hromadné dopravy - Semily Reg. číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_068/0002563					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:					
		ano			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, bude rozšířena síť veřejného osvětlení o 54bm, výkopy budou rozšířeny z důvodu umístění dalších chráničků k pozdějšímu využití a nedojde tak k následnému poškození díla.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: --					
Ocenění změny: Celkem +22 320,00 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 35 686 206,92Kč + DPH			Změna času plnění:		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení -rozpočtu o částku: +22 320,00Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí +164 320,00Kč bez DPH. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -142 000,00 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Podpis..... Datum		
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: <i>Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD</i>					
Odůvodnění stavebních prací –změna dle § 222 odst. 4 ZZZVZ.					

- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~



Podpis

Datum.....

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Ing. Roman Balatka Maršík

Podpis

Datum

Zástupce objednatele:

Ing. Vladimír Bělonohý

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.



02-86-02	0,00
----------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Vícepráce		Méněpráce		Celkem	
1	2	3	4	5	6	Jednotková 9	Celkem 10	Množství 11	Celkem 12	Množství 13	Celkem 14	Množství 15	Celkem 16
7			Přídružená stavební výroba			0,00							
1	001		Demntáž stávajícího osvětlovacího bodu do 10m, vč. základu	KUS	6,00	3 500,00	21 000,00					6,00	21 000,00
2	002		Stožár kónický vetknutý výška 10m, 200/89mm, výška počítána včetně výložníku od úrovně komunikace ke svítidlu, lakovaný barva RAL viz TZ	KUS	9,00	28 500,00	256 500,00					9,00	256 500,00
3	003		Výložník rovný 2x2m / 180st, na pr. 89mm, lakovaný barva RAL viz TZ	KUS	9,00	2 000,00	18 000,00					9,00	18 000,00
4	004		Stožárová svorkovnice 9.16.4, 2x6A + 9.10.5, 1x6A	KUS	9,00	950,00	8 550,00	1,00	950,00			10,00	9 500,00
5	005		Pouliční VO svítidlo TYP1 , 48LED, 53W, 350mA,3000K,optika 5102, dle světlené technického výpočtu	KUS	5,00	15 555,00	77 775,00					5,00	77 775,00
6	006		Pouliční VO svítidlo TYP2 , 48LED, 53W, 500mA,3000K,optika 5139, dle světlené technického výpočtu	KUS	3,00	15 555,00	46 665,00					3,00	46 665,00
7	007		Pouliční VO svítidlo TYP3, 48LED, 82W, 550mA,3000K,optika 5138, dle světlené technického výpočtu	KUS	5,00	15 555,00	77 775,00					5,00	77 775,00
8	008		Pouliční VO svítidlo TYP4 , 48LED, 82W, 550mA,3000K,optika 5139, dle světlené technického výpočtu	KUS	5,00	18 000,00	90 000,00					5,00	90 000,00
9	009		Programování předřadníku svítidla	KUS	18,00	600,00	10 800,00					18,00	10 800,00
10	010		Kabel CYKY 4x10	M	450,00	150,00	67 500,00	70,00	10 500,00			520,00	78 000,00
11	011		Kabel CYKY 5x6	M	350,00	130,00	45 500,00					350,00	45 500,00
12	012		Kabel CYKY 3x1,5	M	200,00	35,00	7 000,00					200,00	7 000,00
13	013		Zemnicí pásovina FeZn 30x4	M	300,00	78,00	23 400,00					300,00	23 400,00
14	014		Zemnicí drát FeZn 10mm/PVC	M	30,00	78,00	2 340,00	65,00	5 070,00			95,00	7 410,00
15	015		Oko na zemnicí drát M8	KUS	9,00	220,00	1 980,00	1,00	220,00			10,00	2 200,00
16	016		Svorka SK	KUS	30,00	110,00	3 300,00	2,00	220,00			32,00	3 520,00

17	017	Chránička KOPOFLEX 50	M	300,00	35,00	10 500,00	60,00	2 100,00				360,00	12 600,00
18	018	Chránička KOPODUR 110	M	90,00	110,00	9 900,00	10,00	1 100,00				100,00	11 000,00
19	019	Výkop pro betonový základ stožáru	KUS	9,00	750,00	6 750,00						9,00	6 750,00
		80% objemu materiálu musí být využito pro zpětné použití namíste nebo pro další použití, tj. zajistit předání příslušného objemu materiálu k dalšímu využití či zpracování - povinnost Zhotovitele stavby.											
20	020	Betonový základ pro stožár s pouzdrem	KUS	9,00	1 500,00	13 500,00		0,00				9,00	13 500,00
21	021	Výkop ruční 30x60	M	280,00	400,00	112 000,00		0,00	-280,00	-112 000,00		0,00	0,00
		rozšíření výkopu na 60*60 z důvodu umístění dalších chráničků											
22	022	Zához včetně hutnění 30x40	M	280,00	100,00	28 000,00	280,00	28 000,00				560,00	56 000,00
		rozšíření výkopu na 60*60 z důvodu umístění dalších chráničků											
23	023	Výkop ruční 50x120	M	50,00	600,00	30 000,00		0,00	-50,00	-30 000,00		0,00	0,00
		rozšíření A + 36bm, B+18bm											
24	024	Zához včetně hutnění 50x100	M	50,00	150,00	7 500,00	54,00	8 100,00				104,00	15 600,00
		rozšíření A + 36bm, B+18bm											
25	025	Pískové lože 30x20cm	M	330,00	100,00	33 000,00	334,00	33 400,00				664,00	66 400,00
		rozšíření výkopu na 60*60 z důvodu umístění dalších chráničků											
26	026	Provizorní úprava terénu	M2	160,00	20,00	3 200,00						160,00	3 200,00
27	027	Spojovací a montážní materiál	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00						1,00	5 000,00
28	028	Napojení na stávající rozvody	KUS	2,00	2 500,00	5 000,00						2,00	5 000,00
29	029	Odvoz a likvidace odpadu	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00				2,00	20 000,00
30	030	Pronájem plošiny	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00						1,00	20 000,00
31	031	Pronájem jeřábu	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00						1,00	5 000,00
32	032	Recyklační poplatek za svítidlo	KUS	18,00	100,00	1 800,00						18,00	1 800,00
33	033	Doprava	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00	0,10	2 500,00				1,10	27 500,00
34	034	Výchozí revize	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00						1,00	5 000,00
35	035	Koordinace se správcí sítě ČEZ, VO, CETIN	KPL	1,00	8 000,00	8 000,00	0,50	4 000,00				1,50	12 000,00

Nová položka													
36	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	M	0,00	20,00	0,00	460,00	9 200,00	0,00	0,00		460,00	9 200,00
4	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 280*0,6*0,6+104*0,5*1,2	M3	0,00	300,00	0,00	163,20	48 960,00	0,00	0,00		163,20	48 960,00

164 320,00

-142 000,00

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 10/2024	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o.			
Komu:		Město Semily		Datum: 25.10.2024	
Název akce: Terminál veřejné hromadné dopravy - Semily Reg. číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_068/0002563					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:					
		ano			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele bude provedena výměna dlažby ve stávajícím nástupišti, které tvoří společnou plochu pro nástupiště cestujících autobusové dopravy, linie v délce 110bm bude provedena v kontrastní dlažbě (na základě požadavku NIPi). Z důvodu oddělení trvalkových záhonů bude použita záhonová obruba z ocelové pásoviny v délce 49metrů					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: --					
Ocenění změny: Celkem 75 274,98Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 35 761 481,90 Kč + DPH			Změna času plnění:		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: +75 274,98Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí +75 274,98Kč bez DPH. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Podpis..... Datum		
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD					

Odůvodnění stavebních prací – změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~



Podpis

Datum.....

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Ing. Roman Balatka Maršík

Podpis

Datum

Zástupce objednatele:

Ing. Vladimír Bělonohý

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.



02-50-01	9 435 759,20
----------	--------------

Autobusový terminál – Pozemní komunikace														
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Vícepráce		Méněpráce		Celkem		
1	2	3	4	5	6	Jednotková 9	Celkem 10	Množství 11	Celkem 12	Množství 13	Celkem 14	Množství 15	Celkem 16	
0 Všeobecné konstrukce a práce														
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	320,00	350,00	112 000,00					320,00	112 000,00	
			zemina (20% objemu)											
			položka realizována pouze po odsouhlasení TDI											
			z pol.č. 123738: 1712,0m3*0,2=320,00 [A]											
1 Zemní práce														
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 712,00	200,00	342 400,00					1 712,00	342 400,00	
			položka realizována pouze po odsouhlasení TDI											
			rozsah bude určen geologem stavby na základě skutečných geomechanických vlastností a provedených zkoušek											
			uvažována 100% výměna,											
			fakturováno dle skutečného čerpání											
			případné využití stávajícího materiálu dále na stavbě je možné za předpokladu využití											
			jakožto recyklováný materiál s promísením se zeminami vhodnými k přímému použití											
			bez úpravy nebo nakupovaným štěrkem (ŠD 32/63), pouze po odsouhlasení geologa stavby,											
			80% objemu materiálu musí být využito pro zpětné použití namíste nebo pro další											
			použití, tj. zajistit předání příslušného objemu materiálu k dalšímu využití či											
			zpracování - povinnost Zhotovitele stavby.											
			sanace podloží: 3200,0m2*0,50=1 600,00 [A]											
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 312,00	25,00	82 800,00					3 312,00	82 800,00	
			deponie zemin bez rozlišení (dočasná/trvalá), uložení dle povahy a určení s ohledem											
			na další zpracování či trvalé uložení											
			položka realizována pouze po odsouhlasení TDI											
			z pol.č. 123738: 1600,0m3=1 600,00 [A]											
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	3 200,00	20,00	64 000,00					3 200,00	64 000,00	
			včetně zhroušek hutnění dle TKP staveb											
2 Základy														
5	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	317,00	250,00	79 250,00					317,00	79 250,00	
			komplet, včetně zemních prací (výkop, výplň, zásyp)											
6	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	951,00	45,00	42 795,00					951,00	42 795,00	
			pro drenážní potrubí: 160,0*1,0m=160,00 [A]											
7	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4 912,00	250,00	1 228 000,00					4 912,00	1 228 000,00	
			položka realizována pouze po odsouhlasení TDI											
			rozsah bude určen geologem stavby na základě skutečných geomechanických vlastností a provedených zkoušek											
			uvažována 100% výměna,											
			fakturováno dle skutečného čerpání											
			případné využití stávajícího materiálu, pouze po odsouhlasení geologa stavby (jakožto											
			recyklováný materiál s promísením se zeminami vhodnými k přímému použití bez											
			úpravy nebo nakupovaným štěrkem)											
			sanace podloží: 3200,0m2*0,50=1 600,00 [A]											
5 Komunikace														
8	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	304,50	2 050,00	624 225,00					304,50	624 225,00	
			SC C8/10											
			vozovka: 1430,0m2*0,15=214,50 [A]											
			záliv BUS: 600,0m2*0,15=90,00 [B]											
			Celkem: A+B=304,50 [C]											
			POZN.: Vrstvu SC C8/10 tl. 150mm lze zaměnit za vrstvu MZK tl. 200mm											
9	56330	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	511,90	900,00	460 710,00					511,90	460 710,00	
			ŠD tř. A, fr. 32/63											
			včetně zhroušek hutnění dle TKP staveb											
			vozovka: 1430,0m2*prům.tl. 0,23=328,90 [A]											
			záliv BUS: 600,0m2*prům.tl. 0,23=138,00 [B]											
			rozš. vrstev pod obrubou: 45,0m3=45,00 [C]											
			Celkem: A+B+C=511,90 [D]											
10	56330	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	87,00	900,00	78 300,00					87,00	78 300,00	
			ŠD tř. A, fr. 0/32											
			včetně zhroušek hutnění dle TKP staveb											
			chodníky a nástupiště: 580,0m2*0,15=87,00 [A]											

11	56410		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU asfaltem vázaná nosná vrstva (nosný rošt) + výplň nízkoviskózní maltou <i>záliv BUS: 600,0m2*0,05=30,00 [A]</i>	M3	30,00	8 431,80	252 954,00					30,00	252 954,00
12	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>vozovka: 1430,0m2*3=4 290,00 [A] záliv BUS: 600,0m2*3=1 800,00 [B] Celkem: A+B=6 090,00 [C]</i>	M2	6 090,00	20,00	121 800,00					6 090,00	121 800,00
13	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S <i>vozovka: 1430,0m2*0,06=85,80 [A] záliv BUS: 600,0m2*0,05=30,00 [B] Celkem: A+B=115,80 [C]</i>	M3	115,80	6 650,00	770 070,00					115,80	770 070,00
14	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S <i>vozovka: 1430,0m2*0,05=71,50 [A] záliv BUS: 600,0m2*0,05=30,00 [B] Celkem: A+B=101,50 [C]</i>	M3	101,50	6 250,00	634 375,00					101,50	634 375,00
15	574I04		ASFALTOVÝ KOBEREČ MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S <i>vozovka: 1430,0m2*0,04=57,20 [A]</i>	M3	57,20	8 550,00	489 060,00					57,20	489 060,00
16	582311	a	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAİK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LÓŽE Z KAMENIVA kamenná mozaika- svislé hrany řezané, nášlapná plocha štipaná světlá šedá lože kamenivo tl. 40mm, výplň spar <i>chodníky a nástupiště: 580,0m2-14,0m2-21,0m2-24,4m2-5,64m2=514,96 [A]</i>	M2	514,96	2 550,00	1 313 148,00					514,96	1 313 148,00
17	582311	b	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAİK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LÓŽE Z KAMENIVA mozaika z kompozitního kamene - kontrastní odstín lože kamenivo tl. 40mm, výplň spar použité výrobky pro bezbariérové úpravy staveb musí odpovídat technickým předpisům a musí mít „Ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7, ve znění NV č. 215/2016 Sb. platné od 1.1.2017 a aktualizované od 1.1.2018 <i>kontrastní pás nástupní hrany: 61,0*0,40=24,40 [A]</i>	M2	24,40	4 500,00	109 800,00					24,40	109 800,00
18	58241	a	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LÓŽE Z KAMENIVA kostka hmatová dle TN TZÚS 12.03.04 kontrastní odstín lože kamenivo tl. 40mm, výplň spar použité výrobky pro bezbariérové úpravy staveb musí odpovídat technickým předpisům a musí mít „Ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7, ve znění NV č. 215/2016 Sb. platné od 1.1.2017 a aktualizované od 1.1.2018 <i>varovné a signální pásy: 16,0m2=16,00 [A]</i>	M2	16,00	5 500,00	88 000,00					16,00	88 000,00
19	58241	b	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LÓŽE Z KAMENIVA kostka hmatová dle TN TZÚS 12.03.04 světle šedá lože kamenivo tl. 40mm, výplň spar použité výrobky pro bezbariérové úpravy staveb musí odpovídat technickým předpisům a musí mít „Ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7, ve znění NV č. 215/2016 Sb. platné od 1.1.2017 a aktualizované od 1.1.2018 <i>vodící drážka: 6,85m*0,40=2,74 [A]</i>	M2	2,74	6 500,00	17 810,00					2,74	17 810,00
20	58241	c	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LÓŽE Z KAMENIVA rovinné desky z kamenných hladkých dlaždic š. min. 0,25m (hladký povrch, rovinná bez zkosených hran) světle šedá lože kamenivo tl. 40mm, výplň spar <i>rovinné desky podél hmatových prvků: 23,0m2=23,00 [A]</i>	M2	23,00	4 500,00	103 500,00					23,00	103 500,00
21	86745		Potrubí CHRANIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 300MM <i>2*1,0m=2,00 [A]</i>	M	2,00	9 576,00	19 152,00					2,00	19 152,00
22	87727		CHRANIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM <i>5*1,0m=5,00 [A]</i>	M	5,00	341,00	1 705,00					5,00	1 705,00
23	89712		VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ typová systémová uliční vpust, spodní otok, se sběrným košem tř. zatížení D 400 s litinovou mříží včetně podkladních a ložných vrstev	KUS	4,00	15 000,00	60 000,00					4,00	60 000,00

24	897624	VPUŠŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM vpuštový komplet typového systému vč.lože, podkladních a spojovacích vrstev	KUS	5,00	10 000,00	50 000,00					5,00	50 000,00
25	897724	ČISTIČÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM čističí kus typového systému vč.lože, podkladních a spojovacích vrstev	KUS	6,00	10 000,00	60 000,00					6,00	60 000,00
26	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	8,00	2 152,80	17 222,40					8,00	17 222,40
9		Ostatní konstrukce a práce										
27	9111A1	ZABRADLI SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ zábradlí z ocelových trubkových profilů s madlem, H=0,9m, povrchová úprava pozink. + lakováno práškovými barvami kotvení do bet.patek svislé sloupky a horní madlo TR 44,5/3mm dolní madlo TR 38/3mm	M	1,60	5 950,00	9 520,00					1,60	9 520,00
28	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM KAMENNÁ SILNIČNÍ OBRUBA 150x250mm a 150x350mm ŘEZANÁ do bet.lože C20/25-XF3 přímé + oblouky: 188,0m+32,0m=220,00 [A]	M	220,00	2 200,00	484 000,00					220,00	484 000,00
29	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ KAMENNÁ SADOVÁ OBRUBA 80x200mm do bet.lože C20/25-XF3 přímé + oblouky: 240,0m=240,00 [A]	M	240,00	1 200,00	288 000,00					240,00	288 000,00
30	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY z prefabrikovaných dílců typového systému, s přerušovanou štěrbinou, se spádem dna. Beton min. C35/45-XF4 vč. bet.lože C20/25-XF3 a podkladních a spojovacích vrstev 61,0+31,0+11,0-11 (vtokové a čističí dílce)=92,00 [A]	M	92,00	4 000,00	368 000,00					92,00	368 000,00
31	935812	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM kamenná kostka drobná, řezaná - žula (80-100mm) tl.lože 100-150mm, lože beton min. 20/25 XF3, spárování M25 XF4 84,0+0,60=50,40 [A]	M2	50,40	1 850,00	93 240,00					50,40	93 240,00
32	R91725A	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY KAMENNÉ KAMENNÁ OBRUBA 300/400 mm (pro nástupiště), nášlap 200mm ŘEZANÁ do bet.lože C20/25-XF3 přímý prvek: 61,0m=61,00 [A] přechodový prvek: 2*1,0m=2,00 [B] Celkem: A+B=63,00 [C]	M	63,00	3 500,00	220 500,00					63,00	220 500,00

Dodatek č.2
Nové položky

15	21461E	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 3200m2*1,158	M2	4 430,00	98,56	436 620,80			0,00		4 430,00	436 620,80
27	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého	M	12,00	1 450,00	17 400,00			0,00		12,00	17 400,00
17	877315211	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých	KUS	14,00	350,00	4 900,00			0,00		14,00	4 900,00
18	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160*160*90	KUS	14,00	450,00	6 300,00			0,00		14,00	6 300,00
19	R0140091	Recyklace stavebního materiálu z pol.č. 123738: (1712m3*1,8)*0,8=2465,28t zemina	T	2 465,28	100,00	246 528,00			0,00		2 465,28	246 528,00
33	919122	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání podél nástupiště v délce 100bm	M	100,00	376,74	37 674,00			0,00		100,00	37 674,00

0,00 0,00

34	587206	PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ŽÁMKEM	M2	0,00	549,90	0,00	22,08	12 141,79			22,08	12 141,79
35	582604	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ŽÁMKEM BAREV TL 60MM BEZ LOŽE	M2	0,00	640,09	0,00	22,08	14 133,19			22,08	14 133,19

			dodávka CSB QUADRO 60 černá										
67	R91701		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z OCELI	M	0,00	1 000,000	0,00	49,00	49 000,00			49,00	49 000,00
			ocelová pásovina tl 5 mm kotvená na naváfenou výztuž zabetonovanou do suché										

75 274,98

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 11/2024	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o.			
Komu:		Město Semily		Datum: 25.10.2024	
Název akce: Terminál veřejné hromadné dopravy - Semily Reg. číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_068/0002563					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
		ano			
Popis a zdůvodnění změny: Před zahájením realizace prací bylo zjištěno, že dlažba, která má být použita k předláždění je v degradovaném stavu a není možné jí dále použít. Dále po odstranění stávající dlažby, bylo zjištěno, že v ploše chybí podkladní konstrukční vrstva. Na základě požadavku objednatele bude provedeno přetěžení zemní pláně o 20cm, nahrazeno konstrukční vrstvou ze štěrkodrti v mocnosti 20cm, posléze bude položena betonová dlažba v ploše 25,92m2					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X
Počet připojených listů výkresů změny: --					
Ocenění změny: Celkem 29 838,82 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 35 791 320,72Kč + DPH			Změna času plnění:		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení -rozpočtu o částku: +29 838,82Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí +29 838,82Kč bez DPH. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Podpis..... Datum		
PRIJETI ZMENY					
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD					

Odůvodnění stavebních prací – změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~



Podpis

Datum.....

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Ing. Roman Balatka Maršík

Podpis

Datum

Zástupce objednatele:

Ing. Vladimír Bělonohý

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.



Změnový list č.11

Stavba: 22-145 Terminál veřejné hromadné dopravy Semily – Nádražní ulice
Objekt: 008 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE
Rozpočet: 008 Zástěna na odpadové kontejnery

008 180 223,14

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Vícepráce		Méněpráce		Celkem	
						Jednotková	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,15	350,00	52,50	1,51	529,20			1,66	581,70
			zemina (20% objemu)										
			položka realizována pouze po odsouhlasení TDI										
			z pol.č. 131738: 0,77m ³ *0,2=0,15 [A]										
			7,56*0,2=1,512										
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,05	450,00	22,50					0,05	22,50
			stavební suť (20% objemu)										
			z pol.č. 113518: 6,0m ³ *0,04t/m ³ *0,2=0,05 [A]										
20	R0140091		Recyklace stavebního materiálu	T	0,19	650,00	123,50					0,19	123,50
			stavební suť (80% objemu)										
			z pol.č. 113518: 6,0m ³ *0,04t/m ³ *0,8=0,19 [A]										
1 Zemní práce						0,00							
3	113518		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 20KM	M	6,00	54,82	328,92					6,00	328,92
4	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,77	623,61	480,18	7,56	4 714,49			8,33	5 194,67
			80% objemu materiálu musí být využito pro zpětné použití namísto nebo pro další použití, tj. zajistit předání příslušného objemu materiálu k dalšímu využití či zpracování - povinnost Zhotovitele stavby.										
			pro základ.patky: 8*(0.4*0.4*0.60)=0,77 [A]										
			přetěžení 3,6*10,5*0,2=7,56										
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,77	21,29	16,39					0,77	16,39
			deponie zemin bez rozlišení (dočasná/trvalá), uložení dle povahy a určení s ohledem na další zpracování či trvalé uložení										
			z pol.č. 131738: 0,77m ³ =0,77 [A]										
2 Základy						0,00							
6	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	0,77	4 089,80	3 149,15					0,77	3 149,15
			základ.patky: 8*(0.4*0.4*0.60)=0,77 [A]										
3 Svislé konstrukce						0,00							
7	31817		SLOUPKY ZDI ODDĚL A OHRAZ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	T	0,32	305 000,00	97 600,00					0,32	97 600,00
			sloupky z ocelových válcovaných profilů, včetně kotevnic prvků, spojovací materiál nerez										
			PKO pozink + nátěr (popř. práškový vypalovací lak)										
			dodatečné kotvení - kotevní parka + chemické kotvy										
			výška 1,60m										
8	34294		STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z KOVU	T	0,16	305 000,00	48 800,00					0,16	48 800,00
			ocelový dekorativní plech, včetně rámu										
			PKO pozink + nátěr (popř. práškový vypalovací lak)										
			3x 1,8m x 1,3m										
			2x 1,0m x 1,3m										
			4x 0,90 x 1,3m										
5 Komunikace						0,00							
9	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	25,00	850,00	21 250,00					25,00	21 250,00
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00							
10	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	24,00	350,00	8 400,00					24,00	8 400,00
			do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3										
Nová položka													
11	582604		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,00	640,09	0,00	25,92	16 591,13			25,92	16 591,13

			dodávka CSB QUADRO 80 černá										
19	R0140091		Recyklace stavebního materiálu	T	0,00	100,00	0,00	12,00	1 200,00			12,00	1 200,00
			z pol.č. 123738: (8,33m3*1,8)*0,8=12t zemina										
10	56330	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,00	900,00	0,00	7,56	6 804,00			7,56	6 804,00
			ŠD tř. A, fr. 0/32										
			7,56										

29 838,82

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 12/2024	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o.			
Komu:		Město Semily		Datum: 25.10. 2024	
Název akce: Terminál veřejné hromadné dopravy Semily – Nádražní ulice					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: ano			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
02-31-01 Přeložka jednotné kanalizace Při realizaci byla zastižena nevidovaná stoka směrem k objektu č.p 581, která musela být opravena a napojena na novou jednotnou kanalizaci. Na základě požadavku objednatele byla stoka jednotné kanalizace prodloužena o 6,8metru DN 250 a o 1kus šachty DN 1000					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny:					
Celkem +78 714,65Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 35 870 035,37Kč + DPH			Změna času plnění:		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: +78 714,65Kč Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 78 714,65 Kč bez DPH Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH..					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Podpis..... Datum		
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny:					
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:					

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ

- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

-

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny



Podpis

Datum.....

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Ing. Roman Maršík Balatka

Podpis

Datum

Zástupce objednatele:

Ing. Vladimír Bělonohý

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.



ZBV č.12, rozšíření jednotné kanalizace

Stavba: 22-145 Terminál veřejné hromadné dopravy Semily – Nádražní ulice
Objekt: 004 VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
Rozpočet: 02-31-01 Přelozka jednotné kanalizace

02-31-01 3 023 607,39

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Vícepráce		Méněpráce		Celkem	
						Jednotková	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
1 Zemní práce						1 143 205,79							
1	115001103		Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250	M	198,60	108,00	21 448,80	10,00	1 080,00			208,60	22 528,80
		Přípočet	Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250										
2	115101202		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	HOD	360,00	46,80	16 848,00	24,00	1 123,20			384,00	17 971,20
		Přípočet	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min										
			<i>předpoklad 30.0*12.0=360.00 [A]</i>										
			<i>2*12</i>										
3	115101302		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	DEN	30,00	36,00	1 080,00					30,00	1 080,00
		Přípočet	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min										
			<i>předpoklad 30.0=30.00 [A]</i>										
			<i>2</i>										
4	119001401		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	M	6,00	216,00	1 296,00					6,00	1 296,00
		Přípočet	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu I poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm										
5	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	6,00	216,00	1 296,00					6,00	1 296,00
		Přípočet	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu I poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů										
6	132254204		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	M3	365,24	300,00	109 572,00	11,02	3 306,00			376,26	112 878,00
		Přípočet	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3										
			případné využití stávajícího materiálu dále na stavbě je možné za předpokladu využití jakožto recyklovaný materiál s promísením se zeminami vhodnými k přímému použití bez úpravy nebo nakupovaným štěrkem (ŠD 32/63), pouze po odsouhlasení geologa stavby,										
			80% objemu materiálu musí být využito pro zpětné použití namísto nebo pro další použití, tj. zajistit předání příslušného objemu materiálu k dalšímu využití či zpracování - povinnost Zhotovitele stavby.										
			<i>pr.hl. stoka C1 2.879=2,88 [A]</i>										
			<i>pr.hl. stoka C2 2.285=2,29 [B]</i>										
			<i>pr.hl. stoka C3 2.585=2,59 [C]</i>										
			<i>Mezisoučet: A+B+C=7,76 [D]</i>										
			<i>stoka C1 181.1*1.5*2.879=782,08 [E]</i>										
			<i>stoka C2 5.2*1.5*2.285=17,82 [F]</i>										
			<i>stoka C3 12.3*1.4*2.585=44,51 [G]</i>										
			<i>rozšíření pro šachty DN1000</i>										
			<i>((2.2*2.2*0.57)*9.0)+(1.1*2.2*2.879)*7.0)+(1.1*2.2*2.285)*1.0)+(1.1*2.2*2.585)*1.0</i>										
			<i>)=85,38 [H]</i>										
			<i>asfalt obnova -(181.1*1.5*0.4+5.2*1.5*0.4+7.2*1.4*0.4)= 115,81 [I]</i>										
			<i>dlažba -(5.1*1.4*0.33)= -2,36 [J]</i>										
			<i>Mezisoučet: E+F+G+H+I+J=811,62 [K]</i>										
			<i>hloubení rýh do 2000 mm 45% 811.634*0.45=365.24 [L]</i>										
			<i>DN150 6.8*1.2*3.0 =24.48</i>										
			<i>hloubení rýh do 2000 mm 45% 24.48*0.45 =11.02</i>										
7	132354204		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	M3	365,24	400,00	146 096,00	13,50	5 400,00			378,74	151 496,00

[illegible]

[illegible]

		měrná hmotnost 3,03 kg/m2 35,28*0,00303=0,11 [A]									
8		Trubní vedení				1 606 596,58					
36	830391811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400	M	196,40	180,00	35 352,00				196,40	35 352,00
		Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400									
37	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	M	11,10	540,00	5 994,00				11,10	5 994,00
		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400									
38	59710706	trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200	M	11,27	3 420,00	38 543,40				11,27	38 543,40
		trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200									
		"Poznámka k položce: dle standardu VHS Turnov a SČVK"									
		stoka C3 12.3=12,30 [A]									
		GA -0.6=-0,60 [B]									
		GZ -0.6=-0,60 [C]									
		Celkem: A+B+C=11,10 [D]									
		D * 1,015Koeficient množství=11,27 [E]									
39	59710854	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 400 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	KUS	1,00	2 520,00	2 520,00				1,00	2 520,00
		trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 400 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C									
		"Poznámka k položce: dle standardu VHS Turnov a SČVK"									
40	59710884	trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 400 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	KUS	1,00	2 520,00	2 520,00				1,00	2 520,00
		trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 400 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C									
		"Poznámka k položce: dle standardu VHS Turnov a SČVK"									
41	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500	M	176,70	716,40	126 587,88				176,70	126 587,88
		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500									
42	59710709	trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	M	179,35	5 350,00	959 522,50				179,35	959 522,50
		trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160									
		"Poznámka k položce: dle standardu VHS Turnov a SČVK"									
		stoka C1 181.1=181,10 [A]									
		stoka C2 5.2=5,20 [B]									
		GA -4.8=-4,80 [C]									
		GZ -4.8=-4,80 [D]									
		Celkem: A+B+C+D=176,70 [E]									
		E * 1,015Koeficient množství=179,35 [F]									
43	59710857	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 500 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	KUS	8,00	6 120,00	48 960,00				8,00	48 960,00
		trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 500 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C									
		"Poznámka k položce: dle standardu VHS Turnov a SČVK"									
44	59710887	trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 500 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	KUS	8,00	6 120,00	48 960,00				8,00	48 960,00
		trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 500 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C									
		"Poznámka k položce: dle standardu VHS Turnov a SČVK"									
45	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	M3	12,18	4 680,00	57 002,40				12,18	57 002,40
		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží									
46	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	ÚSEK	1,00	612,00	612,00				1,00	612,00
		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400									
47	892422121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým	ÚSEK	7,00	684,00	4 788,00				7,00	4 788,00
		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500									
48	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	9,00	1 800,00	16 200,00	0,00			9,00	16 200,00
		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných									
49	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	KUS	2,00	1 080,00	2 160,00				2,00	2 160,00
		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm									
		"Poznámka k položce: dle standardu VHS Turnov a SČVK"									

50	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm "Poznámka k položce: dle standardu VHS Turnov a SČVK"	KUS	4,00	1 800,00	7 200,00		0,00		4,00	7 200,00
51	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm "Poznámka k položce: dle standardu VHS Turnov a SČVK"	KUS	3,00	216,00	648,00		0,00		3,00	648,00
52	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 "Poznámka k položce: dle standardu VHS Turnov a SČVK"	KUS	9,00	144,00	1 296,00	1,00	144,00		10,00	1 440,00
		Připočet									
53	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	KUS	8,00	1 800,00	14 400,00		0,00		8,00	14 400,00
54	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm "Poznámka k položce: dle standardu VHS Turnov a SČVK"	KUS	8,00	1 980,00	15 840,00		0,00		8,00	15 840,00
55	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	KUS	9,00	2 520,00	22 680,00	1,00	2 520,00		10,00	25 200,00
		Připočet									
56	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm "Poznámka k položce: dle standardu VHS Turnov a SČVK"	KUS	9,00	7 020,00	63 180,00	1,00	7 020,00		10,00	70 200,00
		Připočet									
57	59224348	1 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 "Poznámka k položce: dle standardu VHS Turnov a SČVK"	KUS	9,00	144,00	1 296,00				9,00	1 296,00
58	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	KUS	1,00	1 800,00	1 800,00	1,00	1 800,00		2,00	3 600,00
		Připočet									
59	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm "Poznámka k položce: dle standardu VHS Turnov a SČVK"	KUS	1,00	2 844,00	2 844,00	1,00	2 844,00		2,00	5 688,00
		Připočet									
60	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	KUS	9,00	1 080,00	9 720,00	1,00	1 080,00		10,00	10 800,00
		Připočet									
61	55241402	1 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání "Poznámka k položce: dle standardu VHS Turnov a SČVK"	KUS	9,00	2 844,00	25 596,00	1,00	2 844,00		10,00	28 440,00
		Připočet									
62	899104211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg	KUS	6,00	540,00	3 240,00				6,00	3 240,00
63	899910202	Výplň potrubí spádem cementopopilkovou suspenzí délky potrubí přes 50 do 100 m Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopilkovou suspenzí spádem, délky přes 50 do 100 m předpoklad 130,0 m' 3,14*(0,25)*2*130,0=25,51 [A]	M3	25,51	1 440,00	36 734,40				25,51	36 734,40
64	899-R1	přepojení stávající kanalizace na novou revizní šachtu přepojení stávající kanalizace na novou revizní šachtu	KUS	3,00	10 800,00	32 400,00	1,00	10 800,00		4,00	43 200,00
		Připočet									
65	899-R2	napojení nové kanalizace na projektovanou kanalizaci napojení nové kanalizace na projektovanou kanalizaci	KUS	1,00	18 000,00	18 000,00				1,00	18 000,00
997		Přesun sutě				14 475,42					
66	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z tašek a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 kam 30.442=30,44 [A]	T	30,44	180,00	5 479,20				30,44	5 479,20
67	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	38,95	57,60	2 243,52				38,95	2 243,52

			odvoz na skládku 10 km' kamenina 30.442=30,44 [A] ŽB 7.308=7,31 [B] 'odvoz do sběrný 1 km' LT 1.2=1,20 [C] Mezisoučet: A+B+C=38,95 [D]									
68	997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	339,75	10,80	3 669,30				339,75	3 669,30
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním									
			Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km									
			odvoz na skládku 10 km 37.75*9.0=339,75 [A] Mezisoučet: A=339,75 [B]									
69	997221-R2		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	T	7,31	540,00	3 947,40				7,31	3 947,40
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01									
			ŽB 7.308=7,31 [A]									
70		šrot	Odpočet za výnos za šrotovné (naložení a odvoz v rámci vnitrostaveništní dopravy a odvozu)	T	-1,20	720,00	-864,00				-1,20	-864,00
			Šrotovné									
			litiina -1.2=-1,20 [A]									
	998		Přesun hmot				58 291,20					
71	998275101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	147,20	396,00	58 291,20				147,20	58 291,20
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m									
72	R0140091		Recyklace stavebního materiálu	T	1 266,69	100,00	126 669,00	35,31	3 530,88		1 302,00	130 199,88
			(811,64m3*1,8)*0,8 24,52*1,8*0,8									
	871315241		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	M	0,00	1 250,00	0,00	6,80	8 500,00		6,80	8 500,00
			6,8									
	892312121		Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	USEK	0,00	450,00	0,00	1,00	450,00		1,00	450,00

Přípočet

Přípočet

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 14/2024	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o.			
Komu:		Město Semily		Datum: 6.11.2024	
Název akce: Terminál veřejné hromadné dopravy - Semily Reg. číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_068/0002563					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:					
		ano			
Popis a zdůvodnění změny: 1. Na základě posouzení zemin akreditovanou geotechnickou laboratoří byla navržena sanace aktivní zóny pod vozovkou Nádražní ulice ve větším rozsahu oproti předpokladu projektové dokumentace (viz. příloha č.1 posouzení zemin v podloží). A naopak, na vedlejších místních komunikacích dotčených výstavbou terminálu není na základě vyhodnocení statických zatěžovacích zkoušek sanace aktivní zóny nutná. 2. Vzhledem k výskytu podzemní vody a skladbě jílovitých zemin bude nad rámec PD provedeno odvodnění dalšími trativody se zaústěním do dešťové kanalizace. 3. Ve změnovém listu dochází k narovnání kubatury zeminy určené k recyklaci (80 % objemu). 4. Po dohodě objednatele a projektanta bude podél západního okraje Nádražní ulice nahrazena původně navrhovaná nepevněná krajnice krajnicí dlážděnou z drobné kostky, a to v linii podél vozovky uložené do betonu a ve zbývající ploše až k podezdívkám uložené do kameniva. Tato úprava zajistí dlouhodobou udržitelnost kvality povrchu, na rozdíl od původního řešení. 5. Pro vedlejší místní komunikace navazující na Nádražní ulici, dotčenými výstavbou terminálu, byla projektantem stanovena úspornější vozovková konstrukce (pouze dvouvrstvý asfaltový kryt s obrusnou vrstvou z ACO, namísto SMA).					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: --					
Ocenění změny: Celkem 373 200,46Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 36 243 235,83 Kč + DPH			Změna času plnění: + 11 dnů tj. do 4.12.2024		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 373 200,46 Kč bez DPH.					

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 066 042,46Kč bez DPH.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -692 842,00bez DPH.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis..... Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD

Odůvodnění stavebních prací – změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis Datum.....

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Ing. Roman Balatka Maršík Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Ing. Vladimír Bělonohý Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Aspe Změnový list č.14 22-145 Terminál veřejné hromadné dopravy Semily – Nádražní ulice 003 STAVBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Rozpočet: 02-50-02 Úprava povrchu vozovky v ul. Nádražní													
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Vícepráce		Méněprace		Celkem	
						Jednotková	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
0 Všeobecné konstrukce a práce													
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	239,00	350,00	83 650,00	15,76	5 516,00			254,76	89 166,00
			zemina (20% objemu)										
			položka realizována pouze po odsouhlasení TDI										
			<i>z pol.č. 123738: 1273,8m3*0,2=254,76</i>										
1 Zemní práce													
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 195,00	200,00	239 000,00	78,80	15 760,00		0,00	1 273,80	254 760,00
			položka realizována pouze po odsouhlasení TDI										
			rozsah bude určen geologem stavby na základě skutečných geomechanických vlastností a provedených zkoušek										
			uvažována 100% výměna,										
			fakturováno dle skutečného čerpání										
			případné využití stávajícího materiálu dále na stavbě je možné za předpokladu využití jakožto recyklovaný materiál s promísením se zeminami vhodnými k přímému použití bez úpravy nebo nakupovaným štěrkem (ŠD 32/63), pouze po odsouhlasení geologa stavby,										
			80% objemu materiálu musí být využito pro zpětné použití namíste nebo pro další použití, tj. zajistit předání příslušného objemu materiálu k dalšímu využití či zpracování - povinnost Zhotovitele stavby.										
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 195,00	25,00	29 875,00	78,80	1 970,00		0,00	1 273,80	31 845,00
			deponie zemin bez rozlišení (dočasná/trvalá), uložení dle povahy a určení s ohledem na další zpracoování či trvalé uložení										
			položka realizována pouze po odsouhlasení TDI										
4	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,00	947,43	14 211,45					15,00	14 211,45
			zemina vhodná k přímému použití bez úpravy, popřípadě drcené kamenivo dle ČSN 73 6133										
			pozn.: případné využití stávajícího materiálu do násypových kcí, pouze po odsouhlasení geologa stavby (jakožto recyklovaný materiál s promísením se zeminami vhodnými k přímému použití bez úpravy nebo nakupovaným štěrkem)										
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	2 390,00	17,78	42 494,20					2 390,00	42 494,20
			včetně zhoušek hutnění dle TKP staveb										
2 Základy													
6	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	400,00	250,00	100 000,00	84,00	21 000,00			484,00	121 000,00
			komplet, včetně zemních prací (výkop, výplň, zásyp)										
			<i>přípočet 84</i>										
7	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	400,00	45,00	18 000,00	84,00	3 780,00			484,00	21 780,00
			<i>pro drenážní potrubí: 840*1,0m=84,00 [A]</i>										
8	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 195,00	250,00	298 750,00	78,80	19 700,00			1 273,80	318 450,00
			položka realizována pouze po odsouhlasení TDI										
			rozsah bude určen geologem stavby na základě skutečných geomechanických vlastností a provedených zkoušek										
			uvažována 100% výměna,										
			fakturováno dle skutečného čerpání										
			případné využití stávajícího materiálu, pouze po odsouhlasení geologa stavby (jakožto recyklovaný materiál s promísením se zeminami vhodnými k přímému použití bez úpravy nebo nakupovaným štěrkem)										

[illegible]

[illegible]

Nové položky

27	21461E	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	0,00	98,56	0,00	2 396,00	236 149,76			2 396,00	236 149,76
		2396										
28	R0140091	Recyklace stavebního materiálu	T	0,00	100,00	0,00	1 834,27	183 427,20			1 834,27	183 427,20
		<i>z pol.č. 123738: (1273,8m3*1,8)*0,8=1834,27t zemina</i>										
29	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	0,00	6 885,90	0,00	8,88	61 146,79			8,88	61 146,79
		222,0*0,04										
30	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,00	468,27	0,00	20,00	9 365,40			20,00	9 365,40
		<i>silniční 150x250mm se zkosenou hranou</i>										
		20										
31	935813	PŘEDLAŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLAŽDĚNÝCH Z KOSTEK DROBNÝCH	M2	0,00	1 131,39	0,00	67,20	76 029,41			67,20	76 029,41
32	587202	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	0,00	1 045,98	0,00	355,00	371 322,90			355,00	371 322,90

1 066 042,46

-692 842,00

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 15/2024	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o.			
Komu:		Město Semily		Datum: 6.11.2024	
Název akce: Terminál veřejné hromadné dopravy - Semily Reg. číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_068/0002563					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:					
		ano			
Popis a zdůvodnění změny: 02-50-DZ Dopravní značení S ohledem na termín dokončení asfaltových vozovek nebude možné realizovat vodorovné značení v plastu, vzhledem k nízkým teplotám. Z uvedeného důvodu bude provedeno VDZ v barvě tak, aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu. VDZ v plastu bude realizováno v jarních měsících s ohledem na příznivé klimatické podmínky					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: --					
Ocenění změny: Celkem +6 485,66 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 36 249 721,50Kč + DPH			Změna času plnění:		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: +6 485,66 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí +13 976,66Kč bez DPH. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 7 491,00 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Podpis..... Datum		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD

Odůvodnění stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~



Podpis

Datum.....

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Ing. Roman Balatka Maršík

Podpis

Datum

Zástupce objednatele:

Ing. Vladimír Bělonohý

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 22-145 Terminál veřejné hromadné dopravy Semily – Nádražní ulice
Objekt: 003 STAVBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Rozpočet: 02-50-DZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

02-50-DZ 169 371,50

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Vícepráce		Méněpráce		Celkem	
						Jednotková	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
9			Ostatní konstrukce a práce										
1	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	13,00	3 500,00	45 500,00					13,00	45 500,00
			IJ7: 1=1,00 [A] IP12: 2=2,00 [B] IP11: 1=1,00 [C] P4: 2=2,00 [D] B1: 2=2,00 [E] IP13: 1=1,00 [F] dodatkové tab: 4=4,00 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=13,00 [H]										
2	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	15,00	550,00	8 250,00					15,00	8 250,00
			zpětné osazení silniční DZ: 6=6,00 [A] turistické: 4=4,00 [B] místní orientační: 1=1,00 [C] cyklistické: 4=4,00 [D] Celkem: A+B+C+D=15,00 [E]										
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	15,00	350,00	5 250,00					15,00	5 250,00
			dočasná po dobu stavby silniční DZ: 6=6,00 [A] turistické: 4=4,00 [B] místní orientační: 1=1,00 [C] cyklistické: 4=4,00 [D] Celkem: A+B+C+D=15,00 [E]										
4	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,00	3 000,00	36 000,00					12,00	36 000,00
			pro stávající DZ: 3=3,00 [A] pro nové DZ: 9=9,00 [B] Celkem: A+B=12,00 [C]										
5	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,00	750,00	2 250,00					3,00	2 250,00
			zpětné osazení										
6	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	3,00	350,00	1 050,00					3,00	1 050,00
			dočasná po dobu stavby										
7	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	125,05	550,00	68 777,50			-13,62	-7 491,00	111,43	61 286,50
										-13,62			

			V7b: (7,0+8,20)*2*0,125=3,80 [A] V4: 485,0*0,25=121,25 [B] Celkem: A+B=125,05 [C]										
8	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA vodící pás přechodu 8,2*6*0,03=1,48 [A]	M2	1,48	1 550,00	2 294,00					1,48	2 294,00

Nové položky

9	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,00	125,43	0,00	111,43	13 976,66				
						125,43	OTSKP 2024	111,43	13 976,82				

13 976,66 -7 491,00

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 16/2024	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o.			
Komu:		Město Semily		Datum: 11.11.2024	
Název akce: Terminál veřejné hromadné dopravy - Semily Reg. číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_068/0002563					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: ano			
		na rozpočtové podklady: ano			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
02-79-01.2 Mobiliář- přístřešek zastávky					
Na základě dodatečného požadavku objednatele bude provedena technická změna provedení přístřešku pro cestující, spočívající v rozšíření lavice o 2,2 metru včetně nosné konstrukce. Po osazení přístřešku bude provedeno dokončení zpevněné plochy kolem přístřešku.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: --					
Ocenění změny:					
Celkem +10 000 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 36 259 721,50Kč + DPH			Změna času plnění:		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: +10 000 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí +10 000Kč bez DPH. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Podpis..... Datum		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD

Odůvodnění stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny



Podpis

Datum.....

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Ing. Roman Balatka Maršík

Podpis

Datum

Zástupce objednatele:

Ing. Vladimír Bělonohý

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.



02-79-01.2	527 323.97
------------	------------

Poř. číslo		Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Cena		Vícepráce		Méněpráce		Celkem		
1		2	3	4	5	6	Jednotková	9	Celkem	11	12	13	14	15	16
1 Zemní práce															
1	131201110R00		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	M3	4,90	450,00	2 205,00							4,90	2 205,00
				80% objemu materiálu musí být využito pro zpětné použití namístě nebo pro další použití, tj. zajistit předání příslušného objemu materiálu k dalšímu využití či zpracování - povinnost Zhotovitele stavby.											
				A2 Výkresy základů : beton základů C 16/20 - cca 6,12 m3 - 80% objemu : 6,12/100*80											
2	139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	M3	1,22	1 550,00	1 891,00							1,22	1 891,00
				80% objemu materiálu musí být využito pro zpětné použití namístě nebo pro další použití, tj. zajistit předání příslušného objemu materiálu k dalšímu využití či zpracování - povinnost Zhotovitele stavby.											
				A2 Výkresy základů : beton základů C 16/20 - cca 6,12 m3 - 20% objemu. dočištění : 6,12/100*20											
3	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	6,12	300,00	1 836,00							6,12	1 836,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,89600											
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,22400											
4	162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	30,60	25,00	765,00							30,60	765,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,12000*5											
5	166101101R00		Přehození výkopku z hor.1-4	M3	1,22	200,00	244,00							1,22	244,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,22400											
6	167101101R00		Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	M3	6,12	325,00	1 989,00							6,12	1 989,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,89600											
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,22400											
7	171201101R00		Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	M3	6,12	35,00	214,20							6,12	214,20
				Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.											
				deponie zemin bez rozlišení (dočasná/trvalá), uložení dle povahy a určení s ohledem na další zpracování či trvalé uložení											
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,89600											
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,22400											
8	199000005R00		Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	T	2,20	350,00	770,00							2,20	770,00
				20% objemu											
				uvažováno 1,80t/m3 výkopku :											
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,12000*1,8*0,2=2,20 [A]											
9	139601102R00X		Příplatek k pol. 139601102R00 za odbourání a likvidaci stávajícího povrchu komunikace	SOUB	1,00	10 000,00	10 000,00							1,00	10 000,00
				Výkopy budou prováděny z HTU komunikací, to je po odbourání stávajících konstrukcí a odštěpení podkladů cca na úroveň -0,200 m od nových povrchů.											
				Technická zpráva : 1											
2 Základy a zvláštní zakládání															
10	274313611R00		Beton základových pasů prostý C 16/20	M3	6,43	3 555,00	22 858,65							6,43	22 858,65
				Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.											
				A2 Výkresy základů : beton základů C 16/20 - cca 6,12 m3 : 6,12											
				betonáž do výkopu + 5% k výměře udávané v projektové dokumentaci : 0,05											
3 Svislé a kompletní konstrukce															
11	345321616R00		Zídky z betonu železového C 30/37	M3	0,60	5 175,00	3 105,00							0,60	3 105,00
				- pohledová kvalita betonu											
				A2 Výkresy základů : beton sedáku C 30/37 - pohledový - cca 0,6m3 : 0,60											

12	345351101R00	Bednění zídek plnostěnných - zřízení - pohledová kvalita betonu	M2	9,69	580,00	5 620,20					9,69	5 620,20
		A2 Výkresy základů : beton sedáku C 30/37 - pohledový - cca 0,6m3 : 2*(0,35+4,10+0,35+0,30)*(0,60+0,35)										
13	345351102R00	Bednění zídek plnostěnných - odstranění	M2	9,69	235,00	2 277,15					9,69	2 277,15
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 9,69000										
14	345362021R00	Výztuž zídek svařovanou sítí Kari	T	0,02	36 920,00	738,40					0,02	738,40
		A2 Výkresy základů : výztuž sedáku - KARI 150/150/5 - ohnutá do tvaru sedáku, krytí výztuže 30mm : hmotnost 1 m2 sítě je 2,099 kg. : (0,15+0,54+0,29+0,29+0,29)*(0,35+4,10+0,35)*2,099/1000 materiál +10% k čisté výměře : 0,10										
15	380932115R00	Vlepení výztuže D 12 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	M	3,40	955,00	3 247,00					3,40	3 247,00
		A2 Výkresy základů : beton sedáku C 30/37 - pohledový - cca 0,6m3 : pro spojení budou navrtány a vlepeny V 12 a 300mm - cca 17ks trnů, délka vrtu uvažována 200mm : 17*0,20										
764		Konstrukce klempířské										
19	767909001RAX	Dod+Mtž nerezový svařovaný žlab plech tl. 1,0mm, R.Š. 300mm, délka cca 4976mm	M	1,00	237,50	237,50					1,00	237,50
		uchycení svodů a žlabu kluzně										
		A1 Výkresy stavební - půdorys, řezy : půdorys střechy : 1										
20	767909002RAX	Dod+Mtž nerezový svod 50/50/1, přivařen ke žlabu, délka cca 2600mm	M	1,00	237,50	237,50					1,00	237,50
		uchycení svodů a žlabu kluzně										
		A1 Výkresy stavební - půdorys, řezy : půdorys střechy, řez : 1										
766		Konstrukce truhlářské										
21	766909001RAX	Dod+Mtž sedáku, lamely z trop. dřevin 60/24mm	KUS	2,00	237,50	475,00					2,00	475,00
		kompletní provedení, vč. nátěru, detailů, atd.... dřevěné prvky sedáků budou provedeny z tropických dřevin (akát) napuštěné olejem - barva dle výběru investora – vzorkování										
		A1 Výkresy stavební - půdorys, řezy : 2										
767		Konstrukce zámečnické										
22	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg	KG	572,88	237,50	136 059,00					572,88	136 059,00
		součástí položky je i dodávka spojovacího materiálu - nerez M 12 - 16 - šroub pružinová podložka, 56ks										
		A3 Výkresy ocelové konstrukce : Tabulka prvků : prvek 1 - svařenec Jā 100/60/4 : 229,34 Jā 50/50/3 : 24,40 Jā 50/50/3 : 46,08 Jā 50/50/3 : 26,60 Jā 50/50/3 : 86,96 kot.plech P15 : 75,36 plech P4 : 9,42 pomocný mat. 15% z celku např. L50/50/4, plechy P4-10" : 74,72										
23	13890206R	Přirážka za pozinkování ocel.výrobků nad 500 kg	KG	572,88	237,50	136 059,00					572,88	136 059,00
		- tloušťka vrstvy zinkování min 60 µm										
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 572,88000										
24	55399993.AR	Ocelové prvky nad 10 kg, vyrobené dělením	KG	622,70	237,50	147 891,25					622,70	147 891,25

18	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	T	18,23	995,00	18 138,85					18,23	18 138,85
M21		Elektromontáže										
36	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	M	13,10	145,00	1 899,50					13,10	1 899,50
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. uzemňovací soustava bude provedena jako základová, řešená tuhým páskem FeZn 30x4mm. Ze zemnicí soustavy budou provedeny vývody dráty FeZn O 10 mm k jednotlivým svislým ocelovým prvkům. Zemní odpor nesmí být vyšší než 10 Ohmů.										
		A2 Výkresy základů : v základové spáře : 2,80+0,70+4,10+0,70+2,80 vývody - odhad : 2,00										
Nová položka												
22	67995108R00 R	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg	KG	0,00	10 000,00	0,00	1,00	10 000,00			1,00	10 000,00
		Individuální kalkulace, změna technického řešení										
		uchycení lavičky, osazení na nosné sloupky, prodloužení lavičky										

10 000,00