

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/138/35
Stavba: Skládka dříví U Smradlavé luže, LC K Pile a LC Vičák - technické zhodnocení



KSO: revír Koryčany, Buchlovice

CC-CZ: Datum: 21.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: 42196451

Uchazeč: Výkopové práce Jiří Kučík

IČ: 46959629
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH			418 016,45
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 418 016,45	Výše daně 87 783,50
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			505 799,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024/138/35

Stavba:Skládka dříví U Smradlavé luže, LC K Pile a LC Vlčák - technické zhodnocení

Místo:revír Koryčany, Buchlovice

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:Výkopové práce Jiří Kučík

Datum:21.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		418 016,45	505 799,95
1	LC K Pile-technické zhodnocení	183 250,46	221 733,06
2	LC Svážnice Vlčák - technické zhodnocení	79 440,37	96 122,87
3	Skládka dříví U Smradlavé luže	155 325,62	187 944,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Skladka dříví U Smradlavě luže, LC K Pile a LC Višák - technické zhodnocení

Objekt:

1 - LC K Pile-technické zhodnocení

KSO:

Místo: Buchlovice

CC-CZ:

Datum: 21.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

42196451

Uchazeč:

Výkopové práce Jiří Kučlík

IČ:

46959629

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

183 250,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	183 250,46	21,00%	38 482,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

221 733,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Skládky dříví U Smradlavé luže, LC K Pile a LC Vičák - technické zhodnocení

Objekt: 1 - LC K Pile-technické zhodnocení

Místo:	Buchlovice	Datum:	21.11.2024
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	Výkopové práce Jiří Kučík	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	183 250,46
HSV - Práce a dodávky HSV	183 250,46
1 - Zemní práce	36 108,00
5 - Komunikace pozemní	121 658,00
998 - Přesun hmot	25 484,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skládka dříví U Šimradlavé luže, LC K Pile a LC Vřáb - technické zhodnocení

Objekt:

1 - LC K Pile-technické zhodnocení

Místo:

Buchlovice

Datum:

21.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zpracovatel:

Uchazeč:

Výkopové práce Jiří Kučík



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							183 250,46	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				183 250,46	
D	1		Zemní práce				36 108,00	
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	59,000	244,00	14 396,00	CS ÚRS 2024 02
	W		Odkopávky pro srovnání plochy, odkop bláta, odkop navazující cesty					
	W		"skládka" (10+12)/2*40*0,1		44,000			
	W		"cesta" 50*3*0,1		15,000			
	W		Součet		59,000			
2	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	59,000	244,00	14 396,00	CS ÚRS 2024 02
	W		uložení materiálu z odkopávek					
	W		50		59,000			
3	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění	m2	590,000	12,40	7 316,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"skládka" (10+12)/2*40		440,000			
	W		"cesta" 50*3		150,000			
	W		Součet		590,000			
D	5		Komunikace pozemní				121 658,00	
6	K	564811011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	590,000	48,60	28 674,00	CS ÚRS 2024 02
	W		Zakalení spodní vrstvy štěrkodrti 0/32					
	W		"skládka" (10+12)/2*40		440,000			
	W		"cesta" 50*3		150,000			
	W		Součet		590,000			
4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	590,000	157,60	92 984,00	CS LESYCR_URS 2024 02
	W		Spodní podkladní vrstva - hrubá štěrkodrt' frakce 0/125 (0/150)					
	W		"skládka" (10+12)/2*40		440,000			
	W		"cesta" 50*3		150,000			
	W		Součet		590,000			
D	998		Přesun hmot				25 484,46	
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	271,400	93,90	25 484,46	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skládka dříví U Smradlavé luže, LC K Píle a LC Vičák - technické zhodnocení

Objekt:

2 - LC Svážnice Vičák - technické zhodnocení

KSO:

Místo

Buchlovice

CC-CZ:

Datum:

21.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

42196451

Uchazeč:

Výkopové práce Jiří Kučik

IČ:

46959629

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 440,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 440,37	21,00%	16 682,48
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 122,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Skládka dříví U Smradlavé luže. LC K Pile a LC Vičák - technické zhodnocení

Objekt:

2 - LC Svážnice Vičák - technické zhodnocení

Místo:

Buchlovice

Datum:

21.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Výkopové práce Jiří Kučík

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79 440,37

HSV - Práce a dodávky HSV

79 440,37

1 - Zemní práce

14 256,00

5 - Komunikace pozemní

55 994,40

998 - Přesun hmot

9 189,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skládka dříví U Šmrádlavé luže, LC K Přle a LC Vlčák - technické zhodnocení

Objekt:

2 - LC Svážnice Vlčák - technické zhodnocení

Místo:

Buchlovice

Datum:

21.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Výkopové práce Jiří Kučík

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							79 440,37	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				79 440,37	
D	1		Zemní práce				14 256,00	
1	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	198,000	72,00	14 256,00	CS ÚRS 2024 02
			(4+14)/2*22		198,000			
D	5		Komunikace pozemní				55 994,40	
2	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	198,000	282,80	55 994,40	CS ÚRS 2024 02
			Zpevnění štěrkodrti frakce 0/63					
			(4+14)/2*22		198,000			
D	998		Přesun hmot				9 189,97	
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	91,080	100,90	9 189,97	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Skládka dříví U Smradlavé luže LC K Pile a LC Vičák - technické zhodnocení

Objekt:

3 - Skládka dříví U Smradlavé luže

KSO:

Místo: Koryčany

CC-CZ:

Datum: 21.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

42196451

Uchazeč:

Výkopové práce Jiří Kučík

IČ:

46959629

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 325,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 325,62	21,00%	32 618,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

187 944,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Skládka dříví U Smradlavé luže, LC K Pile a LC Vičák - technické zhodnocení

Objekt

3 - Skládka dříví U Smradlavé luže

Místo: Koryčany
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Výkopové práce Jiří Kučík

Datum: 21.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

155 325,62

HSV - Práce a dodávky HSV

155 325,62

1 - Zemní práce

37 994,00

5 - Komunikace pozemní

103 721,20

998 - Přesun hmot

13 610,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skládka dříví U Smradlavé luže, LC K Pile a LC Vičák - technické zhodnocení

Objekt:

3 - Skládka dříví U Smradlavé luže

Místo:

Koryčany

Datum:

21.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zpracovatel:

Uchazeč:

Výkopové práce Jiří Kučík



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							155 325,62	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				155 325,62	
D		1	Zemní práce				37 994,00	
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	48,400	314,00	15 197,60	CS LESYCR_URS 2024 02
			"Odkopávky pro hrubé srovnání ploch, odkopání bláta a travního dmu"					
			((8*3)+(10*40)+(8+4)/2*10)*0,1		48,400			
2	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	48,400	314,00	15 197,60	CS ÚRS 2024 02
			uložení materiálu z odkopávek					
			48,4		48,400			
3	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnutí	m2	484,000	15,70	7 598,80	CS ÚRS 2024 02
			((8*3)+(10*40)+(8+4)/2*10)		484,000			
D		5	Komunikace pozemní				103 721,20	
4	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnutí tl. 200 mm	m2	484,000	68,30	33 057,20	CS ÚRS 2024 02
			Spodní podkladní vrstva					
			((8*3)+(10*40)+(8+4)/2*10)		484,000			
5	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťnutím plochy přes 100 m2, po zhuťnutí tl. 50 mm	m2	484,000	146,00	70 664,00	CS ÚRS 2024 02
			Zakaleni celé plochy ŠD 0/32 -"na HDK 63/125 - ztratiná vrstva"					
			((8*3)+(10*40)+(8+4)/2*10)		484,000			
D		998	Přesun hmot				13 610,42	
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	242,610	56,10	13 610,42	CS ÚRS 2024 02