

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 63524090bezmat
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - SSZT OLC - Oprava prvků v úseku Olomouc - Kostelec na Hané a PZS P8229 Zlín Malenovice

KSO:
Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:
Datum: 22.11.2024

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SIGNALBAU a.s.

IČ: 25840819
DIČ: CZ25840819

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 281 049,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 281 049,00	
DPH snížená	12,00%	0,00	

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 63524090bezmat
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - SSZT OLC - Oprava prvků v úseku Olomouc - Kostelec na Hané a PZS P8229 Zlín Malenovice
Místo: OŘ Ostrava Datum: 22.11.2024
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 281 049,00	
PS 01	Počítače náprav		
PS 02	Baterie a doblječe		
PS 03	Přejezdová zabezpečovací zařízení		
PS 04	Návěstidla, přestavníky, kolejové obvody		
SO 01	Položky dle URS		
VON	Vedlejší a ostatní náklady		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - SSZT OLC - Oprava prvků v úseku Olomouc - Kostelec na Hané a PZS P8229 Zlín Malenovice

Objekt: PS 01 - Počítače náprav

Místo: OŘ Ostrava Datum: 22.11.2024
Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D OST Ostatní								
1	M	7592010102	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola RSR 180 (5 m kabel)	kus	2,000			Rámcová dohoda
11	M	7592010202	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Kabelový závěr KSL-FP pro RSR (s EPO)	kus	42,000			Rámcová dohoda
25	M	7594300012	Počítače náprav Vnitřní prvky PN AŽF Vyhodnocovací jednotka ASB	kus	2,000			Rámcová dohoda
27	M	7594300078	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Čítačová jednotka ACB119 GS04	kus	2,000			Rámcová dohoda
36	K	7590145042	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24	kus	9,000			Rámcová dohoda
41	K	7592005050	Montáž počítačového bodu (senzoru) RSR 180	kus	29,000			Rámcová dohoda
45	K	7592007050	Demontáž počítačového bodu (senzoru) RSR 180	kus	29,000			Rámcová dohoda
50	K	7594305010	Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části	kus	2,000			Rámcová dohoda
51	K	7594305015	Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci	kus	29,000			Rámcová dohoda
53	K	7594305035	Montáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-FP pro RSR	kus	42,000			Rámcová dohoda
54	K	7594305040	Montáž součástí počítače náprav upevňovací kolejnicové čelisti SK 140	kus	29,000			Rámcová dohoda
61	K	7594307015	Demontáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci	kus	29,000			Rámcová dohoda
63	K	7594307035	Demontáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-FP pro RSR	kus	42,000			Rámcová dohoda
64	K	7594307040	Demontáž součástí počítače náprav upevňovací kolejnicové čelisti SK 140	kus	29,000			Rámcová dohoda
70	K	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítačového bodu	kus	29,000			Rámcová dohoda
71	K	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek	kus	23,000			Rámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - SSZT OLC - Oprava prvků v úseku Olomouc - Kostelec na Hané a PZS P8229 Zlín Malenovice

Objekt: PS 02 - Baterie a dobíječe

Místo: OŘ OstravaDatum: 22.11.2024

Zadavatel: Správa železnicProjektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14	M	7592930310	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 6V/175 Ah C10 s mřížkovou elektrodou, uzavřený - AGM, 12+, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či slojany	kus	4,000			Rámcová dohoda
D OST Ostatní								
21	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	4,000			Rámcová dohoda
22	K	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	2,000			Rámcová dohoda
23	K	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	4,000			Rámcová dohoda
24	K	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	1,000			Rámcová dohoda
28	K	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	4,000			Rámcová dohoda
34	K	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	4,000			Rámcová dohoda
43	K	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000			Rámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - SSZT OLC - Oprava prvků v úseku Olomouc - Kostelec na Hané a PZS P8229 Zlín Malenovice

Objekt:

PS 03 - Přejezdová zabezpečovací zařízení

Místo:

OŘ Ostrava

Datum:

22.11.2024

Zadavatel:

Správa železnic

Projektant:

Zhotovitel:

SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní					
1	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	8,000			Rámcová dohoda
2	K	7592505020	Montáž centrály diagnostiky PZS	hod	12,000			Rámcová dohoda
6	K	7592815044	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní	kus	4,000			Rámcová dohoda
10	K	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	4,000			Rámcová dohoda
82	K	7598095125	Přezkoušení a regulace diagnostiky	kus	5,000			Rámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - SSZT OLC - Oprava prvků v úseku Olomouc - Kostelec na Hané a PZS P8229 Zlín Malenovice

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: OŘ Ostrava Datum: 22.11.2024
Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		OST	Ostatní					
1	K	9901000600R	Doprava - dle km	km	380,000			
2	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	9,000			Rámcová dohoda
3	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	46,000			Rámcová dohoda
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
13	K	023121011	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	4,000			Rámcová dohoda
14	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	2,000			Rámcová dohoda