

Změnový list pro změny dle §222 odst. 5 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: „X591..2, Cínovecká, Podjezd Ďáblická..2, P8“		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: X591..2	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): x591..2, Cínovecká, Podjezd Ďáblická..2, P8			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby č. 3/24/5600/082 ze dne 10.6.2024 , uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00			
Přílohy změnového listu: Příloha č.1 Rozpis ocenění změn položek Příloha č.2 Přehled změn stavby Příloha č.3 RDS Příloha č. 4a VTD mostní svodidla Příloha č. 4b VTD mostní zábradlí Příloha č.4c VTD MZ Příloha č. 5 Vážní lístky šrot Příloha č. 6 Záписы z KD Příloha č. 7 Vážní lítky - skládkovné Příloha č. 8 Vyjádření TDI k ZL Příloha č. 9 Vyjádření projektanta k ZL		Paré č. 1 2 Příjemce Zadavatel Dodavatel	
Iniciátor změny: zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: X591..2, Cínovecká, Podjezd Ďáblická..2, P8 Změny oproti zadávací dokumentaci vyplývají z odsouhlasené RDS, případně byly provedeny po dohodě na kontrolních dnech za účasti TDI a zástupce investora. Jedná se o změny (méně práce) jako je odstranění a pokládka živičného souvrství na mostě a předpolí je dáno tím, že tyto práce byly prováděny v rámci souběžné opravy komunikace celého úseku pod hlavičkou TSK Praha, proto byly ze soupisu prací vypuštěny. Změny kubatur bourání říms vyplívají z geodetického zaměření konstrukce (ať plusových či minusových hodnot) a jsou dále doloženy vážními lístky. Na základě odsouhlasené RDS došlo ke změně množství výztuže říms a mostní deskové konstrukce – tyto hodnoty jsou uvedeny v Tabulce výkazu výztuže, jenž je součástí RDS. Dále bylo na vnější římsu osazené mostní zábradlí s vodorovnými madly a zároveň ocelové silniční svodidlo jednostranné – úprava výměry (méně práce) těchto prvků je dána geodetickým zaměřením stavby a na základě vypracované VTD. Na vnitřní římsa mostu X591..2 je osazena ocelovým zábradelním svodidlem a to i na předpolí mostu včetně od dilatovaných prvků. Z důvodu odvodnění izolace mostovky byly navrženy odvodňovací trubičky a odvodňovací proužek z drenážního polymer betonu. Drenážní trubičky a mostní odvodňovač je napojen na vodorovný svod a následně svislý, aby nedocházelo k okapu vody na vozovku pod mostem a v zimních měsících k tvorbě krápníků, které by ohrožovaly na této komunikaci bezpečnost provozu. Po odbourání MDZ byly zjištěno, že se zde nachází odhalená výztuž na nosné konstrukci a závěrné zídce mostu. Na základě zjištění bylo na KD rozhodnuto o pasivaci výztuže a následné sanaci těchto ploch, a to z důvodu nemožnosti tuto skutečnost řešit v budoucnu kvůli omezenému – množnému přístupu. Mezi mostní konstrukcí a závěrnou zídkou je mezera cca 200 mm. Dle do vnitřní římsy byly vloženy 2 kusy rezervních chrániček z důvodu možnosti pokládky inženýrských sítí. V neposlední řadě, byl veškerý vybouraný kovový materiál – šrot odvezen do sběrného dvoru a tato skutečnost je doložena vážními listky a fakturou. V rozpisu ocenění Změn položek pro ZL je tato skutečnost uvedena minusovou položkou. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 ZZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-1 939 674,93	2 531 809,19	592 134,26
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec		datum	
Ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů		datum	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel:			
Člen představenstva TSK hl. m. Prahy	jméno: Ing. Petr Kožíšek	datum	podpis Petr Kožíšek Digitálně podepsal Petr Kožíšek Datum: 2024.11.19 23:01:47 +01'00'
Zhotovitel: Stavby mostů, a.s.			
Místopředseda správní rady	jméno: Mgr. Luboš Lobík	datum	Mgr. Luboš Lobík Digitálně podepsal Mgr. Luboš Lobík Datum: 2024.11.12 07:31:01 +01'00'
			Číslo paré:

