

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. 2016/0515
na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku ulice Vojtěšská⁴⁴
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice
Smluvní zástupce:	Mgr. Lenka Mrzilková, starostka města
IČ:	002 37 108
Technický zástupce:	Bohumil Koniček, vedoucí OSM
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	BUILDING-LT s.r.o. Marie Pomocné 309/42 412 01 Litoměřice
Registrace:	u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20837
Smluvní zástupce:	Dušan Rezbárik, Petr Šimánek - jednatele
IČ:	254 92 721
DIČ:	CZ25492721
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

(dále jen smluvní strany)

se dohodli na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku ulice Vojtěšská⁴⁴ ze dne 1.6. 2016, následovně:

I.
PŘEDMĚT DÍLA

Akce „Rekonstrukce chodníku ulice Vojtěšská⁴⁴ se rozšiřuje o tyto práce:

Popis provedených změn oproti původní PD:

- 1) Vjezd před pare. č. 174/2 prodloužen z původních 3,25 m na 5,0 m, o uvedený rozdíl byla ponížena výměra komunikace pro pěší.
- 2) Doplněn nový vjezd délky 5,0 m před pare. č. 168/6 A 168/1, o uvedený rozdíl byla ponížena výměra komunikace pro pěší.
- 3) Doplněn nový vjezd délky 5,0 m před pare. č. 168/8, o uvedený rozdíl byla ponížena výměra komunikace pro pěší.
- 4) Na všech plochách byla změněna zámková dlažba z původního tvaru ÍČKO na tvar CIHLA.
- 5) Na všech plochách vjezdů a vedlejších místních komunikací byla změněna barva zámkové dlažby z původní ho odstínu ANTRACIT na ŠEDOU barvu.
- 6) V místě autobusového zálivu bylo navýšeno množství žulových kostek velkých 15/17 na potřebnou výměru.
- 7) Položky týkající se úpravy veřejného osvětlení (výměna, přesunutí, potřebné související položky, ...) byly odstraněny bez náhrady.

II. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD vč. DPH:	7.103.806,82 Kč
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:	160.842,20,- Kč
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 2 vč. DPH:	7.264.649,02 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3.2 Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti a platí i pro tento dodatek č. 2.
- 3.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3.4 Obě smluvní strany souhlasí dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se zveřejněním této smlouvy.

IV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
rekapitulace stavby (rozpočet se změnami 1 -5)

V Neratovicích, dne

V Litoměřicích, dne

19.9.2016

za objednatele:

Mgr. Lenka Mrzilková
starostka města

Petr Šimánek
jednatel společnosti

ROZPOČET SE ZMĚNOU Č. 1

Stavba: Rekonstrukce chodníku ulice Vojtěšská

Objekt: UZNATELNÉ NÁKLADY

Podčást: SO.101.A - Komunikace pro pěši - II. etapa

Objednatel: Město Neratovice

Zhotovitel:

Místo: Neratovice

Zpracoval: CR Project s.r.o.

Datum: 24.08.2016

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

D R10 Společné zemní práce

K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	153,576		153,576					
K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	160,618		160,618					
K	162701100	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	146,534		146,534					
K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	271,088		271,088					
K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	704,235		704,235					

D R11 Zemní práce pro komunikace

K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	153,576		153,576					
K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlo	m3	153,576		153,576					
K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	61,430		61,430					
K	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně	m3	7,042		7,042					

D 2 Zakládání

D R21 Ochrany sítí

K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	61,000	16,000	77,000	35,00		2 135,00	560,00	
M	345711001	chránička podélně dělená HDPE DN 110	m	64,050	16,800	80,850	42,00		2 690,10	705,60	

D R22 Izolace objektů

K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	165,000		165,000					
K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nepovými ukončené horní provětrávací lištou	m	330,000		330,000					

D 5 Komunikace

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
D	R50	Podkladní vrstvy									
K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	658,245	-19,425	638,820	32,00		21 063,84	-621,60	
K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	49,875	19,425	69,300	44,00		2 194,50	854,70	
D	R51	Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt									
K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,500		3,500					
K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	3,500		3,500					
K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,500		3,500					
K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	3,500		3,500					
D	R56	Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby									
K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	619,500	-18,500	601,000	170,00		105 315,00	-3 145,00	
M	592451991	dlažba zámková tvar ICKO 20x16,5x6 cm, barva šedá povrch standard	m2	611,440	-611,440	0,000	86,00		52 583,84	-52 583,84	
K	596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B	m2	20,450	0,500	20,950	20,00		409,00	10,00	
M	592451998	dlažba zámková tvaru CIHLA slepecká 20x10x6 cm, barva červená	m2	20,859	0,510	21,369	273,00		5 694,51	139,23	
D	R57	Pojížděná komunikace ze zámk. dlažby									
K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	47,500	18,500	66,000	170,00		8 075,00	3 145,00	
M	592452292	dlažba zámková tvaru ICKO 20x16,5x8 cm, povrch standard, barva černá	m2	38,250	-38,250	0,000	178,00		6 808,50	-6 808,50	
K	596211224	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B	m2	10,000	4,700	14,700	20,00		200,00	94,00	
M	592452290	dlažba zámková tvaru CIHLA slepecká 20x10x8 cm, povrch standard, barva červená	m2	10,200	4,794	14,994	317,00		3 233,40	1 519,70	
D	8	Trubní vedení									
D	R81	Společné práce pro trubní vedení									
K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	18,000		18,000					
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání									
D	R90	Společné práce pro bourání a konstrukce									
K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	15,000		15,000					
K	938908R11	Úklid stavby po výstavbě saponátovým roztokem a zametením	m2	820,500		820,500					
D	R92	Úprava Veřejného osvětlení									
K	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	4,000	-4,000	0,000	860,00		3 440,00	-3 440,00	

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JCv rozpočtu	JCv dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
K	210204010	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m s výložníkem a svítidlem, vč. zemních prací pokládkou kabelů a jejich naspojování - cca 10 m	kus	4,000	-4,000	0,000	2 860,00		11 440,00	-11 440,00	
M	316741101	stožár osvětlovací v. 12 m bezpatčkový pozinkovaný - uliční s jednoramenným výložníkem a svítidlem, s propojovacími kabely délky cca 10 a výbroji	kus	4,000	-4,000	0,000	11 700,00		46 800,00	-46 800,00	
K	210200001	Demontáž a opětovná montáž tlampačů městského rozhlasu z a na sloup VO	kus	4,000	-4,000	0,000	150,00		600,00	-600,00	
D R95 Osazení obrub a linek											
K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	390,500		390,500					
M	592174R00	obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm, povrch standard barva šedá	kus	376,033		376,033					
M	592175071	obrubník obloukový vnější r=100 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78 x 15/12 x 25 cm přírodní	kus	8,000		8,000					
M	592175081	obrubník obloukový vnější r=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní	kus	20,000		20,000					
K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,500		25,500					
M	592174R15	obrubník betonový 100x8x25 cm, povrch standard barva šedá	kus	26,010		26,010					
K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	17,000		17,000					
M	592173R50	obrubník betonový zahradní 50x5x25 cm, povrch standard barva šedá	kus	34,680		34,680					
D R96 Bourání konstrukcí vozovek											
K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	5,000		5,000					
K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 150 mm	m2	5,000		5,000					
K	113106522	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože ze živice	m2	5,000		5,000					
K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 100 mm	m2	654,000		654,000					
K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	654,000		654,000					
K	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	654,000		654,000					
K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	11,500		11,500					
K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	11,500		11,500					
K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	49,000		49,000					
D R97 Ostatní bourací práce											
K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000		1,000					

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JCv rozpočtu	JCv dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13

D R99 Svislé dopravní značení

K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000		1,000					
M	404459R00	sloupek k silničním dopravním značkám pozinkovaný D 70 mm	m	3,500		3,500					
K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000		1,000					
M	404442303	značka dopravní svislá IP6 FeZn NK 500 x 500 mm - reflexní tř. 2	kus	1,000		1,000					

D 99 Přesun hmot

K	979082R14	Vodorovná doprava suti na skládku	t	390,784		390,784					
K	979082R13	Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot	t	390,784		390,784					
K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	303,768	2,791	306,559	20,00		6 075,36	55,82	

DOD Dodatky

M	592451992	dlažba zámková tvar CIHLA 20x10x6 cm, barva šedá povrch standard	m2		591,651	591,651		167,00		98 805,72	
M	592452293	dlažba zámková tvaru CIHLA 20x10x8 cm, povrch standard, barva šedá	m2		52,326	52,326		229,00		11 982,65	

Celkem

-7 566,52

ROZPOČET SE ZMĚNOU Č. 2

Stavba: Rekonstrukce chodníku ulice Vojtěšská

Objekt: UZNATELNÉ NÁKLADY

Podčást: SO.101.B - Komunikace pro cyklisty - II. etapa

Objednatel: Město Neratovice

Zhotovitel:

Místo: Neratovice

Zpracoval: CR Project s.r.o.

Datum: 24.08.2016

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JCv rozpočtu	JCv dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

D R10 Společné zemní práce

K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	208,513		208,513					
K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	225,426		225,426					
K	162701100	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	191,600		191,600					
K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	354,460		354,460					
K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	688,755		688,755					

D R11 Zemní práce pro komunikace

K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	192,513		192,513					
K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	192,513		192,513					
K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	77,005		77,005					
K	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně	m3	6,888		6,888					

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací

K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,200		7,200					
K	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	7,200		7,200					
K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	8,800		8,800					
K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	8,800		8,800					
K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,000		16,000					
K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,025		10,025					

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JCv rozpočtu	JCv dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13

D 2 Zakládání

D R21 Ochrany sítí

K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	380,000		380,000					
M	345711001	chránička podélně dělená HDPE DN 110	m	399,000		399,000					

D 5 Komunikace

D R50 Podkladní vrstvy

K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	426,240		426,240					
K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	475,635		475,635					
K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	449,925		449,925					

D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt

K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	192,000		192,000					
K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	192,000		192,000					
K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	192,000		192,000					
K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	192,000		192,000					

D R58 Cyklostezka - zámková dlažba

K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	428,500		428,500					
M	592452995	dlažba zámková tvar IČKO bezfasetová 20x16,5x8 cm, barva červená, povrch standard	m2	437,070	-437,070	0,000	178,000		77 798,46	-77 798,46	

D 8 Trubní vedení

D R81 Společné práce pro trubní vedení

K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000		2,000					
---	-----------	--	-----	-------	--	-------	--	--	--	--	--

D R81 Napojení odvodňovačů

K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,925		1,925					
K	871313122	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	5,500		5,500					
M	286118541	trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN8 DN 160 mm	m	5,775		5,775					
K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	12,000		12,000					
M	286118940	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45	kus	8,000		8,000					
M	288119700	přesuvka kanalizace plastové PPKGU DN 160	kus	4,000		4,000					
K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdívák stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,000		2,000					

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JCv rozpočtu	JCv dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13

D R82 Uliční vpusti

K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000		4,000					
M	592238640	prstavec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	4,000		4,000					
M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	4,000		4,000					
M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	4,000		4,000					
M	592238600	skruž betonové pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	4,000		4,000					
M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	4,000		4,000					
M	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	4,000		4,000					
K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	4,000		4,000					
M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	4,000		4,000					
M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	4,000		4,000					

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce

K	938908R11	Úklid stavby po výstavbě saponátovým roztokem a zametením	m2	770,500		770,500					
---	-----------	---	----	---------	--	---------	--	--	--	--	--

D R95 Osazení obrub a linek

K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	416,000		416,000					
M	592174R15	obrubník betonový 100x8x25 cm, povrch standard barva šedá	kus	424,320		424,320					

D R96 Bourání konstrukcí vozovek

K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	136,500		136,500					
K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 150 mm	m2	136,500		136,500					
K	113106522	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože ze živice	m2	136,500		136,500					
K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 100 mm	m2	497,500		497,500					
K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	497,500		497,500					
K	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	497,500		497,500					
K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	339,500		339,500					

D R97 Ostatní bourací práce

K	113204R11	Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámu a přípojek	kus	4,000		4,000					
---	-----------	---	-----	-------	--	-------	--	--	--	--	--

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JCv rozpočtu	JCv dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000		3,000					

D R98 Vodorovné dopravní značení

K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	416,500		416,500					
K	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	416,500		416,500					
K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	21,450		21,450					
K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	21,450		21,450					

D R99 Svislé dopravní značení

K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	15,000		15,000					
M	404459R00	<i>sloupek k silničním dopravním značkám pozinkovaný D 70 mm</i>	m	52,500		52,500					
K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000		3,000					
K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000		6,000					
M	404442701	<i>značka dopravní svislá IP20a FeZn NK 1000x 1500 mm, reflexní tř.2</i>	kus	5,000		5,000					
M	404442702	<i>značka dopravní svislá IP20b FeZn NK 1000 x 1500 mm, reflexní tř.2</i>	kus	1,000		1,000					

D 99 Přesun hmot

K	979082R14	Vodorovná doprava suti na skládku	t	482,469		482,469					
K	979082R13	Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot	t	482,469		482,469					
K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	278,600		278,600					

DOD Dodatky

M	592452996	<i>dlažba zámková tvar CIHLA bezfasetová 20x10x8 cm, barva červená, povrch standard</i>	m2		437,070	437,070		249,00		108 830,43	
---	-----------	---	----	--	---------	---------	--	--------	--	------------	--

Celkem

31 031,97

ROZPOČET SE ZMĚNOU č. 3

Stavba: Rekonstrukce chodníku ulice Vojtěšská

Objekt: UZNATELNÉ NÁKLADY

Podčást: SO.101.A - Komunikace pro pěši - III. etapa

Objednatel: Město Neratovice

Zhotovitel:

Místo: Neratovice

Zpracoval: CR Project s.r.o.

Datum: 01.09.2016

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

D R10 Společné zemní práce

K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	306,349		306,349					
K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	319,058		319,058					
K	162701100	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	293,640		293,640					
K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	543,234		543,234					
K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 270,875		1 270,875					

D R11 Zemní práce pro komunikace

K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	306,349		306,349					
K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	306,349		306,349					
K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	122,540		122,540					
K	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně	m3	12,709		12,709					

D 2 Zakládání

D R21 Ochrany sítí

K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	682,000		682,000					
M	345711001	chránička podélně dělená HDPE DN 110	m	716,100		716,100					
K	460510284	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ T 2 N	m	90,000		90,000					

D R22 Izolace objektů

K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	219,750		219,750					
K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou	m	439,500		439,500					

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13

D 5 Komunikace

D R50 Podkladní vrstvy

K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 031,625		1 031,625					
K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	55,500		55,500					
K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	183,750		183,750					
K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	52,500		52,500					

D R52 autobusový záliv ze žulové dlažby

K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	50,000		50,000					
M	583801590	<i>kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá</i>	t	10,870	9,963	20,833	2 150,00		23 370,50	21 420,45	

D R56 Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby

K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	982,500	-9,000	973,500	170,00		167 025,00	-1 530,00	
M	592451991	<i>dlažba zámková tvar ÍČKO 20x16,5x6 cm, barva šedá povrch standard</i>	m2	873,222	-873,222	0,000	86,00		75 097,09	-75 097,09	
M	592452708	<i>dlažba zámková sestava tří kamenů 24x16, 16x16 a 16x8 cm v tl. 6 cm, povrch standard, barva colormix podzim</i>	m2	82,416		82,416					
K	596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B	m2	45,600		45,600					
M	592451997	<i>dlažba zámková tvaru CIHLA 20x10x6 cm, barva červená</i>	m2	4,284		4,284					
M	592451998	<i>dlažba zámková tvaru CIHLA slepecká 20x10x6 cm, barva červená</i>	m2	34,884		34,884					
M	592451999	<i>dlažba zámková slepecká s podélnou vodící drážkou 20x20x6 cm, barva červená</i>	m2	7,344		7,344					

D R57 Pojžděná komunikace ze zámk. dlažby

K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	175,000	9,000	184,000	170,00		29 750,00	1 530,00	
M	592452292	<i>dlažba zámková tvaru icko 20xiě,5x6 cm, povrch standard, barva černá</i>	m2	137,618	-137,618	0,000	178,00		24 496,00	-24 496,00	
K	596211224	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B	m2	40,100	1,800	41,900	20,00		802,00	36,00	
M	592452290	<i>dlažba zámková tvaru CIHLA slepecká 20x10x8 cm, povrch standard, barva červená</i>	m2	40,902	1,836	42,738	317,00		12 965,93	582,01	

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce

K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	10,500		10,500					
K	938908R11	Úklid stavby po výstavbě saponátovým roztokem a zametením	m2	1 457,500		1 457,500					

D R92 vedení

K	210200000	Provizorní zajištění sloupů nadzemního vedení při provádění zemních prací	kus	2,000		2,000					
---	-----------	---	-----	-------	--	-------	--	--	--	--	--

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JCv rozpočtu	JCv dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
D R95 Osazení obrub a linek											
K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	576,500		576,500					
M	592174R00	obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm, povrch standard barva šedá	kus	584,848		584,848					
M	592175081	obrubník obloukový vnější r=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní	kus	4,000		4,000					
K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	14,000		14,000					
M	918 101R01	Bezbariérový obrubník HK 4Q0/H25-310/1000 - PL	kus	1,000		1,000					
M	918 101R02	Bezbariérový obrubník HK 400/310-330/1000 - NL	kus	1,000		1,000					
M	918 101R03	Bezbariérový obrubník HK 400/330/1000 - P	kus	10,000		10,000					
M	918 101R04	Bezbariérový obrubník HK 400/330-310/1000 - NP	kus	1,000		1,000					
M	918 101R05	Bezbariérový obrubník HK 400/310-H25/1000 - PP	kus	1,000		1,000					
K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	97,500		97,500					
M	592174R15	obrubník betonový 100x8x25 cm, povrch standard barva šedá	kus	99,450		99,450					
K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,000		32,000					
K	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	32,000		32,000					
M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	4,202		4,202					
K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	73,500		73,500					
M	592173R50	obrubník betonový zahradní 50x5x25 cm, povrch standard barva šedá	kus	149,940		149,940					
D R96 Bourání konstrukcí vozovek											
K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	1 398,500		1 398,500					
K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	1 398,500		1 398,500					
K	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	1 398,500		1 398,500					
K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	257,500		257,500					
K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	257,500		257,500					
K	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	589,500		589,500					
K	113204111	Výtrhání obrub záhonových	m	121,500		121,500					
D R97 Ostatní bourací práce											
K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000		1,000					
K	966007123	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy	m2	9,000		9,000					

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13

D R98 Vodovorné dopravní značení

K	915621111	Předznačení vodovorného plošného značení	m2	61,300		61,300					
K	915231112	Vodovorné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	42,800		42,800					
K	915231116	Vodovorné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	18,500		18,500					
K	915321115	Předformátované vodovorné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	23,500		23,500					

D R99 Svislé dopravní značení

K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000		3,000					
M	404459R00	sloupek k silničním dopravním značkám pozinkovaný D 70 mm	m	10,500		10,500					
K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000		3,000					
M	404442303	značka dopravní svislá IP6 FeZn NK 500 x 500 mm - reflexní tř. 2	kus	2,000		2,000					

D 99 Přesun hmot

K	979082R14	Vodovorná doprava suti na skládku	t	1 044,803		1 044,803					
K	979082R13	Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot	t	1 044,803		1 044,803					
K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	677,480	9,606	687,086	20,00		13 549,60	192,12	

DOD Dodatky

K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2		-9,450	-9,450	32,00				-302,40
K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2		9,450	9,450	44,00				415,80
M	592451992	dlažba zámková tvar CIHLA 20x10x6 cm, barva šedá povrch standard	m2		864,042	864,042		167,00			144 295,01
M	592452293	dlažba zámková tvaru CIHLA 20x10x8 cm, povrch standard, barva šedá	m2		144,942	144,942		229,00			33 191,72

Celkem
100 237,62

ROZPOČET SE ZMĚNOU č. 4

Stavba: Rekonstrukce chodníku ulice Vojtěšská

Objekt: NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Podčást: SO. 101.C - Komunikace pro cyklisty a komunikace pro pěší - II. etapa

Objednatel: Město Neratovice

Zhotovitel:

Místo: Neratovice

Zpracoval: CR Projed s.r.o.

Datum: 24.08.2016

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JCv rozpočtu	JCv dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

D R10 Společné zemní práce

K	167101R11	Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití	m3	0,300		0,300					
K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	183,383		183,383					
K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	193,140		193,140					
K	162701100	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	173,426		173,426					
K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	320,838		320,838					
K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	487,845		487,845					

D R11 Zemní práce pro komunikace

K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	183,183		183,183					
K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	183,183		183,183					
K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	73,273		73,273					
K	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně	m3	9,757		9,757					

D R13 Odstranění zeleně

K 121101103 Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m |m3 | 0,200 0,200

D R14 Založení zeleně

K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	2,000		2,000					
K	182301124	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm	m2	2,000		2,000					
K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2,000		2,000					
M	005724100	osivo směs travní parková	k9	0,100		0,100					

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JCv rozpočtu	JCv dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13

D 5 Komunikace

D R50 Podkladní vrstvy

K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	692,640		692,640					
K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	141,525		141,525					
K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	133,875		133,875					

D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt

K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrsná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	312,000		312,000					
K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	312,000		312,000					
K	572243112	Podrovnávka při pokládce asfaltových vrstev asfaltovým betonem ACO (AB)	t	9,950		9,950					
K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	312,000		312,000					
K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	312,000		312,000					

D R57 Pojížděná komunikace ze zámk. dlažby

K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	127,500		127,500					
M	592452292	dlažba zámková tvaru ÍČKO 20x16,5x8 cm. povrch standard, barva černá	m2	130,050	-130,050	0,000	178,00		23 148,90	-23 148,90	

D 8 Trubní vedení

D R80 Společné práce pro trubní vedení

K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000		2,000					
K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000		5,000					

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce

K	919735112	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 100 mm	m	415,000		415,000					
K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živichou záhlvkou	m	415,000		415,000					
K	938908R11	Úklid stavby po výstavbě saponátovým roztokem a zametením	m2	539,500		539,500					

D R95 Osazení obrub a linek

K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,000		28,000					
M	592174R15	obrubník betonový 100x8x25 cm, povrch standard barva šedá	kus	28,560		28,560					

D R96 Bourání konstrukcí vozovek

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JCv rozpočtu	JCv dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
K	113154224	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	398,500		398,500					
K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	71,000		71,000					
K	113106522	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože ze živice	m2	71,000		71,000					
K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	71,000		71,000					
D R97 Ostatní bourací práce											
K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	5,000		5,000					
D R99 Svislé dopravní značení											
K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	10,000		10,000					
M	404459R00	sloupek k silničním dopravním značkám pozinkovaný D 70 mm	m	35,000		35,000					
K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	10,000		10,000					
M	404440521	značka dopravní svislá P6 FeZn NK 700 mm- reflexní tř. 2	kus	5,000		5,000					
M	404442362	značka dopravní svislá P2 FeZn NK 750 x 750 mm, reflexní tř. 2	kus	5,000		5,000					
D 99 Přesun hmot											
K	979082R14	Vodorovná doprava suti na skládku	t	180,810		180,810					
K	979082R13	Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot	t	180,810		180,810					
K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	52,599		52,599					

DOD Dodatky

M	592452293	dlažba zámkové tvaru CIHLA 20x10x8 cm, povrch standard, barva šedá	m2		130,050	130,050		229,00		29 781,45	
Celkem										6 632,55	

ROZPOČET SE ZMĚNOU č. 5

Stavba: Rekonstrukce chodníku ulice Vojtěšská

Objekt: NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Podčást: SO.101.C - Komunikace pro cyklisty a komunikace pro pěši - III. etapa

Objednatel: Město Neratovice

Zhotovitel:

Místo: Neratovice

Zpracoval: CR Project s.r.o.

Datum: 24.08.2016

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JCv rozpočtu	JCv dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

D R10 Společné zemní práce

K	167101R11	Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití	m3	4,125		4,125					
K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	44,977		44,977					
K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,090		46,090					
K	162701100	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	38,864		38,864					
K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	71,898		71,898					
K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	111,276		111,276					

D R11 Zemní práce pro komunikace

K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	39,977		39,977					
K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	39,977		39,977					
K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	15,991		15,991					
K	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně	m3	1,113		1,113					

D R13 Odstranění zeleně

K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	5,000		5,000					
K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	16,000		16,000					
K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	16,000		16,000					

D R14 Založení zeleně

K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	36,500		36,500					
K	182301124	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm	m2	36,500		36,500					

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	36,500		36,500					
M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,825		1,825					
D R19 Ochranná zeleně											
K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	12,566		12,566					
K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	12,566		12,566					
D 2 Zakládání											
D R23 Základ čekáren											
K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,875		1,875					
K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	6,250		6,250					
K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	6,250		6,250					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce											
D R35 Zastávkový přístřešek											
K	936124002	Demontáž a zpětná montáž autobusové čekárny pl do 10 m2 z ocel. profilů s výplní bezpečnostním sklem na chemické kotvy	kus	1,000		1,000					
M	404137002	repase autobusové čekárny pro zpětné osazení o rozměrech 3000x1500 v. 2700 mm, očištění, nátěr zkorodovaných míst, doplnění prasklých skel (drátosklo)	kus	1,000		1,000					
D 5 Komunikace											
D R50 Podkladní vrstvy											
K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	128,037		128,037					
K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	43,845		43,845					
K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	41,475		41,475					
D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt											
K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	54,600		54,600					
K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	54,600		54,600					
K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	54,600		54,600					
K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	54,600		54,600					
D R56 Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby											
K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	6,500		6,500					
M	592451991	dlažba zámková tvar IČKO 20x16,5x6 cm, barva šedá povrch standard	m2	6,630	-6,630	0,000	86,00		570,18	-570,18	
D R57 Pojžděná komunikace ze zámk. dlažby											

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JCv rozpočtu	JCv dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	39,500		39,500					
M	592452292	dlažba zámková tvaru IČKO 20x16,5x8 cm, povrch standard, barva černá	m2	40,290	-40,290	0,000	178,00		7 171,62	-7 171,62	

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce

K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	25,500		25,500					
K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	25,500		25,500					
K	938908R11	Úklid stavby po výstavbě saponátovým roztokem a zametením	m2	150,600		150,600					
K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	2,000		2,000					
K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	2,000		2,000					
M	749101061	lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 62,5 x 75,5 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo	kus	2,000		2,000					

D R95 Osazení obrub a linek

K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000		17,000					
M	592174R15	obrubník betonový 100x8x25 cm, povrch standard barva šedá	kus	17,340		17,340					
K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	7,000		7,000					
M	592173R50	obrubník betonový zahradní 50x5x25 cm, povrch standard barva šedá	kus	14,280		14,280					

D R96 Bourání konstrukcí vozovek

K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	52,000		52,000					
K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	45,000		45,000					
K	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože ze živice	m2	45,000		45,000					
K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	45,000		45,000					
K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	38,500		38,500					
K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	38,500		38,500					
K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	38,500		38,500					

D R97 Ostatní bourací práce

K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000		1,000					
K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	2,000		2,000					
K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	2,000		2,000					
K	966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby	kus	1,000		1,000					

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JCv rozpočtu	JCv dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	4,000		4,000					
D R98 Vodorovné dopravní značení											
K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	9,000		9,000					
K	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	9,000		9,000					
D R99 Svislé dopravní značení											
K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	11,000		11,000					
M	404459R00	<i>sloupek k silničním dopravním značkám pozinkovaný D 70 mm</i>	m	38,500		38,500					
K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000		8,000					
M	404440521	<i>značka dopravní svislá P6 FeZn NK 700 mm- reflexní tř. 2</i>	kus	1,000		1,000					
M	404442362	<i>značka dopravní svislá P2 FeZn NK 750 x 750 mm, reflexní tř.2</i>	kus	2,000		2,000					
K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	kus	6,000		6,000					
M	404452020	<i>zrcadlo dopravní DZ - 460 čtvercové 400 x 600 mm</i>	kus	6,000		6,000					
K	914001111	Osazení a montáž označnicku zastávek do dvou betonových patek na kotevní šrouby	kus	1,000		1,000					
M	404459R02	<i>zastávkový označnick, zinkovaná ocel. uzavřená konstrukce opatřená práškovou vypal, barvou RAL 7016 nese terč (50 x 50 cm) a štítek označení linek (50 x 20 cm) z ocelového plechu, s nosičem jízdních řádů (65 x 30 cm) a s odpadkovým košem z perfor. plechu</i>	kus	1,000		1,000					
D 99 Přesun hmot											
K	979082R14	Vodorovná doprava sutí na skládku	t	102,685		102,685					
K	979082R13	Poplatek za skládkovné sutí a vybouraných hmot	t	102,685		102,685					
K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	23,534		23,534					

DOD Dodatky

M	592451992	dlažba zámková tvar CIHLA 20x10x6 cm, barva šedá povrch standard	m2		6,630	6,630		167,00		1 107,21	
M	592452293	dlažba zámková tvaru CIHLA 20x10x8 cm, povrch standard, barva šedá	m2		40,290	40,290		229,00		9 226,41	
Celkem										2 591,82	