

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 05/2024

Zhotovitel:

FILIPSTAV s.r.o.
Husova 69, 572 01 Polička
IČO: 26006707
DIČ: CZ26006707
Zastoupený: Pavel Mach (jednatel)

Objednatel:

Město Polička
Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Zastoupený: Jaroslav Martinů (starosta)

Účel dodatku

Účel dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.

„Oprava hygienických zařízení 2. a 3. NP radnice č.p. 2, Palackého náměstí, Polička“,

a to v rozsahu soupisu prací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku smlouvy.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu se smlouvou o dílo dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž **mění původní rozsah smlouvy**, a to **o méněpráce a vícepráce**, v čehož důsledku **se mění cena díla na nově stanovenou celkovou cenu za dílo**, a to takto:

původní cena bez DPH	749 833,00 Kč
vícepráce bez DPH	105 321,00 Kč
nová cena bez DPH	855 154,00 Kč
DPH	179 582,34 Kč
Celková cena vč. DPH	1 034 736,34 Kč

Ostatní odstavce smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

Příloha:

Rozpočet víceprací a méněprací

Poličce dne 4. 12. 2024

Objednatel

Zhotovitel

Jaroslav Martinů, starosta

Pavel Mach, jednatel

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou - Zastupitelstvem města Poličky


dne 2. 12. 2024 usnesením č. 529
Doložkou opatřil(a) [redacted]

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu / limitovanému * příslibu zajištěna
příkazem operace 4. 12. 2024 [redacted]

správcem rozpočtu 4. 12. 2024 [redacted]

* nehodící se škrtněte

datum [redacted]

Položkový rozpočet		
Rozpočet název:	Vícepráce - méněpráce	
Rozpočet číslo:	Krycí list	
Tisk dne:		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Radnice č.p.2, Polička	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
2493	Oprava hygienických zařízení 2. a 3. NP budovy radnice č.p.2	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
		Filipstav s.r.o. 
Rozpočtové náklady		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	105 321 Kč
DPH	21,0 % činí :	22 118 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		127 439 Kč

Položkový rozpočet					
Rozpočet :			Název objektu :		
Krycí list			Radnice č.p.2, Polička		
Stavba :			Název stavby :		
2493			Óprava hygienických zařízení 2. a 3. NP budovy radnice č.p.2		
Č.	Název položky	Množst.	MJ	Cena/MJ	Celk. bez DPH
	Stavební část				
1	Vícepráce a méněpráce - Stavební část	1,00	kpl	50787,30	50 787,30
	ZTI				
2	Vícepráce a méněpráce - ZTI	1,00	kpl	15187,00	15 187,00
	VZT				
3	Vícepráce a méněpráce - Vzduchotechnika	1,00	kpl	32647,00	32 647,00
	Elektro				
3	Vícepráce a méněpráce - Elektro	1,00	kpl	6700,00	6 700,00
Součet bez DPH					105 321 Kč
Režie				0,0%	0 Kč
Celkem bez DPH					105 321 Kč

Poznámka k rozpočtu

Položkový rozpočet

Stavba: 2024/11 Oprava hygienických zařízení 2. a 3. NP budovy radnice čp.2 Polička
Objekt: 01 Stavební úpravy WC
Rozpočet: 01.1_02 Stavební část - FILIPSTAV (vícepráce)

Zhotovitel: FILIPSTAV, s.r.o. IČO: 26006707
Husova 69 DIČ:
57201 Polička

Objednatel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	50 787,30 CZK
Základní DPH	21 %	10 665,33 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 61 452,63 CZK

V Polička dne 28.11.2024

FILIPSTAV s.r.o.
Husova 69
57201 Polička
IČ 26006707 DIČ CZ26006707

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	2024/11 Oprava hygienických zařízení 2. a 3. NP budovy radnice čp.2 Polička	List č. 2
Rozpočet:	01.1_02 Stavební část - FILIPSTAV (vícepráce)	

Popis stavby: 2024/11 - Oprava hygienických zařízení 2. a 3. NP budovy radnice čp.2 Polička

Popis stavby: 2493 - Oprava hygienických zařízení 2. a 3. NP budovy radnice čp.2 Polička

Popis objektu: 01 - Stavební úpravy WC

Popis rozpočtu: 01.1 - Stavební část

Stavba:	2024/11	Oprava hygienických zařízení 2. a 3. NP budovy radnice čp.2 Políčka	List č. 3
Rozpočet:	01.1_02	Stavební část - FILIPSTAV (vícepráce)	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	6 132,56	0,69574
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV	1 924,00	0,01464
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV	3 663,00	0,03603
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	33 512,77	2,13459
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	532,00	0,00484
96	Bourání konstrukcí	HSV	1 354,61	0,00163
99	Staveništní přesun hmot	HSV	4 388,97	0,00000
991	Hodinové zúčtovací sazby	HSV	4 400,00	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	-4 092,50	-0,00015
781	Obklady keramické	PSV	-4 131,10	-0,02338
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	3 102,99	0,00000
			50 787,30	2,86394

Stavba:	2024/11	Oprava hygienických zařízení 2. a 3. NP budovy radnice čp.2 Polička	List č. 4
Objekt:	01	Stavební úpravy WC	
Rozpočet:	01.1_02	Stavební část - FILIPSTAV (vícepráce)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	342247133R00	Příčky z cihel HELUZ P10 na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 140 mm obezdění předstěn	m2	5,60	1 095,10	6 132,56
	Výkaz výměr:	2.NP muži - šachta: 0,8*2,5		2,00		
		3.NP ženy - šachta: 0,8*2,5		2,00		
		Stoupačky - obezdění: (0,3+0,5)*2		1,60		
Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce						6 132,56
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						
2	342263514R00	Revizní dvířka do příček, 300x600 mm	kus	2,00	962,00	1 924,00
	Výkaz výměr:	Do šachet ke vzduchotechnice: 2		2,00		
Celkem za: 342 Stěny a příčky montované lehké						1 924,00
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						
3	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	3,00	908,00	2 724,00
	Výkaz výměr:	2.NP muži - výlevka na zakrytí ventilace: 1,5		1,50		
		3.NP ženy- výlevka na zakrytí ventilace: 1,5		1,50		
4	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	3,00	313,00	939,00
	Výkaz výměr:	2.NP muži - výlevka na zakrytí ventilace: 1,5		1,50		
		3.NP ženy- výlevka na zakrytí ventilace: 1,5		1,50		
Celkem za: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						3 663,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
5	602011102R00	Postřik cementový Cemix 052, ručně	m2	50,15	78,90	3 957,15
	Výkaz výměr:	2.NP muži: -((1,45+1,90*2+1,60+1,85*2+1,00*2)*2,00)		-25,10		
		-(-0,60*1,97*5)		5,91		
		Mezisoučet:		-19,19		
		3.NP ženy: -((1,60+1,40*2+1,90*3)*2,00)		-20,20		
		-(-0,60*1,97*6)		7,09		
		Mezisoučet:		-13,11		
		2.NP muži: (1,90+1,45+2,35+1,60+1,10+1,60+1,00+1,45+0,90)*2*2,00		53,40		
		-0,60*1,97*7		-8,27		
		Mezisoučet:		45,13		
		3.NP ženy: (1,90+2,30+0,80)*2*2,00		20,00		
		(1,20*2+0,90*2+1,60+0,60)*2*2,00		25,60		
		-0,60*1,97*7		-8,27		
		Mezisoučet:		37,33		
		Mezisoučet:		0,00		
6	602011112RT5	Omrítka jádrová Cemix 082, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	50,15	472,80	23 712,81
	Výkaz výměr:	2.NP muži: -((1,45+1,90*2+1,60+1,85*2+1,00*2)*2,00)		-25,10		
		-(-0,60*1,97*5)		5,91		
		Mezisoučet:		-19,19		
		3.NP ženy: -((1,60+1,40*2+1,90*3)*2,00)		-20,20		
		-(-0,60*1,97*6)		7,09		
		Mezisoučet:		-13,11		
		2.NP muži: (1,90+1,45+2,35+1,60+1,10+1,60+1,00+1,45+0,90)*2*2,00		53,40		
		-0,60*1,97*7		-8,27		
		Mezisoučet:		45,13		

Stavba:	2024/11	Oprava hygienických zařízení 2. a 3. NP budovy radnice čp.2 Polička	List č. 5
Objekt:	01	Stavební úpravy WC	
Rozpočet:	01.1_02	Stavební část - FILIPSTAV (vícepráce)	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	3.NP ženy: (1,90+2,30+0,80)*2*2,00		20,00		
	(1,20*2+0,90*2+1,60+0,60)*2*2,00		25,60		
	-0,60*1,97*7		-8,27		
	Mezisoučet:		37,33		
	Mezisoučet:		0,00		
Celkem za: 61	Úpravy povrchů vnitřní				27 669,96
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
7	766664911R00 Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan.	kus	-5,00	291,50	-1 457,50
8	767585112R00 Montáž vzduchotech. mřížek s prostupem	kus	-5,00	207,00	-1 035,00
9	283 Větrací mřížka dveřní VM 400x90 mm	sada	-5,00	320,00	-1 600,00
Celkem za: 766	Konstrukce truhlářské				-4 092,50
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				
10	602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	17,85	142,40	2 541,84
	Výkaz výměr: Rozdíly: 50,14-32,29		17,85		
11	612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	2,20	1 012,00	2 226,40
	Výkaz výměr: Oprava omítky do vedlejší místnosti (otvor): 2,2		2,20		
12	602016191R00 Penetrační nátěr stěn PROFI UNI Putzgrund	m2	17,85	60,20	1 074,57
	Výkaz výměr: Rozdíly: 50,14-32,29		17,85		
Celkem za: 61	Úpravy povrchů vnitřní				5 842,81
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
13	941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	4,00	133,00	532,00
	Výkaz výměr: 2.NP muži - šachta: 2		2,00		
	3.NP ženy - šachta: 2		2,00		
Celkem za: 94	Lešení a stavební výtahy				532,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
14	971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,90	1 511,00	1 354,61
	Výkaz výměr: Otvor do vedlejší místnosti: 2,2*1,15*0,25		0,63		
	Šachty: 0,6*2,2*2*0,1		0,26		
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				1 354,61
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
15	999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	2,89	1 520,00	4 388,97
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				4 388,97
Díl: 991	Hodinové zúčtovací sazby				
16	900 RT2 HZS Práce v tarifní třídě 5	h	11,00	400,00	4 400,00
	Výkaz výměr: Práce bourací - kolem stoupaček: 3		3,00		
	Práce bourací - pro napojení kanalizací: 2		2,00		
	Práce bourací - bourání prostupů stropů v šachtách: 6		6,00		
Celkem za: 991	Hodinové zúčtovací sazby				4 400,00

Stavba:	2024/11	Oprava hygienických zařízení 2. a 3. NP budovy radnice čp.2 Polička	List č. 6
Objekt:	01	Stavební úpravy WC	
Rozpočet:	01.1_02	Stavební část - FILIPSTAV (vícepráce)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 781		Obklady keramické				
17	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	-4,37	54,00	-235,98
	Výkaz výměr:	2.NP muži: (1,45+0,60*2+1,60+0,60*2+1,60*2+1,00*2+1,45*2+0,90*2)*-0,2		-3,07		
		Mezisoučet:		-3,07		
		3.NP ženy: (1,60+0,90*2+1,90+0,60*2)*-0,2		-1,30		
		Mezisoučet:		-1,30		
18	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-0,02	735,00	-17,18
19	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm	m2	-4,37	887,40	-3 877,94
	Výkaz výměr:	2.NP muži: (1,45+0,60*2+1,60+0,60*2+1,60*2+1,00*2+1,45*2+0,90*2)*-0,2		-3,07		
		Mezisoučet:		-3,07		
		3.NP ženy: (1,60+0,90*2+1,90+0,60*2)*-0,2		-1,30		
		Mezisoučet:		-1,30		
Celkem za: 781		Obklady keramické				-4 131,10

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,61	259,00	417,95
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,61	23,50	37,92
22	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,61	650,00	1 048,91
23	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,61	354,90	572,70
24	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1,61	153,70	248,03
25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,61	11,80	19,04
26	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,61	470,00	758,44
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 102,99

Položkový rozpočet		
Rozpočet název:	ZTI - Vícepráce	
Rozpočet číslo:	č.2	
Tisk dne:		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Radnice č.p.2, Polička	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
2493	Oprava hygienických zařízení 2. a 3. NP budovy radnice č.p.2	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
		Filipstáv s.r.o.  Husova 69 562 01 Polička IČ 260 06 707 DIČ CZ26006707
Rozpočtové náklady		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	15 187 Kč
DPH	21,0 % činí :	3 189 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		18 377 Kč

Položkový rozpočet					
Rozpočet : č.2			Název objektu : Radnice č.p.2, Políčka		
Stavba : 2493			Název stavby : oprava hygienických zařízení 2. a 3. NP budovy radnice č.p.2		
č.	Název položky	Množst.	MJ	Cena/MJ	Celk. bez DPH
	Stoupačka vody				
1	Potrubí zplastických hmot, PP-R D 25, s 3/4, PN 20	8,00	m	344,00	2 752,00
2	Pouzdro potrubí tvarovatelné, pěnový polyetylén, vnitřní průměr 25,0mm. tl. izolace 20mm	8,00	m	39,10	312,80
3	Montáž tepelné izolace potrubí, lepicí páska a sponky	8,00	m	28,00	224,00
4	PP-R nástěnka 25-3/4	1,00	ks	132,00	132,00
5	Kuláč 3/4	1,00	ks	165,00	165,00
6	Šroubení mosaz 1/2	1,00	ks	143,00	143,00
7	T-kus 3/4-1/2	1,00	ks	77,00	77,00
8	Vypouštěcí ventil 1/2	1,00	ks	96,80	96,80
9	Montáž napojení vodovodní stoupačky	1,00	ks	2350,00	2 350,00
	Výlevka				
10	Baterie umyvadlová metalia 55	2,00	ks	1650,00	3 300,00
11	Ramínko vodovodní 30cm	2,00	ks	298,20	596,40
12	Montáž vodovodní baterie	2,00	ks	450,00	900,00
	Pisoár				
13	Napájecí zdroj	1,00	ks	1295,00	1 295,00
	WC				
14	Klozetové mísy závěsné JIKA dl 51 cm	-2,00	ks	4850,00	-9 700,00
15	Klozetové mísy závěsné JIKA dl 48cm - Zkrácené	2,00	ks	5350,00	10 700,00
	Bojler				
16	Elektrický ohřivač vody zásobníkový. Závěsný objem 100l, příkon 2KW, IP 45, vč. dodávky materiálu	-2,00	ks	9850,00	-19 700,00
17	Elektrický ohřivač vody zásobníkový. Závěsný objem 80l, příkon 2KW, IP 45, vč. dodávky materiálu	2,00	ks	9350,00	18 700,00
	Doplnění				
18	Věšák trojitý	-3,00	ks	820,00	-2 460,00
19	Držák na toaletní papír	3,00	ks	580,00	1 740,00
20	Merida Zásobník na skládané ručníky TOP MAXI	1,00	ks	720,00	720,00
21	Zásobník na hygienické sáčky	2,00	ks	285,00	570,00
22	Montáž koupelnových doplňků	3,00	ks	210,20	630,60
	Ostatní				
23	Mimostaveništní oprava a přesuny hmot	1,00	kpl	1200,00	1 200,00
Součet bez DPH					14 745 Kč
Režie					3,0% 442 Kč
Celkem bez DPH					15 187 Kč

Poznámka k rozpočtu

Položkový rozpočet		
Rozpočet název:	VZT - Vícepráce	
Rozpočet číslo:	č.3	
Tisk dne:		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Radnice č.p.2, Polička	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
2493	Oprava hygienických zařízení 2. a 3. NP budovy radnice č.p.2	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
		FILIRSTAV s.r.o.  Husova 69 502 01 Polička IČ 260 06 707 DIČ: CZ26006707
Rozpočtové náklady		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	32 647 Kč
DPH	21,0 % činí :	6 856 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		39 503 Kč

Položkový rozpočet					
Rozpočet :		Název objektu :			
č.3		Radnice č.p.2, Políčka			
Stavba :		Název stavby :			
2493		Oprava hygienických zařízení 2. a 3. NP budovy radnice č.p.2			
č.	Název položky	Množst.	MJ	Cena/MJ	Celk. bez DPH
	Méněpráce				
1	Montáž kruhového ohebného potrubí izolovaného z Al laminátu nebo z Al fólie, do průměru d 200	-8,00	ks	206,00	-1 648,00
2	Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru nástěnného, do průměru d 200 mm	-9,00	ks	264,00	-2 376,00
3	ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 125 mm; s kulíčk.ložisky, časovým spínačem 2-30min.;	-9,00	ks	1356,00	-12 204,00
4	Objímka d 100 mm, pozinkovaná - spojovací manžeta	-9,00	ks	320,00	-2 880,00
5	potrubí hadice ohebná, tepelně a zvukově izolovaná; hliníková laminát.fólie, izolace miner.vata s	-1,00	ks	1306,00	-1 306,00
6	potrubí hadice ohebná, tepelně a zvukově izolovaná; hliníková laminát.fólie, izolace miner.vata s	-1,00	ks	1572,00	-1 572,00
7	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 106 - 114 mm, na kombivrut a	-4,00	ks	227,00	-908,00
8	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 123 - 128 mm, na kombivrut a	-4,00	ks	249,50	-998,00
	Vícepráce				
9	VZT - navržena dle skutečných podmínek (1 Ventilátor do výústků) - viz příloha - Navrátil	1,00	ks	55588,00	55 588,00
Součet bez DPH					31 696 Kč
Režie		3,0%			951 Kč
Celkem bez DPH					32 647 Kč

Poznámka k rozpočtu

Rozpočet projektu

Název zakázky :

Polička Radnice - rekonstrukce sociálního zázemí

Číslo pozice *	Identifikace prodejce *	Specifikace položky (popis) *	Měrná jednotka *	Počet jednotek *	Cena dodávka (Kč)	Cena montáž (Kč)
<u>Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí místnost - 2.NP</u>						
1.01	Elektrodesign	TD 500/160 3V IP44 tříotáčkový ventilátor	ks	1	4 805	400
1.02	Elektrodesign	RSKW 160 těsná zpětná klapka	ks	1	1 123	100
1.03	Elektrodesign	VEF 100 plastový talířový ventil odvodní + instalační lem	ks	3	1 521	840
1.04	Elektrodesign	VEF 125 plastový talířový ventil odvodní + instalační lem	ks	1	525	280
	Elektrodesign	OBJLG 90° 125/100 odbočka jednostranná s těsněním	ks	1	350	160
	Elektrodesign	OBJLG 90° 100/100 odbočka jednostranná s těsněním	ks	1	350	160
	Elektrodesign	OBJLG 90° 160/100 odbočka jednostranná s těsněním	ks	1	350	160
	Elektrodesign	PROL 160/125 přechod osový krátký	ks	1	233	140
	Elektrodesign	PROL 125/100 přechod osový krátký	ks	1	218	140
	Elektrodesign	OLG 90° 125 oblouk lisovaný s těsněním	ks	1	371	140
		KKL 160 montážní kroužek	ks	1	107	320
	Elektrodesign	SEMIFLEX 100/3 PROFÍ ohebná Al hadice	bm	4	392	800
	Elektrodesign	SEMIFLEX 125/3 PROFÍ ohebná Al hadice	bm	1	122	200
	Elektrodesign	SONOFLEX MI 160 ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací	bm	3	876	600
		SN 160 spojka vnější	ks	6	312	840
		SV 160 spojka vnější	ks	2	104	280
		SN 125 spojka vnější	ks	1	48	140
		SV 125 spojka vnější	ks	2	96	280
		SN 100 spojka vnější	ks	3	138	420
		SV 100 spojka vnitřní	ks	3	138	420
		SPIRO 100 spiropotrubí	bm	2	388	352
		SPIRO 125 spiropotrubí	bm	2	428	352
		SPIRO 160 spiropotrubí	bm	2	560	352
		Objímka 100 kovová bez gumy	ks	4	140	560
		Objímka 125 kovová bez gumy	ks	4	148	560
		Objímka 180 kovová bez gumy	ks	4	184	560
<u>Zařízení č. 2 - Větrání sociálního zázemí místnost - 2.NP</u>						
2.01	Elektrodesign	TD 500/160 3V IP44 tříotáčkový ventilátor	ks	1	4 805	400
2.02	Elektrodesign	RSKW 160 těsná zpětná klapka	ks	1	1 123	100
2.03	Elektrodesign	VEF 100 plastový talířový ventil odvodní + instalační lem	ks	5	2 535	1 400
	Elektrodesign	OBJLG 90° 125/100 odbočka jednostranná s těsněním	ks	2	700	320
	Elektrodesign	OBJLG 90° 100/100 odbočka jednostranná s těsněním	ks	2	700	320
	Elektrodesign	OBJLG 90° 160/100 odbočka jednostranná s těsněním	ks	2	700	320
	Elektrodesign	PROL 160/125 přechod osový krátký	ks	1	233	140
	Elektrodesign	PROL 125/100 přechod osový krátký	ks	1	218	140
	Elektrodesign	OLG 90° 100 oblouk lisovaný s těsněním	ks	1	366	140
		KKL 160 montážní kroužek	ks	1	107	320
	Elektrodesign	SEMIFLEX 100/3 PROFÍ ohebná Al hadice	bm	5	490	1 000
	Elektrodesign	SONOFLEX MI 160 ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací	bm	3	876	600
		SN 160 spojka vnější	ks	6	312	840
		SV 160 spojka vnější	ks	2	104	280
		SN 125 spojka vnější	ks	1	48	140
		SV 125 spojka vnější	ks	2	96	280
		SN 100 spojka vnější	ks	3	138	420
		SV 100 spojka vnitřní	ks	3	138	420
		Objímka 100 kovová bez gumy	ks	4	140	560

	Objímka 125 kovová bez gumy	ks	4	148	560
	Objímka 180 kovová bez gumy	ks	4	184	560
	Celkové potrubí				
	SPIRO 100 spiropotrubí	bm	2	388	352
	SPIRO 125 spiropotrubí	bm	2	428	352
	SPIRO 160 spiropotrubí	bm	2	560	352
Elektrodesign	Texovací šroubky malé ks	ks	1	100	
	VTOMIN TAPE 75/50 hliníková lepicí páska	ks	3	1 152	
	Atyp	kpl	2	1 400	
	Doplňkový materiál				
	Montážní, těsnící a spojovací materiál	sada	1	500	
	Součet:	kpl	1	32 716	19 872
	Doprava, přesuny	kpl	1	1 500	500
	IKČ, zaregulování, oživení ventilátorů	kpl	1		1 000
	<u>Cena celkem bez DPH:</u>				<u>55 588</u>

FILIRSTAV s.r.o.
Husova 69
602 01 Pohořelice
IČ 260 06 707 DIČ CZ26006707

Položkový rozpočet		
Rozpočet název:	Elektro - Vícepráce	
Rozpočet číslo:	č.4	
Tisk dne:		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Radnice č.p.2, Polička	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
2493	Oprava hygienických zařízení 2. a 3. NP budovy radnice č.p.2	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
		FILIPSTAV s.r.o. Husova 69 562 01 Polička IČ 260 06 707 DIČ: CZ26006707
Rozpočtové náklady		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	6 700 Kč
DPH	21,0 % činí :	1 407 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		8 107 Kč

Položkový rozpočet					
Rozpočet : č. 4			Název objektu : Radnice č.p. 2, Poltčka		
Stavba : 2493			Název stavby : Óprava hygienických zařízení 2. a 3. NP budovy radnice č.p. 2		
č.	Název položky	Množst.	MJ	Cena/MJ	Celk. bez DPH
	Dodávky				
1	Dodávka - Osoušeč rukou - dle výběru	2,00	ks	3600,00	7 200,00
2	Montáž osoušeče rukou	-1,00	ks	400,00	-400,00
3	Dodávka - Vodič CY 6 zeleno/žlutý, vč. svorek	10,00	m	64,90	649,00
4	Montáž - Vodič CY 6 zeleno/žlutý, vč. zapojení a svorek	10,00	m	31,90	319,00
5	Doběhové relé do krabice	-7,00	ks	263,20	-1 842,40
6	Zásuvka 23V/16A	-1,00	ks	111,00	-111,00
7	Kabel CYKY 3C x 1,5mm ²	-30,00	m	59,20	-1 776,00
8	Kabel CYKY 3C x 2,5mm ²	-10,00	m	69,40	-694,00
9	Termostat k akumulacním kamnům	2,00	ks	1480,00	2 960,00
	Ostatní				
10	Mimostaveništní doprava a přesuny hmot	1,00	kpí	200,00	200,00
Součet bez DPH					6 505 Kč
Režie					195 Kč
Celkem bez DPH					6 700 Kč

Poznámka k rozpočtu