

SMLOUVA O DÍLO

č. 957/2016/073

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generálním ředitelem,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně,

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED] vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ing. [REDACTED] technický dozor stavebníka, mob. [REDACTED],

e-mail: [REDACTED] r.cz,

Ing. [REDACTED] zastupitelnost, č. telefonu: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] ové

číslo účtu: [REDACTED] 0

(dále jen „objednatel“)

a

*Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění:**

zapsán v živnostenském rejstříku, MMB/0063899/2016 ze dne 1.9.2009

Ing. Jan Servus

IČO:76354563

DIČ: CZ7807193108

sídlo:Dolnice 12, Brno 621 00

bankovní spojení Česká Spořitelna a.s, č. účtu 14 [REDACTED]

ve věcech technických jedná Ing [REDACTED]

Jsem plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

smlouvu o dílo:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „BP Rakovec - Rovensko“, evidenční číslo zakázky 957/2016/073, a to dle projektu BP „BP Rakovec - Rovensko“ vypracovaného Mgr. Stanislavou Čížkovou, Vítězná 897/7, 568 02 Svitavy, který je přílohou zadávací dokumentace (dále jen „Projekt BP“) a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, správními akty zejména vyjádřeními, jež jsou součástí „projektu BP“ a touto smlouvou.

Sw

BP Rakovec - Rovensko

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: jedno vyhotovení Projektu BP, kopii oznámení o kácení dřevin podle §8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. ze dne 3.9. 2016 a následné „Sdělení k oznámení o kácení“ vydaného Městským úřadem Zábřeh, oddělení ŽP, ze dne 26.9.2016 pod č. j. 2016/1097/ZP-MUZB.

3. Popis díla:

Jedná se o probírku břehového porostu v rozsahu dle Projektu BP. Budou odstraněny pouze dřeviny, které jsou ve špatném zdravotním stavu (zdravotně poškozené dřeviny, tvarově a esteticky narušené stromy, vyvrácené). Dále stromy, které tvoří negativní usměrňovače v korytě vodního toku a stromy představující ohrožení bezpečnosti. Hmotu hroubí bude zhotovitelem odkoupena, nevyužitelná dřevní hmota bude kompletně zlikvidována v souladu s platnou legislativou, dle příloženého Projektu BP. Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození místních komunikací a je nutno dbát na dodržení požadavků vlastníků a uživatelů přilehlých zemědělsky užívaných pozemků.

vodní tok:	Rakovec
IDVT:	10219542
ČHP.:	4-10-01-099
k. ú.:	Rovensko, Poštřelmov, Zábřeh na Moravě
ř. km:	3,100 – 4,600

Rozsah prací je dán položkově zpracovanou cenovou nabídkou zhotovitele – rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

4. Zhotovitel se dále zavazuje odkoupit od objednatele dřevní hmotu, k níž náleží objednateli právo hospodařit, vytěženou v průběhu provádění díla, a to v rozsahu a za podmínek touto smlouvou stanovených.

2. SJEDNANÉ LHŮTY A TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí pracoviště alespoň 5 dnů před předpokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí pracoviště.
2. Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **15.11.2016**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno nejpozději dne **30.4.2017**, přičemž kácení bude provedeno nejpozději **do 31.3.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí pracoviště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí pracoviště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené pracoviště převzít, objednatel učiní o předání pracoviště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že pracoviště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1.

5. O předání a převzetí dokončeného díla bude proveden písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele (dále jen „Protokol“).
6. Pokud zhotovitel dokončí dílo před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě, stane-li se tak v roce, v němž má být dílo dle této smlouvy dokončeno.

3. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **238 070,- Kč bez DPH**, slovy dvěsettřicetostmísedmdesát korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo činí:

Výkon 073 - Kácení:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>158 500,- Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>33 285,- Kč</i>
<i>C E L K E M</i>	<i>191 785,- Kč</i>

Výkon 072 – Odstranění křovin:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>75 570,- Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>15 869,70 Kč</i>
<i>C E L K E M</i>	<i>91 439,70 Kč</i>

Výkon 073 - Vedlejší a ostatní náklady:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>4 000,- Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>840,- Kč</i>
<i>C E L K E M</i>	<i>4 840,- Kč</i>

Cena za dílo celkem:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>238 070,- Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>49 994,70 Kč</i>
<i>C E L K E M</i>	<i>288 064,70 Kč</i>

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v dílčích platbách za práce skutečně provedené bez zjevných vad dle této smlouvy v průběhu jednoho kalendářního měsíce, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve **třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p. ST-OPM, detašované pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk**; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel vystaví a objednateli doručí daňový doklad (fakturu) vždy do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byly práce bez zjevných vad provedeny.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2016 alespoň **20 000 Kč bez DPH**.

BP Rakovec - Rovensko

3. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
4. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
6. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 $\text{ceníková cena nové položky} \times (\text{nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu} / \text{ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu}) = \text{jednotková cena nové položky}$.
 2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 $\text{ceníková cena nové položky} \times (\text{nabídková cena za dílo dle rozpočtu} / \text{ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu}) = \text{jednotková cena nové položky}$.
 - c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele:
 - a) postoupit splatné nebo nesplatné pohledávky vzniklé podle této smlouvy,
 - b) zřízovat zástavní právo k pohledávkám vzniklým podle této smlouvy,
 - c) provádět zápočet pohledávek vzniklých podle této smlouvy, a to ani částečný.
8. Ve faktuře bude každý jednotlivý výkon dle rozpočtu uveden samostatně.

4. PRODEJ DŘÍVÍ A CENA ZA DŘÍVÍ

1. Zhotovitel odkoupí od objednatele hroubí ve vlastnictví objednatele vytěžené zhotovitelem při provádění díla dle této smlouvy. Hroubím se rozumí nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu; do hroubí se započítávají i tyče v celém svém objemu. Odkoupen bude jak surový kmen tak ostatní hroubí; ostatní hroubí se zhotovitel zavazuje připravit k měření

v podobě hrání. Náklady zhotovitele spojené s přípravou hroubí pro měření a měřením jsou zahrnuty v ceně za dílo.

2. Podkladem pro fakturaci za odkupované hroubí je písemný přehled dodaného hroubí (soupis číselníků), potvrzený objednatelem a zhotovitelem, včetně příslušných objednatelem potvrzených číselníků vytěženého hroubí. Tento písemný přehled zhotovitel předloží objednateli nejpozději spolu se soupisem provedených prací k potvrzení. Množství hroubí se bude pro potřeby fakturace stanovovat měřením jednotlivých surových kmenů a hrání ostatního hroubí a evidencí v datovaném číselníku, odsouhlaseném oprávněnými pracovníky obou smluvních stran. **Číselníky pro objednatele vyhotoví a adjustovat dřevní hmotu bude zhotovitel.** Příjem dříví (hroubí) je prováděn zásadně na lokalitě P (při pařezu). Mísení dříví v hraních tak, že není umožněna objednateli řádná kontrola objemu vyrobeného a prodáváného dříví, je nepřipustné.
3. Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané Ministerstvem zemědělství k 1. 1. 1995). Objem dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno Ministerstvem zemědělství, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č. p. 164/90. Objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby.
4. Vlastnické právo k hroubí, jež je předmětem prodeje dle odstavce 1, přechází na zhotovitele okamžikem podpisu číselníku vytěženého dříví pověřenými zástupci obou smluvních stran. Nebezpečí škody na hroubí přechází na zhotovitele v okamžiku zahájení těžby (řezu).
5. Cena dřevní hmoty za 1 m³ bez DPH je stanovena v následující výši:
vrby.....300,-Kč
listnaté měkké.....650,- Kč
jehličnaté.....650,- Kč
listnaté tvrdé.....1000,-Kč
6. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy jsou možné až po potvrzení jeho číselníků objednatelem dle této smlouvy.
7. Objednatel vyfakturuje zhotoviteli cenu za přenechané dříví (hroubí), nebude-li dohodnuta platba v hotovosti. Lhůta splatnosti faktury bude činit 21 dní od jejího vystavení. Objednatel doručí zhotoviteli fakturu do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. Nebude-li faktura doručena zhotoviteli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, přičemž zhotovitel o této skutečnosti jakož i o délce prodlžení s doručením faktury objednatele bez zbytečného odkladu po doručení faktury písemně informuje, prodluhuje se splatnost faktury o počet dnů, o něž byl takto objednatel v prodlení s doručením faktury.
8. Dřevní hmotu náležející objednateli, jež není předmětem prodeje dle této smlouvy, zhotovitel zpracuje způsobem podle čl. 6. odst. 2 písm. k) této smlouvy.
9. V případě, že objednatel nemá právo hospodařit k porostům (jednotlivým dřevinám), jež mají být káceny, objednatel dohodne s vlastníkem těchto porostů (dřevin) před zahájením kácení další využití vytěžené dřevní hmoty. Zhotovitel zajistí písemné protokolární předání dřevní hmoty jejich vlastníkům (protokol bude datován a podepsán osobami oprávněnými jednat jménem zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty, s uvedením množství předávané dřevní hmoty) a vyhotoví

pro objednatele číselníky předaného dříví. Protokoly o předání dřevní hmoty spolu s číselníky budou předány objednateli nejpozději do termínu provedení díla dle této smlouvy.

5. DALŠÍ INFORMACE

1. Na zadaném pracovišti se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:
Kácení dřevin bude probíhat mimo vegetační období 2016-2017, nejlépe na zmrzlé půdě. Zhotovitel zajistí oznámení prováděných prací vlastníkům (uživatelům) sousedních pozemků. Při provádění prací je třeba dbát na maximální ohleduplnost k sousedním pozemkům. Nutno respektovat podmínky nájemce zemědělských pozemků.
2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

– Hasiče	telefonní číslo	150
– lékařskou záchrannou službu		155
– policie		158
– správce toků		[REDACTED]

6. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel zajistí při provádění prací u sebe a u svých spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany, ochrany životního prostředí.
2. Při provádění prací souvisejících s prováděním díla dle této smlouvy zhotovitel odpovídá u sebe, případně u svých spolupracovníků a nese náklady za činnosti s touto odpovědností spojené, zejména za:
 - a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce,
 - b) technický stav používaných strojů, nástrojů a nářadí,
 - c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
 - d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
 - e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
 - f) neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
 - g) používání ekologických olejů šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
 - h) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných předpisů a příslušných rozhodnutí,
 - i) škody, které způsobí zhotovitel nebo jeho spolupracovníci cestou do místa plnění, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
 - j) ošetření těžbou nebo soustředováním dříví poškozených kořenových náběhů a kmenů proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození,
 - k) likvidaci zbytků po těžbě včetně zbytků na skládkách, cestách a vodních tocích způsobem dohodnutým s objednatelem.

3. Při veškerých činnostech musí být brán ohled na zvláště chráněné části přírody, místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
4. Zhotovitel provede před zahájením kácení dřevin jejich kontrolu. Je možné kácet pouze objednatelem určené - označené dřeviny, které jsou uvedeny v oznámení objednatele (povolení vydaném příslušným orgánem) ke kácení dřevin. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
5. Zhotovitel je povinen neprodleně na výzvu objednatele odstranit nedostatky na pracovišti a díle během realizace díla.
6. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích, včetně provizorního dopravního značení souvisejícího s prováděním díla.
7. Zhotovitel je oprávněn užívat pozemků pouze v mezích oprávnění správce toku dle příslušných právních předpisů, popř. na základě souhlasu jejich vlastníků; způsobí-li na nich škody, je povinen je odstranit nebo nahradit. Po dokončení díla zhotovitel zajistí sepsání protokolu o převzetí pozemků dotčených prováděním prací a jejich uvedení do původního stavu s jejich vlastníky nebo nájemci. Protokoly o převzetí pozemků budou předány objednateli nejpozději do termínu předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel nese riziko škod, včetně živelných, vzniklých na zpracovávaném dříví od okamžiku převzetí pracoviště do okamžiku předání řádně zhotoveného díla.
9. Zhotovitel nese nebezpečí škod na pozemcích a stavbách, včetně škod na komunikacích a nadzemních a podzemních vedeních, způsobených v souvislosti s prováděním prací.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dále stanoveno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
2. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 1, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelům řádně vystaveného

daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

8. DALŠÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel bude kontrolovat provádění díla prostřednictvím svého technického dozoru.
2. Objednatel se zavazuje převzít od zhotovitele dokončené dílo bez zjevných vad nejpozději do 15 dnů po doručení oznámení o dokončení díla.

9. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. V případě nedodržení lhůty řádného dokončení díla dle čl. 2 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení. Objednatel je oprávněn započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti jakékoliv pohledávce zhotovitele. Objednatel na smluvní pokutu vystaví samostatnou fakturu s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení zhotoviteli.
2. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 250 Kč za poškození každého kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. 6. odst. 2, písm. j) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 1 000 Kč (slovy tisíc korun českých) za každý neošetřený kořenový náběh či kmen.
3. V případě porušení čl. 6. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý pokácený strom nad rámcem oznámeného (povoleného) kácení dřevin.
4. Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku dle této smlouvy si smluvní strany sjednaly úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

11. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel se zavazuje k potřebné součinnosti při provádění díla.
2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provádění díla a udržování pořádku na pracovišti.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných obecně závazných právních předpisů.
4. Zhotovitel provede na své náklady úklid, případně nezbytné opravy komunikací a jiných ploch, které budou ovlivněny činností související s prováděním díla.

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna dle §219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V dne 10.11.2016

Zhotovitel

u
BRNO

Ve Vsetíně dne 14.11.2016

O

Lo

In


ve

se

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Akce:	PD BP Rakovec – Rovensko	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p.
Vodní tok:	Rakovec		Správa toků-oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně
ČHP:	4-10-02-0990	Datum:	
ř. km:	3, 100 – 4,600	Vypracoval:	
Katastrální území:	Zábřeh na Moravě, Postřelmov, Rovensko		
Zpracovatel:			

Rozpočtové náklady celkem	
SO1 Základní rozpočtové náklady	234 070,00 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	4 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	
238 070 Kč	



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Akce: PD BP Rakovec – Rovensko

Vodní tok: Rakovec

ČHP: 4-10-02-0990

ř. km: 3, 100 – 4,600

Katastrální území: Zábřeh na Moravě, Postřelmov, Rovensko

Objednatel:

Lesy České republiky, s. p., Správa toků -
oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně

Datum:

Vypracoval:

PČ	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
Výkon 072 - odstranění křovin								
1	K	111203202	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 1000 m ² do 10000 m ²	m ²	2287,00	15,00 Kč	34 305,00 Kč	CS ÚRS 2016
	PSC		V ceně jsou započteny i náklady na odklizení vytěženého nehroubí na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 5, str. 48-50 v textové části PD					
2	K	RRR	Kompletní likvidace nehroubí dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou	m ²	2287,00	15,00 Kč	34 305,00 Kč	
	PSC		V ceně jsou započteny náklady všech prací spojených s kompletní likvidací nehroubí-např. naložení, odvoz, složení, štěpkování, spálení, případné poplatky za uložení, atd. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 5, str. 48-50 v textové části PD					
3	K	RRR	Odstranění naplavených křovin a stromů (větví, kmenů atp.) z koryta vodního toku, včetně likvidace dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou	m ³	348,00	20,00 Kč	6 960,00 Kč	
	PSC		V ceně jsou započteny náklady všech prací spojených s kompletní likvidací naplavenin-např. snesení na hromady, naložení, odvoz, složení, štěpkování, spálení, případné poplatky za uložení, atd. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 5, str. 48-50 v textové části PD					
Výkon 072 - odstranění křovin cena celkem bez DPH							75 570,00 Kč	
Výkon 073 - kácení								
4	K	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	ks	212	100,00 Kč	21 200,00 Kč	CS ÚRS 2016
	PSC		Práce jsou prováděné technikou volného kácení. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD.					

Sane

5	K	112101121	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	ks	8	100,00 Kč	800,00 Kč	CS ÚRS 2016
	PSC		Práce jsou prováděné technikou volného kácení. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD					
6	K	112101102	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	ks	81	220,00 Kč	17 820,00 Kč	CS ÚRS 2016
	PSC		Práce jsou prováděné technikou volného kácení. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD					
7	K	112101122	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm	ks	1	250,00 Kč	250,00 Kč	CS ÚRS 2016
	PSC		Práce jsou prováděné technikou volného kácení. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD					
8	K	112101103	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	ks	68	430,00 Kč	29 240,00 Kč	CS ÚRS 2016
	PSC		Práce jsou prováděné technikou volného kácení. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD					
9	K	112101104	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	ks	36	800,00 Kč	28 800,00 Kč	CS ÚRS 2016
	PSC		Práce jsou prováděné technikou volného kácení. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD					
10	K	112101105	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	ks	7	1 000,00 Kč	7 000,00 Kč	CS ÚRS 2016
	PSC		Práce jsou prováděné technikou volného kácení. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD					
11	K	RRR	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvvením listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1500 mm	ks	9	1 000,00 Kč	9 000,00 Kč	
	PSC		Práce jsou prováděné technikou volného kácení. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD					

12	K	RRR	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 1500 do 2000 mm	ks	2	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
		PSC	<i>Práce jsou prováděné technikou volného kácení. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD</i>					
13	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvěním, průměru kmene přes 200 do 300 mm	ks	2	300,00 Kč	600,00 Kč	CS ÚRS 2016
		PSC	<i>V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek</i>					
14	K	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvěním, průměru kmene přes 300 do 400 mm	ks	2	400,00 Kč	800,00 Kč	CS ÚRS 2016
		PSC	<i>Práce jsou prováděné technikou volného kácení. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD</i>					
15	K	112151114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvěním, průměru kmene přes 400 do 500 mm	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč	CS ÚRS 2016
		PSC	<i>Práce jsou prováděné technikou volného kácení. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD</i>					
16	K	112151115	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvěním, průměru kmene přes 500 do 600 mm	ks	1	600,00 Kč	600,00 Kč	CS ÚRS 2016
		PSC	<i>Práce jsou prováděné technikou volného kácení. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD</i>					
17	K	112151116	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvěním, průměru kmene přes 600 do 700 mm	ks	1	600,00 Kč	600,00 Kč	
		PSC	<i>Práce jsou prováděné technikou volného kácení. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD</i>					
18	K	112151117	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvěním, průměru kmene přes 700 do 800 mm	ks	1	700,00 Kč	700,00 Kč	

	PSC		Práce jsou prováděné technikou volného kácení. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklízení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD			
19	K	112151119	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a odvětvením, průměru kmene přes 900 do 1000 mm	ks	1	1 000,00 Kč
	PSC		Práce jsou prováděné technikou volného kácení. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklízení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD			
20	K	112151122	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a odvětvením, průměru kmene přes 1200 do 1300 mm	ks	1	1 000,00 Kč
	PSC		Práce jsou prováděné technikou volného kácení. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklízení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD			
21	K	112151315	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	ks	1	1 500,00 Kč
	PSC		Práce jsou prováděné technikou volného kácení. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklízení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD			
22	K	112151320	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1000 do 1100 mm	ks	1	4 000,00 Kč
	PSC		Práce jsou prováděné technikou volného kácení. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklízení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD			
23	K	112151322	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1200 do 1300 mm	ks	2	4 000,00 Kč
	PSC		Práce jsou prováděné technikou volného kácení. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklízení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD			
24	K	RRR	Kompletní likvidace větví průměru do 300 mm kmene jehličnatých dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou	ks	8	10,00 Kč
			V ceně jsou započteny náklady všech prací spojených s kompletní likvidací větví-např. naložení, odvoz, složení, štěpkování, spálení, případné poplatky za uložení, atd. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD.			

25	K	RRR	Kompletní likvidace větví průměru přes 300 mm kmene jehličnatých dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou	ks	2	10,00 Kč	20,00 Kč
	PSC		V ceně jsou započteny náklady všech prací spojených s kompletní likvidací větví-např. naložení, odvoz, složení, štěpkování, spálení, případně poplatky za uložení, atd. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD.				
26	K	RRR	Kompletní likvidace větví do průměru 300 mm kmene dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou	ks	214	10,00 Kč	2 140,00 Kč
	PSC		V ceně jsou započteny náklady všech prací spojených s kompletní likvidací větví-např. naložení, odvoz, složení, štěpkování, spálení, případně poplatky za uložení, atd. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD.				
27	K	RRR	Kompletní likvidace větví průměru přes 300 mm kmene dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou	ks	215	10,00 Kč	2 150,00 Kč
	PSC		V ceně jsou započteny náklady všech prací spojených s kompletní likvidací větví-např. naložení, odvoz, složení, štěpkování, spálení, případně poplatky za uložení, atd. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 a 6 v textové části PD.				
28	K	RRR	Ořezy střední až vyšší dimenze v korunách přesílených a mohutných stromů (radikální obvodová redukce koruny do výšky max. 4 m, redukční řez nestabilních větví a větví hrozících rozlomení, drobný obrost bude ponechán). Komplex opatření zahrnující speciální řez koruny zaměřený na stabilizaci stromu a částečnou podporu jeho regenerace	ks	2	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
	PSC		V ceně je zahrnuto ošetření řezných ploch popř. dutin. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci a odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Dřeviny s poř. č. 146 a 405				
29	K	RRR	Ořezy střední dimenze v korunách přesílených a mohutných stromů (radikální obvodová redukce koruny do výšky max. 2 m, redukční řez nestabilních větví a větví hrozících rozlomení, drobný obrost bude ponechán). Komplex opatření zahrnující speciální řez koruny zaměřený na stabilizaci stromu a částečnou podporu jeho regenerace	ks	4	1 800,00 Kč	7 200,00 Kč
	PSC		V ceně je zahrnuto ošetření řezných ploch popř. dutin. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci a odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Dřeviny s poř. č. 49, 77, 101 a 373				
Výkon 073 - kácení cena celkem bez DPH							158 500,00 Kč
SO1 Těžba cena celkem bez DPH							234 070,00 Kč

50

Výpočet nákladů na likvidaci nevyužitelné dřevní hmoty

K položce rozpočtu 2/RRR/Výkon 072 - odstranění křovin – Kompletní likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou (včetně všech prací s tím spojených-např. spálení, naložení, odvoz, složení, likvidace, případně poplatky za uložení, atd.)

P.C./KCN	Popis	Množství celkem	MJ	Cena jednotková	Celková výsledná cena
2/RRR	Snesení křovin na hromady	2 287,000	m ²	3,00 Kč	6 861,00 Kč
2/RRR	Spálení odstraněných křovin na hromadách	2 287,000	m ²	3,00 Kč	6 861,00 Kč
2/RRR	Přihrnování, očištění spáleniště	2 287,000	m ²	3,00 Kč	6 861,00 Kč
2/RRR	Náklady na nutnou manipulaci a odstranění popela	2 287,000	m ²	3,00 Kč	6 861,00 Kč
2/RRR	Náklady na použití kropicího vozu	2 287,000	m ²	3,00 Kč	6 861,00 Kč
				Celkem	34 305,00 Kč

San

Výpočet nákladů na likvidaci nevyužitelné dřevní hmoty

K položce rozpočtu 24-27/RRR/Výkon 073 - kácení – Kompletní likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou (včetně všech prací s tím spojených-např. spálení, naložení, odvoz, složení, likvidace, případně poplatek za uložení, atd.)

P.C./KCN	Popis	Množství celkem	MJ	Cena jednotková	Celková výsledná cena
26/RRR	Spálení větví stromů listnatých do průměru 300 mm kmene	214	ks	2,00 Kč	428,00 Kč
27/RRR	Spálení větví stromů listnatých nad průměr 300 mm kmene	215	ks	2,00 Kč	430,00 Kč
24/RRR	Spálení větví stromů jehličnatých do průměru 300 mm kmene	8	ks	2,00 Kč	16,00 Kč
25/RRR	Spálení větví stromů jehličnatých nad průměr 300 mm kmene	2	ks	2,00 Kč	4,00 Kč
26/RRR	Snesení větví listnatých na hromady (do průměru 300 mm kmene) do 200 m	214	ks	2,00 Kč	428,00 Kč
27/RRR	Snesení větví listnatých na hromady (nad průměr 300 mm kmene) do 200 m	215	ks	2,00 Kč	430,00 Kč
24/RRR	Snesení větví jehličnatých na hromady (do průměru 300 mm kmene) do 200 m	8	ks	2,00 Kč	16,00 Kč
25/RRR	Snesení větví jehličnatých na hromady (nad průměr 300 mm kmene) do 200 m	2	ks	2,00 Kč	4,00 Kč
24,26/RRR	Přihrnování, očištění spáleniště	222	ks	2,00 Kč	444,00 Kč
25,27/RRR	Přihrnování, očištění spáleniště	217	ks	2,00 Kč	434,00 Kč
24,26/RRR	Náklady na nutnou manipulaci a odstranění popela	222	ks	2,00 Kč	444,00 Kč
25,27/RRR	Náklady na nutnou manipulaci a odstranění popela	217	ks	2,00 Kč	434,00 Kč
24,26/RRR	Náklady na použití kropicího vozu	222	ks	2,00 Kč	444,00 Kč
25,27/RRR	Náklady na použití kropicího vozu	217	ks	2,00 Kč	434,00 Kč
				Celkem	4 390,00 Kč

Sav

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Akce: PD BP Rakovec – Rovensko

Vodní tok: Rakovec

ČHP: 4-10-02-0990

ř. km: 3, 100 – 4,600

Katastrální území: Zábřeh na Moravě, Postřelmov, Rovensko

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.

Správa toků-oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně

Datum:

Vypracoval:

PČ	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
Výkon 073 - Vedlejší a ostatní náklady							
1	K	RRR	Režijní náklady na uvedení pozemku do původního stavu (úklid pozemku vč. vysbírání větviček, srovnání vzniklých rýh, popř. rotátorování, smykování, výsev zem. plodiny nebo založení nového trávníku v místě poškození). Zpětné předání pozemku	soubor	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
2	K	RRR	Oznámení kácení vlastníkům (uživatelům) sousedních pozemků	soubor	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3	K	RRR	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům	soubor	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
4	K	RRR	Označení staveniště z důvodu zajištění bezpečnosti v místě provádění např. páskou, cedulí	soubor	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč

Vedlejší a ostatní náklady - SO1 Těžba cena celkem bez DPH

4 000,00 Kč

Handwritten signature