

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)
Objekt:
SO 105 - Injektáž pilíře mostu v km 0,531 po povodni v úseku trati
Mikulovice - Zlaté Hory

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			214 312,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	214 312,14	21,00%	
	0,00	12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt:

SO 105 - Injektáž piliře mostu v km 0,531 po povodni v úseku trati
Mikulovice - Zlaté Hory

Místo:

Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

214 312,14

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt:

SO 105 - Injektáž pilíře mostu v km 0,531 po povodni v úseku trati Mikulovice - Zlaté Hory

Místo:

Datum:

1. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

214 312,14

D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 2			Zakládání					
1	K	225111114	Vrty maloprofilové jádrové D do 56 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	12,000			CS ÚRS 2024 01
7	K	278311051	Zálivka kotevních otvorů z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 obj do 0,02 m3	m3	1,200			CS ÚRS 2024 01
2	K	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	hod	27,000			CS ÚRS 2024 01
VV			27		27,000			
3	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	1,400			CS ÚRS 2024 01
5	K	281604111	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	14,000			CS ÚRS 2024 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
D 998			Přesun hmot					
4	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	4,200			CS ÚRS 2024 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
8	K	012203000 - R	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000			
9	K	012303000 - R	Geodetické práce po výstavbě	obj=1G P	1,000			
10	K	013244000 - R.2	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	3,000			
VV			3		3,000			
11	K	013254000 - R	Dokumentace skutečného provedení stavby	obj=1D SPS	1,000			
D VRN3			Zařízení staveniště					
12	K	032103000 - R	Náklady na stavební buňky	soubor	1,000			