

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 63524090bezmat
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC - Posun Vk v ŽST Hradčovice

KSO:
Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:
Datum: 03.12.2024

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SIGNALBAU a.s.

IČ: 25840819
DIČ: CZ25840819

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 105,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	100 105,00	
	12,00%	0,00	

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	63524090bezmat		
Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC - Posun Vk v ŽST Hradčovice		
Místo:	OŘ Ostrava	Datum:	03.12.2024
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava	Projektant:	
Zhotovitel:	SIGNALBAU a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		100 105,00	
PS 01	Počítače náprav		
PS 02	Baterie a dobíječe		
PS 03	Přejezdová zabezpečovací zařízení		
PS 04	Návěstidla, přestavníky, kolejové obvody		
SO 01	Položky dle URS		
VON	Vedlejší a ostatní náklady		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC - Posun Vk v ŽST Hradčovice

Objekt: PS 04 - Návěstidla, přestavníky, kolejové obvody

Místo: OŘ Ostrava Datum: 03.12.2024
Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D OST			Ostatní					
3	K	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	5,000			Rámcová dohoda
4	K	7590525542	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil	kus	1,000			Rámcová dohoda
5	M	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	1,000			Rámcová dohoda
8	K	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	1,000			Rámcová dohoda
22	K	7591013090	Demontáž a zpětná montáž elektromotorického přestavniku pro účely podbíjení ST z výhybky s kontrolou jazyků s kloubovým upevněním	kus	1,000			Rámcová dohoda
28	K	7591015062	Připojení elektromotorického přestavniku na výhybku s kontrolou jazyků	kus	1,000			Rámcová dohoda
30	K	7591035020	Montáž kontrolní tyče kloubové krátké	kus	1,000			Rámcová dohoda
31	K	7591035030	Montáž kontrolní tyče kloubové dlouhé	kus	1,000			Rámcová dohoda
32	K	7591037020	Demontáž kontrolní tyče kloubové krátké	kus	1,000			Rámcová dohoda
33	K	7591037030	Demontáž kontrolní tyče kloubové dlouhé	kus	1,000			Rámcová dohoda
36	K	7591085030	Montáž upevňovací soupravy kloubové s upevněním na koleji	kus	1,000			Rámcová dohoda
38	K	7591087020	Demontáž upevňovací soupravy s upevněním na koleji	kus	1,000			Rámcová dohoda
40	K	7591095010	Dodatečná montáž ohrazení pro elektromotorický přestavník s plastovou ohrádkou	kus	1,000			Rámcová dohoda
43	M	7591090120	Díly pro zemní montáž přestavníků Ohrádka přestavniku POP PP (HM0321859992207)	kus	1,000			Rámcová dohoda
93	K	7598095070	Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavniku	kus	1,000			Rámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC - Posun Vk v ŽST Hradčovice

Objekt: SO 01 - Položky dle URS

Místo: OŘ Ostrava Datum: 03.12.2024
Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		M	Práce a dodávky M					
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
1	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,000			Rámcová dohoda
2	K	460161143	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř II skupiny 4	m	5,000			Rámcová dohoda
3	K	460431153	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4	m	5,000			Rámcová dohoda
4	K	460581131	Uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	6,000			Rámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC - Posun Vk v ŽST Hradčovice

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: OŘ OstravaDatum: 03.12.2024

Zadavatel: Správa železnicProjektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní			
1	K	9901000600R	Doprava - dle km	km	140,000	Rámcová dohoda
9	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	Rámcová dohoda
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
14	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	4,000	Rámcová dohoda

Rámcová dohoda
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda