

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Plasy - NKP KLášťer - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

Objekt:

Terenní úpravy, odvodnění

Místo:

Datum:

Zadavatel:

NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1

Projektant:

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	HSV		Práce a dodávky HSV				273 634,51	
D	1		Zemní práce				103 488,11	
5	K	129911111	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	4,068	2 100,00	8 542,80	SOD
	VV		vybourání zakrytí štoly		4,068			
	VV		25,43*0,80*0,20					
9	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	117,995	315,00	37 168,43	SOD
	VV		štola E		117,995			
	VV		25,43*1,6*2,9					
12	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	147,494	135,00	19 911,69	SOD
	VV		štola E		147,494			
	VV		25,43*2,9*2					
13	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	147,494	55,00	8 112,17	SOD
17	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	117,995	40,00	4 719,80	SOD
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (skládky Chotikov -	m3	22,378	220,00	4 923,16	SOD
	VV		štola E		22,378			
	VV		25,43*0,8*1,1					
20	K	171201221 - x 1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,281	250,00	10 070,28	SOD
	VV		štola E		40,281			
	VV		22,378*1,8					
24	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	95,617	105,00	10 039,79	SOD
	VV		štola E		95,616			
	VV		117,995-22,378					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				92 168,40	
32	K	311278221	Zdivo z vápenopískových cihel na maltu M20, ručně zděné, formát a rozměr cihel VF 290x140x65 mm plných, z cihel pevnosti přes P15 do P25	m3	10,680	8 630,00	92 168,40	SOD
	VV		nadezdívka štoly E		10,680			
	VV		25,43*0,70*0,30*2					
D	4		Vodorovné konstrukce				52 200,00	
36	K	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	87,000	250,00	21 750,00	SOD
	VV		zakrytí nové štoly deskami		87,000			
	VV		26/0,30					

35,9787121

1,96150 20,94882

0,00459 0,399156

37	M	59341120.1	deska stropní plná PZD 990 x 290 x 100mm	kus	87,000	350,00	30 450,00	SOD
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 185,46	
47	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	43,231	305,00	13 185,46	SOD
		VV	na původní štolě - pod nadezdívku					
		VV	25,43*0,55*2		27,973			
		VV	na PZD sdeskách štoly					
		VV	25,43*(0,3*2)		15,258			
D 998			Přesun hmot				12 592,55	
62	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	35,979	350,00	12 592,55	SOD

0,10700 9.309

0,1231 5.3217361

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: NKP Klášter Plasy - obnova štoly E v úseku od sýpky k tarasní zdi

KSO:
Místo: Klášter Plasy

CC-CZ:
Datum: 01.02.2024

Zadavatel:
NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

IČ: 186 30 197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
FACIS architekti, Sušická 850/28 Praha 6

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 292 788,92

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	292 788,92	61 485,67
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 354 274,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21FAC503B

Stavba: NKP Klášter Plasy - obnova štoly E v úseku od sýpky k tarasní zdi

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant: FACIS architekti, Sušická 850/28 Praha 6

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 292 788,92 354 274,60

99

Prodloužení štoly E
VRN

273 634,51
19 154,42

331 097,76
23 176,84

STA
STA