

DODATEK č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Česká republika – Česká inspekce životního prostředí

IČO: 416 93 205

se sídlem: Na Břehu 267/1a, Praha 9 – Vysočany, PSČ: 190 00

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 9126101/0710, není plátce DPH

zastoupená: JUDr. Ing. Petrem Bejčkem, ředitelem ČIŽP

(dále jen „objednatel“ nebo „ČIŽP“) na straně jedné

a

Grep energie s.r.o.

IČO: 143 55 396

se sídlem: Italská 2581/67, Praha 2 – Vinohrady, PSČ: 120 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 364454

zastoupena: Janem Bartošem, jednatelem

bankovní spojení: 2602159157/2010

je plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“)

tento dodatek č. 1 ke

smlouvě o dílo
uzavřené dne 15. října 2024

Preambule

Smluvní strany dne 15. října 2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je instalace, montáž a zapojení ve smlouvě uvedeného počtu wallboxů na ve smlouvě uvedené oblastní inspektoráty. V průběhu zhotovování díla byla na některých inspektorátech zjištěna potřeba úpravy rozsahu instalačních prací, která zapříčinila navýšení ceny díla o 3,3 % oproti původní ceně díla uvedené v čl. V odst. 1 smlouvy. Smluvní strany tak přistoupily k uzavření tohoto dodatku.

I.

Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy a její přílohy č. 4 (Cenová tabulka a výkaz výměr):

1. Smluvní strany se dohodly, že věta první v čl. V odst. 1 smlouvy nově zní: „*Cena díla podle této smlouvy (dále jen „cena díla“) činí 1.596.334,86 Kč (slovy: jeden milión pět set devadesát šest tisíc tři sta třicet čtyři koruny české a osmdesát šest haléřů) bez DPH s tím, že rozpis jednotlivých položek ceny díla je uveden v příloze č. 4 této smlouvy (cenová tabulka – výkaz výměr).*“

2. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 4 – cenová tabulka a výkaz výměr – se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Rozdíl cen vyplývající z úpravy rozsahu instalačních prací za jednotlivé oblastní inspektoráty je uveden v přehledové tabulce, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním tohoto dodatku v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv) a se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Ostatní části smlouvy se nemění.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Není-li tento dodatek uzavřen elektronicky, pak je vypracován ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
 - (1) Cenová tabulka a výkaz výměr (příloha č. 4 smlouvy);
 - (2) Rozdílová tabulka.

V Praze



Česká inspekce životního prostředí

JUDr. Ing. Petr Bejček
ředitel

V Praze



Grep energie s.r.o.

Jan Bartoš
jednatel

číslo akce: 1/2024
název akce: OI Brno
popis: Dodávka a montáž 2 ks wallboxů na zed'

Cena celkem za dílo vč. materiálu	259098,51
-----------------------------------	-----------

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena bez DPH/mj.	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Dodávky zařízení							
		elektroměrový rozvaděč 63A na povrch s pilířem	ks	1,00			
		Distribuční rozvaděč pro 2 wallboxy včetně jištění, přepětíové ochrany, hlavního vypínače	kč	1,00			
součet							
Materiál elektromontážní							
		kabel CYKY 5x16	m	52,00			
		kabel CYKY 5x6	m	20,00			
		roura korugovaná KOPOFLEX KF09075 pr.75/61mm	m	50,00			
		kabelový žlab FeZn KLAS 125/100 2000mm	m	4,00			
		/kabelový žlab KLAS/ víko 125 2000mm	m	4,00			
		kabel CYKY 3x1,5	m	52,00			
		Central stop tlačítko	ks	1,00			
		podružný materiál	m	1,00			
součet							
Materiál zemní+stavební							
		zámková dlažba rozebrání a osazení do původního stavu		40,00			
		krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	80,00			
		výstražná fólie šířka 0,2m	m	40,00			
		krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	20,00			
		výstražná fólie šířka 0,2m	m	10,00			
součet							
Elektromontáže							
		kabel(-CYKY) pevně uloř.do 5x16/24x2,5/48x1,5	m	45,50			
		kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	20,00			
		trubka plast volně uložená do pr.75mm	m	50,00			
		skříň plastová do hmotnosti 10kg	ks	1,00			
		kabelový žlab MARS 125/100 úplný	m	4,00			
		skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	1,00			
		kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x16/4x4/7x2,5	m	52,00			
		kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	30,00			
		Instalace Central stop tlačítka	ks	1,00			
		dokumentace skutečného provedení	m	1,00			
		revize	m	1,00			
		Wallbox osazení	ks	2,00			
součet							
Zemní práce							
		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm a zámková dlažba	m	40,00			
		kabel.lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm	m	40,00			
		výstražná fólie šířka do 30cm	m	40,00			
		zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.1	m	40,00			
		provizorní úprava terénu třída zeminy 1	m2	14,00			
		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 40cm zemina	m	10,00			
		kabel.lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm	m	10,00			
		výstražná fólie šířka do 30cm	m	10,00			
		zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 40cm tz.1	m	10,00			
		provizorní úprava terénu třída zeminy 1	m2	3,50			
součet							
Wallbox							
44	000712110	Wallbox 2x22kW, 2 ks 5 bm kabelu, koncovka Typ 2	ks	2,00			
součet							

* Posuzovaná cena výběrového řízení
 Vyplní účastník (jednotková cena bez DPH)

číslo akce: 3/2024
název akce: České Budějovice
popis: Dodávka a montáž 1 ks wallboxu na sloupku

Cena celkem za dílo vč. materiálu	211596,33
-----------------------------------	-----------

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena bez DPH/mj.	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Dodávky zařízení							
		elektroměrový rozvaděč 63A včetně pilíře	ks	1,00			
		Distribuční rozvaděč pro 1 wallbox včetně jištění, přepět'ové ochrany,hlavního vypínače a pilíře	kč	1,00			
		Wallbox 2x22kW, 2 ks 5 bm kabelu, kon.Typ 2, pilíř	ks	1,00			
součet							
Materiál elektromontážní							
		kabel CYKY 5x16	m	40,00			
		kabel CYKY 5x6	m	12,00			
		vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	20,00			
		tyč zemnicí ZT2,0 FeZn 2000/28mm holá	ks	1,00			
		kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý včetně	m	45,00			
		svorka k tyči zemnicí SJ2 4šrouby FeZn	ks	1,00			
		roura korugovaná KOPOFLEX KF09075 pr.75/61mm	m	50,00			
		kabel CYKY 3x1,5	m	40,00			
		podružný materiál	m	1,00			
součet							
Materiál zemní+stavební							
		zámková dlažba rozebrání a osazení do původního stavu	m2	20,00			
		krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	40,00			
		výstražná fólie šířka 0,2m	m	20,00			
		krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	80,00			
		výstražná fólie šířka 0,2m	m	40,00			
součet							
Elektromontáže							
		kabel(-CYKY) pevně uloř.do 5x16/24x2,5/48x1,5	m	35,00			
		kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	12,00			
		uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	20,00			
		tyčový zemnič 2m vč.připojení	ks	1,00			
		trubka plast volně uložená do pr.75mm	m	50,00			
		skříň plastová do hmotnosti 10kg	ks	1,00			
		skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	1,00			
		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	40,00			
		dokumentace skutečného provedení	m	1,00			
		revize	m	1,00			
		Wallbox osazení	ks	2,00			
součet							
Zemní práce							
		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm zámková dlažba	m	20,00			
		kabel.lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm	m	20,00			
		výstražná fólie šířka do 30cm	m	20,00			
		zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.1	m	20,00			
		odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,52			
		provizorní úprava terénu třída zeminy 1	m2	7,00			
		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 40cm zemina	m	40,00			
		kabel.lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm	m	40,00			
		výstražná fólie šířka do 30cm	m	40,00			
		zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 40cm tz.1	m	40,00			
		odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,04			
		provizorní úprava terénu třída zeminy 1	m2	14,00			
součet							

* Posuzovaná cena výběrového řízení
 Vyplní účastník (jednotková cena bez DPH)

číslo akce: 5/2024
název akce: Havlíčkův Brod
popis: Dodávka a montáž 2 ks wallboxu na sloupku

Cena celkem za dílo vč. materiálu	242230,02
-----------------------------------	-----------

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena bez DPH/mj.	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Dodávky zařízení							
		Distribuční rozvaděč pro 2 wallboxy včetně jistění ,přepět'ové ochrany,hlavního vypínače	kč	1,00			
		Wallbox 2x22kW, 2 ks 5 bm kabelu, kon.Typ 2, pilíř	ks	2,00			
součet							
Materiál elektromontážní							
		kabel CYKY 5x16	m	50,00			
		roura korugovaná KOPOFLEX KF09075 pr.75/61mm	m	35,00			
		kabel CYKY 3x1,5	m	15,00			
		podružný materiál	m	1,00			
		elektroinstal kanál EKD 100x40	m	3,00			
		kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý včetně lišty	m	40,00			
		CENTRAL STOP Tlacitko		1,00			
součet							
Materiál zemní+stavební							
		drážka v asfaltu a uvedení do původního stavu	m	18,00			
		krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	36,00			
		výstražná fólie šířka 0,2m	m	18,00			
součet							
Elektromontáže							
		kabel(-CYKY) pevně uloř.do 5x16/24x2,5/48x1,5	m	50,00			
		trubka plast volně ulořená do pr.75mm	m	35,00			
		skřín' plastová do hmotnosti 10kg	ks	1,00			
		skřín' litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	1,00			
		kabel(-CYKY) pevně ulořený do 3x6/4x4/7x2,5	m	15,00			
		dokumentace skutečného provedení	m	1,00			
		revize	m	1,00			
		kabel pevně ulořený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	40,00			
		betonování a příprava kotvení stanice	ks	2,00			
		Wallbox osazení	ks	2,00			
		Instalace Central stop tlačítka	ks	1,00			
		lišta vkládací úplná pevně ulořená do ř.120mm	m	3,00			
součet							
Zemní práce							
		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm asfalt	m	18,00			
		kabel.lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm	m	18,00			
		výstražná fólie šířka do 30cm	m	18,00			
		zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.1	m	18,00			
		odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,84			
		provizorní úprava terénu třída zeminy 1	m2	3,85			
součet							

* Posuzovaná cena výběrového řízení
 Vyplní účastník (jednotková cena bez DPH)

číslo akce: 4/2024
název akce: Hradec Králové
popis: Dodávka a montáž 2 ks wallboxu na sloupku

Cena celkem za dílo vč. materiálu	243298,33
-----------------------------------	-----------

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena bez DPH/mj.	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Dodávky zařízení							
		Distribuční rozvaděč pro 2 wallboxy včetně jištění, přepět'ové ochrany, hlavního vypínače	kč	1,00			
		Wallbox 2x22kW, 2 ks zásuvky, kon.Typ 2, pilíř	ks	2,00			
součet							
Materiál elektromontážní							
		kabel CYKY 5x16	m	90,00			
		roura korugovaná KOPOFLEX KF09075 pr.75/61mm	m	50,00			
		kabelový žlab FeZn KLAS 125/100 2000mm	m	4,00			
		/kabelový žlab KLAS/ víko 125 2000mm	m	4,00			
		CENTRAL STOP Tlaciťko		1,00			
		kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý včetně lišty	m	80,00			
		podružný materiál	m	1,00			
součet							
Materiál zemní+stavební							
		zámková dlažba rozebrání a osazení do původního stavu	m	20,00			
		krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	40,00			
		výstražná fólie šířka 0,2m	m	20,00			
		krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	20,00			
		výstražná fólie šířka 0,2m	m	10,00			
součet							
Elektromontáže							
		kabel(-CYKY) pevně uloř.do 5x16/24x2,5/48x1,5	m	35,00			
		kabel(-CYKY) pevně ulořený do 5x6/7x4/12x1,5	m	55,00			
		uzemňov.vedení v zemi úplná mtř FeZn pr.8-10mm	m	20,00			
		tyčový zemnič 2m vč.připojení	ks	1,00			
		trubka plast volně ulořená do pr.75mm	m	50,00			
		skříň plastová do hmotnosti 10kg	ks	1,00			
		kabelový žlab MARS 125/100 úplný	m	4,00			
		skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	1,00			
		kabel(-CYKY) pevně ulořený do 3x6/4x4/7x2,5	m	40,00			
		Instalace Central stop tlačíťka	ks	1,00			
		kabel pevně ulořený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	80,00			
		dokumentace skutečného provedení	m	1,00			
		revize	m	1,00			
		Wallbox osazení	ks	2,00			
součet							
Zemní práce							
		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm zámková dlažba	m	14,00			
		kabel.loře písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm	m	14,00			
		výstražná fólie šířka do 30cm	m	14,00			
		zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.1	m	14,00			
		odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,52			
		provizorní úprava terénu třída zeminy 1	m2	7,00			
		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 40cm zemina	m	5,00			
		kabel.loře písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm	m	5,00			
		výstražná fólie šířka do 30cm	m	5,00			
		zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 40cm tz.1	m	5,00			
		Výkop a příprava patky pro osazení stanic		2,00			
		provizorní úprava terénu třída zeminy 1	m2	3,50			
součet							

* Posuzovaná cena výběrového řízení
 Vyplní účastník (jednotková cena bez DPH)

číslo akce: 6/2024
název akce: Liberec
popis: Dodávka a montáž 2 ks wallboxu na zeď

Cena celkem za dílo vč. materiálu	195492,44
-----------------------------------	-----------

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena bez DPH/mj.	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Dodávky zařízení							
		elektroměrový rozvaděč 63A doplnění	ks	1,00			
		Distribuční rozvaděč pro 2 wallboxy včetně jištění, přepět'ové ochrany,hlavního vypínače	kč	1,00			
		Oceloplechový držák na kabely	ks	2			
		Wallbox 2x22kW, 2 ks 5 bm kabelu, koncovka Typ 2	ks	2,00			
součet							
Materiál elektromontážní							
		kabel CYKY 5x16	m	25,00			
		kabel CYKY 5x6	m	25,00			
		kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý včetně lišty	m	30,00			
		vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	15,00			
		kabelový žlab FeZn KLAS 125/100 2000mm	m	45,00			
		/kabelový žlab KLAS/ viko 125 2000mm	m	45,00			
		kabel CYKY 3x1,5	m	25,00			
		podružný materiál	m	1,00			
součet							
Elektromontáže							
		kabel(-CYKY) pevně uloř.do 5x16/24x2,5/48x1,5	m	21,88			
		kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	25,00			
		uzemňov.vedení v zemi úplná mtř FeZn pr.8-10mm	m	15,00			
		Odstávka trafostanice VN pro přepojení, cesta navíc	ks	1,00			
		skříň plastová do hmotnosti 10kg	ks	1,00			
		kabelový žlab MARS 125/100 úplný	m	45,00			
		skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	1,00			
		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	25,00			
		dokumentace skutečného provedení	m	1,00			
		revize	m	1,00			
		Wallbox osazení	ks	2,00			
součet							

* Posuzovaná cena výběrového řízení
 Vyplní účastník (jednotková cena bez DPH)

číslo akce: 7/2024
název akce: Olomouc
popis: Dodávka a montáž 1 ks wallboxu na sloupku

Cena celkem za dílo vč. materiálu	94730,90
-----------------------------------	----------

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena bez DPH/mj.	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Dodávky zařízení							
		Wallbox 2x22kW, 2 ks 5 bm kabelu, kon.Typ 2, pilíř	ks	1,00			
součet							
		podružný materiál	m	1,00			
součet							
Elektromontáže							
		dokumentace skutečného provedení	m	1,00			
		revize	m	1,00			
		Výkop a příprava patky pro osazení stanice		1,00			
		Distribuční rozvaděč pro 2 wallboxy včetně jištění, přepět'ové ochrany, hlavního vypínače na pilíř	kč	1,00			
		Wallbox osazení	ks	1,00			
součet							

*

Posuzovaná cena výběrového řízení

Vyplní účastník (jednotková cena bez DPH)

číslo akce: 2/2024
název akce: OI Ostrava
popis: Dodávka a montáž 2 ks wallboxů na zeď

Cena celkem za dílo vč. materiálu	156217,66
-----------------------------------	-----------

Soupis položek							
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena bez DPH/mj.	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Dodávky zařízení							
		elektroměrový rozvaděč 63A na povrch na zeď	ks	1,00			
		Distribuční rozvaděč pro 2 wallboxy včetně jištění ,přepět'ové ochrany,hlavního vypínače	kč	1,00			
		Wallbox 2x22kW, 2 ks 5 bm kabelu, koncovka Typ 2	ks	2,00			
součet							
Materiál elektromontážní							
		kabel CYKY 5x16	m	10,00			
		kabel CYKY 5x6	m	20,00			
		kabelový žlab FeZn KLAS 125/100 2000mm	m	16,00			
		/kabelový žlab KLAS/ víko 125 2000mm	m	16,00			
		kabel CYKY 3x1,5	m	5,00			
		Central Stop tlačítko	ks	1,00			
		podružný materiál	m	1,00			
součet							
Elektromontáže							
		kabel(-CYKY) pevně uloř.do 5x16/24x2,5/48x1,5	m	8,75			
		kabel(-CYKY) pevně ulořený do 5x6/7x4/12x1,5	m	20,00			
		skříň plastová do hmotnosti 10kg	ks	1,00			
		kabelový žlab MARS 125/100 úplný	m	15,00			
		skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	1,00			
		kabel(-CYKY) pevně ulořený do 3x6/4x4/7x2,5	m	5,00			
		Instalce Central stop tlačítka	ks	1,00			
		dokumentace skutečného provedení	m	1,00			
		revize	m	1,00			
		Wallbox osazení	ks	2,00			
součet							

- *

Posuzovaná cena výběrového řízení

Vyplní účastník (jednotková cena bez DPH)

číslo akce: 8/2024
název akce: Praha
popis: Dodávka a montáž 2 ks wallboxu na zeď

Cena celkem za dílo vč. materiálu	161001,39
-----------------------------------	-----------

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena bez DPH/mj.	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Dodávky zařízení							
		elektroměrový rozvaděč 63A doplnění	ks	1,00			
		Distribuční rozvaděč pro 1 wallbox včetně jištění, přepět'ové ochrany,hlavního vypínače	kč	1,00			
		Oceloplechový držák na kabely	ks	2			
		Wallbox 2x22kW, 2 ks 5 bm kabelu, koncovka Typ 2	ks	1,00			
součet							
Materiál elektromontážní							
		kabel CYKY 5x16	m	25,00			
		kabel CYKY 5x6	m	25,00			
		vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	15,00			
		kabelový žlab FeZn KLAS 125/100 2000mm	m	45,00			
		kabel CYKY 5x16	m	9,00			
		kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý vč	m	45,00			
		/kabelový žlab KLAS/ víko 125 2000mm	m	45,00			
		kabel CYKY 3x1,5	m	25,00			
		podružný materiál	m	1,00			
součet							
Elektromontáže							
		kabel(-CYKY) pevně uloř.do 5x16/24x2,5/48x1,5	m	21,88			
		kabel(-CYKY) pevně ulořený do 5x6/7x4/12x1,5	m	25,00			
		uzemňov.vedení v zemi úplná mtř FeZn pr.8-10mm	m	15,00			
		skříň plastová do hmotnosti 10kg	ks	1,00			
		Požární prostupy	ks	2,00			
		Tažení kabelové trasy jinak než dle PD	ks	1,00			
		kabelový žlab MARS 125/100 úplný	m	45,00			
		skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	1,00			
		kabel(-CYKY) pevně ulořený do 3x6/4x4/7x2,5	m	25,00			
		dokumentace skutečného provedení	m	1,00			
		revize	m	1,00			
		Wallbox osazení	ks	2,00			
součet							

* Posuzovaná cena výběrového řízení
 Vyplní účastník (jednotková cena bez DPH)

číslo akce: 9/2024
název akce: Ústí nad Labem
popis: Dodávka a montáž 2 ks wallboxu na sloupku

Cena celkem za dílo vč. materiálu	367899,60
-----------------------------------	-----------

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena bez DPH/mj.	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Dodávky zařízení							
		elektroměrový rozvaděč 63A včetně pilíře	ks	1,00			
		Distribuční rozvaděč pro 2 wallboxy včetně jištění, přepět'ové ochrany, hlavního vypínače	kč	1,00			
		Wallbox 2x22kW, 2 ks zásuvky, kon.Typ 2, pilíř	ks	2,00			
součet							
Materiál elektromontážní							
		kabel CYKY 5x16	m	105,00			
		kabel CYKY 5x6	m	25,00			
		vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	20,00			
		tyč zemnicí ZT2,0 FeZn 2000/28mm holá	ks	1,00			
		svorka k tyči zemnicí SJ2 4šrouby FeZn	ks	1,00			
		roura korugovaná KOPOFLEX KF09075 pr.75/61mm	m	180,00			
		kabel CYKY 3x1,5	m	105,00			
		kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý včetně lišty	m	105,00			
		podružný materiál	m	1,00			
součet							
Materiál zemní+stavební							
		zámková dlažba rozebrání a osazení do původního stavu		15,00			
		krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	30,00			
		výstražná fólie šířka 0,2m	m	15,00			
		krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	230,00			
		výstražná fólie šířka 0,2m	m	115,00			
součet							
Elektromontáže							
		kabel(-CYKY) pevně uloř.do 5x16/24x2,5/48x1,5	m	35,00			
		kabel(-CYKY) pevně ulořený do 5x6/7x4/12x1,5	m	55,00			
		uzemňov.vedení v zemi úplná mtř FeZn pr.8-10mm	m	20,00			
		tyčový zemnič 2m vč.připojení	ks	1,00			
		trubka plast volně ulořená do pr.75mm	m	180,00			
		skříň plastová do hmotnosti 10kg	ks	1,00			
		skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	1,00			
		kabel(-CYKY) pevně ulořený do 3x6/4x4/7x2,5	m	105,00			
		kabel pevně ulořený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	105,00			
		dokumentace skutečného provedení	m	1,00			
		revize	m	1,00			
		Wallbox osazení	ks	2,00			
součet							
Zemní práce							
		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm zámková dlažba	m	15,00			
		kabel.lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm	m	15,00			
		výstražná fólie šířka do 30cm	m	15,00			
		zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.1	m	15,00			
		úprava zeleně - kořeny, větve, tůje	ks	1,00			
		odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,14			
		provizorní úprava terénu třída zeminy 1	m2	5,25			
		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 40cm zemina	m	115,00			
		kabel.lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm	m	115,00			
		výstražná fólie šířka do 30cm	m	115,00			
		zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 40cm tz.1	m	115,00			
		odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	8,74			
		provizorní úprava terénu třída zeminy 1	m2	40,25			
součet							

* Posuzovaná cena výběrového řízení
 Vyplní účastník (jednotková cena bez DPH)

Dodávka a montáž wallboxů II.			
	Dodávka a montáž wallboxu/ů pro Oblastní inspektorát	Cena celkem vč. Materiálu bez DPH	Cena celkem vč. Materiálu s DPH
1	Brno	214131	259098,51
2	České Budějovice	174873	211596,33
3	Havlíčkův Brod	200190,1	242230,02
4	Hradec Králové	201073	243298,33
5	Liberec	161564	195492,44
6	Olomouc	78290	94730,90
7	Ostrava	129105,5	156217,66
8	Praha	133059	161001,39
9	Ústí nad Labem	304049,26	367899,60
	Nabídková cena	1596334,86	1931565,18

Dodávka a montáž wallboxů II.							
	Dodávka a montáž wallboxu/ů pro Oblastní inspektorát	Vysoutěžená cena bez DPH	Vysoutěžená cena vč. DPH	Cena celkem vč. Materiálu bez DPH	Cena celkem vč. Materiálu s DPH	Rozdíl ceny bez DPH	Rozdíl ceny vč. DPH
1	Brno	204 560,00	247 517,60	214 131,00	259 098,51	9 571,00	11 580,91
2	České Budějovice	173 298,00	209 690,58	174 873,00	211 596,33	1 575,00	1 905,75
3	Havlíčkův Brod	198 329,20	239 978,33	200 190,10	242 230,02	1 860,90	2 251,69
4	Hradec Králové	191 660,00	231 908,60	201 073,00	243 298,33	9 413,00	11 389,73
5	Liberec	149 814,00	181 274,94	161 564,00	195 492,44	11 750,00	14 217,50
6	Olomouc	52 010,00	62 932,10	78 290,00	94 730,90	26 280,00	31 798,80
7	Ostrava	127 130,50	153 827,91	129 105,50	156 217,66	1 975,00	2 389,75
8	Praha	148 814,00	180 064,94	133 059,00	161 001,39	- 15 755,00	- 19 063,55
9	Ústí nad Labem	298 049,26	360 639,60	304 049,26	367 899,60	6 000,00	7 260,00
	Nabídková cena	1 543 664,96	1 867 834,60	1 596 334,86	1 931 565,18	52 669,90	63 730,58