

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **438-2-2**      **Oprava LC Jordánka**

Objekt: **01**      **Oprava komunikace**

Rozpočet: **02**      **Les11/24**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Lesní správa Jablunkov**  
**Žihla 900**  
**73991      Jablunkov**

IČO: **42196451**  
 DIČ: **CZ42196451**

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.**  
**Slezská 2766**  
**73801      Frýdek-Místek**

IČO: **45193118**  
 DIČ: **CZ45193118**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			480 915,63
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>480 915,63</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		480 915,63 CZK
Základní DPH	21 %		100 992,28 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**581 907,91 CZK**

dne

**dle elektronického podpisu**

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			30 856,25	6,4
5	Komunikace	HSV			259 195,00	53,9
92	Doplňující práce železniční	HSV			46 690,00	9,7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			115 740,00	24,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 721,63	3,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			11 712,75	2,4
Cena celkem					480 915,63	100,0

## Položkový rozpočet

S:	438-2-2	Oprava LC Jordánka
O:	01	Oprava komunikace
R:	02	Les11/24

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>30 856,25</b>
1	166101101R00	Přehození výkopku z hor. 1-4 1100*0,15	m3	165,00000	122,00	20 130,00
						165,00000
2	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním výkopek z příkop : 165 odstranění bahna : 805*0,15	m3	285,75000	15,00	4 286,25
						165,00000
						120,75000
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	805,00000	8,00	6 440,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>259 195,00</b>
4	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm 0-63mm km 1,050-1,080,šířka 3,5m : (1080-1050)*3,5 km 1,550-1,600 - dosyp pravá kolej : (1600-1550)*2 km 1,600-1,700,šířka 3,5m : (1700-1600)*3,5 km 1,800-1,900,šířka 3,5m : (1900-1800)*3,5	m2	905,00000	257,00	232 585,00
						105,00000
						100,00000
						350,00000
						350,00000
5	572701111R00	Vyspravení výtluků kom-pěší kam. hrubě drceným 30/2	m3	15,00000	1 774,00	26 610,00
						15,00000
<b>Díl: 92</b>		<b>Doplňující práce železniční</b>				<b>46 690,00</b>
6	929595411R00	Odstranění nánosů výšky do 15 cm odkopáním km 1,050-1,080,šířka 3,5m : (1080-1050)*3,5 km 1,600-1,700,šířka 3,5m : (1700-1600)*3,5 km 1,800-1,900,šířka 3,5m : (1900-1800)*3,5	m2	805,00000	58,00	46 690,00
						105,00000
						350,00000
						350,00000
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>115 740,00</b>
7	938902101R00	Čištění příkopů nezpev. š.do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	1 100,00000	45,00	49 500,00
8	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm PS+S+LS : (0,5+0,8+1)*1200	m2	2 760,00000	24,00	66 240,00
						2 760,00000
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>16 721,63</b>
9	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	334,43250	50,00	16 721,63
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>11 712,75</b>
10	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	468,51000	10,00	4 685,10
11	979093111R00	Uložení suti na svah bez zhuťnění	t	468,51000	15,00	7 027,65