

## SOUPIS PRACÍ

LESY

Stavba:

Údržba odvodnění \_ LC K Tunýlku\_LS Choceň

Místo: k. ú. Choceň

Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

19 006,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 006,00	
D	1		Zemní práce				2 320,00	
7	K	111250151	Prostřihávky porostů křovinořezem listnatých sklon do 1:5 do 30 kusů	ar	0,580	4 000,00	2 320,00	CS ÚRS 2024 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111250151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111250151</a> VV (29*2)/100		0,580			
D	5		Komunikace pozemní				14 146,00	
1	K	564841011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2	128,600	110,00	14 146,00	CS ÚRS 2024 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564841011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564841011</a> VV 52*0,8 "úsek 50.0038536N, 16.1924503E až 50.0039211N, 16.1931569E o délce 52m"		41,600			
			VV 29*3,0 "úsek 50.0036114N, 16.1998356E až 50.0035647N, 16.2002247E o délce 29 m"		87,000			
			VV Součet		128,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 540,00	
2	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	34,000	60,00	2 040,00	CS ÚRS 2024 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902113</a> VV 29+5 "příkop + předpolí trub propustku"		34,000			
3	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm	m	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902411</a> VV 5		5,000			

## SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Údrba LC Nad Hájovnou\_LS Choceň

Místo: k.ú. Újezd u Chocně, Choceň

Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: LTM Litomyšl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>282 730,10</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				282 730,10	
D	1		Zemní práce				1 120,00	
1	K	125153101	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	11,200	100,00	1 120,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vykopávky melioračních kanálů přivodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro zemědělské meliorace v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/125153101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/125153101</a>					
	VV		(12*0,5*0,6*0,6)*5"odvodnění koleji 5x odvodňovací příkop vždy v dl. 3+9 m"		10,800			
	VV		(2*0,4*0,25)*2"obnovení odtoků od svodnic"		0,400			
	VV		Součet		11,200			
D	5		Komunikace pozemní				235 688,40	
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	750,600	99,00	74 309,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111</a>					
	VV		(417*0,9)*2 "ŠDb kolejově úsek 1."		750,600			
2	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	750,600	215,00	161 379,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111</a>					
	VV		(417*0,9)*2" kolejová výprava - použije se DK frakce 0/125mm"		750,600			
D	998		Přesun hmot				45 921,70	
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	604,233	58,00	35 045,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111</a>					
5	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	604,233	18,00	10 876,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191</a>					

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Údržba LC Postolovská\_LS Choceň

Místo: k.ú. Ujezd u Chocně, Choceň

Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>56 044,20</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				56 044,20	
D	5		Komunikace pozemní				46 728,00	
1	K	564841111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2	266,200	110,00	29 282,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564841111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564841111</a>					
	W		(87*0,8)*2*1. úsek (start až bod 2) dl. 87 m, doplnění vyjetých kolejí"		139,200			
	W		127"ojedinělé výtlučky"		127,000			
	W		Součet		266,200			
4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	134,200	130,00	17 446,00	CS LESYCR_URS 2024 02
	W		(61*1,1)*2 *3. úsek (bod 5 až6) dl. 61 m"		134,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 130,00	
2	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	51,000	30,00	1 530,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902111</a>					
	W		3+3 "odtoky od sovdnic"		6,000			
	W		45"levostranný příkop"		45,000			
	W		Součet		51,000			
3	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm	m	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902411</a>					
	W		6		6,000			
D	998		Přesun hmot				7 186,20	
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	119,770	60,00	7 186,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111</a>					