

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2024-0830/OMH
ze dne 31.07.2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava havárie stávající OZ v ul. Žlebská“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	NHCZ s.r.o.
Sídlo:	Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
Statutární zástupce:	
IČO:	062 42 791
DIČ:	CZ06242791
Bankovní spojení:	KB Praha a.s.
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2024-0830/OMH ze dne 31.07.2024 čl. IV., odst. 1. byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 5 284 568,30 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce vyvolané v průběhu provádění prací, a zároveň dojde k odečtení neprovedených prací. Jedná se o následující vícepráce/méněpráce:
 - při odtěžování stávající konstrukce vozovky komunikace bylo zjištěno, že část opěrné zdi není ve špatném stavu a kameny jsou vázané do rubu zdi a jsou zcela kompaktní. Proto z tohoto důvodu nebude stávající opěrná zeď odbourána v předpokládané délce, ale její část se zmenší;
 - při pokládce nového asfaltu z ACO 11 bylo zjištěno, že skutečná výměra asfaltu je menší, nežli předpokládal rozpočet u SOD a dojde tak k odpočtu přebytečné plochy a s tím související frézování stávající vozovky komunikace;
 - PD navrhovala kompletně 4 nové uliční vpusti. V rámci výstavby došlo pouze u jedné vpusti ke kompletní výměně a zbývající tři vpusti budou zasanované a budou dodány pouze nové rámy s mřížemi, a to z důvodu, aby mohlo dojít k zachování stávajících (historických) nátoků do jednotlivých vpustí;
 - izolace z měkčeného PVC a destičky C.R.M proti bludným proudům doplněny, neboť tyto položky nebyly v oceňovaném rozpočtu pod SOD, byly popsány pouze v PD.

Veškeré vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2024-0830/OMH bez DPH:	5 284 568,30 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 bez DPH:	- 688 670,08 Kč
Celková cena díla bez DPH	4 595 898,22 Kč
Celková cena včetně DPH	5 561 036,85 Kč


2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dle el. podpisu

V Praze dle el. podpisu

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Zhotovitel



Přílohy:

- ZL č. 1 – položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 (VÍCEPRÁCE X MĚNĚPRÁCE)

Název stavby : Oprava havárie stávající OZ v ul. Žlebská, Děčín
Číslo SoD: 2024-830/OMH

Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena dle SoD (CZK)	Změna ceny (CZK)	Cena po změně (CZK)
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	014102	T	176,305		250,00	44 076,25		44 076,25
2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	014102	T	28,976		250,00	7 244,00		7 244,00
3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	014102	T	72,600		250,00	18 150,00		18 150,00
4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	014102	T	101,750		250,00	25 437,50		25 437,50
5	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	014211	M3	4,414		140,00	617,96		617,96
6	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	02720	KČ	1,000		36 000,00	36 000,00		36 000,00
7	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY OSOBNÍCH VLAKŮ	027221	HOD	330,000	0,000	250,00	82 500,00	-82 500,00	0,00
8	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	02730	KČ	1,000	0,000	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
9	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	02730	KČ	1,000		26 000,00	26 000,00		26 000,00
10	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	02911	KČ	1,000	1,500	36 000,00	36 000,00	18 000,00	54 000,00
11	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	02940	KČ	1,000		24 000,00	24 000,00		24 000,00
12	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	02944	KČ	1,000		18 000,00	18 000,00		18 000,00
	Zemní práce	1					0,00		0,00
13	ODSTRANĚNÍ KROVIN	11120	M2	40,000		95,00	3 800,00		3 800,00
14	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M	11221	KUS	1,000		2 500,00	2 500,00		2 500,00
15	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	11315	M3	4,600		4 600,00	21 160,00		21 160,00
16	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	11332	M3	33,000		680,00	22 440,00		22 440,00
17	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	11372	M3	31,520	24,040	1 800,00	56 736,00		56 736,00
18	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	113766	M	123,700		195,00	24 121,50		24 121,50
19	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	12273	M3	5,000		860,00	4 300,00		4 300,00
20	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	12573	M3	1,707		860,00	1 468,02		1 468,02
21	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	12573	M3	4,414		860,00	3 796,04		3 796,04
22	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	13173	M3	99,050	81,000	750,00	74 287,50	-13 537,50	60 750,00
23	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	17120	M3	99,050	81,000	68,00	6 735,40	-1 227,40	5 508,00
24	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	17481	M3	18,000	32,125	1 150,00	20 700,00	16 243,75	36 943,75
25	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	17481	M3	18,000	10,500	1 150,00	20 700,00	-8 625,00	12 075,00
26	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	17511	M3	1,707		1 150,00	1 963,05		1 963,05
27	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	17581	M3	10,500	0,000	1 150,00	12 075,00	-12 075,00	0,00
28	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	18110	M2	159,200		32,00	5 094,40		5 094,40
29	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	18220	M3	2,544		1 450,00	3 688,80		3 688,80
30	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	18230	M3	1,870		1 450,00	2 711,50		2 711,50
31	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	18241	M2	44,140		25,00	1 103,50		1 103,50
	Základy	2					0,00		0,00
32	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	21331	M3	3,000	4,170	4 800,00	14 400,00	5 616,00	20 016,00
33	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR II D DO 80MM	261216	M	245,500	221,500	940,00	230 770,00	-22 560,00	208 210,00
34	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR IV NA POVRCHU D DO 25MM	261413	M	80,400		420,00	33 768,00		33 768,00
35	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM	261415	M	76,000		480,00	36 480,00		36 480,00
36	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 200MM	26144	M	8,000	11,800	2 500,00	20 000,00	9 500,00	29 500,00
37	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	272314	M3	24,638	16,000	10 900,00	268 554,20	-94 154,20	174 400,00
38	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	272315	M3	2,250		12 400,00	27 900,00		27 900,00
39	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	281451	M3	36,000	32,300	8 800,00	316 800,00	-32 560,00	284 240,00
40	STŘÍKANÝ BETON DO C25/30	289314	M3	22,600	20,200	17 000,00	384 200,00	-40 800,00	343 400,00
41	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	289366	T	1,587	1,460	68 000,00	107 916,00	-8 636,00	99 280,00
42	ZEMNÍ HŘEBY	28991	M	245,500	221,500	3 250,00	797 875,00	-78 000,00	719 875,00
43	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2	28997C	M2	48,000		68,00	3 264,00		3 264,00
	Svislé konstrukce	3					0,00		0,00
44	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	317325	M3	14,438	17,000	16 800,00	242 558,40	43 041,60	285 600,00
45	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	317365	T	3,400	1,585	36 000,00	122 400,00	-65 340,00	57 060,00
46	OBKLAD ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ	327221	M3	13,000	23,230	11 400,00	148 200,00	116 622,00	264 822,00
47	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	327314	M3	52,000	27,953	9 600,00	499 200,00	-230 851,20	268 348,80
48	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	327365	T	0,186	0,128	36 000,00	6 696,00	-2 088,00	4 608,00
49	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ BETON	33811	M3	0,255		12 400,00	3 162,00		3 162,00
	Vodorovné konstrukce	4					0,00		0,00
50	PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	451312	M3	14,445	10,000	5 200,00	75 114,00	-23 114,00	52 000,00
51	PODKLADNÍ A VÝPLŖOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	451314	M3	0,225		5 200,00	1 170,00		1 170,00
52	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	46131A	M3	0,288		8 000,00	2 304,00		2 304,00
53	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	465512	M3	0,375		9 800,00	3 675,00		3 675,00
54	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	46591	M2	1,000		4 500,00	4 500,00		4 500,00
	Komunikace	5					0,00		0,00
55	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	56333	M2	110,000	89,000	184,00	20 240,00	-3 864,00	16 376,00
56	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	56334	M2	110,000	89,000	220,00	24 200,00	-4 620,00	19 580,00
57	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	56360	M3	5,000		860,00	4 300,00		4 300,00
58	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	56960	M3	0,250	6,050	2 000,00	500,00	11 600,00	12 100,00
59	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	572123	M2	110,000	89,000	40,00	4 400,00		4 400,00
60	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	572213	M2	711,000	401,000	30,00	21 330,00	-9 300,00	12 030,00
61	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	574A33	M2	711,000	401,000	450,00	319 950,00	-139 500,00	180 450,00
62	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	574E66	M2	110,000	89,000	750,00	82 500,00	-15 750,00	66 750,00
63	CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TR.I TL. DO 250MM	581352	M2	23,000		2 450,00	56 350,00		56 350,00
64	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	58920	M	123,700		250,00	30 925,00		30 925,00
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	6					0,00		0,00
65	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	62745	M2	47,000	55,000	680,00	31 960,00	5 440,00	37 400,00
66	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	62845	M2	48,000		680,00	32 640,00		32 640,00

67	VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÁ OTEVÍRAVÁ	643231	M2	0,000	2,000	8 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	Přidružená stavební výroba	7					0,00		0,00
68	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	711509	M2	171,000		94,00	16 074,00		16 074,00
69	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	72124	KUS	1,000		2 500,00	2 500,00		2 500,00
70	DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA	76291	M2	11,250		840,00	9 450,00		9 450,00
71	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	76792	M2	4,500		440,00	1 980,00		1 980,00
72	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	78382	M2	76,125		220,00	16 747,50		16 747,50
	Potrubí	8					0,00		0,00
73	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	87433	M	18,200	24,200	320,00	5 824,00	1 920,00	7 744,00
74	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	87434	M	3,700		440,00	1 628,00		1 628,00
75	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	87533	M	50,000		280,00	14 000,00		14 000,00
76	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	89712	KUS	4,000	1,000	15 000,00	60 000,00	-45 000,00	15 000,00
77	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	89921	KUS	2,000		840,00	1 680,00		1 680,00
78	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	89922	KUS	1,000	0,000	2 500,00	2 500,00	-2 500,00	0,00
	Ostatní konstrukce a práce	9					0,00		0,00
79	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	9112B1	M	52,410		6 400,00	335 424,00		335 424,00
80	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	917212	M	3,100		640,00	1 984,00		1 984,00
81	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	917224	M	15,500		980,00	15 190,00		15 190,00
82	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	919112	M	14,400		250,00	3 600,00		3 600,00
83	RYCHLOSTNÍK N - TABULE	923341	KUS	1,000		3 600,00	3 600,00		3 600,00
84	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	931182	M2	9,500		220,00	2 090,00		2 090,00
85	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2	931333	M	12,000		360,00	4 320,00		4 320,00
86	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	93135	M	52,500		280,00	14 700,00		14 700,00
87	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z LOMOVÉHO KAMENE	935833	M2	10,500	1,000	3 200,00	33 600,00	-30 400,00	3 200,00
88	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	93650	KG	335,641	230,072	36,00	12 083,08		12 083,08
89	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	938443	M2	95,000		250,00	23 750,00		23 750,00
90	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	96611	M3	0,255		6 500,00	1 657,50		1 657,50
91	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	96615	M3	6,906		3 200,00	22 099,20		22 099,20
92	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	96618	T	0,362		22 000,00	7 964,00		7 964,00
93	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	96687	KUS	3,000	0,000	4 500,00	13 500,00	-13 500,00	0,00
94	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC	96713	M3	40,700	26,500	1 450,00	59 015,00	-20 590,00	38 425,00
	Dle skutečnosti								0,00
NOVÉ POLOŽKY									0,00
									0,00
100	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z MĚKČENÉHO PVC	711136	m2	43,6		384,73		16 774,23	16 774,23
101	Drobné doplňkové konstrukce kovové - destičky C.R.M.	936502	kg	54		278,16		15 020,64	15 020,64
102	Sanace kamenných šachet vč. nových poklopů	IK	kpl	3		8 500,00		25 500,00	25 500,00
103	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	997013847	t	70,48		300,00		21 144,00	21 144,00
Celková cena CZK							5 284 568,30 Kč	-688 670,08	4 595 898,21