

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 24000209

a

Zhotovitel: **Dopravní stavby Brno, s.r.o.**
se sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Brno
IČO: 45474281
DIČ: CZ45474281
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 22.04.1992 v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 5062
zastoupen Ing. Martinem Matuškou, jednatelem a ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Martin Matuška, jednatel a ředitel
ve věcech technických [REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: 50 - 6407

II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 28.5.2024 uzavřeli Smlouvu o dílo č. objednatele 1100 - 24000209, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v úpravě stávajícího přechodu pro chodce a úpravě zastávky na ulici Podruhova dle podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ULICE PODRUHOVA – PŘECHOD PRO CHODCE“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu se smlouvou dohodli na jejím dodatku č. 1.
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku je navýšení ceny díla z důvodu zjištění neúnosné zemní pláně místní komunikace a chodníku, přičemž tento stav si vyžádá výměnu aktivní zóny nad rámec projektové dokumentace. Dále je nutné odstranit betonové a asphaltové bloky, které byly nalezeny pod povrchem a které zasahovaly do konstrukčních vrstev.

Čl. III.

Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci smlouvy ze dne 28.5.2024, přičemž původní znění čl. IV., cena díla, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním „Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 4 569 789,78 Kč.“
- 2) Smluvní strany sjednávají, že součástí položkového rozpočtu díla je i rozpočet víceprací přiložený jako příloha č. 1 k tomuto dodatku.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Brně dne:

V Brně dne:


Datum:
2024.12.06
11:35:46 +01'00'

Ing. Luděk Borový
generální ředitel


Datum:
2024.11.28
09:29:11 +01'00'

Ing. Martin Matuška
jednatel a ředitel

VÍCEPRÁCE

S:	882	Ulice Podruhova - Přechod pro chodce
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.02	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				89 373,32	
30	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. sanace podloží (70% hor. tř. 3) :	m3	38,00000	120,80	4 590,40	Smlouva
					32,00000		
31	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepidlost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 30 :	m3	7,60000	46,40	352,64	Smlouva
					7,60000		
32	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 19,992*0,42857 Začátek provozního součtu 30% hor. 4 : 1/7*3 Konec provozního součtu	m3	16,28566	556,40	9 061,34	Smlouva
					16,28566		
					0,42857		
33	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepidlost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 63,50380*0,2	m3	3,25713	58,00	188,91	Smlouva
					3,25713		
34	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 30 : Odkaz na mn. položky pořadí 32 :	m3	54,28566	236,50	12 838,56	Smlouva
					38,00000		
					16,28566		
35	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD.	m3	28,56000	144,90	4 138,34	Smlouva
					28,56000		
36	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 34 :	m2	142,80000	20,90	2 984,52	Smlouva
					142,80000		
37	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 34 :	m3	54,28566	560,00	30 399,97	Smlouva
					54,28566		
38	58344209R	Štěrkodrt frakce 0,0 až 125,0 mm; třída B Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 35 :28,56*2,2	t	62,83200	395,00	24 818,64	Smlouva
					62,83200		
Díl: 5		Komunikace				50 642,51	
66	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm připojka UV 3: 19,5 * 0,9	m2	17,55000	220,20	3 864,51	Smlouva
					17,55000		
67	567132113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Včetně provedení opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev. Provedení dle PD. připojka UV 3: 19,5 * 0,9	m2	17,55000	504,90	8 861,00	Smlouva
					17,55000		
75	587205 OA0	PŘEDKLÁDÁNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC Kompletní uvedení plochy po obnovení varovného pásu do původního stavu. Včetně potřebného odkopání podkladní vrstvy chodníku, jejího následného zasypání zpět s rozprostřením a zhutněním. Doplnění dlažby 20x10x6 šedé - 30 % (viz specifikace)	m2	30,00000	486,90	14 607,00	Smlouva
81	59245267R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; ANTRACIT; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	31,50000	740,00	23 310,00	Smlouva
Díl: 8		Trubní vedení				56 207,50	
86	837312221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm na potrubí z trub kameninových pro spáňkovou kanalizaci v otevřeném výkopu,	kus	4,00000	127,50	510,00	Smlouva
89	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem,	m	3,50000	45,00	157,50	Smlouva

100	831260014RAC	Kanalizace z trub kameninových DN 150, hloubka 2,0 m	m	16,00000	3 360,00	53 600,00	Smlouva
hloubení rýh zapážených šířky do 200 cm v hornině 3, pažení a rozeptění rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování a odstranění rozeptění, svislé přemístění výkopku, uložení výkopku do 3 m od okraje výkopu, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze štěrkopísku fr. do 63 mm, dodávka a osazení půlených obrubníků pod potrubí, dodávka a montáž potrubí z trub kameninových ve sklonu do 20 %, dodávka a montáž kameninových tvarovek jednoosých a odbočných (1 kus/20 m potrubí), obetonování potrubí betonem prostým C -17,5 včetně bednění, obsyp potrubí prohozenou sypaninou připravenou podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložení výkopku ve vrstvách, se zhuťněním.							
113	597109450R	oblouk kameninový 30,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	2,00000	580,00	1 160,00	Smlouva
114	59710956R	oblouk kameninový 90,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	1,00000	580,00	580,00	Smlouva
115	59711516.AR	ucpávka (zátky) kamenina DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	1,00000	200,00	200,00	Smlouva
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				11 732,00	
132	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	35,00000	115,00	4 025,00	Smlouva
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 175,00000							
135	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živichých, hloubky přes 150 do 200 mm	m	35,00000	220,20	7 707,00	Smlouva
včetně spotřeby vody stávající asf. : 175,0							
Díl: 961		Bourání - beton				547,65	
156	113111220R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	2,94000	115,90	340,75	Smlouva
SC (odhad) pod plochou vozovky : bourání patek 1,62 + 1,32							
157	979990021R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel vč. odvozu na skládku a uložení	t	0,51086	405,00	206,90	Smlouva
Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.							
Díl: 962		Bourání - asfalt				55 703,70	
158	113108420R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	13,50000	231,80	3 129,30	Smlouva
parkoviště - ACO+ACL+ACP :13,5							
160	113108405HT00	Odstranění litého asfaltu pl.nad 50 m2, tl. 3 cm	m2	636,00000	58,00	31 088,00	Smlouva
Tloušťka je o 3 cm větší, než předpokládal projekt							
161	979990022R00	Poplatek za skládku - živice (k recyklaci) vč. odvozu na skládku	t	41,32000	520,00	21 486,40	Smlouva
Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 800,00	
165	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	135,00000	80,00	10 800,00	Smlouva
vodorovně do 200 m							
Celkem						275 006,68	