

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 II/605 Beroun

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 01 II/605 Beroun

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

01/2

Číslo ZBV:

4.3

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČ 00066001

Zhotovitel: **Froněk, spol.s r.o.**
 Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
 IČ 47534690

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	488 492,27	488 492,27

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	488 492,27	488 492,27

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01/2	Číslo ZBV: 4.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 II/605 Beroun			
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: SMLD-0367/00066001/2024 a zhotovitel č: 1/24/021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 8.4.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 1 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1 2 počet listů 5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 20 počet listů		Paré č. Příjemce 1, 2 Objednatel 3 Zhotovitel 4 Projektant (AD) 5 Stavební dozor	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
<u>Etapu II/605 Beroun - popis změny</u> Oprava stávající silnice II.třídy č. 605 v části průtahu městem Beroun. Oprava spočívala v odfrézování živičného krytu v celé ploše vozovky, aplikaci spojovacího postřiku a pokládky asfaltového betonu ACL 16+ v tl. 50 mm, ACO 11+ v tl. 40 mm. V místě lokálních poruch bylo provedeno odfrézování živičného krytu a proveden spojovací postřik, asfaltový beton ACP 16+, závažné poruchy byly opraveny pod úroveň asfaltových vrstev výměnou podkladního štěrku za MZK. Součástí dodávky byla oprava trhlin v podkladních vrstvách, obnova VDZ a ošetření pracovních spár, geodetické zaměření před a po dokončení. Při provádění stavebních prací na silnici II/605 v intravilánu města Beroun bylo po odfrézování stávajících asfaltových vrstev při prohlídce stavby za účasti TDI a investora zjištěn nevyhovující stav podkladních vrstev (mrazové trhliny) a nedostatečné vyspádování nivelety vozovky. V místech nedostatečného podélného spádu u okraje vozovky bylo položeno 100 m přídlažby, v místech mrazových trhlin byla před pokládkou vrstvy z ACL položena geomříž v celkové výměře 503,94 m2. V místě autobusové zastávky, kde bylo zjištěno nedostatečné podélné odvodnění vozovky, byl položen odvodňovací žlab s litinovou mříží v délce 25m (viz příloha č. 11) Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	488 492,27	488 492,27	488 492,27
Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana datum podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno xxx	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno Bc. Jakub Slánský	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno Karel Motal	datum	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání měny	jméno Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
			Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4.3**

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01/2
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 II/605 Beroun

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 487 783,60

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	451 892,50	6 939 676,10	451 892,50

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	488 492,27	940 384,77	14,49%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	7 428 168,37	940 384,77	14,49%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4.3													
Název a evidenční číslo stavby:II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně Číslo a název SO/PS:SO 01 II/605 Beroun Číslo a název podobjektu/rozpočtu:SO 01 II/605 Beroun								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								01/2					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	agregovaná pol.	OSTATNÍ POŽADAVKY - návrh a projednání DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení včetně zaměření zesílení konstrukce, ZJIŠTENÍ A VYTYČENÍ INŽ. SÍTÍ	kpl	1,00	1,00	0,000	55 560,00	55 560,00	0,00	0,00	55 560,00	0,00	0,00%
2	preliminář	Dopravně inženýrské opatření preliminářová položka se souhlasem investora Pozn. stavební položky budou sestaveny a čerpány v rozsahu potřebném pro zajištění přechodného dopravního značení v cenové hladině dle aktuálně platného ceníku OTSKP v době provádění těchto prací.	kpl	1,00	1,00	0,000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
3	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	1 385,40	1 385,40	0,000	229,00	317 256,60	0,00	0,00	317 256,60	0,00	0,00%
4	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	1 470,00	1 470,00	0,000	80,00	117 600,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00%
5	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	13 500,00	13 500,00	0,000	4,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
6	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	60,00	60,00	0,000	834,00	50 040,00	0,00	0,00	50 040,00	0,00	0,00%
7	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	27 840,00	27 840,00	0,000	8,00	222 720,00	0,00	0,00	222 720,00	0,00	0,00%
8	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	m2	400,00	400,00	0,000	283,00	113 200,00	0,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00%
9	574F46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	1 500,00	1 500,00	0,000	165,00	247 500,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00%
10	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM, PMB 25/55-60,	m2	12 840,00	12 840,00	0,000	166,00	2 131 440,00	0,00	0,00	2 131 440,00	0,00	0,00%
11	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ PMB 25/55-60, tl. 40 mm	m2	13 500,00	13 500,00	0,000	149,00	2 011 500,00	0,00	0,00	2 011 500,00	0,00	0,00%
12	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	1 670,00	1 670,00	0,000	44,00	73 480,00	0,00	0,00	73 480,00	0,00	0,00%
13	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m	1 670,00	1 670,00	0,000	48,40	80 828,00	0,00	0,00	80 828,00	0,00	0,00%
14	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	m	300,00	602,00	302,000	120,00	36 000,00	0,00	36 240,00	72 240,00	36 240,00	100,67%
15	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ	ks	75,00	75,00	0,000	2 500,00	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00%
16	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	ks	35,00	35,00	0,000	2 100,00	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00%
17	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH	t	120,00	132,50	12,500	324,50	38 940,00	0,00	4 056,25	42 996,25	4 056,25	10,42%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4.3													
Název a evidenční číslo stavby:II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně Číslo a název SO/PS:SO 01 II/605 Beroun Číslo a název podobjektu/rozpočtu:SO 01 II/605 Beroun								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								01/2					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	915111	VDZ V - 12,5 a 25CM, BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	1 331,00	1 331,00	0,000	110,00	146 410,00	0,00	0,00	146 410,00	0,00	0,00%
19	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	ks	25,00	25,00	0,000	2 700,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00%
20	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	ks	36,00	36,00	0,000	77,00	2 772,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00%
21	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	ks	43,00	43,00	0,000	110,00	4 730,00	0,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00%
22	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - V4 vodící proužek 25cm, V2, V1a,b středová čára přerušovaná 12,5cm, V10g, V9a ,V6b, V7 atd.	m2	1 331,00	1 331,00	0,000	297,00	395 307,00	0,00	0,00	395 307,00	0,00	0,00%
		NOVÉ POLOŽKY											
NP1	91723	Obruby z beton krajníků	m	0,00	100,00	100,000	361,23	0,00	0,00	36 123,00	36 123,00	36 123,00	100,00%
NP2	57476	Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny s tkaninou	m2	0,00	503,94	503,940	205,45	0,00	0,00	103 534,47	103 534,47	103 534,47	100,00%
NP3	572224	Spojovací postřik z modifik emulze do 1,0 kg/m2	m2	0,00	503,94	503,940	33,89	0,00	0,00	17 078,53	17 078,53	17 078,53	100,00%
NP4	897534	Vpust' odvod žlabů z polymerbetonu sv.šířky do 200 mm	kus	0,00	2,00	2,000	16 533,36	0,00	0,00	33 066,72	33 066,72	33 066,72	100,00%
NP5	93543	Žlaby z dílců polymerbetonu světné šířky do 200 mm včetně mříží	m	0,00	24,00	24,000	9 392,06	0,00	0,00	225 409,44	225 409,44	225 409,44	100,00%
NP6	132938	Hloubení rýh šíř do 2 m paž I nepaž tř. III, odvoz do 20 km	m3	0,00	6,25	6,250	2 526,93	0,00	0,00	15 793,31	15 793,31	15 793,31	100,00%
NP7	45152	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva drceného	m3	0,00	1,25	1,250	1 169,00	0,00	0,00	1 461,25	1 461,25	1 461,25	100,00%
NP8	45131	Podkl a výplň vrstvy z prost bet	m3	0,00	3,75	3,750	4 194,48	0,00	0,00	15 729,30	15 729,30	15 729,30	100,00%
		CELKEM						6 487 783,60	0,00	488 492,27	6 976 275,87	488 492,27	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Bc. Jakub Slánský, TDI

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	21 394 467,10
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	23 943 289,92
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	28 971 380,80
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	111,91%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 548 822,82
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	11,91%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 418 340,13

12=(1)*0,15	Limit	3 209 170,07
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+*(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně	- 815 721,24	3 364 544,06	2 548 822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 815 721,24	3 364 544,06	2 548 822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1.3	II/605 Žebrák - Bavoryně / Vícepráce a méněpráce /	- 815 721,24	2 358 156,77	1 542 435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 815 721,24	2 358 156,77	1 542 435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2.3	II/605 Beroun / Indukční smyčky /	0,00	451 892,50	451 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 892,50	451 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/2	3.3	II/605 Žebrák - Bavoryně / DIO /	0,00	66 002,52	66 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 002,52	66 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/2	4.3	II/605 Beroun / práce nad rámec SoD /	0,00	488 492,27	488 492,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 492,27	488 492,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4.3
Název a evidenční číslo stavby:	II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 01 II/605 Beroun
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	01/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 01 po změně 1	3	
08 Oznámení zhotovitele o ZBV ze dne 30.8.2024	15	
09 Pokyn objednatele ke zpracování ZBV ze dne 30.8.2024	1	
10 Vyjádření TDS ze dne 10.10.2024	1	
Počet listů celkem	20	

Změnový soupis prací SO 01 po změně 1 pro ZBV 2.3													
Název a evidenční číslo stavby: II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 01 II/605 Beroun								01/2					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 01 II/605 Beroun													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	agregovaná pol.	OSTATNÍ POŽADAVKY - návrh a projednání DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení včetně zaměření zesílení konstrukce, ZJIŠTENÍ A VYTYČENÍ INŽ. SÍTÍ	kpl	1,00	1,00	0,00	55 560,00	55 560,00	0,00	0,00	55 560,00	0,00	0,00%
2	preliminář	Dopravně inženýrské opatření -preliminářová položka se souhlasem investora Pozn. stavební položky budou sestaveny a čerpány v rozsahu potřebném pro zajištění přechodného dopravního značení v cenové hladině dle aktuálně platného ceníku OTSKP v době provádění těchto prací.	kpl	1,00	1,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
3	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	1 385,40	1 385,40	0,00	229,00	317 256,60	0,00	0,00	317 256,60	0,00	0,00%
4	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	1 470,00	1 470,00	0,00	80,00	117 600,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00%
5	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	13 500,00	13 500,00	0,00	4,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
6	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	60,00	60,00	0,00	834,00	50 040,00	0,00	0,00	50 040,00	0,00	0,00%
7	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	27 840,00	27 840,00	0,00	8,00	222 720,00	0,00	0,00	222 720,00	0,00	0,00%
8	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	m2	400,00	400,00	0,00	283,00	113 200,00	0,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00%
9	574F46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	1 500,00	1 500,00	0,00	165,00	247 500,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00%
10	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM, PMB 25/55-60,	m2	12 840,00	12 840,00	0,00	166,00	2 131 440,00	0,00	0,00	2 131 440,00	0,00	0,00%
11	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ PMB 25/55-60, tl. 40 mm	m2	13 500,00	13 500,00	0,00	149,00	2 011 500,00	0,00	0,00	2 011 500,00	0,00	0,00%
12	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	1 670,00	1 670,00	0,00	44,00	73 480,00	0,00	0,00	73 480,00	0,00	0,00%
13	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m	1 670,00	1 670,00	0,00	48,40	80 828,00	0,00	0,00	80 828,00	0,00	0,00%
14	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	m	300,00	602,00	302,00	120,00	36 000,00	0,00	36 240,00	72 240,00	36 240,00	100,67%
		SoD 300 m ZBV 4 ošetření mrazových trhlin připočteno + 302 m Celkem: 602 m											
15	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ	ks	75,00	75,00	0,00	2 500,00	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00%

16	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	ks	35,00	35,00	0,00	2 100,00	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00%
17	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH	t	120,00	132,50	12,50	324,50	38 940,00	0,00	4 056,25	42 996,25	4 056,25	10,42%
		SoD 120 t ZBV 4 realizace podélného odvodňovacího žlabu připočteno + 12,5 t Celkem: 132,50 t											
18	915111	VDZ V - 12,5 a 25CM, BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	1 331,00	1 331,00	0,00	110,00	146 410,00	0,00	0,00	146 410,00	0,00	0,00%
19	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	ks	25,00	25,00	0,00	2 700,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00%
20	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	ks	36,00	36,00	0,00	77,00	2 772,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00%
21	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	ks	43,00	43,00	0,00	110,00	4 730,00	0,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00%
22	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - V4 vodící proužek 25cm, V2, V1a,b středová čára přerušovaná 12,5cm, V10g, V9a ,V6b, V7 atd.	m2	1 331,00	1 331,00	0,00	297,00	395 307,00	0,00	0,00	395 307,00	0,00	0,00%
		NOVÉ POLOŽKY											
1		Obnova indukčních smyček na základě požadavku správce IS	kpl	0,00	1,00	1,00	451 892,50	0,00	0,00	451 892,50	451 892,50	451 892,50	100,00%
		ZBV 2 oprava indukčních smyček tvorba ceny na podkladě průzkumu trhu provedeného formou získání 3 nezávislých nabídek viz doklad č. 11 Cenové nabídky - nabídky 3 různých subdodavatelů, vybrána byla nabídka od firmy JTS CZ s.r.o. množství 1 kpl Celkem: 1 kpl											
2	91723	Obruby z beton krajníků	m	0,00	100,00	100,00	361,23	0,00	0,00	36 123,00	36 123,00	36 123,00	100,00%
		ZBV 4 pokládka přídlažby Cena stanovena dle OTSKP 2024 Celkem: 100 m											
3	57476	Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny s tkaninou	m2	0,00	503,94	503,94	205,45	0,00	0,00	103 534,47	103 534,47	103 534,47	100,00%
		ZBV 4 ošetření mrazových trhlin Cena stanovena dle OTSKP 2024 Celkem: 503,94 m2											
4	572224	Spojovací postřik z modifik emulze do 1,0 kg/m2	m2	0,00	503,94	503,94	33,89	0,00	0,00	17 078,53	17 078,53	17 078,53	100,00%
		ZBV 4 ošetření mrazových trhlin Cena stanovena dle OTSKP 2024 Celkem: 503,94 m2											
5	897534	Vpust' odvod žlabů z polymerbetonu sv.šířky do 200 mm	kus	0,00	2,00	2,00	16 533,36	0,00	0,00	33 066,72	33 066,72	33 066,72	100,00%

		ZBV 4 realizace podélného odvodňovacího žlabu Cena stanovena dle OTSKP 2024 Celkem: 2 kusy											
6	93543	Žlaby z dílců polymerbetonu světné šířky do 200 mm včetně mříží	m	0,00	24,00	24,00	9 392,06	0,00	0,00	225 409,44	225 409,44	225 409,44	100,00%
		ZBV 4 realizace podélného odvodňovacího žlabu Cena stanovena dle OTSKP 2024 Celkem: 24 m											
7	132938	Hloubení rýh šíř do 2 m paž I nepaž tř. III, odvoz do 20 km	m3	0,00	6,25	6,25	2 526,93	0,00	0,00	15 793,31	15 793,31	15 793,31	100,00%
		ZBV 4 realizace podélného odvodňovacího žlabu Cena stanovena dle OTSKP 2024 Celkem: 6,25 m3											
8	45152	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva drceného	m3	0,00	1,25	1,25	1 169,00	0,00	0,00	1 461,25	1 461,25	1 461,25	100,00%
		ZBV 4 realizace podélného odvodňovacího žlabu Cena stanovena dle OTSKP 2024 Celkem: 1,25 m3											
9	45131	Podkl a výplň vrstvy z prost bet	m3	0,00	3,75	3,75	4 194,48	0,00	0,00	15 729,30	15 729,30	15 729,30	100,00%
		ZBV 4 realizace podélného odvodňovacího žlabu Cena stanovena dle OTSKP 2024 Celkem: 3,75 m3											
		CELKEM						6 487 783,60	0,00	940 384,77	7 428 168,37	940 384,77	14,49%

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně“**

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Číslo Jednací: ohlášení_změn_stavby 04

Číslo SoD: SMLD-0367/00066001/2024

Termín plnění: 3.6.2024 – 19.8.2024

Celková cena díla: 21 394 467,10 Kč bez DPH

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

IČ: 47534630

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení: +420 608 772 556

Popis předmětu informace:

II/605 Beroun

Práce požadované investorem nad rámec SoD

Popis problému:

Při provádění stavebních prací na silnici II/605 v intravilánu města Beroun bylo po odfrézování stávajících asfaltových vrstev při prohlídce stavby za účasti TDI a investora zjištěn nevyhovující stav podkladních vrstev (mrazové trhliny) a nedostatečné vyspádování nivelety vozovky.

1. V místech nedostatečného podélného spádu u okraje vozovky (u obrubníku) bylo nutné položit přídlažbu z betonové dlažby do lože z betonu v celkové délce 100,00 m.
viz příloha č. 1 – zápis ve stavebním deníku
2. V místech mrazových trhlin, které byly ošetřeny prořiznutím a zalitím pružnou asfaltovou zálivkou byla před pokládkou ložné vrstvy z ACL položena geomříž „CG 100L“ s postřikem asfaltovou emulzí 0,7 kg/m² v celkové výměře 503,94 m².
viz příloha č. 2 – zápis ve stavebním deníku
3. V místě autobusové zástavky v ul. Politických vězňů bylo zjištěno nedostatečné podélné odvodnění vozovky (nulový podélný spád). Z tohoto důvodu došlo k navržení a realizaci podélného odvodňovacího žlabu FASERFIX KS 200 s litinovou mříží a napojení na odvodňovací potrubí v celkové délce 25 m.
viz příloha č. 3 – zápis ve stavebním deníku

Veškeré tyto práce nejsou uvedeny v SoD, proto musíme k jejich nacenění přistoupit rozkladem na jednotlivé položky ceníku OTSKP v cenové hladině 2024.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Výše uvedeným dochází ke změně výkazu výměr, čímž dojde ke změně oproti SoD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV. Tato skutečnost má finanční dopad na výstavbu a to z důvodu úpravy položek výkazu výměr.

Žádáme Vás proto o stanovení dalšího postupu.

Datum, podpis oprávněné osoby

30.8.2024



Přílohy:

1. Zápis ve stavebním deníku ze dne 15.7., 16.7., 25.7. a 8.8.2024
2. Zápis ve stavebním deníku ze dne 9.7., 11.7., 12.7., 27.7. a 17.8.2024
3. Zápis ve stavebním deníku ze dne 12.8. a 17.8.2024

podání: 16 ⁰⁰ v 31 ⁰⁰ 2500	15.7.24
Mechanizace Demag 250, MAK 090 cok 520, pilk, pilk, 173 2x M13 1x	PO
planování: kuka, Novák, Pidenyš Hálek, Kocin, Ton, 5x20 Sala, Valada, Rukl Portolá, Tanker, Rukl Albrecht, Hák, Tanker Lilubay	
práce: 7 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰	
popis práce: - políček ACO 11 x 1.50 m - zřízení parkoviště a vozovky křižovatky - kontrola spádů příčnic - smlouva smlouvy práce - zřízení Geodetů práce Geometrie měření tahání - kuka cokol MAK 090 - políček příčnic dl. 3m - práce a smlouva smlouvy a kuka smlouvy práce - Vše Brou kontrola práce vod. soustavy OK.	

ZÁPIS TDS	15.7.2024
TDS PROVEDL KONTROLU PŘIPRAVENOSTI STAVBY A V ZÁLIVCEH PARKOVÍŠTÍ A VOZOVCEH V KŘIŽOVATKÁCH POUŽÍJE PORADKLI VESTIT ACO	

16.7.27
lit.

Das rosine: Bader, D. Hirsatz, T. Jansen
Rach D, Wanda 2, Tom,
Kalle, Hovet, Hader
SYSA, Jule, Valeris, Albrecht
Wanda 2, Pochobredsky, Viktors
Lider, Miles, Taron

range date: 7th - 17th

popis puv:

- polské A10.11 tl 40m
v punktoch
- hovor vlny MAN 020
- polské polské a
odkedy 60m
- Vlna Bena hovor hovor. 5.5.10.
- pód
- OŠen senstovosť 5.5.10.
- Rukov. kritickej a 5.5.10.
- A10.11
- Zamestn. pódle 2.5.10.
- pódle 5.5.10.
- vlna 5.5.10.

2APIS TDS

16. $7.\overline{24}$

TDS PROVEDL KONTROLU PRACÍ A FUNKČNOSTI

D/C.

Denní záznamy stavby:

List č.

005564

Datum:

25.7.24

Čt.

přísluší 1655 291 polokru

Merkm: 173 4x, fází 2.2m a 0.6m
př, soupr. 2x, 4x 420, 310
Zaměření

přesměř: Růž D, Těpavý, Ton

Novák P, Hrabák S, ŠA

Kováč, Buzá, Bedwa,

Bubík, Dřík, Hudek, Mlýn

2x Meškova, Foltík, Růž

přesměř: 20-720

popis prací: - Změřil II. úpatí stavení v
0,290 - 0,930 km

- fázová 1. 10cm odraz

R-ust. na mezidípu

- Změřil podklad

- měřil nově a podk.

měřil tahy ořezků

Sada mod. Záhřev dle TP 115

- měřil nově ořezky poklopů
kvalitně a vodorov

- kontrola AIO

- přenesl ořezky křivky

z potrubí chodíky

ZÁPIS Dle Měřičů - Pochůzka po objektu

25.7.2024

Dle provedl kontrolu po odměření. Měřil v Berouně

Byly zjevné tahy v podkladu (mřížka) / dle měř.

podél spád budí měřil pokledek při dle

popis prací: - porádka A16 16 x 1.60 7.8.24
 - hrotové ušlech H470902x st.
 - měření hrotové porádce
 - měření hrotové a měření
 křivosti 162°
 - Soudní ošetření porádce
 - zjednotění a křivosti
 - křivosti stěly

ZÁPIS TDS MADOVSKÝ 7.8.2024
 TDS provedl kontrolu provedení prod. Početku A16.

podání: 15° s 29° 8.8.24
 křivost: 15° 428, 123, 123, 123, 123 st.
 podání: TDS, RDS, KDS, TDS
 Ton, SxSD, SxSD - SxSD SxSD 3x

podání: 7° - 18°
 popis prací: - OŠETŘENÍ Soudní stěly
 - zjednotění porádce a křivosti
 - podání porádce a křivosti 32m
 v místech min. spád
 - provedení spojení
 - křivosti stěly

Zápis: Záznam TDS o provedení a aplikaci
 Soudní porádce - 123-123-123
 a křivosti porádce A10 11 x 1.40m

ZÁPIS TDS MADOVSKÝ 8.8.2024
 Provedl kontrolu KPS v 15° křivosti
 Početku TDS, kontrola křivosti RDS a křivosti
 TDS provedl aplikaci spojení porádce, porádce A10

Denní záznamy stavby:

List č.

005552

Datum:

podaci: 15% u 31% zali

9.7.24

Höhepunkt: Breite 2m, Tiefe 1m

- and

fish 0,6 m, 3 x heads

6 x M12 screws, 7x with nut

2x comparison, 2x load bladders

1x cut 428, 1x end 316,

perlu contoh: Rupa 3 in 1 Id, Rupa 3 in 1
17.10.1. D. 1000, 1000, 1000 =

B. 1944, T. 1944, 'Sodikus' 1944 -

3 x Leise Macker Hühner, Polier

Madala, Tannen 2010a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Za widzenia kisiem, rd Albowas

Kasha, Hazeln, Nooten

7th 2nd 4th ALB CO & SA

расход воды: 70 - 170

Popis p.w.: v g.v. - matrikel der
proceden zupis

proceder zăpzi

- Revision 21. 10.14

Współ I skrajnie 0,000-0,400

- radius of 21.4 cm

pankaj's & already

- which exactly borders

0.600 g of Na_2CO_3 in 100 mL of water

- prohoda a zahli m-adiouit

juhlu naad - zghuon

- Konstante D/A-Achse

Frederick

ΣΑΡΕΣ ΤΩΣ ΜΑΤΟΥΣΕΚ

9.7.2024

1) Dva žilky dvě problémy pocházke po odfrakování. AB

Ky by se přitomosti objednatelé /zbořitelé a stb.

Род. селопрошени однесоци, АВ Кухарка 16,320-20 км 17.11.0

byly sledovány čimější pomocí ve vzoru, než předpokládalo
ZDS. Jedná se převážně o přímé řady přes celou šířku
vozovky. Samozřejmě provedeno dle TP 115 provizurní
a relativně modifikovanou asf. zvláště. Směr řad
v délce přesahuje 1/2 šířky vozovky kromě překrytí
geomatremi. U zdražování řad bude v místě řad
provedeno lokální odfrézování živého koryta o délce
50 m s vložení geomatru a překrytí AEP.
Skutečně množství řad a samozřejmě zde zanechává
a zapsáno v SD.

Z důvodu vyjetých kolejí v obvodu vstupu byl
v křižovatkách s ulicí Na Dražkách a Konečné
stanoven větší rozsah frézování a obrysy živého
koryta.



podání: 17^h v 32^h 30^h

10.7.29

mechanika: frézka 50, 6 m, 173 3x
Zachytá AVE, Zpracování
1 kus 428, 1 kus 316
s podlouhými

st.

pracovní: Bělá, Týlagon, Sedláček,
Heřmaník, Alenařík,
Kadlec, Hadravský, Novotný 3x
Růž D, Konečný, Tom, Pápař
5xSD, spíše 3x pás

pracovní doba: 70 - 170

popis prací: - frézování a odstraňování
- Borek oblo postlopu
- úklid střeš, znečištění
- úklid sítě a hadic
degradace SD.



Denní záznamy stavby:

List č.

005555

Datum:

popis: - prouha spojovacího postarší
- ořezání napájecího kabelu
- ořezání a napájení podtlakov
- zhotovení geometrie kabele
mimořádně tahliny 5.2m
vzhledem kade zanechání geometrie

11.2.24

0h

- zkontroluji odvoz R-mat.
z mimoslovní mat.
- zpráva oříznutí postarší
kabele a ořezání
- mimoslovní postarší z kabele
dodání VAK Beroz
- kontrola DVO a BORO


- posílání AIP 16 S
XI 60mm postarší
- stavební ořez 0.60-0.290
- kontrola vzhledu HAM 090
- kontrola toplogy 160°
- kontrola traxlerů



Zápis na pracovní

Práci prováděl kontrola stavu, příprava materiálu a provádění
práci. Práci prováděl postarší ACP

11.2.2024



[Signature]

podání: 19°C až 27°C ISSW

12.7.2024

PC

Mechanika: Demol 2500, M4M 0802x, 2x 520
 2x 316, 2x 316, 2x 316, 2x 316
 6x 113 4x 113, spoji po 2x

práce: 4x 113, 4x 113, 4x 113, 3x 5A
 R45 D, 4x 113, 3x 10R, 2x 10R
 5x 5A, 2x 113, 4x 113, 2x 113
 4x 113, 4x 113, 4x 113, 4x 113
 2x 113, 2x 113, 2x 113, 2x 113

práce dle: 2x - 113

popis práce: - provedení spojení po 2x 0,00-0,400
 - posílení AIL 16 S, a
 AIL 16 S
 - kontrola M4M 080 2x
 - 2x 113, 4x 113, 4x 113
 - posílení spojení 2x po 2x
 - 4x 113, 4x 113
 - 2x 113, 4x 113, 4x 113
 - kontrola teploty cívky 100°C
 - kontrola teploty

zápis TDS M4M 080 2x

12.7.2024

TDS provedl kontrolu provedení práce PIV.

zápis: Zápis TDS o provedení a aplikaci
 spojení po 2x a následně
 posílení posílení AIL 16 S

TDS provádí aplikaci spojení po 2x a následně
 posílení AIL

13.7.2024

Denní záznamy stavby:

List č.

005566

Datum:

Podasí: 13^{cm} 2G¹ Polobruzo
Mokras: Dena 25w, HAMO 2x
MA 6x, voda.

27.2.24

SO

parovnik: Sile, Velede, Kadei, Poobledí -
Albort, Kach¹, Kmit, Topik
Skeals, Ruch¹, Tosev¹
Koch¹, Ton¹, 3xSD, Ruch

parovnik: 70 - 100

popis puv: - pohledk AL 105 H.60mm
- kutev¹ nilem HAMO 2x
- kutev¹ a odno2 R - mat
- kontrole Hutev¹ a kutev¹ nilem
troxlen nle 04
- kontrole kutev¹ pohledk
Sile 159¹
- kontrole DIO a kutev¹ katev¹
- pohledk sancev¹ mitev¹
pore mason¹ fah¹ 5 2m
zanoven geodekem



ZAPIS TDS

27.2.2024

TDS provedl kontrolu stavby, pripravov¹ a provedl
sancev¹ fah¹. TDS porovne pohledk geodekem.



Denní záznamy stavby:

List č.

005575

Datum:

Zápis: Zúčtování hradění vodozábrany 13.8.24
řádku práce přerušeno do 16.8.24 dle.



ZÁKŮ TDS KUTROUSEK

TDS bere na vědomí, že uvedené označení zůstává
a sáhle si s převzetím prací.

podání: 15.8.24 - 27.8.24 17.8.24

Merkur: cca 428, Růž. 0,6m, zůstal, 428 50

personál: Růž. 0,6m, zůstal, 428
Tisk, D. 0,6m, zůstal, 428
3 x 50

práci dle 7m - 16m

- přílohy - záměr podkladů
- provedení masivního základu
 - 0,2m měřeno kolečkem
 - finišová práce a celková zkontrola
 - podklad zvláštní textilie a celková zkontrola
 - podklad zvláštní dle 25m DH 100
 - provedení spárování podkladů



Zápis: Zúčtování TDS o provedení isok II
po odříznutí a provedení aplikace
spojovacího postřihu a následně podkladů
AC 16 H. 60 mm



ZÁKŮ TDS KUTROUSEK

19.8.2024

TDS provedl kontrolu stavu, připravenosti a podkladu
a přiklesl spojovací postřihu a po vyčištění přiklesl AC 16.



Denní záznamy stavby:

List č.

005575

Datum:

Zápis: Zdravím hradě vodovodu
řádu práce přeměny do 16.8.24

ZÁPIS TDS KUTOUŠEK

TDS bere na vodom, vše uvedené označením, zhotoví
a sáhle si s přeměnou práci.

podst.: 15" x 27" x 2" x 2"

17.8.24

Mezera: cca 428, Růž. 0,6m, zhotoví, 428

so

personál: Růž. D, Konec Z, Běh
Tělo, D, Síl, Tosev
3 x SA

práci doba: 7w - 16w

pupis práci - zanele' podklad

- provede masonid 15" x 27"

- Ø 2m měřeno kolečkem

- Růž. 0,6m a zhotoví zhotoví

- posílá se sáhle textitil a zhotoví
zhotoví

- posílá zhotoví dl. 25

- provede sáhle práci

Zápis: Zdravím TDS v práci isoh

po odfrizování a posílá práci a zhotoví

společnosti posílá práci a zhotoví

ALL 16 H. 60 mm

ZÁPIS TDS KUTOUŠEK

19.8.2024

TDS provedl kontrolu stavu, přípravu a posílá

a práci sáhle práci a po zhotoví práci ALL 16.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Froněk spol. s.r.o.
Zátiší 2488
269 01 – Rakovník
info@fronek.cz

Vás dopis značky/ze dne
30.8.2024

Vyřizuje/telefon

Praha
2.9.2024

Věc: „II/605 Beroun a Žebrák-Bavoryně“ - oznámení o zjištěné skutečnosti, ZBV 4

Dobrý den,

Na základě oznámení zhotovitele stavby ze dne 30.8.2024 se jedná o následující změny, které vznikly v průběhu realizace stavby „II/605 Beroun a Žebrák-Bavoryně“ a které nešlo předem předvídat :

- Na silnici II/605 v intravilánu města Berouna byl po odfrézování stávajících asf. vrstev zjištěn nevyhovující stav podkladních vrstev (mrazové trhliny) a dále nedostatečné vyspádování nivelety vozovky.
V místech nedostatečného spádu u kraje vozovky je navržena přídlažba z bet. dlažby, v délce 100m.
V místech mrazových trhlin budou tyto poruchy ošetřeny proříznutím, zalitím pružnou asf. zálivkou a položením geomříže „CG 100L“.
V místech aut. zastávky v ulici „Politických vězňů“ je navrženo položení podélného odvodňovacího žlabu „FASERFIX KS 200“ a napojení na kanalizaci v délce 25m.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice II/605 a jako zadavatel akce „II/605 Beroun a Žebrák-Bavoryně“ tímto souhlasí s uvedenými změnami stavby a žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Karel Motal
vedoucí oblasti Kladno

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změně ze dne 30.8.2024

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

61

Váš Dopis značky: ohlášení_změny_stavby 04

Ze dne:

Vyřizuje: Bc. Jakub Slánský



Datum: 10.10.2024

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje příspěvková organizace

Josef Raboch

Se sídlem Zborovská 11, Praha 5

Oblastní pracoviště: Bohumila Hájka 180, 267 01

Králův Dvůr Popovice

Stavba: II/605 Beroun a Žebrák – Bavoryně

Č. smlouvy Objednatel: SMLD-0367/00066001/2024

Věc: Oznámení objednateli o změně č. IV na akci „II/605 Beroun a Žebrák – Bavoryně“

Stanovisko TDS k Oznámení objednateli o změně č. IV na akci „II/605 Beroun a Žebrák – Bavoryně“ – práce požadované investorem nad rámec SoD

Objednatel obdržel od Zhotovitele pod zn.: ohlášení_změny_stavby 04 Oznámení objednateli o změně č. IV na akci „II/605 Beroun a Žebrák – Bavoryně“ – práce požadované investorem nad rámec SoD

V dopise Zhotovitel oznamuje změnu, že při provádění prací na silnici II/605 bylo po odfrézování stávajících asfaltových vrstev při prohlídce stavby zjištěn nevyhovující stav podkladních vrstev a nedostatečné vyspádování nivelety vozovky.

Z výše uvedeného dochází ke změně výkazu výměr, čímž dojde ke změně oproti SoD. Tato skutečnost má finanční dopad na výstavbu.

Předpokládané navýšení ceny je:

- Bude určeno na základě skutečně provedených prací a naceněno v souladu s SoD.

Stanovisko TDS:

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) potvrzuje, nutnost provedení:

- Přídlažby z betonové dlažby do lože v celkové délce 100,0 m
- V místě mrazových trhlin, které byly ošetřeny prořiznutím a zalitím pružnou asf. zálivkou byla před pokládkou ložné vrstvy položena geomříž s postřikem asfaltovou emulzí 0,7 kg/m² v celkové výměře 503,94 m²
- V místě zastávky BUS v ul. Politických vězňů, podélného odvodňovacího žlabu FASERFIX KS 20 s litinovou mříží a napojením do odvodnění v celkové délce 25,0 m.

Na základě výše uvedeného Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) doporučuje Objednateli vydat Pokyn k provedení prací a předložení ZBV.



Bc. Jakub Slánský

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)

