

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Datum: 04.12.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
204	Výměna akumulátorů PZS P2653 a P2654 Praha-Kbely	1 310 830,34	0,00	275 274,37	1 586 104,71	0,00	1 310 830,34	0,00	0,00	0,00
01	PZS P2653 km 15,096 Praha-Kbely	646 891,17	0,00	135 847,15	782 738,32	0,00	646 891,17	0,00	0,00	0,00
02	PZS P2654 km 15,640 Praha-Kbely	646 891,17	0,00	135 847,15	782 738,32	0,00	646 891,17	0,00	0,00	0,00
03	VRN	17 048,00	0,00	3 580,08	20 628,08	0,00	17 048,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>1310830,34</b>	<b>0,00</b>	<b>275274,37</b>	<b>1586104,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1310830,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna akumulátorů PZS P2653 a P2654 Praha-Kbely

Část: PZS P2653 km 15,096 Praha-Kbely

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: PZS P2653 a P2654 Praha-Kbely

Zpracoval:

Datum: 4. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7592910195	Baterie Staniční akumulátory NiCd článek 1,2 V/370 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000	22 228,50	444 570,00	0,00	444 570,00	0,00000	0,000
2	759	7592910315	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top V (použití od 301 Ah)	kus	20,000	1 456,35	29 127,00	0,00	29 127,00	0,00000	0,000
3	759	7593000090	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/40, oceloplechová nástěnná skříň 700x500x500, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově, autoamtické testování baterie, programovatelná nabíjecí automatika.	kus	1,000	142 459,50	142 459,50	0,00	142 459,50	0,00000	0,000
4	R	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	2,000	1 065,44	0,00	2 130,88	2 130,88	0,00000	0,000
5	R	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	2,000	1 065,44	0,00	2 130,88	2 130,88	0,00000	0,000
6	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	4,000	1 314,00	0,00	5 256,00	5 256,00	0,00000	0,000
7	R	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	1,000	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00000	0,000
8	R	7592905012	Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000	524,51	0,00	10 490,20	10 490,20	0,00000	0,000
9	R	7592905072	Montáž rekombinační zátky nad 300 Ah	kus	20,000	44,79	0,00	895,80	895,80	0,00000	0,000
10	R	7592907012	Demontáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000	394,20	0,00	7 884,00	7 884,00	0,00000	0,000
11	R	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000	632,91	0,00	632,91	632,91	0,00000	0,000

**Celkem**

**616 156,50**

**30 734,67**

**646 891,17**

**0,000**

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna akumulátorů PZS P2653 a P2654 Praha-Kbely

Část: PZS P2654 km 15,640 Praha-Kbely

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: PZS P2653 a P2654 Praha-Kbely

Zpracoval:

Datum: 4. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7592910195	Baterie Staniční akumulátory NiCd článek 1,2 V/370 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000	22 228,50	444 570,00	0,00	444 570,00	0,00000	0,000
2	759	7592910315	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top V (použití od 301 Ah)	kus	20,000	1 456,35	29 127,00	0,00	29 127,00	0,00000	0,000
3	759	7593000090	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/40, oceloplechová nástěnná skříň 700x500x500, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově, autoamtické testování baterie, programovatelná nabíjecí automatika.	kus	1,000	142 459,50	142 459,50	0,00	142 459,50	0,00000	0,000
4	R	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	2,000	1 065,44	0,00	2 130,88	2 130,88	0,00000	0,000
5	R	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	2,000	1 065,44	0,00	2 130,88	2 130,88	0,00000	0,000
6	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	4,000	1 314,00	0,00	5 256,00	5 256,00	0,00000	0,000
7	R	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	1,000	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00000	0,000
8	R	7592905012	Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000	524,51	0,00	10 490,20	10 490,20	0,00000	0,000
9	R	7592905072	Montáž rekombinační zátky nad 300 Ah	kus	20,000	44,79	0,00	895,80	895,80	0,00000	0,000
10	R	7592907012	Demontáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000	394,20	0,00	7 884,00	7 884,00	0,00000	0,000
11	R	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000	632,91	0,00	632,91	632,91	0,00000	0,000

**Celkem**

**616 156,50**

**30 734,67**

**646 891,17**

**0,000**

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

**Objekt:** Výměna akumulátorů PZS P2653 a P2654 Praha-Kbely

**Část:** VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: PZS P2653 a P2654 Praha-Kbely

Zpracoval:

Datum: 4. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>							<b>0,00</b>	<b>13 974,54</b>	<b>13 974,54</b>		<b>0,000</b>	
<b>Ostatní</b>												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	502,61	0,00	1 005,22	1 005,22	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	28,000	463,19	0,00	12 969,32	12 969,32	0,00000	0,000	
					2*14							
						28,000						
<b>VRN</b>							<b>0,00</b>	<b>3 073,46</b>	<b>3 073,46</b>		<b>0,000</b>	
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>												
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	614,692	5,00	0,00	3 073,46	3 073,46	0,00000	0,000	
					2*307,346							
						614,692						
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>17 048,00</b>	<b>17 048,00</b>		<b>0,000</b>	