

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Datum: 18.11.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>195</b>	<b>Doplnění kabelizace pro přejezdová zab. zařízení v úseku Noutonice - Kováry</b>	<b>11 383 058,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390 442,38</b>	<b>13 773 501,31</b>	<b>5 402 709,80</b>	<b>5 980 349,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PS01	Doplnění kabelizece v žkm 31,950 - 36,861	7 055 892,09	0,00	1 481 737,34	8 537 629,43	2 970 852,25	4 085 039,84	0,00	0,00	0,00
01.01	technologická část	5 968 860,30	0,00	1 253 460,66	7 222 320,96	2 469 014,30	3 499 846,00	0,00	0,00	0,00
02.01	stavební část	246 900,00	0,00	51 849,00	298 749,00	0,00	246 900,00	0,00	0,00	0,00
03.01	VRN	840 131,79	0,00	176 427,68	1 016 559,47	501 837,95	338 293,84	0,00	0,00	0,00
PS02	Doplnění kabelizece v žkm 36,861 - 38,807	4 327 166,84	0,00	908 705,04	5 235 871,88	2 431 857,55	1 895 309,29	0,00	0,00	0,00
01.02	technologická část	3 754 711,30	0,00	788 489,37	4 543 200,67	2 179 780,60	1 574 930,70	0,00	0,00	0,00
02.02	stavební část	111 105,00	0,00	23 332,05	134 437,05	0,00	111 105,00	0,00	0,00	0,00
03.02	VRN	461 350,54	0,00	96 883,61	558 234,15	252 076,95	209 273,59	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>11383058,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2390442,38</b>	<b>13773501,31</b>	<b>5402709,80</b>	<b>5980349,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

**Objekt:** Doplnění kabelizace pro přejezdová zab. zařízení v úseku Noutonice - Kováry

**Podčást:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Noutonice - Podlešín

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7593501125	Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 6040 průměr 40/33 mm	m	15 000,000	39,42	591 300,00	0,00	591 300,00	0,00000	0,000
2	759	7593501505	Trasy kabelového vedení Kabelové komory ROMOLD KS 100.63/110 SBL	kus	3,000	26 170,50	78 511,50	0,00	78 511,50	0,00000	0,000
3	759	7590520919	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, armované Al dráty, ochranný obal z PE 4x0,8 TCEPKPFLEZE 3 x 4 x 0,8	m	1 480,000	143,45	212 306,00	0,00	212 306,00	0,00000	0,000
4	759	7590520924	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, armované Al dráty, ochranný obal z PE 4x0,8 TCEPKPFLEZE 5 x 4 x 0,8	m	5 000,000	187,25	936 250,00	0,00	936 250,00	0,00000	0,000

**HSV Práce a dodávky HSV 0,00 3 499 846,00 3 499 846,00 0,000**

**5 Komunikace pozemní 0,00 3 499 846,00 3 499 846,00 0,000**

5	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelosti I skupiny 3 výkop 35x80 cm 0,35*0,80*5000 Součet	m3	1 400,000	2 146,20	0,00	3 004 680,00	3 004 680,00	0,00000	0,000
6	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním zához 35x80 cm 0,35*0,80*5000 Součet	m3	1 400,000	353,69	0,00	495 166,00	495 166,00	0,00000	0,000

**OST Ostatní 161 500,00 489 146,80 650 646,80 0,000**

7	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	1 480,000	27,16	0,00	40 196,80	40 196,80	0,00000	0,000
8	R	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	5 000,000	31,97	0,00	159 850,00	159 850,00	0,00000	0,000
9	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	5 000,000	57,82	0,00	289 100,00	289 100,00	0,00000	0,000
10	759	7593500603	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222)	m	5 000,000	4,38	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00000	0,000
11	596	5964133010	Geotextilie ochranné	m2	5 000,000	27,92	139 600,00	0,00	139 600,00	0,00000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

**Objekt:** Doplnění kabelizace pro přejezdová zab. zařízení v úseku Noutonice - Kováry

**Podčást:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Noutonice - Podlešín

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>Celkem</b>							<b>1 979 867,50</b>	<b>3 988 992,80</b>	<b>5 968 860,30</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

**Objekt:** Doplnění kabelizace pro přejezdová zab. zařízení v úseku Noutonice - Kováry

**Podčást:** stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Noutonice - Podlešín

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>9 000,00</b>	<b>237 900,00</b>	<b>246 900,00</b>		<b>0,500</b>
		<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>9 000,00</b>	<b>237 900,00</b>	<b>246 900,00</b>		<b>0,500</b>
1	R	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	5 000,000	49,38	9 000,00	237 900,00	246 900,00	0,00010	0,500
			<b>Celkem</b>				<b>9 000,00</b>	<b>237 900,00</b>	<b>246 900,00</b>		<b>0,500</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

**Objekt:** Doplnění kabelizace pro přejezdová zab. zařízení v úseku Noutonice - Kováry

**Podčást:** VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Noutonice - Podlešín

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST      Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>501 837,95</b>	<b>501 837,95</b>		<b>0,000</b>
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	90,000	502,61	0,00	45 234,90	45 234,90	0,00000	0,000
<i>Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>											
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	895,000	463,19	0,00	414 555,05	414 555,05	0,00000	0,000
<i>Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>											
3	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	10,000	4 204,80	0,00	42 048,00	42 048,00	0,00000	0,000
<b>VRN      Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>338 293,84</b>	<b>338 293,84</b>		<b>0,000</b>
4	R	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	%	62 157,600	1,00	0,00	62 157,60	62 157,60	0,00000	0,000
<i>dotčené práce</i>											
5	VON	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	62 157,600	1,00	0,00	62 157,60	62 157,60	0,00000	0,000
6	R	033101001	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250	%	420,000	5,20	0,00	2 184,00	2 184,00	0,00000	0,000
<i>dotčené práce</i>											
7	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	42 358,928	5,00	0,00	211 794,64	211 794,64	0,00000	0,000
<i>dotčené práce</i>											
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>840 131,79</b>	<b>840 131,79</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

**Objekt:** Doplnění kabelizace pro přejezdová zab. zařízení v úseku Noutonice - Kováry

**Podčást:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Noutonice - Podlešín

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7593501125	Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 6040 průměr 40/33 mm	m	6 500,000	39,42	256 230,00	0,00	256 230,00	0,00000	0,000
2	759	7593501505	Trasy kabelového vedení Kabelové komory ROMOLD KS 100.63/110 SBL	kus	2,000	26 170,50	52 341,00	0,00	52 341,00	0,00000	0,000
3	759	7590520919	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, armované Al dráty, ochranný obal z PE 4x0,8 TCEKPFLEZE 3 x 4 x 0,8	m	2 200,000	143,45	315 590,00	0,00	315 590,00	0,00000	0,000
4	759	7590520924	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, armované Al dráty, ochranný obal z PE 4x0,8 TCEKPFLEZE 5 x 4 x 0,8	m	1 400,000	187,25	262 150,00	0,00	262 150,00	0,00000	0,000
5	759	7590521609	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 12 P 1,0 D	m	760,000	275,94	209 714,40	0,00	209 714,40	0,00000	0,000
6	759	7590521624	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 30 P 1,0 D	m	1 050,000	509,18	534 639,00	0,00	534 639,00	0,00000	0,000
7	759	7590521619	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 24 P 1,0 D	m	350,000	451,14	157 899,00	0,00	157 899,00	0,00000	0,000

**HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 574 930,70 1 574 930,70 0,000**

**5 Komunikace pozemní 0,00 1 574 930,70 1 574 930,70 0,000**

8	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 výkop 35x80 cm 0,35*0,80*2250 Součet	m3	630,000	2 146,20	0,00	1 352 106,00	1 352 106,00	0,00000	0,000
9	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním zához 35x80 cm 0,35*0,80*2250 Součet	m3	630,000	353,69	0,00	222 824,70	222 824,70	0,00000	0,000

**OST Ostatní 72 675,00 318 542,20 391 217,20 0,000**

10	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	2 200,000	27,16	0,00	59 752,00	59 752,00	0,00000	0,000
----	---	------------	---	---	-----------	-------	------	-----------	-----------	---------	-------

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

**Objekt:** Doplnění kabelizace pro přejezdová zab. zařízení v úseku Noutonice - Kováry

**Podčást:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Noutonice - Podlešín

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11	R	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	2 160,000	31,97	0,00	69 055,20	69 055,20	0,00000	0,000
12	R	7590525232	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	1 400,000	42,60	0,00	59 640,00	59 640,00	0,00000	0,000
13	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	2 250,000	57,82	0,00	130 095,00	130 095,00	0,00000	0,000
14	759	7593500603	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222)	m	2 250,000	4,38	9 855,00	0,00	9 855,00	0,00000	0,000
15	596	5964133010	Geotextilie ochranné	m2	2 250,000	27,92	62 820,00	0,00	62 820,00	0,00000	0,000

**Celkem**

**1 861 238,40**

**1 893 472,90**

**3 754 711,30**

**0,000**

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

**Objekt:** Doplnění kabelizace pro přejezdová zab. zařízení v úseku Noutonice - Kováry

**Podčást:** stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Noutonice - Podlešín

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>4 050,00</b>	<b>107 055,00</b>	<b>111 105,00</b>		<b>0,225</b>
<b>2 Zakládání</b>							<b>4 050,00</b>	<b>107 055,00</b>	<b>111 105,00</b>		<b>0,225</b>
1	R	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	2 250,000	49,38	4 050,00	107 055,00	111 105,00	0,00010	0,225
<b>Celkem</b>							<b>4 050,00</b>	<b>107 055,00</b>	<b>111 105,00</b>		<b>0,225</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

**Objekt:** Doplnění kabelizace pro přejezdová zab. zařízení v úseku Noutonice - Kováry

**Podčást:** VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Noutonice - Podlešín

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>							<b>0,00</b>	<b>252 076,95</b>	<b>252 076,95</b>		<b>0,000</b>	
<b>Ostatní</b>												
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	45,000	502,61	0,00	22 617,45	22 617,45	0,00000	0,000	
<i>Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>												
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	450,000	463,19	0,00	208 435,50	208 435,50	0,00000	0,000	
<i>Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>												
3	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	5,000	4 204,80	0,00	21 024,00	21 024,00	0,00000	0,000	
<b>VRN</b>							<b>0,00</b>	<b>209 273,59</b>	<b>209 273,59</b>		<b>0,000</b>	
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>												
4	R	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	%	38 658,160	1,00	0,00	38 658,16	38 658,16	0,00000	0,000	
<i>dotčené práce</i>												
5	VON	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	38 658,160	1,00	0,00	38 658,16	38 658,16	0,00000	0,000	
6	R	033101001	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250	%	6 101,610	5,20	0,00	31 728,37	31 728,37	0,00000	0,000	
<i>dotčené práce</i>												
7	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	20 045,779	5,00	0,00	100 228,90	100 228,90	0,00000	0,000	
<i>dotčené práce</i>												
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>461 350,54</b>	<b>461 350,54</b>		<b>0,000</b>	