

Diagnostiky silnic a mostu obl. Západ
SOUPIS PRACÍ

č.	Název úseku (stavby)	<i>Cena DGN Kč bez DPH</i>	<i>Cena DGN Kč vč. DPH</i>
2	III/40833 Mramotice průtah	39 650,00	47 976,50
CELKEM		39 650,00	47 976,50

Část 2:

III/40833 Mramotice průtah - DGN

Pol.	Název položky	Jedn.	Výměra	Cena/Jedn. (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.	Vizuální prohlídka se záznamem poruch	kpl.			
2.	Fotodokumentace	kpl.			
3.	Rázová zatěžovací zkouška včetně výpočtu zbytkové doby životnosti vozovky a tloušťky zesílení	ks			
4.	Jádrový vývrt	ks			
5.	Vrtaná sonda	ks			
6.	Kopaná sonda	ks			
7.	Rozbor asfaltové směsi	ks			
8.	Rozbor podložní zeminy	ks			
9.	Vyhodnocení množství polyaromatických uhlovodíků - PAU	ks			
10.	Vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce	ks			
11.	Dopravní zabezpečení (vč. zajištění potřebných povolení)	kpl.			
Cena celkem bez DPH (Kč)					39 650,00

Pozn.:

délka úseku na sil III/40833 - 1188 m, staničení km 0,004 - 1,192

délka úseku na MK - 150 m (spojovací III/40833 a III/40832 ke kostelu)

celková délka 1338 m