



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/24/23252

na zhotovení stavby

„Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy“

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: 

Zhotovitel: **H&B delta, s.r.o.**
sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zastoupen: Ing. Ondřej Hurta, jednatel
IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
Bankovní spojení: 

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2024 smlouvu o dílo č. OMSŘI/24/23252 na zhotovení zakázky „**Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy**“ (systémové číslo P24V00000189), kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 08. 10. 2024 (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech popsanych podrobně změnovým rozpočtem.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 5 smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **7 364 819,35 Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 1 546 612,06 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 8 911 431,41 Kč.

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„5. Oceněné soupisy dodatečných prací změnového listu č. 02“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnového listu č. 02

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je uzavírán v podobě elektronického originálu k datu nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman


Ing. Ondřej Hurta
jednatel

schváleno usnesením Rady Pardubického kraje R/125/24 ze dne 29. 11. 2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S-24-011

Stavba: Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkrovní JV křídla budovy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.3.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:


Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH **271 569,82**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	271 569,82	57 029,66
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **328 599,48**



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S-24-011

Stavba: Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Místo: Datum: 26.3.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		271 569,82	328 599,48	
D-24-011-02	Změnový list č.2	271 569,82	328 599,48	STA
D-24-011-02-01	Podlahy místnost 406	122 464,84	148 182,46	Soupis
D-24-011-02-02	Podlahy místnost 408,409,410	67 645,37	81 850,90	Soupis
D-24-011-02-03	Podlahy místnost 401	21 026,38	25 441,92	Soupis
D-24-011-02-04	Podlahy místnost 407 - pouze lišty	12 127,92	14 674,78	Soupis
D-24-011-02-05	Odpočty	-14 144,72	-17 115,11	Soupis
D-24-011-02-06	Nátěry	23 297,27	28 189,70	Soupis
D-24-011-02-07	Omítka paty nadezdívky JV křídlo	35 906,76	43 447,18	Soupis
D-24-011-02-08	Elektroinstalace, vod. baterie	3 246,00	3 927,66	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-01 - Podlahy místnost 406

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

122 464,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 464,84	21,00%	25 717,62
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

148 182,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-01 - Podlahy místnost 406

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

122 464,84

HSV - Práce a dodávky HSV

721,89

997 - Přesun sutě

721,89

PSV - Práce a dodávky PSV

121 742,95

762 - Konstrukce tesařské

42 071,99

776 - Podlahy povlakové

79 670,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkrovní JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-01 - Podlahy místnost 406

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

122 464,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV				721,89	
D	997		Přesun sutě				721,89	
1	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,156	2 219,77	346,28	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013156				
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,156	304,50	47,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501				
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,156	13,30	2,07	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509				
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,156	2 090,00	326,04	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				121 742,95	
D	762		Konstrukce tesařské				42 071,99	
5	K	762511276	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm	m2	62,375	569,65	35 531,92	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762511276				
			VV	Místnost 406			62,375	
			VV	10,745*5,805				
6	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	62,375	39,27	2 449,47	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762595001				
			VV	Místnost 406			62,375	
			VV	10,745*5,805				
7	K	998762313	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	379,814	10,00	3 798,14	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762313				
8	K	998762319	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	379,814	0,77	292,46	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762319				
D	776		Podlahy povlakové				79 670,96	
9	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	62,375	67,41	4 204,70	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811				
			VV	Místnost 406			62,375	
			VV	10,745*5,805				
10	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	62,375	31,51	1 965,44	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111115				
			VV	Místnost 406			62,375	
			VV	10,745*5,805				
11	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	62,375	16,16	1 007,98	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311				
			VV	Místnost 406			62,375	
			VV	10,745*5,805				
12	K	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	62,375	270,53	16 874,31	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141111				
			VV	Místnost 406			62,375	
			VV	10,745*5,805				
13	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	62,375	181,99	11 351,63	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111 VV Místnost 406 VV 10,745*5,805		62,375			
14	M	28411020	PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bfl S1	m2	71,731	412,00	29 553,17	CS ÚRS 2024 02
			VV Místnost 406 VV 10,745*5,805 VV 62,375*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		71,731			
15	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	60,000	72,44	4 346,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776223111 VV 60		60,000			
16	M	28376630	šňůra svařovací kruhová PVC průměru 4.5 mm	m	69,000	16,80	1 159,20	CS ÚRS 2024 02
			VV 60 VV 60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		69,000			
17	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	55,000	121,59	6 687,45	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111 VV 55		55,000			
18	M	28342166	lišta podlahová PVC zakončovací	m	63,250	30,60	1 935,45	CS ÚRS 2024 02
			VV 55 VV 55*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		63,250			
19	K	998776313	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	790,857	0,67	529,87	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776313					
20	K	998776319	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	790,857	0,07	55,36	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776319					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-02 - Podlahy místnost 408,409,410

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

67 645,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 645,37	21,00%	14 205,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

81 850,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-02 - Podlahy místnost 408,409,410

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

67 645,37

HSV - Práce a dodávky HSV

443,53

997 - Přesun sutě

443,53

PSV - Práce a dodávky PSV

67 201,84

776 - Podlahy povlakové

67 201,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-02 - Podlahy místnost 408,409,410

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

67 645,37

D	HSV		Práce a dodávky HSV				443,53	
D	997		Přesun sutě				443,53	
1	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,153	500,00	76,50	
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,153	296,00	45,29	
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,153	12,90	1,97	
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,153	2 090,00	319,77	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				67 201,84	
D	776		Podlahy povlakové				67 201,84	
5	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	61,362	67,41	4 136,41	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811					
		VV	"Místnost 408" 4,13*(1,54+1,47+0,43)+1,34*(5,835-4,13)		16,492			
		VV	"Místnost 409"1,91*(0,45+1,08)		2,922			
		VV	"Místnost 410"7,22*5,81		41,948			
		VV	Součet		61,362			
6	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	61,362	65,30	4 006,94	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111116					
		VV	"Místnost 408" 4,13*(1,54+1,47+0,43)+1,34*(5,835-4,13)		16,492			
		VV	"Místnost 409"1,91*(0,45+1,08)		2,922			
		VV	"Místnost 410"7,22*5,81		41,948			
		VV	Součet		61,362			
7	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	61,362	16,16	991,61	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
		VV	"Místnost 408" 4,13*(1,54+1,47+0,43)+1,34*(5,835-4,13)		16,492			
		VV	"Místnost 409"1,91*(0,45+1,08)		2,922			
		VV	"Místnost 410"7,22*5,81		41,948			
		VV	Součet		61,362			
8	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	61,362	237,00	14 542,79	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776211111					
		VV	"Místnost 408" 4,13*(1,54+1,47+0,43)+1,34*(5,835-4,13)		16,492			
		VV	"Místnost 409"1,91*(0,45+1,08)		2,922			
		VV	"Místnost 410"7,22*5,81		41,948			
		VV	Součet		61,362			
9	M	6975110R	koberec zátěžový v pásu tl 5,5mm, všivaná smyčka, vlákno 100% polyamid, 23 dB, třída zátěže 33	m2	70,566	530,00	37 399,98	
		VV	"Místnost 408" 4,13*(1,54+1,47+0,43)+1,34*(5,835-4,13)		16,492			
		VV	"Místnost 409"1,91*(0,45+1,08)		2,922			
		VV	"Místnost 410"7,22*5,81		41,948			
		VV	Součet		61,362			
		VV	61,362*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		70,566			
10	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	48,505	80,20	3 890,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411111					
		VV	"Místnost 408"		18,505			
		VV	4,13+(1,54+1,47+0,43)+5,835+1,335+1,685+2,08					
		VV	"Místnost 409"0,2+(1,08+0,45)+1,91+0,3		3,940			
		VV	"Místnost 410"7,22*2+5,81*2		26,060			
		VV	Součet		48,505			
11	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	55,781	31,20	1 740,37	CS ÚRS 2024 02
		VV	48,505*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		55,781			
12	K	998776313	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	667,082	0,67	446,94	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776313					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	998776319	Přesun nmoř pro podiany poviakove stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m.	%	667,082	0,07	46,70	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776319

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkrovní JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-03 - Podlahy místnost 401

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 026,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 026,38	21,00%	4 415,54
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 441,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-03 - Podlahy místnost 401

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

21 026,38

PSV - Práce a dodávky PSV

21 026,38

775 - Podlahy skládané

21 026,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkrovní JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-03 - Podlahy místnost 401

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 026,38

D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 026,38	
D	775		Podlahy skládané				21 026,38	
1	K	775413401	Montáž lišty obvodové lepené	m	22,656	53,20	1 205,30	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775413401 "Místnost 401"(5,745+0,79+0,75)*3,11		22,656			
2	M	61418103	lišta podlahová dřevěná jasan 8x35mm	m	24,468	87,50	2 140,95	CS ÚRS 2024 02
			VV VV "Místnost 401"(5,745+0,79+0,75)*3,11 22,656*1,08 'Přepočtené koeficientem množství' 24,468		22,656 24,468			
3	K	775429121	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) přípevněné vruty	m	0,900	76,20	68,58	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775429121 "Místnost 401"0,9		0,900			
4	M	55343115	profil přechodový Al narážecí 30mm dub, buk, javor, třešeň	m	1,000	261,00	261,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	775591919	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	22,656	290,00	6 570,24	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591919 "Místnost 401"(5,745+0,79+0,75)*3,11		22,656			
6	K	775591920	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí	m2	22,656	65,00	1 472,64	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591920 "Místnost 401"(5,745+0,79+0,75)*3,11		22,656			
7	K	775591921	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak	m2	22,656	181,00	4 100,74	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591921 "Místnost 401"(5,745+0,79+0,75)*3,11		22,656			
8	K	775591923	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro vysokou zátěž (sportovní prostory)	m2	22,656	179,00	4 055,42	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591923 "Místnost 401"(5,745+0,79+0,75)*3,11		22,656			
9	K	775591926	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	22,656	33,70	763,51	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591926 "Místnost 401"(5,745+0,79+0,75)*3,11		22,656			
10	K	998775313	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	206,384	1,70	350,85	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998775313					
11	K	998775319	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	206,384	0,18	37,15	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998775319					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-04 - Podlahy místnost 407 - pouze lišty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 127,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 127,92	21,00%	2 546,86
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 674,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-04 - Podlahy místnost 407 - pouze lišty

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 127,92

PSV - Práce a dodávky PSV

12 127,92

776 - Podlahy povlakové

12 127,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-04 - Podlahy místnost 407 - pouze lišty

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 127,92

D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 127,92	
D	776		Podlahy povlakové				12 127,92	
1	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	60,000	121,59	7 295,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111					
			VV Místnost 407					
			VV 60		60,000			
2	M	28342166	lišta podlahová PVC zakončovací	m	69,000	30,60	2 111,40	CS ÚRS 2024 02
			VV Místnost 407					
			VV 60		60,000			
			VV 60*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		69,000			
3	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	57,720	45,60	2 632,03	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776991121					
			VV Místnost 407					
			VV 10,62*5,435		57,720			
4	K	998776313	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	120,388	0,67	80,66	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776313					
5	K	998776319	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	120,388	0,07	8,43	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776319					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-05 - Odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-14 144,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-14 144,72	21,00%	-2 970,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-17 115,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-05 - Odpočty

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-14 144,72

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 100,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-6 100,80

PSV - Práce a dodávky PSV

-8 043,92

762 - Konstrukce tesařské

-5 439,20

765 - Krytina skládaná

-2 604,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkrovní JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-05 - Odpočty

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-14 144,72

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-6 100,80	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-6 100,80	
1	K	611131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stropů	m2	-152,520	40,00	-6 100,80	
	VV		D 1.2.04 Výkaz výměr					
	VV		D 1.2.05 Výkres					
	VV		"Kapsy pro stropní trámy + 0,7m přesah - 3násobný" - (((0,35*0,25*2)+(0,25*0,25*2)+(0,3*0,25))*123+(0,7*0,35*123)) *2		-152,520			
	VV		Součet		-152,520			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-8 043,92	
D	762		Konstrukce tesařské				-5 439,20	
2	K	762342511	Montáž latování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	-12,000	10,00	-120,00	
	VV		Technická zpráva D.1.1.1					
	VV		5.3. Bourací práce					
	VV		Souhr. tech. zpráva					
	VV		Montážní otvor 1,5x2,5m					
	VV		"Vybudování zakrytí pro ochranu interiéru proti zatečení " -12		-12,000			
	VV		Součet		-12,000			
3	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	-0,048	1 200,00	-57,60	
	VV		Technická zpráva D.1.1.1					
	VV		5.3. Bourací práce					
	VV		Souhr. tech. zpráva					
	VV		Montážní otvor 1,5x2,5m					
	VV		"Vybudování zakrytí pro ochranu interiéru proti zatečení " - 20*0,04*0,06		-0,048			
	VV		Součet		-0,048			
4	K	762343913	Zabednění otvorů ve střeše prkny (materiál v ceně) tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	-6,510	15,00	-97,65	
	VV		Technická zpráva D.1.1.1					
	VV		5.3. Bourací práce					
	VV		Souhr. tech. zpráva					
	VV		Montážní otvor 1,5x2,5m					
	VV		"předpokládaná plocha" -2,1*3,1		-6,510			
	VV		Součet		-6,510			
5	K	762345811	Demontáž bednění a latování k dalšímu použití sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi bednění střech rovných, obloukových z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	-6,510	10,00	-65,10	
	VV		Technická zpráva D.1.1.1					
	VV		5.3. Bourací práce					
	VV		Souhr. tech. zpráva					
	VV		Montážní otvor 1,5x2,5m					
	VV		"Demontáž bednění - předpoklad" -2,1*3,1		-6,510			
	VV		Součet		-6,510			
6	K	762353210	Montáž nadstřešních konstrukcí střešních vikýřů z hraněného řeziva, pultových, průřezové plochy do 100 cm2	m	-12,000	50,00	-600,00	
	VV		Technická zpráva D.1.1.1					
	VV		5.3. Bourací práce					
	VV		Souhr. tech. zpráva					
	VV		Montážní otvor 1,5x2,5m					
	VV		"Vybudování zakrytí pro ochranu interiéru proti zatečení " -12		-12,000			
	VV		Součet		-12,000			
7	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	-0,160	13 500,00	-2 160,00	
	VV		Technická zpráva D.1.1.1					
	VV		5.3. Bourací práce					
	VV		Souhr. tech. zpráva					
	VV		Montážní otvor 1,5x2,5m					
	VV		"Vybudování zakrytí pro ochranu interiéru proti zatečení " - 16*0,1*0,1		-0,160			
	VV		Součet		-0,160			
8	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	-0,208	250,00	-52,00	
	VV		"Montážní otvor" -(0,048+0,16)		-0,208			
	VV		Součet		-0,208			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	762822140	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm ²	m	-1,000	690,00	-690,00	
	VV		Zápis 3.1 - prodloužení výměn u komínu zápis 3.1					
	VV		"Prodloužení o 1m"-1		-1,000			
10	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm ² do dl 6m	m3	-0,060	17 800,00	-1 068,00	
	VV		Zápis 3.1 - prodloužení výměn u komínu zápis 3.1					
	VV		"20/26"					
	VV		-(0,2*0,26*1*1,15)		-0,060			
11	K	998762313	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-49,104	10,00	-491,04	
12	K	998762319	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	-49,104	0,77	-37,81	
D		765	Krytina skládaná				-2 604,72	
13	K	765161511	Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. přes 6 mm sklonu do 30°, přibití měděnými hřeby jednoduché krytí ze šupin nebo pravouhlých formátů s obloukovým řezem, počet kamenů přes 20 do 25 ks/m ²	m ²	-6,510	100,00	-651,00	
	VV		Technická zpráva D.1.1.1					
	VV		5.3. Bourací práce					
	VV		Souhr. tech. zpráva					
	VV		Montážní otvor 1,5x2,5m					
	VV		"předpokládaná plocha" -2,1*3,1		-6,510			
	VV		Součet		-6,510			
14	M	76516151R	krytina z přírodní štípané břidlice tloušťky 6 až 8 mm, čtvercový formát s obloukem 300x300 mm, na lemovky štítů formát 300x200 mm, jednoduché krytí	m ²	-5,729	55,00	-315,10	
	VV		Technická zpráva D.1.1.1					
	VV		5.3. Bourací práce					
	VV		Souhr. tech. zpráva					
	VV		Montážní otvor 1,5x2,5m					
	VV		"předpokládaná plocha x předpokl. doplněného množství 80% x ztratné" -2,1*3,1*0,8*1,1		-5,729			
	VV		Součet		-5,729			
15	K	765161701	Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. přes 6 mm okapové hrany, krytí jednoduché	m	-2,100	100,00	-210,00	
	VV		Technická zpráva D.1.1.1					
	VV		5.3. Bourací práce					
	VV		Souhr. tech. zpráva					
	VV		Montážní otvor 1,5x2,5m					
	VV		"předpokládaná délka" -2,1		-2,100			
	VV		Součet		-2,100			
16	K	765161811	Demontáž krytiny z přírodní břidlice sklonu střechy do 30°, k dalšímu použití	m ²	-6,510	100,00	-651,00	
	VV		Technická zpráva D.1.1.1					
	VV		5.3. Bourací práce					
	VV		Souhr. tech. zpráva					
	VV		Montážní otvor 1,5x2,5m					
	VV		"Demontáž krytiny - předpoklad" -2,1*3,1		-6,510			
	VV		Součet		-6,510			
17	K	765161821	Demontáž krytiny z přírodní břidlice Příplatek za sklon přes 30°	m ²	-6,510	5,00	-32,55	
	VV		Technická zpráva D.1.1.1					
	VV		5.3. Bourací práce					
	VV		Souhr. tech. zpráva					
	VV		Montážní otvor 1,5x2,5m					
	VV		"Demontáž krytiny - předpoklad" -2,1*3,1		-6,510			
	VV		Součet		-6,510			
18	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m ²	-6,510	10,00	-65,10	
	VV		Technická zpráva D.1.1.1					
	VV		5.3. Bourací práce					
	VV		Souhr. tech. zpráva					
	VV		Montážní otvor 1,5x2,5m					
	VV		"předpokládaná plocha" -2,1*3,1		-6,510			
	VV		Součet		-6,510			
19	M	28329036	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m ² s integrovanou samolepicí páskou	m ²	-8,463	40,00	-338,52	
	VV		Technická zpráva D.1.1.1					
	VV		5.3. Bourací práce					
	VV		Souhr. tech. zpráva					
	VV		Montážní otvor 1,5x2,5m					
	VV		"předpokládaná plocha*prostřih" -2,1*3,1*1,3		-8,463			
	VV		Součet		-8,463			
20	K	765191091	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°	m ²	-6,510	5,00	-32,55	
	VV		Technická zpráva D.1.1.1					
	VV		5.3. Bourací práce					
	VV		Souhr. tech. zpráva					
	VV		Montážní otvor 1,5x2,5m					
	VV		"předpokládaná plocha" -2,1*3,1		-6,510			
	VV		Součet		-6,510			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	-6,510	7,00	-45,57	
	VV		Technická zpráva D.1.1.1					
	VV		5.3. Bourací práce					
	VV		Souhr. tech. zpráva					
	VV		Montážní otvor 1,5x2,5m					
	VV		"Demontáž krytiny - předpoklad" -2,1*3,1		-6,510			
	VV		Součet		-6,510			
22	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	-28,000	5,00	-140,00	
	VV		Technická zpráva D.1.1.1					
	VV		5.3. Bourací práce					
	VV		Souhr. tech. zpráva					
	VV		Montážní otvor 1,5x2,5m					
	VV		Vybudování zakrytí pro ochranu interiéru proti zatečení					
	VV		"2xbok + střecha konstrukce" -((4*2,5*2)+(4*2))		-28,000			
	VV		Součet		-28,000			
23	K	998765213	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-24,814	4,97	-123,33	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-06 - Nátěry

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

23 297,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 297,27	21,00%	4 892,43
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 189,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-06 - Nátěry

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

23 297,27

PSV - Práce a dodávky PSV

23 297,27

783 - Dokončovací práce - nátěry

23 297,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkrovní JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-06 - Nátěry

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 297,27

D	PSV		Práce a dodávky PSV				23 297,27	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				23 297,27	
1	K	783601345	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním vodou ředitelným	m2	27,000	125,00	3 375,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601345 15*1,8*1		27,000			
2	K	783617141	Krycí nátěr (email) otopných těles litinových jednonásobný syntetický	m2	27,000	151,00	4 077,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617141 15*1,8*1		27,000			
3	K	783622141	Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst litinových, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	27,000	137,00	3 699,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783622141 15*1,8*1		27,000			
4	K	783614141	Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický	m2	27,000	111,00	2 997,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614141 15*1,8*1		27,000			
5	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	135,000	7,31	986,85	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601713 15*9		135,000			
6	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	135,000	24,40	3 294,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617601 15*9		135,000			
7	K	783622331	Tmelení armatur a kovových potrubí včetně přebroušení tmelených míst potrubí do DN 50 mm, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m	135,000	9,07	1 224,45	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783622331 15*9		135,000			
8	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	135,000	20,70	2 794,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614551 15*9		135,000			
9	K	783000101	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch olepením páskou nebo fólií	m	33,000	15,80	521,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783000101					
10	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	34,650	1,45	50,24	CS ÚRS 2024 02
			VV					
			33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		34,650			
11	K	783000103	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie	m2	33,000	7,39	243,87	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783000103					
12	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	34,650	0,98	33,96	CS ÚRS 2024 02
			VV					
			33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		34,650			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-07 - Omítka paty nadezdívky JV křídlo

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

35 906,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 906,76	21,00%	7 540,42
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 447,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-07 - Omítka paty nadezdívky JV křídlo

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

35 906,76

HSV - Práce a dodávky HSV

35 906,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 936,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 726,00

997 - Přesun sutě

1 519,56

998 - Přesun hmot

1 724,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-07 - Omítka paty nadezdívky JV křídlo

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 906,76

D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 906,76	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 936,68	
1	K	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	19,356	1 030,00	19 936,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325101					
	VV		Oprava soklu - půda JV křídla					
	VV		(9,7+11,4+11,7+11,4+9,7+10,5+0,6+11,7+0,6+10,5)*0,12		10,536			
	VV		Rozvody elektro					
	VV		126*0,07		8,820			
	VV		Součet		19,356			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 726,00	
9	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	126,000	101,00	12 726,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031122					
	VV		"Rozvody elektro"126		126,000			
D	997		Přesun sutě				1 519,56	
3	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,504	500,00	252,00	
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,504	296,00	149,18	
5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5,040	12,90	65,02	
	VV		0,504*10 *Přepočtené koeficientem množství		5,040			
6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,504	2 090,00	1 053,36	
D	998		Přesun hmot				1 724,52	
7	K	998011010	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,797	1 491,33	1 188,59	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011010					
8	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m	t	0,797	672,44	535,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-08 - Elektroinstalace, vod. baterie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 246,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 246,00	21,00%	681,66
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 927,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-08 - Elektroinstalace, vod. baterie

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 246,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 246,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

3 246,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-08 - Elektroinstalace, vod. baterie

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 246,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 246,00	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 246,00	
2	M	55111984	baterie nástěnná horní otočný výtok na jednu vodu chrom G 1/2"	kus	3,000	806,00	2 418,00	CS ÚRS 2024 02
			"Místnosti 406; 407; 410"3		3,000			
3	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	3,000	276,00	828,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829121					
			vv "Místnosti 406; 407; 410"3		3,000			