

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
169	Oprava návěstidel v žst. Praha Malešice a 1.TK Praha malešice – Praha Běchovice.	1 022 279,09	0,00	214 678,61	1 236 957,70	967 862,52	54 416,57	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	872 257,82	0,00	183 174,14	1 055 431,96	872 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	24 755,84	0,00	5 198,73	29 954,57	15 189,92	9 565,92	0,00	0,00	0,00
03	VRN	125 265,43	0,00	26 305,74	151 571,17	80 414,78	44 850,65	0,00	0,00	0,00
Celkem		1022279,09	0,00	214678,61	1236957,70	967862,52	54416,57	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava návěstidel v žst. Praha Malešice a 1.TK Praha malešice – Praha Běchovice.

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Praha Malešice, 1.TK Praha Malešice – Praha Běchov

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST								0,00	872 257,82	872 257,82	0,000
Ostatní								0,00	872 257,82	872 257,82	0,000
1	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	20,000	1 070,91	0,00	21 418,20	21 418,20	0,00000	0,000
2	R	7497351590	Montáž ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	5,000	3 274,05	0,00	16 370,25	16 370,25	0,00000	0,000
3	R	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení srovnání nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	5,000	392,01	0,00	1 960,05	1 960,05	0,00000	0,000
4	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	15,000	1 314,00	0,00	19 710,00	19 710,00	0,00000	0,000
5	R	7590525577	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil	kus	1,000	5 321,70	0,00	5 321,70	5 321,70	0,00000	0,000
6	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	358,000	21,35	0,00	7 643,30	7 643,30	0,00000	0,000
7	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	358,000	22,34	0,00	7 997,72	7 997,72	0,00000	0,000
8	R	7590547240	Demontáž kabelu NCEY uloženého v trubce do 30 žil	m	105,000	33,40	0,00	3 507,00	3 507,00	0,00000	0,000
9	R	7590555012	Zhotovení formy kabelové na kabel do 10x2	kus	3,000	1 036,97	0,00	3 110,91	3 110,91	0,00000	0,000
10	R	7590555014	Zhotovení formy kabelové na kabel do 15x2	kus	5,000	1 357,80	0,00	6 789,00	6 789,00	0,00000	0,000
11	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	1,000	2 452,80	0,00	2 452,80	2 452,80	0,00000	0,000
12	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	12,000	3 317,85	0,00	39 814,20	39 814,20	0,00000	0,000
13	R	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	6,000	4 358,10	0,00	26 148,60	26 148,60	0,00000	0,000
14	R	7590555140	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0	kus	1,000	5 288,85	0,00	5 288,85	5 288,85	0,00000	0,000
15	R	7590715023	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami	kus	4,000	10 336,80	0,00	41 347,20	41 347,20	0,00000	0,000
16	R	7590715025	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	6,000	15 001,50	0,00	90 009,00	90 009,00	0,00000	0,000
17	R	7590715026	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového oboustranného se 3 svítilnami	kus	1,000	23 980,50	0,00	23 980,50	23 980,50	0,00000	0,000
18	R	7590715048	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 6 svítilnami	kus	3,000	43 581,00	0,00	130 743,00	130 743,00	0,00000	0,000
19	R	7590717034	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami	kus	5,000	10 533,90	0,00	52 669,50	52 669,50	0,00000	0,000
20	R	7590717042	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	6,000	15 658,50	0,00	93 951,00	93 951,00	0,00000	0,000
21	R	7590717048	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 6 svítilnami	kus	3,000	15 987,00	0,00	47 961,00	47 961,00	0,00000	0,000
22	R	7590725018	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu desky transformátoru	kus	11,000	780,74	0,00	8 588,14	8 588,14	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava návěstidel v žst. Praha Malešice a 1.TK Praha malešice – Praha Běchovice.

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Praha Malešice, 1.TK Praha Malešice – Praha Běchov

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
23	R	7590725020	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu návěstního transformátoru	kus	15,000	243,09	0,00	3 646,35	3 646,35	0,00000	0,000
24	R	7590725024	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu stínítka	kus	8,000	306,60	0,00	2 452,80	2 452,80	0,00000	0,000
25	R	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	15,000	740,22	0,00	11 103,30	11 103,30	0,00000	0,000
26	R	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	17,000	569,40	0,00	9 679,80	9 679,80	0,00000	0,000
27	R	7590725052	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu záslepky na svítlnu	kus	2,000	247,47	0,00	494,94	494,94	0,00000	0,000
28	R	7590725070	Zatmělení skříně návěstního transformátoru	kus	14,000	1 565,85	0,00	21 921,90	21 921,90	0,00000	0,000
29	R	7590725150	Montáž přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	2,000	1 522,05	0,00	3 044,10	3 044,10	0,00000	0,000
30	R	7590727020	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu návěstního transformátoru	kus	12,000	73,04	0,00	876,48	876,48	0,00000	0,000
31	R	7590727024	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu stínítka	kus	1,000	92,42	0,00	92,42	92,42	0,00000	0,000
32	R	7590727040	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	15,000	222,29	0,00	3 334,35	3 334,35	0,00000	0,000
33	R	7590727046	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	15,000	170,82	0,00	2 562,30	2 562,30	0,00000	0,000
34	R	7592825030	Montáž součástí výstražníku stupačky (velké)	kus	5,000	179,58	0,00	897,90	897,90	0,00000	0,000
35	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	395,30	0,00	395,30	395,30	0,00000	0,000
36	R	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	12,000	432,53	0,00	5 190,36	5 190,36	0,00000	0,000
37	R	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	6,000	567,21	0,00	3 403,26	3 403,26	0,00000	0,000
38	R	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil	kus	1,000	728,18	0,00	728,18	728,18	0,00000	0,000
39	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	358,000	82,02	0,00	29 363,16	29 363,16	0,00000	0,000
40	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	15,000	7 752,60	0,00	116 289,00	116 289,00	0,00000	0,000

Celkem

0,00

872 257,82

872 257,82

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava návěstidel v žst. Praha Malešice a 1.TK Praha malešice – Praha Běchovice.

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Praha Malešice, 1.TK Praha Malešice – Praha Běchov

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							165,48	9 400,44	9 565,92		0,025
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							165,48	9 400,44	9 565,92		0,025
1	R	460941233	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	14,000	166,44	165,48	2 164,68	2 330,16	0,00178	0,025
2	R	468101133	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	14,000	516,84	0,00	7 235,76	7 235,76	0,00000	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	15 189,92	15 189,92		0,000
3	R	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábNIK	hod	16,000	535,46	0,00	8 567,36	8 567,36	0,00000	0,000
4	R	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	16,000	413,91	0,00	6 622,56	6 622,56	0,00000	0,000
Celkem							165,48	24 590,36	24 755,84		0,025

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava návěstidel v žst. Praha Malešice a 1.TK Praha malešice – Praha Běchovice.

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Praha Malešice, 1.TK Praha Malešice – Praha Běchov

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST								0,00	80 414,78	80 414,78	0,000
Ostatní								0,00	80 414,78	80 414,78	0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	10,000	459,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00000	0,000
<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>											
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	82,000	463,19	0,00	37 981,58	37 981,58	0,00000	0,000
<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>											
3	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	9,000	4 204,80	0,00	37 843,20	37 843,20	0,00000	0,000
VRN								0,00	44 850,65	44 850,65	0,000
Vedlejší rozpočtové náklady								0,00	44 850,65	44 850,65	0,000
4	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	8 970,130	5,00	0,00	44 850,65	44 850,65	0,00000	0,000
<i>dotčené práce</i>											
Celkem								0,00	125 265,43	125 265,43	0,000