

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Peškova 1, Olomouc - dřevěné obložení a klempířské prvky

Objekt:

**S\_23\_29 - Peškova 1, Olomouc - výměna palubkového obložení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**174 640,22**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 174 640,22  | 12,00%     | 20 956,83 |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**195 597,05**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Peškova 1, Olomouc - dřevěné obložení a klempířské prvky

Objekt:

**S\_23\_29 - Peškova 1, Olomouc - výměna palubkového obložení**

Místo:

Datum: 4. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**174 640,22**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

27 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

147 640,22

764 - Konstrukce klempířské

41 368,86

766 - Konstrukce truhlářské

70 814,26

783 - Dokončovací práce - nátěry

35 457,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Peškova 1, Olomouc - dřevěné obložení a klempířské prvky

Objekt:

**S\_23\_29 - Peškova 1, Olomouc - výměna palubkového obložení**

Místo:

Datum: 4. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**174 640,22**

### D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 27 000,00

|   |   |           |   |                |         |          |           |
|---|---|-----------|---|----------------|---------|----------|-----------|
| 1 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m <sup>2</sup> | 200,000 | 65,00    | 13 000,00 |
| 2 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m           | m <sup>2</sup> | 200,000 | 45,00    | 9 000,00  |
| 3 | K | R001      | Dovoz a odvoz lešení  | soubor         | 1,000   | 5 000,00 | 5 000,00  |

### D PSV Práce a dodávky PSV 147 640,22

#### D 764 Konstrukce klempířské 41 368,86

|   |    |             |   |                |        |        |           |
|---|----|-------------|---|----------------|--------|--------|-----------|
| 4 | K  | 764505113.1 | Montáž žlabu pod zábradlím uloženého v lůžku                              | m              | 49,200 | 615,00 | 30 258,00 |
|   | VV |             | Lodžie zadní strana - levý objekt   |                |        |        |           |
|   | VV |             | 9*4*3*4,4   |                | 49,200 |        |           |
|   | VV |             | Součet  |                | 49,200 |        |           |
| 5 | M  | LND.FOPCL   | plechová tabule tvrdá FOP/CL- Classic, šíře 1230mm, tl.0,6mm (dl. 3-100m) | m <sup>2</sup> | 10,467 | 580,00 | 6 070,86  |
|   | VV |             | 49,2*0,185*1,15   |                | 10,467 |        |           |
| 6 | K  | 764505114.1 | Montáž čela žlabu   | kus            | 24,000 | 210,00 | 5 040,00  |
|   | VV |             | 12*2  |                | 24,000 |        |           |

#### D 766 Konstrukce truhlářské 70 814,26

|    |    |           |   |                |        |          |           |
|----|----|-----------|---|----------------|--------|----------|-----------|
| 7  | K  | 766411214 | Montáž obložení stěn pl do 5 m <sup>2</sup> palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm | m <sup>2</sup> | 61,414 | 420,00   | 25 793,88 |
|    | VV |           | Montáž pásu palubek zábradlí balkonů - zadní strana pravý objekt                    |                |        |          |           |
|    | VV |           | ((3,3*0,48)+(1,8*0,48*2))*12  |                | 39,744 |          |           |
|    | VV |           | Montáž pásu palubek zábradlí lodžii - zadní strana levý objekt                      |                |        |          |           |
|    | VV |           | ((3,525*0,48)*6)+(3,375*0,48)*3   |                | 15,012 |          |           |
|    | VV |           | Montáž pásu palubek zábradlí lodžii - přední strana levý objekt                     |                |        |          |           |
|    | VV |           | ((7,65*0,16)*3)+((7,73+1,6)*0,16)*2   |                | 6,658  |          |           |
|    | VV |           | Součet  |                | 61,414 |          |           |
| 8  | M  | 61191180  | palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B                          | m <sup>2</sup> | 50,653 | 680,00   | 34 444,04 |
|    | VV |           | 3,3*0,48*12*1,2   |                | 22,810 |          |           |
|    | VV |           | ((3,525*0,48)*6)+(3,375*0,48)*3*1,2   |                | 15,984 |          |           |
|    | VV |           | ((7,65*0,16)*3)+((7,73+1,6)*0,16)*2*1,2   |                | 7,255  |          |           |
|    | VV |           | Součet  |                | 46,048 |          |           |
|    | VV |           | 46,04832*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                      |                | 50,653 |          |           |
| 9  | K  | 766411821 | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek                                       | m <sup>2</sup> | 61,414 | 153,00   | 9 396,34  |
|    | VV |           | Demontáž pásu palubek zábradlí balkonů - zadní strana pravý objekt                  |                |        |          |           |
|    | VV |           | ((3,3*0,48)+(1,8*0,48*2))*12  |                | 39,744 |          |           |
|    | VV |           | Demontáž pásu palubek zábradlí lodžii - zadní strana levý objekt                    |                |        |          |           |
|    | VV |           | ((3,525*0,48)*6)+(3,375*0,48)*3   |                | 15,012 |          |           |
|    | VV |           | Demontáž pásu palubek zábradlí lodžii - přední strana levý objekt                   |                |        |          |           |
|    | VV |           | ((7,65*0,16)*3)+((7,73+1,6)*0,16)*2   |                | 6,658  |          |           |
|    | VV |           | Součet  |                | 61,414 |          |           |
| 10 | K  | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m                | t              | 0,472  | 2 500,00 | 1 180,00  |

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry 35 457,10

|    |    |           |  |                |         |        |           |
|----|----|-----------|--|----------------|---------|--------|-----------|
| 11 | K  | 783268101 | Lazurovací olejový nátěr tesařských konstrukcí | m <sup>2</sup> | 101,306 | 350,00 | 35 457,10 |
|    | VV |           | 50,653*2                                       |                | 101,306 |        |           |