

SMLOUVA O DÍLO č. 1176/24

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Pardubice
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 002 16 275
DIČ: CZ 002 16 275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
č.ú.: 37030561/0100
Zastoupený: prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem

Pověřený zástupce pro realizaci stavby:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Sídlo: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice
IČO: 15050050
DIČ: CZ15050050
Bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]
Zapsaný: Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka B 2583
Zastoupený: [REDACTED]
Pověřený zástupce pro realizaci stavby: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo. Objednatel prohlašuje, že v tomto smluvním vztahu nevystupuje jako podnikatel.

I. Úvodní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7. 10. 2024 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané **„UPAR - Rekonstrukce administrativního objektu DC“**, ev. č. EDS 133D22U000001 (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Dílo bude zpracováno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby a výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní tímto způsobem plně seznámil a neshledává nejasnosti ohledně jejího obsahu. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatel předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací pro provádění stavby a se stavenišťem. Zhotovitel prohlašuje,



Spolufinancováno
Evropskou unií



že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu, dle cenové nabídky zpracované oceněním výkazu výměr na předmět díla a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

II. Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. Dílo je rozděleno na dvě části, a to na část díla – laboratoře 1. NP a na část díla – objekt DC. Obě části díla jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy, která je rozdělena na část 1 a) – laboratoře 1. NP a část 1 b) – objekt DC.
2. Součástí předmětu plnění je:
 - dodržení podmínek všech dotčených orgánů veřejné moci.
 - zřízení, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě.
 - zabezpečení ostrahy staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; úschova věcí předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla.
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
 - vypracování projektové dokumentace případných změn realizačních detailů, tato dokumentace musí být před realizací odsouhlasena objednatelem.
 - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby.
 - zajištění bezpečnosti práce, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí.
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, popřípadě zajištění dopravního značení.
 - provedení přejímky díla.
 - zajištění všech nezbytných certifikátů, zkoušek, atestů a revizí podle platných ČSN, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - vystavení prohlášení o vlastnostech, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.
 - vypracování dilenských a montážních výkresů v potřebném rozsahu, tyto výkresy budou předány objednateli ve 3 vyhotoveních.
 - zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s aktuálně platnou vyhláškou o dokumentaci staveb ve 3 paré v tištěné podobě a 1x v digitální formě (výkresová část ve formátu .dwg) v českém jazyce. Zhotovitel bude průběžně zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předané projektové dokumentaci stavby. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy vyžadované provozní řády budovy a v ní umístěných technických a technologických zařízení, které musí být



doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací a záručními listy a dalšími případnými doklady. Kompletní paré dokumentace skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

- provedení geodetických prací v rozsahu svého věcného plnění, a to zejména vytýčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního řízení; do doby předání díla zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje.
 - úkony spojené se získáním a vyřizováním veškerých povolení (např. překopů, záborů, souhlasů a oznámení) souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací.
 - obstarání potřebných podkladů pro kolaudační řízení event. spojeného s řízením o změně stavby v případě, že se skutečné provedení díla nebude podstatně odchylovat od dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení v platném znění.
 - zaškolení první obsluhy objednatele nebo jím určené(ých) osob(y) a zajištění bezplatné záruky strojů a zařízení pro případ odstranění vad vyskytnuvších se v průběhu celé doby trvání záruky.
 - věcnou a časovou koordinaci činnosti všech poddodavatelů jakož i poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost.
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou firmou Atelier 99 s.r.o., IČO: 02463245, se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 4. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, stavebního zákona v platném znění (dále „stavební zákon“), související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z projektové dokumentace pro provádění stavby.
 5. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem v souladu se ZZVZ, tj. omezením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla.
 6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné stavební práce (tzv. „vícepráce“). Tyto nepředvídané a dodatečné práce budou zadány v souladu se ZZVZ.
 7. Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody, je zhotovitel povinen učinit veškeré práce k zamezení vzniku takové škody.
 8. Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit objednateli ke schválení vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání staveniště. Zhotovitel je povinen, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, předat objednateli ke schválení vzorek materiálů a výrobků nejpozději 5 dnů před počátkem období, v němž budou zabudovány do stavby, popř. bude započata výroba. Objednatel je povinen schválit vzorky nebo případně upozornit na případné vady do 3 dnů od jejich předání objednateli ke schválení. Upozorní-li objednatel včas na vadu vzorku, musí mu zhotovitel předat nové bezvadné vzorky ve lhůtě nejpozději do 3 kalendářních dnů. Za vadu je považována i taková situace, kdy vzorek není v souladu s projektovou dokumentací. Bez schválení vzorku nesmí zhotovitel výrobky či



materiály začít zabudovávat, popř. vyrábět. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s kontrolou vzorků. V případě, že zhotovitel zabuduje materiály či výrobky, jejichž vzorek nebyl řádně schválen, je objednatel oprávněn požadovat odstranění těchto materiálů či výrobků a jejich výměnu, a navíc i zaplacení smluvní pokuty podle části XV.

9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně poddodavatelů. Zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů musí mít příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných osob, kterými v nabídce na Veřejnou zakázku prokazoval splnění technických kvalifikačních požadavků. Obměna takové osoby zhotovitelem bude možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, který jej bez vážného důvodu neodmítne, má však vždy právo vyžádat si potřebné podklady o kvalifikaci osoby, která musí být minimálně na stejné úrovni, jako byla odborná úroveň osoby uvedené v nabídce. Ustanovení tohoto odstavce nesmí založit prodloužení zhotovitele s plněním předmětu Veřejné zakázky.
10. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
11. Objednatel požaduje po zhotoviteli při předání staveniště předložení seznamu všech poddodavatelů, kteří se dle rozhodnutí zhotovitele budou na díle spolupodílet. Tento seznam bude zhotovitelem v případě změn bezodkladně aktualizován. Objednateli bude předáván na kontrolních dnech, nejpozději však 10 dnů před zahájením vlastní práce vybraného poddodavatele na díle. Objednatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů konkrétního poddodavatele odmítnout.
12. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.
13. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné tak i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy, nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.
14. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, aby dílo bylo realizováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.
15. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) s pověřenými zástupci objednatele uvedenými v úvodních ustanoveních této smlouvy.
16. Zhotovitel prohlašuje, že má dostatek kvalifikovaných zaměstnanců pro kvalitní a hospodárnou realizaci díla. Přehled osob odpovědných za provádění a řízení prací na stavbě (stavbyvedoucí,



případně další osoby) jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy.

17. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

III. Nesrovnalosti v dokumentaci

1. Dokumentace pozdějšího data vydání má přednost před dokumentací dřívějšího data.
2. Zhotovitel je povinen objednatele na zjištěné nesrovnalosti v dokumentaci bezodkladně písemně upozornit; objednatel je oprávněn o prioritě dokumentace rozhodnout jinak, než je stanoveno v předcházejícím odstavci.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) termín převzetí staveniště bude nejpozději do 5 kalendářních dnů po podpisu smlouvy.
 - b) termín zahájení stavebních prací (díla) nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.
 - c) termín dokončení stavebních prací (díla) řádně a včas (včetně předání a převzetí díla) nejpozději do 425 kalendářních dnů od převzetí staveniště.
 - d) termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do 14 kalendářních dnů ode dne dokončení a předání díla.
2. Zhotovitel je rovněž povinen vypracovat časový harmonogram postupu provedení díla, který předá při převzetí staveniště objednateli. V časovém harmonogramu postupu provedení díla jsou stanoveny časově i věcně veškeré významné termíny postupu provedení díla. Časový harmonogram postupu provedení díla bude vyjádřen v kalendářních dnech.
3. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1 a je postiženo smluvními pokutami dle části XV. smlouvy.
4. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínech dle odstavce 1 z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení příslušných prací prokazatelně písemně oznámena (to je též elektronickou formou na emailovou adresu uvedenou v úvodních ustanoveních).
5. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.
6. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je



zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.

7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před marným uplynutím lhůt stanovených úřady apod.). V případě přerušení díla z důvodu na straně objednatele delším než 45 dnů, jdou náklady spojení s ochranou díla k tíži objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
9. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobeným rozhodnutími orgánů veřejné moci, pokud je nemohl předvídat nebo jim nemohl předejít. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající úpravu časového harmonogramu postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

V. Staveniště (místo plnění)

1. Staveništěm se rozumí prostory (plochy) určené projektovou dokumentací pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku IV. odst. 1 písm. a) smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, který vyhotoví zhotovitel, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště, a který obě strany podepíší.
3. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací,
 - c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, energie, plynu.
4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech stávajících podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.



6. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo přemístit dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení díla, zhotovitel projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábory veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace, elektro a plynového vedení, teplovodního vedení, telekomunikačních sítí apod.).
7. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.
8. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná místa energií potřebných k provedení díla, přičemž náklady na tyto energie nese zhotovitel. Dodávku potřebných energií a s tím spojené úhrady vyúčtuje objednatel zhotoviteli dle údajů podružných měřidel v místě napojení.
9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
10. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle odstavce 9 tohoto článku nebo po předchozím písemném svolení objednatele.
11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení tak, aby předané plochy odpovídaly původnímu stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu vyklizení staveniště je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím 3. osoby, kterou si zvolí. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s vyklizením staveniště vznikly.
12. Místem plnění je Studentská 95, 532 10 Pardubice. Podrobnější vymezení místa plnění je pak uvedeno v projektové dokumentaci pro provedení stavby.

VI. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH	134 964 807,24 Kč
DPH 21 %	28 342 609,52 Kč
Cena celkem vč. DPH	163 307 416,76 Kč

2. Cena částí díla je sjednána takto:

- a) cena za provedení části díla – laboratoře 1. NP činí:

Cena bez DPH	2 838 128,90 Kč
DPH 21 %	596 007,07 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 434 135,97 Kč



b) cena za provedení části díla – objekt DC činí:

Cena bez DPH	132 126 678,34 Kč
DPH 21 %	27 746 602,45 Kč
Cena celkem vč. DPH	159 873 280,79 Kč

3. DPH bude účtována a uhrazena dle platných právních předpisů v době plnění předmětu díla. Smluvní strany sjednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.
4. Celková nabídková cena díla je sjednána jako maximální a nepřekročitelná a je zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a je stanovena zejména oceněním závazného výkazu výměr, který je označen jako příloha č. 1 této smlouvy. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a včasným dokončením díla včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Celková sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen materiálů a dalších vstupů potřebných k provedení díla. Na celkovou sjednanou cenu nemá vliv změna kurzu české měny k jiným měnám.
5. Sjednaná celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
 - a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
6. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, bude postupováno v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže ve formě písemného Technického listu změny neoznámí (elektronicky na e-mailovou adresu pověřeného zástupce objednatele) nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotoviteli na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a v souladu se ZZVZ.
7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba realizovat vícepráce nebo méněpráce (v souladu s odst. 4 tohoto článku), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis v podobě číslované řady Technických listů změn, včetně jejich ocenění, a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Technický list změny bude obsahovat zdůvodnění změny, technický popis změny, ocenění změny, případně změnu v projektové dokumentaci a fotodokumentaci.
8. Vícepráce budou oceněny takto:

na základě písemného soupisu víceprací (Technických listů změn), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle



oceněného výkazu výměr, tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud v nich některé nové práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny obvyklé, přičemž nejvyšší přípustné jednotkové ceny budou odpovídat cenám dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. či ÚRS CZ a.s., v aktuální cenové hladině pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

Méněpráce budou oceněny takto:

na základě písemného soupisu méněprací (Technických listů změn), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr, tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy.

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele na změnu ceny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
10. Obě smluvní strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou číslovaného dodatku ke smlouvě o dílo.
11. Celková nabídková cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých dopovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

VII. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčních plnění za dílčí části díla. Daňové doklady (faktury) za měsíční plnění budou vystavovány samostatně pro části díla dle čl. II. odst. 1. smlouvy. Daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystavovány jednou měsíčně k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci ve výši 100 % skutečně provedených prací za každý ukončený kalendářní měsíc plnění díla na základě oboustranně potvrzeného soupisu provedených prací. Objednatелеm odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb bude přílohou každé faktury. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k 5. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel a doručí objednateli daňový doklad za dílčí část díla. Soupis bude dále obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek a služeb, které již byly provedeny v předchozím období ve členění na měsíce a dále rozsah stavebních prací, dodávek a služeb pro zbývajících období.
2. Splatnost daňového účetního dokladu (faktury) je stanovena do 30 dnů od prokazatelného doručení faktury na e-mailovou adresu objednatele: fakturace@upce.cz. Smluvní strany souhlasí s elektronickou formou fakturace.
3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
4. Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDPH“). Dále u stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43) dle § 92e ZDPH, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel. Měsíční fakturace bude členěna dle požadavků objednatele (např. na



samostatné faktury za položky investičního a neinvestičního charakteru). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při vystavení a změnách faktur a doložení příloh.

Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
 - b) číslo dokladu,
 - c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
 - d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
 - e) účtovanou částku bez DPH,
 - f) název díla, označení části díla,
 - g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
 - h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
 - i) seznam příloh,
 - j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis,
 - k) číslo objednávky, číslo smlouvy,
 - l) označení: dle pokynů objednatele z důvodu vícezdrojového financování.
5. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn jej před uplynutím splatnosti vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová doba splatnosti. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.
6. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje průběžně vypracovávat a bezodkladně předkládat objednateli dokumenty umožňující zavedení účtovaného díla do účetnictví objednatele v souladu s ustanovením zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Případné vícepráce budou fakturovány samostatným daňovým dokladem, který bude obsahovat náležitosti dle čl. VII. odst. 4. smlouvy.

VIII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že dílo bude zachovávat smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentací pro provádění díla, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první jakosti a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové



dokumentaci pro provádění díla včetně jejích změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují, a to po celou dobu záruční doby. Nemá-li dílo požadované vlastnosti, má vady.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí nebo které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.
3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců po převzetí díla objednatelem. Na výrobky, stroje či zařízení, na které poskytuje záruku výrobce, poskytuje zhotovitel záruku v délce záruky výrobce, minimálně však 24 měsíců.
4. Záruční doba počíná plynout od formálního převzetí díla objednatelem doloženého podepsaným předávacím protokolem dle článku XIV. smlouvy.
5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do záruční doby; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
7. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
8. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně, tj. i elektronicky na e-mailovou adresu pověřeného zástupce zhotovitele, bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění:
 - a) bezplatně odstraní uplatněné vady,
 - b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy vady neodstraní sám,
 - c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i s vadou související škody,
 - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
10. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně písemně přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději následující pracovní den od uplatnění vady,
 - b) zahájit bezodkladně práce na odstraňování běžné vady, nejpozději však do dvou pracovních dnů od přijetí uplatnění vady,
 - c) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 7 kalendářních dnů od uplatnění vady,
 - d) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady.V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtách dle tohoto odst. a odst. 11. tohoto článku je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné osoby, a to na náklady zhotovitele.
11. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek ve lhůtě do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn



takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně e-mailem, písemně nebo osobně a označit je jako vadu s charakterem havárie.

12. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
13. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.
14. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy.

IX. Bankovní záruky

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:
 - a) Bankovní záruka č. 1 - za řádné provedení díla.
 - b) Bankovní záruka č. 2 - za kvalitu díla.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli **bankovní záruku za řádné provedení díla** (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) **ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH** uvedené v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. Vystavení této bankovní záruky doložil zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem, které bude zhotoviteli písemně oznámeno. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu plnění dle této smlouvy. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna v den, kdy dílo bude řádně předáno bez vad a nedodělků na základě závěrečného protokolu o předání a převzetí díla, za podmínky, že současně bude objednateli předána bankovní záruka dle odst. 3. tohoto článku. Bankovní záruka za provedení nemůže být uvolněna dříve, než bude objednateli předána záruční listina na bankovní záruku dle odst. 3.
3. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději ke dni převzetí díla objednatelem v souladu s touto smlouvou **bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH** uvedené v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. Vystavení této bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a



bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka bude v plné výši platná a účinná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit například v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatel, které bude zhotoviteli písemně oznámeno.

4. Objednatel akceptuje originály záručních listin v listinné i elektronické podobě.
5. V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla nebo běhu záruční doby. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny.
6. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoli jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

X. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 100 000 000 Kč a pojištění stavebně montážní, přičemž pojistná částka pro pojištění díla musí být sjednána ve výši hodnoty díla dle této smlouvy a musí být uzavřeno pro krytí škod vzniklých výhradně při realizaci tohoto díla, nikoliv pro krytí veškerých škod způsobených zhotovitelem i při realizaci jiných staveb nebo při výkonu jiných jeho činností, které nesouvisejí s realizací díla podle této smlouvy. Prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částky uvedené v předchozí větě.
2. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi zaměstnanci zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím objednatel nebo jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatel za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.
3. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu



provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.

4. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem, nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
5. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

XI. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména:
 - a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné moci, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - f) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je povinen získat objednatel,
 - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
3. V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu ohledně provedení části díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.
4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne



zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
6. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena a průběžně odstraňovat odpad a nečistoty. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a prováděcími předpisy). Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
7. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činnostmi. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech provedením díla dotčených.
8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání, zejména přijme opatření ke kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících do místa provedení díla a osob a vozidel opouštějících místo provedení díla. Objednatel je povinen taková opatření strpět a jednat v souladu s nimi.
9. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných právních předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.
10. Případný postih ze strany orgánů veřejné moci za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit za podmínek stanovených touto smlouvou objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv k patentům, ochranným známkám nebo chráněnému názvu nebo obdobným chráněným právům v souvislosti se zařízením staveniště, prostředky zhotovitele, materiálům a zařízením určeným k zabudování do díla a za veškeré další náklady v této souvislosti vzniklé, pokud se nejedná o porušení takových práv majících svůj původ v projektové dokumentaci nebo specifikaci předané objednatelem.
12. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu účetnictví v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly.
13. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.
14. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel



se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje doba stanovená pro dokončení díla podle článku IV. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla z důvodu nevhodných pokynů objednatele.

15. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
16. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí.
17. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 ZZVZ. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.
18. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Dále je pak zhotovitel povinen dodržovat na staveništi podmínky požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platné legislativy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XII. Technický dozor objednatele

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O osobě technického dozoru bude zhotovitel informován při předání staveniště, přičemž jeho jméno bude uvedeno i v protokolu o předání staveniště. Objednatel má právo tuto osobu vyměnit; v takovém případě bude o změně zhotovitel informován písemně, tj. i e-mailem. Technický dozor je oprávněn k právnímu jednání, které je oprávněn činit na základě smlouvy s objednatелеm, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatелеm nevyplývá, že musí takový krok s objednatелеm předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke



všem úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy.

2. Technický dozor je oprávněn dávat zhotoviteli při provádění díla pokyny. Zhotovitel je povinen tyto pokyny akceptovat, nejsou-li v rozporu s projektovou dokumentací pro provádění díla. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní nebo zruší.
3. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud:
 - a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
 - b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
 - d) hrozí nebezpečí vzniku škody ve výši nejméně 50 000 Kč.
4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována i v případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat.
6. Technický dozor má pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby odstranil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoli zaměstnance zhotovitele, případně zaměstnance poddodavatele zhotovitele, který se podle odůvodněného názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
7. Právo objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této smlouvy třetí osobu včetně technického dozoru není dotčeno; takové zmocnění musí být písemné a musí mít obecné náležitosti plné moci.
8. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XIII. Kontrola provedení díla

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně tak, že kontrolní den musí být stanoven na termín nikoli delší, než 5 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o jeho provedení, není-li v žádosti iniciující strany termín pozdější. Žádá-li o provedení kontrolního dne zhotovitel, musí žádost doručit též technickému dozoru, je-li ustanoven. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě smluvní strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. Kontrolní den stavby řídí objednatel, popř. technický dozor objednatele.
2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen objednatel, popř. technický dozor objednatele. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, popř. technický dozor objednatele, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní



strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran ve formě dodatku smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelům požadované doklady.
4. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů a je-li postupováno v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla. Zjištěné nedostatky jsou považovány za vady.
5. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího kontrolního dne přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu podle článku XV. a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením článku XXI. odstoupit.
6. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 72 hodin předem. Výzvu vyznačí též ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jako by s tím objednatel vyslovil souhlas.
7. Ke kontrole zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí stavby.
8. Souhlas k zakrytí prací vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit ihned, zpravidla do 24 hodin po jejich prověření. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, které se ukáže jako neodůvodněné, nese objednatel zvýšené náklady tím vzniklé.
9. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti, na žádost objednatele a na jeho náklad zhotovitel zakryté práce odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrývání prací bude mít podstatný vliv a bude bezprostředně souviset s plněním termínu kteréhokoli z termínů uvedených časovým harmonogramem, prodlužuje se příslušný termín časového plánu o dobu odkrývání a opětovného zakrývání kontrolovaných prací, ledaže odkrývání prací takového prodloužení bezprostředně nezpůsobuje.



XIV. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se smluvní strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části.
2. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,
 - b) předání kompletní dokumentace k předmětu díla dle této smlouvy - ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace, a předání dokladu o bankovní záruce za kvalitu díla (originál záruční listiny),
 - c) předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu souhlasu, zejména:
 - doklady o provedených zkouškách,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - protokol o převzetí prací jednotlivými správci inženýrských sítí, jejichž přeložky nebo jejich křížení a souběh jsou součástí stavby,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - kopie atestů a certifikátů použitých materiálů a dodávek,
 - stavební deník,
 - projekt skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních, včetně geodetického zaměření skutečného stavu s umístěním na pozemcích (v souřadnicích JTSK jak v tisku, tak v digitální podobě ve formátu DGN a DWG). Zpracování formátu dwg bude stejné jako u předané dokumentace pro provedení stavby. Projekt skutečného provedení stavby bude obsahovat veškeré změny provedené v rámci výstavby, tyto změny budou zaneseny ve všech částech PD (i v PD jednotlivých profesí).
3. Předání a převzetí díla musí předcházet technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení.
4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
5. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „prejímací řízení“) nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne v důsledku jeho rozsáhlosti, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení.
6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
 - a) vykazuje vady a/nebo nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
 - b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 2 tohoto článku nebo některý doklad, jenž má být její součástí.

7. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
8. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.
9. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
 - a) popis předávaného díla,
 - b) zhodnocení kvality předávaného díla,
 - c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - d) způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - f) výsledek přejímacího řízení,
 - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
10. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
11. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.
12. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
13. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
14. Zhotovitel se zavazuje provést zaměstnancům určeným objednatelem školení ohledně provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel určí své zaměstnance ke školení.

XV. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
 - a) s termínem dokončení díla dle článku IV. odstavec 1) písm. c) smlouvy,
 - b) s odstraněním staveniště dle článku IV. odstavec 1) písm. d) smlouvy,
 - c) s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení,
 - d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o



- předání a převzetí díla,
- e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku VIII. smlouvy,
 - f) s termínem předání bankovní záruky dle článku IX. odstavec 3) smlouvy.
2. Výše smluvní pokuty podle odstavce 1 písm. a) tohoto článku při překročení, resp. nedodržení v čl. IV. odstavec 1 písm. c) této smlouvy sjednaného termínu předání díla ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s řádným a včasným splněním této povinnosti do dne jejího dodatečného splnění.
 3. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. b) tohoto článku činí 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
 4. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. c) tohoto článku činí 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
 5. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. d) tohoto článku činí 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každou vadu, případně nedodělek a den prodlení.
 6. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. e) tohoto článku činí 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každou vadu a den prodlení.
 7. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. f) činí 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
 8. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že do části díla zabuduje materiály nebo výrobky, jejichž vzorek nebyl předem schválen objednatelem podle čl. II. odst. 8 této smlouvy, a to ve výši 30 000 Kč za každý den, až do odstranění všech výrobků a materiálů, jejichž vzorek nebyl předem schválen.
 9. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení ustanovení o dodržování bezpečnostních předpisů podle čl. II. odst. 14 této smlouvy. Smluvní pokuta činí 30 000 Kč za každé prokazatelné porušení.
 10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné při kontrole díla podle čl. XIII. odst. 5 smlouvy ve lhůtě stanovené v zápisu z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý den, až do odstranění vady.
 11. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení ustanovení o ochraně důvěrných informací podle článku XVII. této smlouvy. Smluvní pokuta činí 5 000 Kč za každé prokazatelné porušení.
 12. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele ve smyslu čl. XXI. odst. 1 písm. b), c) a/nebo e) smlouvy. Výše smluvní pokuty činí v takovém případě 10 % z celkové ceny za dílo bez DPH dle článku VI. smlouvy.
 13. Celková výše smluvních pokut ve svém součtu může být maximálně ve výši odpovídající celkové ceně díla bez DPH dle čl. VI. smlouvy.
 14. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít:
 - a) odpočet od úhrady ceny za dílo nebo za jeho část, formou vzájemného zápočtu
 - b) právo z bankovních záruk podle článku IX. smlouvy.O zvoleném způsobu a o výši smluvní pokuty bude pověřený zástupce objednatele elektronicky



informovat pověřeného zástupce zhotovitele.

15. Nebude-li jakákoliv faktura vystavená v souladu s čl. VII. smlouvy uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za dobu od termínu splatnosti do dne poukázání dlužné částky na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
16. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady majetkové či nemajetkové újmy v plné výši, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Rovněž není dotčena povinnost plnit řádně závazky vyplývající z této smlouvy.
17. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

XVI. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2 tohoto článku.

XVII. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.
2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty objednatelem za účelem splnění závazků zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakládat jako s důvěrnými informacemi, i když tak nejsou výslovně označeny, a nesmí s nimi seznámit žádnou třetí osobu, s výjimkou svých zaměstnanců a poddodavatelů, v rozsahu, v jakém je potřebují znát pro plnění této smlouvy. I tyto osoby však musí být k ochraně těchto skutečností obdobným způsobem zavázány.
3. Za důvěrné informace se pro účel smlouvy nepovažují informace, které:
 - a) se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní stranou,
 - b) smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od druhé smluvní strany; i tyto informace je však strana přijímající povinna přiměřeně chránit,
 - c) je přijímající strana povinna poskytnout dle zákona nebo na základě příkazu soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, který je k tomu oprávněn,
 - d) jsou již přijímající smluvní straně v den podpisu této smlouvy známy.



4. Na písemnou žádost poskytující strany přijímající strana bezodkladně vrátí druhé straně všechny důvěrné informace poskytnuté jí v souvislosti s její činností dle této smlouvy, včetně všech nosičů, kopií a upraví všechny materiály ve svém vlastnictví nebo pod svojí kontrolou, které obsahují důvěrné informace.

XVIII. Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Zaměstnanci zhotovitele i dalších osob podílejících se na provedení díla jako poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přílby obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu), a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů upravujících požární ochranu.
5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny osoby podílející se na provádění díla s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých osob, které se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
6. V případě úrazu zaměstnance zhotovitele, případně poddodavatele, vyšetří a sepiše záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla.
7. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého zaměstnance dozor během a po skončení svářecích prací v rozsahu a způsobem stanoveným předpisy o požární ochraně.

XIX. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a předání díla dle smlouvy. V případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje



související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace.

2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavba, která je předmětem díla, je předmětem veřejné zakázky zadané v nadlimitním režimu, a proto je zhotovitel povinen vést stavební deník v elektronické formě v souladu s platnými právními předpisy. Nástroj pro elektronické vedení stavebního deníku zajistí zhotovitel.
3. Zápisy do stavebního deníku zaznamenává a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mimo stavbyvedoucího, případně jeho zástupce může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce pro věci technické zhotovitele, objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, technický dozor objednatele, zaměstnanec pověřený projektantem výkonem autorského dozoru, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.
5. Stavební deník musí být objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla.
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad či podnět pro následná jednání smluvních stran o případných změnách této smlouvy.

XX. Zkoušky

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli plán kontrol (kontrolní a zkušební plán).
2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných orgánů veřejné moci. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se smluvní strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.
5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese



náklady na její provedení zhotovitel sám.

XXI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, kromě případů stanovených v § 2002 občanského zákoníku, také tehdy pokud zhotovitel:
 - a) nezahájí provedení díla do 15 dnů od termínu předání staveniště,
 - b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem,
 - c) bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu delší než 15 dnů,
 - d) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,
 - e) přes opakované písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy nebo případně pokyny objednatele,
 - f) poruší povinnosti uvedené v čl. XI. odst. 18. této smlouvy.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
3. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
 - a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 30 dnů,
 - b) pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 45 dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele,
 - c) je v prodlení s úhradou splatné dílčí ceny za dílo, případně ceny za dílo, po dobu delší než 30 dnů.
4. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující,
 - b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v článku XXII. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
5. Vznik skutečností uvedených v odstavci 4. je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. nebo z důvodů uvedených v odstavci 4. nebo zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 3. tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný



znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.

7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1., 3. a 4. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu újmy, a další závazky, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.

XXII. Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje, opatření orgánů veřejné správy v souvislosti s onemocněním pandemického rozsahu vedoucí k zásadnímu omezení či zákazu činnosti dané smluvní strany a přírodní katastrofy.
2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.
3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, a v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.
5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.



XXIII. Úkony, doručování, počítání času

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech je zhotovitel povinen oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něj zapsán.
2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno do datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, není-li v této smlouvě uvedeno, že postačí i e-mailová forma. E-mailové zprávy se zasílají na e-mailové adresy pověřených zástupců smluvních strany uvedené v úvodních ustanoveních této smlouvy. Případnou změnu doručovací adresy je smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně.

XXIV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k Veřejné zakázce, zejména podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou zhotovitele. Smlouva se řídí právními předpisy platnými na území České republiky, zejména občanským zákoníkem a ZZVZ. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.
2. Změny pověřených zástupců smluvních stran, jejich e-mailových adres, změny osoby technického dozoru objednatele, změnu osob odpovědných za provádění a řízení prací na stavbě či změnu adresy sídla je smluvní strana povinna sdělit písemně druhé smluvní straně, a to bezodkladně. Takováto změna není změnou smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
4. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
5. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami v souladu se ZZVZ. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
6. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
7. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná



stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.

8. Objednatel je oprávněn, resp. stanoví-li tak právní předpis, povinen, uzavřenou smlouvu zveřejnit v souladu s právními předpisy a zhotovitel toto bere na vědomí.
9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k zhotoviteli nepoužije.
10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
11. Tato smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaného elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně objednatele. Toto ustanovení se použije obdobně i na případné dodatky této smlouvy.
12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
13. Vůle smluvních stran je vyjádřena v níže uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří tato smlouva o dílo a její přílohy:
 - Příloha č. 1 - zhotovitelem oceněný výkaz výměr /přikládá každý účastník zadávacího řízení do nabídky/
 - Příloha č. 1 a) – zhotovitelem oceněný výkaz výměr části díla – laboratoře 1. NP
 - Příloha č. 1 b) – zhotovitelem oceněný výkaz výměr části díla – objekt DC
 - Příloha č. 2 - přehled osob odpovědných za provádění a řízení prací na stavbě /přikládá vybraný dodavatel při podpisu této smlouvy/.
 - Příloha č. 3 - kopie pojistných smluv nebo pojistných certifikátů k pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě a stavebně montážní pojištění /přikládá vybraný dodavatel při podpisu této smlouvy/.

Za objednatele

V Pardubicích dne

[Redacted signature area]

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
rektor Univerzity Pardubice

Za zhotovitele

V dne

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]



Spolufinancováno
Evropskou unií



Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: **UNIVERZITA PARDUBICE**
Objekt: **REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - LABORATOŘE**
Rozpočet: **Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			623 054,76
PSV			568 214,98
MON			1 646 859,16
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 838 128,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 838 128,90 CZK
Základní DPH	21 %	596 007,07 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **3 434 135,97** CZK

v _____ dne **03.12.2024** _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
311	Sádrokartonové konstrukce	HSV			280 800,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			111 158,34
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			175 687,12
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 904,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			14 332,80
99	Staveništní přesun hmot	HSV			32 172,50
711	Izolace proti vodě	PSV			4 400,00
713	Izolace tepelné	PSV			122 861,00
730	Ústřední vytápění	PSV			64 389,02
767	Konstrukce zámečnické	PSV			32 930,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			281 209,60
781	Obklady keramické	PSV			14 409,14
783	Nátěry	PSV			15 266,30
784	Malby	PSV			32 749,92
M21	Elektromontáže	MON			1 413 639,16
M22	Montáž sdělovací a zabezp.techniky	MON			233 220,00
M99	Skladby podlah a konstrukcí	MON			0,00
Cena celkem					2 838 128,90

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - LABORATOŘE
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	311	Sádkartonové konstrukce				280 800,00	
1	311.2	Systémové ostrovní kusové minerální desky, tl. 20 mm, AKU, bílá, nosný rošt, závěs, rovná hrana, doplňky, D+M Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!; ostrovní podhledy 1.NP: 0,6*4,8*6*4+0,6*2,4*2	m2	72,00	3 900,00	280 800,00	vlastní
Díl:	61	Upřesnění povrchů vnitřní				111 158,34	
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!; včetně započtení stěn prvů laků stropů!!!; stávající ŽB sloupce: 3,15*(1,4*3+0,6*3+1,0+0,8*2+0,7+1,7*2) stěny: 3,15*(8,8+8,3+7,8+5,8*3+11,1*2+5,5)-2,1*(0,8*4+1,25)	m2	251,17	41,00	10 297,97	RTS_III/2023
3	602011261R00	Omrítka na stěnách sádková, strojně Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!; včetně započtení stěn prvů laků stropů!!!; stěny: 3,15*(8,8+8,3+7,8+5,8*3+11,1*2+5,5)-2,1*(0,8*4+1,25)	m2	211,16	310,00	65 459,60	RTS_III/2023
4	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-vnitřní stěny, včetně výztužné sítě a stěrkyového tmele Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!; včetně započtení stěn prvů laků stropů!!!; napojení povrchů: 211,16*0,1	m2	21,12	200,00	4 224,00	RTS_III/2023
5	612473185R00	Příplatek za zabudované omítnutí v ploše stěn Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!; včetně započtení stěn prvů laků stropů!!!; stěny: 3,15*(8,8+8,3+7,8+5,8*3+11,1*2+5,5)-2,1*(0,8*4+1,25)	m2	211,16	15,00	3 167,40	RTS_III/2023
6	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	64,70	25,00	1 617,50	RTS_III/2023
7	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS drážky po profesích: 23*1	m	23,00	90,00	2 070,00	RTS_III/2023
8	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10 cm maltou z SMS drážky po profesích: 7,6*1	m	7,60	110,00	836,00	RTS_III/2023
9	622474105R00	Reprofilace beton. povrchů sanační maltou, tl. 5 mm Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!; stávající ŽB sloupce: 3,15*(1,4*3+0,6*3+1,0+0,8*2+0,7+1,7*2)	m2	40,01	282,00	11 282,82	RTS_III/2023
10	602012131R00	Stěrka vápenocementová ručně Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!; stávající ŽB sloupce: 3,15*(1,4*3+0,6*3+1,0+0,8*2+0,7+1,7*2)	m2	40,01	305,00	12 203,05	RTS_III/2023
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				175 687,12	
11	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!; F2: 178,08*2	m2	356,16	75,00	26 712,00	RTS_III/2023
12	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!; F2: 178,08*0,065	m3	11,58	7 400,00	85 692,00	RTS_III/2023
13	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!; F2: 178,08*0,065	m3	11,58	160,00	1 852,80	RTS_III/2023
14	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí Podlahy:	t	0,59	35 000,00	20 650,00	RTS_III/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - LABORATOŘE
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: Začátek provozního součtu F2:178,08 Konec provozního součtu 178,08*3,0333*1,1/1000 Potěr samonivelační ručně tl. do 2 mm Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: F2:178,08 Broušení podlahových potěrů - odstranění šlemu Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: F2:178,08		178,08 0,59 178,08			
15	632415102R00		m2	178,08	179,00	31 876,32	RTS_III/2023
16	632441491R00		m2	178,08	50,00	8 904,00	RTS_III/2023
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				8 904,00	
17	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: F2:178,08	m2	178,08	50,00	8 904,00	RTS_III/2023
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				14 332,80	
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: F2:178,08	m2	178,08	35,00	6 232,80	RTS_III/2023
19	95.1	Stavební přípomoc pro profese,zapravování, začišťování,úpravy 30*1	hod	30,00	270,00	8 100,00	vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				32 172,50	
20	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m 37,85*1	t	37,85	850,00	32 172,50	RTS_III/2023
Díl:	711	Izolace proti vodě				4 400,00	
21	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti,vč. detailů a systém. prvků,D+M Stěny za umyvadly: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: 1.NP:1,5*1,0*5	m2	7,50	410,00	3 075,00	RTS_III/2023
22	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 36 m	%	5,30	250,00	1 325,00	RTS_III/2023
Díl:	713	Izolace tepelné				122 861,00	
23	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: F2:178,08	m2	178,08	50,90	9 064,27	RTS_III/2023
24	28376313R	Deska XPS,4000 hladká s polodrážkou,60x600x1250mm, zelená Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: Začátek provozního součtu F2:178,08*2 Konec provozního součtu 356,16*1,1	m2	391,78	240,00	94 027,20	RTS_III/2023
25	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie Podlahy:	m2	204,79	55,10	11 283,93	RTS_III/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - LABORATOŘE
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: Začátek provozního součtu F2:178,08 Konec provozního součtu 178,08*1,15		178,08 204,79			
26	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	111,50	34,40	3 835,60	RTS_III/2023
		Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:111,5*1		111,50			
27	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	%	3,10	1 500,00	4 650,00	RTS_III/2023
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				32 930,00	
28	Z/01	Ochrana rohů a stěn v interiéru, L profil 30/30mm, kartáč, nerez, tl. 1 mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M 1,5*4	m	6,00	955,00	5 730,00	vlastní
29	OV/10	Zásobník na papírové ručníky, nerez matný, 250x230mm, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	5,00	2 590,00	12 950,00	vlastní
30	OV/11	Dávkovač tekutého mýdla, nerez matný, 800ml, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	5,00	2 590,00	12 950,00	vlastní
31	998767204R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	2,60	500,00	1 300,00	RTS_III/2023
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				281 209,60	
32	777.1	Podlahy z cementové stěrky, probarvené, tl. 3 mm, tmavě šedá, vč. soklu	m2	184,77	1 480,00	273 459,60	vlastní
		Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: F2:178,08 sokly:0,06*111,5		178,08 6,69			
33	998777204R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 36 m	%	1,55	5 000,00	7 750,00	RTS_III/2023
Díl:	781	Obklady keramické				14 409,14	
34	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: 1.NP:1,5*1,2*5	m2	9,00	100,00	900,00	RTS_III/2023
35	781475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: 1.NP:1,5*1,2*5	m2	9,00	527,07	4 743,63	RTS_III/2023
36	781479705R00	Přípl. za spárovací hmotu-plošně, keram. vnitř. obklad Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: 1.NP:1,5*1,2*5	m2	9,00	50,00	450,00	RTS_III/2023
37	781479700R0X	Příplatek za vzorované kladení keram. obkladu Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: 1.NP:1,5*1,2*5	m2	9,00	20,00	180,00	vlastní
38	781.1	Obklad keramický, vel. 10x10cm, modrá+bílá Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: Začátek provozního součtu 1 NP:1,5*1,2*5 Konec provozního součtu 9*1,1	m2	9,90	682,88	6 760,51	vlastní
39	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	%	5,50	250,00	1 375,00	RTS_III/2023
Díl:	783	Nátěry				15 266,30	
40	783892170R00	Nátěr stropů uzavírací, protiprašný, napuštění na otloučené omítky stropů: 1.NP:178,08	m2	178,08	70,00	12 465,60	RTS_III/2023
41	783892270R00	Nátěr stěn uzavírací, protiprašný, napuštění Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:	m2	40,01	70,00	2 800,70	RTS_III/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - LABORATOŘE
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		stávající ŽB sloupy:3,15*(1,4*3+0,6*3+1,0+0,8*2+0,7+1,7*2)		40,01			
Díl:	784	Malby				32 749,92	
42	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;	m2	202,16	12,00	2 425,92	RTS_II/2023
		omítky:211,16*1		211,16			
		odečet ker. obkladů:-9		-9,00			
43	784195412R0X	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, omyvatelná Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;	m2	202,16	150,00	30 324,00	vlastní
		omítky:211,16*1		211,16			
		odečet ker. obkladů:-9		-9,00			
Díl:	M99	Skladby podlah a konstrukcí					
44	M99.1	Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;	m2	178,08			
		F2:178,08		178,08			

Celkem	1 126 880,72
---------------	---------------------

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - LABORATOŘE
R:	Ústřední vytápění
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				64 389,02	
1	2106012060Paop	Ocelové deskové těleso _ ventil kompaktní plan 21-060120-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	1,00	6 166,95	6 166,95	vlastní
2	2206010060Paop	Ocelové deskové těleso _ ventil kompaktní plan 22-060100-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	1,00	6 584,68	6 584,68	vlastní
3	2206011060Paop	Ocelové deskové těleso _ ventil kompaktní plan 22-060110-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	1,00	6 788,17	6 788,17	vlastní
4	2206012060Paop	Ocelové deskové těleso _ ventil kompaktní plan 22-060120-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	1,00	6 991,01	6 991,01	vlastní
5	21060110E0Paop	Ocelové deskové těleso _ ventil kompaktní plan 21-060110-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,00	6 032,35	6 032,35	vlastní
6	21060120E0Paop	Ocelové deskové těleso _ ventil kompaktní plan 21-060120-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,00	6 200,95	6 200,95	vlastní
7	22060100E0Paop	Ocelové deskové těleso _ ventil kompaktní plan 22-060100-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,00	6 584,68	6 584,68	vlastní
8	22060110E0Paop	Ocelové deskové těleso _ ventil kompaktní plan 22-060110-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,00	6 788,17	6 788,17	vlastní
9	22060120E0Paop	Ocelové deskové těleso _ ventil kompaktní plan 22-060120-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,00	6 991,01	6 991,01	vlastní
10	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	5,00	457,00	2 285,00	vlastní
11	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	4,00	493,00	1 972,00	vlastní
12	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,35	2 320,50	802,89	vlastní
13	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,35	581,40	201,16	vlastní
Celkem						64 389,02	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - LABORATOŘE
R:	Elektromontáže
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	M21.1	Elektromontáže				214 220,50	
1	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	kus	184,00	58,50	10 764,00	vlastní
2	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.	kus	5,00	175,50	877,50	vlastní
3	210010502	osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj.	kus	9,00	45,50	409,50	vlastní
4	210010521	odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit	kus	5,00	13,00	65,00	vlastní
5	210010522	odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby	kus	20,00	19,50	390,00	vlastní
6	210010623V	osazení bezšroubové vícenásobné svorky	kus	75,00	11,70	877,50	vlastní
7	210020504	Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80, šířka kanálu 170, výška kanálu 70, asymetrický, dvojité	m	120,00	390,00	46 800,00	vlastní
8	210020538V	Podlahový kanál 3-tahové2000x250x38mm St FS	m	16,00	325,00	5 200,00	vlastní
9	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	kus	231,00	19,50	4 504,50	vlastní
10	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	kus	42,00	23,40	982,80	vlastní
11	210100252	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2	kus	6,00	260,00	1 560,00	vlastní
12	210100258	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	kus	67,00	156,00	10 452,00	vlastní
13	210110001	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	kus	4,00	104,00	416,00	vlastní
14	210110003	sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč.	kus	5,00	117,00	585,00	vlastní
15	210111012	zás.polozap./zapusťené 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	kus	172,00	104,00	17 888,00	vlastní
16	210111012	zás.polozap./zapusťené 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	kus	58,00	104,00	6 032,00	vlastní
17	210111103	zás.CEE do 500V typ CZ 1643/1645 H/S/Z 3P+Z	kus	30,00	156,00	4 680,00	vlastní
18	210140431	Tlačítkový ovladač v plastové skříni s ochranou proti nechtěnému vypnutí, hřibové s aretací, barva žlutá/ červená se štítkem STOP	kus	2,00	325,00	650,00	vlastní
19	210190002	mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg	kus	3,00	975,00	2 925,00	vlastní
20	210201002	Mon. svítidel a světelných sestav dle spec. v knize svítidel	kus	14,00	455,00	6 370,00	vlastní
21	210800646	CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU)	m	80,00	26,00	2 080,00	vlastní
22	210810045	1-CXKH-R-J 3x 1,5 B2s1d1 (PU)	m	490,00	28,60	14 014,00	vlastní
23	210810046	1-CXKH-R-J 3x 2,5 B2s1d1 (PU)	m	914,00	28,60	26 140,40	vlastní
24	210810052	1-CXKH-R-J 5x 6 B2s1d1 (PU)	m	60,00	39,00	2 340,00	vlastní
25	210810055	1-CXKH-R-J 5x 1,5 B2s1d1 (PU)	m	345,00	28,60	9 867,00	vlastní
26	210810056	1-CXKH-R-J 5x 2,5 B2s1d1 (PU)	m	180,00	32,50	5 850,00	vlastní
27	210950101	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	kus	73,00	9,10	664,30	vlastní
28	211010010	osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8	kus	618,00	19,50	12 051,00	vlastní
29	215011366V	krab.rozvodka do 4mm2	kus	20,00	117,00	2 340,00	vlastní
30	215995913V	Osazení a montáž podlahových krabic	kus	9,00	1 105,00	9 945,00	vlastní
31	215995918V	Zapojení vnitřních jednotek VZT	kus	4,00	1 625,00	6 500,00	vlastní
Díl:	M21.2	Materiály				329 632,30	
32	00303	krabice KR 68	kus	5,00	17,25	86,25	vlastní
33	00313	krabice KU 68/1	kus	24,00	11,50	276,00	vlastní
34	00315	krabice KP do podparapetních žlabů	kus	160,00	63,25	10 120,00	vlastní
35	00368	svorka lustrová 3x4mm2 6311-07	kus	9,00	34,50	310,50	vlastní
36	00766	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bez-šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva bílá	kus	127,00	149,50	18 986,50	vlastní
37	01723	Spínač jednopólový č.1 10 AX, 250 V AC, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá	kus	4,00	156,40	625,60	vlastní
38	02943	1-CXKH-R-J 5x 6B2s1d1	m	60,00	126,50	7 590,00	vlastní
39	02960	1-CXKH-R-J 5x 1,5 B2s1d1	m	345,00	40,25	13 886,25	vlastní
40	02961	1-CXKH-R-J 5x 2,5 B2s1d1	m	180,00	57,50	10 350,00	vlastní
41	11600	Bezšroubová pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm2	kus	75,00	5,75	431,25	vlastní
42	11601	krab.rozvodka do 4mm2	kus	20,00	632,50	12 650,00	vlastní
43	11641	Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80, šířka kanálu 170, výška kanálu 70, asymetrický, dvojité	m	120,00	437,00	52 440,00	vlastní
44	11652	Pe pásek pro přichycení kabelů	kus	50,00	5,75	287,50	vlastní
45	11842	označovací štítek na kabel	kus	73,00	9,20	671,60	vlastní
46	15057	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bez-šroubové svorky + přep. ochr. stupeň D (pro	kus	40,00	920,00	36 800,00	vlastní
47	33836	H07V-K 6mm2 zelenožlutý	m	80,00	18,98	1 518,00	vlastní
48	33914	1-CXKH-R-J 3x 1,5 B2s1d1	m	490,00	25,30	12 397,00	vlastní
49	33918	1-CXKH-R-J 3x 2,5 B2s1d1	m	914,00	35,65	32 584,10	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - LABORATOŘE
R:	Elektromontáže
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
50	34636	Prepínač sériový č.5 10 AX, 250 V AC upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá	kus	5,00	235,75	1 178,75	vlastní
51	35100	zásuvka CZ 1643, 16A	kus	12,00	120,75	1 449,00	vlastní
52		PODLAHOVÉ KRABICE					
53		Protahovací a odbočná krabice pro výšku mazaniny 165-220 mm 410x367x165 St FS	kus	9,00	9,00	81,00	vlastní
54		Montážní víko 250-2/3 pro GES9 282x282x4 St FS	kus	9,00	977,50	8 797,50	vlastní
55		Přístrojová jednotka pro univerzální montáž 264x264x67 PA ocelově šedá RAL 7011	kus	9,00	1 495,00	13 455,00	vlastní
56		Univerzální nosič pro 4x Modul45 208x76x40 PA grafitově černá RAL 9011	kus	18,00	230,00	4 140,00	vlastní
57		Přístrojová vložka s CEE16 218x75x128 St FS	kus	9,00	1 794,00	16 146,00	vlastní
58		Nosiče datové techniky pro 2 připojovací moduly typRM 45x45mm PC čisté bílá RAL 9010	kus	18,00	138,00	2 484,00	vlastní
59		Modulární zásuvka kat. 6	kus	36,00	419,75	15 111,00	vlastní
60		Ochrana před přepětím Modul 45 s akustickým upozorněním 255V čisté bílá RAL 9010	kus	18,00	1 437,50	25 875,00	vlastní
61		Zásuvka 2 násobná, šikmá s ochranným kolíkem 250V, 10/16A PC čisté bílá RAL 9010	kus	18,00	224,25	4 036,50	vlastní
62		Zásuvka 1 násobná, šikmá s ochranným kolíkem 250V, 10/16A PC čisté bílá RAL 9010	kus	9,00	138,00	1 242,00	vlastní
63		Podlahový kanál 3-tahové 2000x250x38 St FS	m	16,00	1 092,50	17 480,00	vlastní
64		Spojovací jazýček vodivý 50x250x38 St FS	kus	6,00	161,00	966,00	vlastní
65		Svislý chyb 3 protah	kus	3,00	1 725,00	5 175,00	vlastní
66		Prořez materiálů	%	5,00	1,00	5,00	vlastní
Díl:	M21.3	Dodávky zařízení (specifikace)				760 221,36	
		Rozváděč-RSM 01.1, 01.2, 01.3 - LABORATOŘ					
67		Montážní rám, ŠxV=600x760	kus	3,00	3 029,00	9 087,00	vlastní
68		Horní+dolní panel, s výřezy, pár, bílý, Š=600	kus	3,00	2 000,00	6 000,00	vlastní
69		Deska pro vstup kabelů, bílá, Š=600	kus	3,00	1 000,00	3 000,00	vlastní
70		Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, bílá, Š=600	kus	3,00	1 000,00	3 000,00	vlastní
71		Boční panel při užití bočnice -MSW, bílá, V=760	kus	3,00	2 000,00	6 000,00	vlastní
72		Držák krycích desek, výška 650 (sada)	kus	3,00	1 000,00	3 000,00	vlastní
73		Dveře plechové plné, otočný plast.zámek, IP30, bílá, ŠxV=600x760	kus	3,00	1 425,80	4 277,40	vlastní
74		Zámek "energetický půlměsíc" (D-profil)	kus	3,00	758,06	2 274,19	vlastní
75		Klíč pro zámek "energetický půlměsíc" (D-profil)	kus	3,00	343,65	1 030,95	vlastní
76		Schránka na dokumentaci A4	kus	3,00	225,35	676,05	vlastní
77		Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600	kus	3,00	294,00	882,00	vlastní
78		Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	kus	6,00	169,06	1 014,38	vlastní
79		Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2	kus	9,00	1 000,00	9 000,00	vlastní
80		DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	kus	9,00	1 000,00	9 000,00	vlastní
81		Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1pár)	kus	9,00	115,69	1 041,19	vlastní
82		Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150	kus	6,00	386,84	2 321,03	vlastní
83		Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150	kus	6,00	405,24	2 431,43	vlastní
84		Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=50	kus	3,00	331,64	994,91	vlastní
85		Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná	kus	9,00	246,33	2 216,93	vlastní
86		Jistič AZ, char C, 3-pólový, In=63A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2)	kus	3,00	5 300,00	15 900,00	vlastní
87		Vypínací spoušť pro AZ, Uc=110-415V	kus	3,00	1 908,13	5 724,38	vlastní
88		Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	kus	42,00	225,23	9 459,45	vlastní
89		Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	kus	15,00	635,18	9 527,63	vlastní
90		Svodič přepětí C sít' TN-C-S□	kus	3,00	3 648,31	10 944,94	vlastní
91		Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...□	kus	3,00	4 375,00	13 125,00	vlastní
		Svididla dodávka dle knihy svítidel					
92	S7a	Závěsné svítidlo, mikroprismatický difuzor, CRI 80, UGR<19, CCT 4000K, 183lm/W ± 10 %, 30 W/m ± 10 %, IP54, barva bílá nebo černá, nestmívatelné ON-OFF, 5730x62x80mm.	kus	10,00	38 405,00	384 050,00	vlastní
93	S7b	Závěsné svítidlo, mikroprismatický difuzor, CRI 80, UGR<19, CCT 4000K, 183lm/W ± 10 %, 30 W/m ± 10 %, IP54, barva bílá nebo černá, nestmívatelné ON-OFF, 8010x62x80mm.	kus	2,00	67 155,00	134 310,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - LABORATOŘE
R:	Elektromontáže
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
94	S7c	Závěsné svítidlo, mikroprismatický difuzor, CRI 80, UGR<19, CCT 4000K, 183lm/W ± 10 %, 30 W/m ± 10 %, IP54, barva bílá nebo černá, nestmívatelné ON-OFF, 4576x62x80mm.	kus	2,00	47 605,00	95 210,00	vlastní
95	O 14	Frézování drážek v železobetonovém zdivu (stěna / strop) hl. 30mm š. 50mm	m	122,00	97,50	11 895,00	vlastní
96	O 15	Vrtání otvoru pro KP68, KO68, KO 97 v železobetonovém zdivu	kus	29,00	97,50	2 827,50	vlastní
Díl:	M21.4	Práce v HZS				81 510,00	
97		Uklid pracoviště	hod	30,00	455,00	13 650,00	vlastní
98		Vypracování výchozí revize elektro	hod	30,00	910,00	27 300,00	vlastní
99		Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut. prov.	hod	12,00	650,00	7 800,00	vlastní
100		Účat ved. montéra při revizi	hod	8,00	455,00	3 640,00	vlastní
101		Demontáž stávajících rozvodů	hod	16,00	455,00	7 280,00	vlastní
102		Elektromontáže práce onesazené v C21m	hod	22,00	455,00	10 010,00	vlastní
103		Bourací a zednické práce	hod	8,00	455,00	3 640,00	vlastní
104		Napojení na stávající rozvody	hod	8,00	455,00	3 640,00	vlastní
105		Koordinace s ostatními profesemi	hod	5,00	455,00	2 275,00	vlastní
106		Zabezpečení pracoviště	hod	5,00	455,00	2 275,00	vlastní
Díl:	M21.5	Ostatní				28 055,00	
107		Podružný materiál	kus	1,00	28 055,00	28 055,00	vlastní

Celkem	1 413 639,16
---------------	---------------------

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - LABORATOŘE
R:	Slaboproud
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.techniky				223 220,00	
1	220260552R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm Montáž. Trubkování pro dat. rozvody.	m	35,00	40,00	1 400,00	RTS_II/2023
2	34571051R	Trubka PVC, vnější průměr 25 mm Dodávka.	m	35,00	7,00	245,00	RTS_II/2023
3	220260552R01	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 32 mm Montáž. Trubkování pro dat. rozvody.	m	65,00	60,00	3 900,00	RTS_II/2023
4	34571055R	Trubka PVC, vnější průměr 32 mm Dodávka.	m	65,00	21,00	1 365,00	RTS_II/2023
5	222260504R01	Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 32 mm Montáž. Trubkování pro datové rozvody v podlaze.	m	10,00	60,00	600,00	RTS_II/2023
6	3457115962R	Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 32 mm Dodávka.	m	10,00	21,00	210,00	RTS_II/2023
7	222260504R02	Trubka PVC vnější průměr 50 mm Montáž. Trubkování pro HDMI.	m	20,00	21,00	420,00	RTS_II/2023
8	3457115968R	Trubka PVC vnější průměr 50 mm Dodávka.	m	20,00	60,00	1 200,00	RTS_II/2023
9	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi Týká se všech systémů SLP.	m	35,00	48,00	1 680,00	RTS_II/2023
10	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava Týká se všech systémů SLP.	m	35,00	20,00	700,00	RTS_II/2023
11	222280215R01	Kabel S/FTP kat.7 v trubkách Montáž.	m	2 124,00	13,00	27 612,00	RTS_II/2023
12	0602117525	Instal. kabel S/FTP kat.7 B2cas1d1 LSFRZH 1200 Mhz Dodávka.	m	2 124,00	39,00	82 836,00	RTS_II/2023
13	222290005R01	Zásuvka 1xRJ45 na povrch, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A Montáž.	kus	2,00	130,00	260,00	RTS_II/2023
14	0501133321	Zásuvka 1xRJ45 na povrch, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A Dodávka.	kus	2,00	150,00	300,00	RTS_II/2023
15	222290005R02	Zásuvka 1xRJ45 podlah.krabice, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A Montáž.	kus	2,00	54,00	108,00	RTS_II/2023
16	0501133325	Zásuvka 1xRJ45 do podlah.krabice, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A, komplet. Dodávka.	kus	2,00	54,00	108,00	RTS_II/2023
17	222290005R03	Zásuvka 1xRJ45 do parapetního kanálu, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A Montáž.	kus	32,00	54,00	1 728,00	RTS_II/2023
18	0501133328	Zásuvka 1xRJ45 do parapetního kanálu, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A, komplet. Dodávka.	kus	32,00	54,00	1 728,00	RTS_II/2023
19	0501133325	Keystone 1xRJ45 STP kat.6A Zásuvky 1xRJ45 - 2x Montáž+dodávka. 36*2	kus	72,00	135,00	9 720,00	RTS_II/2023
20	222730008R01	Zásuvka multimediální koncová na omítku Montáž.	kus	2,00	8 500,00	17 000,00	RTS_II/2023
21	222730008R02	Zásuvka HDMI do parapetního kanálu Montáž	kus	2,00	1 450,00	2 900,00	RTS_II/2023
22	0701628965	Zásuvka HDMI 2.0 kompletní, koncová na omítku Dodávka	kus	2,00	350,00	700,00	RTS_II/2023
23	0701628975	Zásuvka HDMI 2.0 kompletní, do parapetního kanálu Dodávka	kus	2,00	1 450,00	2 900,00	RTS_II/2023
24	222271002R00	Audio / video kabely v trubkách	m	20,00	15,00	300,00	RTS_II/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - LABORATOŘE
R:	Slaboproud
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
25	12963	Montáž. HDMI 2.0 kabel, 10m, optical fibre	kus	2,00	1 420,00	2 840,00	RTS_III/2023
26	222290971R00	Dodávka. Patch panel	kus	2,00	1 950,00	3 900,00	RTS_III/2023
27	0501232710	Montáž. Patch panel 24 port, kat.6A, velikost 1U, montáž 19" Kat.6A, 10GB/s, shield, monitoring portů, dle standardu UPa.	kus	2,00	6 980,00	13 960,00	RTS_III/2023
28	222290981R00	Dodávka. Vывазovací panel	kus	2,00	60,00	120,00	RTS_III/2023
29	0502315620	Montáž. Vывазovací panel pro datové rozváděče., Výška 1U.	kus	2,00	210,00	420,00	RTS_III/2023
30	0503030020	Dodávka. Patch cord STP 600MHz, 10GB/s, RJ45/RJ45 0.3m	kus	36,00	210,00	7 560,00	RTS_III/2023
31	222293001R00	Montáž+dodávka. 36	kus	36,00	10,00	360,00	RTS_III/2023
32	222293011R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	kus	36,00	15,00	540,00	RTS_III/2023
33	222293012R00	Kontrolní měření kabelu	kus	36,00	100,00	3 600,00	RTS_III/2023
34	222301801R00	Měření do protokolu	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS_III/2023
35	110 R00	Závěrečné práce v rozvaděči	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
36	141 R00	Mimostaveništní doprava individual. Dopravné.	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
37	120 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 Obsahuje veškerý drobný instalační materiál ke kompletní instalaci. Obsahuje např.vruty, hmoždinky, pomoc.zedn.materiál, izol.pásky,drobné svorkovnice,pěn.hmoty, kabel.úchytky,apod.	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
38	202 R00	Přesun do zóny individuální Obsahuje přírážku za kompletní přesun montážního materiálu.	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
Díl:	M65	Zednické výpomoci HSV				10 000,00	
39	650012362R00	Elektroinstalace	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
40	0501133399	Montáž sestavy podlahové krabice do betonu Podlah.krabice s redukovanou hloubkou, 16 modulů, kompletní sestava.	kus	1,00	7 500,00	7 500,00	vlastní
		Včetně veškerého příslušenství pro montáž zásuvek.					vlastní
		Dodávka.					vlastní

Celkem

233 220,00

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: **UNIVERZITA PARDUBICE**
 Objekt: **REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ**
 Rozpočet: **Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			49 358 893,71
PSV			42 788 554,14
MON			38 551 520,49
Vedlejší náklady			1 080 710,00
Ostatní náklady			347 000,00
Celkem			132 126 678,34

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	132 126 678,34 CZK
Základní DPH	21 %	27 746 602,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 159 873 280,79 CZK

v _____ dne **03.12.2024**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D.1.1	Arch. stav. řešení	0	86 365 025	18 136 655	104 501 681	65
D.1.4.1	Elektro Silnoproud	0	17 479 471	3 670 689	21 150 160	13
D.1.4.2	Elektro Slaboproud a EPS	0	9 339 253	1 961 243	11 300 496	7
D.1.4.3	Vzduchotechnika	0	6 587 333	1 383 340	7 970 673	5
D.1.4.4	Zdravotechnika	0	2 680 917	562 992	3 243 909	2
D.1.4.5	Ústřední vytápění	0	3 101 506	651 316	3 752 822	2
D.1.4.6	Měření a regulace	0	5 145 463	1 080 547	6 226 010	4
VN+ON		0	1 427 710	299 819	1 727 529	1
Celkem za stavbu		0	132 126 678	27 746 602	159 873 281	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
0	Přípravné a přidružené práce	HSV			25 200,00
1	Zemní práce	HSV			483 804,34
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			847 964,40
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 488 580,28
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			4 478 911,28
4	Vodorovné konstrukce	HSV			597 735,40
5	Komunikace	HSV			65 800,57
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			5 696 259,31
62	Upravy povrchů vnější	HSV			16 320 463,30
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 594 619,23
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			211 176,88
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 008 783,64
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			221 480,70
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 108 194,88
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 209 919,50
711	Izolace proti vodě	PSV			561 170,35
712	Živičné krytiny	PSV			1 147 700,41

713	Izolace tepelné	PSV			2 128 837,71
720	Zdravotechnika	PSV			2 680 916,54
730	Ústřední vytápění	PSV			3 101 505,85
764	Konstrukce klempířské	PSV			369 744,50
766	Konstrukce truhlářské	PSV			20 355 619,17
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 215 558,49
776	Podlahy povlakové	PSV			1 599 796,52
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			2 455 384,00
781	Obklady keramické	PSV			928 897,02
783	Nátěry	PSV			365 131,60
784	Malby	PSV			878 291,98
M21	Elektromontáže	MON			17 479 471,16
M22	Montáž sdělovací a zabezp.techniky	MON			9 339 253,07
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			6 587 333,26
M36	Montáže měřících a regul.zařízení	MON			5 145 463,00
M99	Skladby podlah a konstrukcí	MON			0,00
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady	VN			1 427 710,00
Cena celkem					132 126 678,34

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	0	Přípravné a přidružené práce				25 200,00	
1	0.01	Zakrývání a ochrana stávajících konstrukcí, desky, folie, pásy apod. 1**	kus	1,00	20 000,00	20 000,00	vlastní
2	0.02	Vytyčení a ochrana rozvodů a zařízení IS a profesí 1**	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
3	0.03	Vystěhování vybavení, nábytku, mobiliáře, zařízení apod., uskladnění, ochrana, přesuny 1**	kus	1,00	200,00	200,00	vlastní
Díl:	1	Zemní práce				483 804,34	
4	139711101RT4	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 4 pro podlahu 1.NP:0,39*462,4 pro výtahovou šachtu:2,05*12,3	m3	205,55 180,34 25,22	650,00	133 608,15	RTS_II/2023
5	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m pro výtahovou šachtu:2,05*14,2	m2	29,11 29,11	450,00	13 099,50	RTS_II/2023
6	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m pro výtahovou šachtu:2,05*14,2	m2	29,11 29,11	250,00	7 277,50	RTS_II/2023
7	151101301R00	Rozeprání stěn pažení - příložné - hl. do 4 m pro výtahovou šachtu:2,05*12,3	m3	25,22 25,22	150,00	3 782,25	RTS_II/2023
8	151101311R00	Odstranění rozeprání stěn - příložné - hl. do 4 m pro výtahovou šachtu:2,05*12,3	m3	25,22 25,22	100,00	2 521,50	RTS_II/2023
9	132301110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.4 do 50 m3, STROJNĚ pasy vstupu:0,5*0,9*14,6	m3	6,57 6,57	250,00	1 642,50	RTS_II/2023
10	132301119R00	Přípl. za lepidlost, hloubení rýh 60 cm, hor.4, STROJNĚ pasy vstupu:0,5*0,9*14,6	m3	6,57 6,57	90,00	591,30	RTS_II/2023
11	132301210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ pro KZS pod terénem:0,6*82,9	m3	49,74 49,74	250,00	12 435,00	RTS_II/2023
12	132301219R00	Přípl. za lepidlost, hloubení rýh 200cm, hor.4, STROJNĚ pro KZS pod terénem:0,6*82,9	m3	49,74 49,74	80,00	3 979,20	RTS_II/2023
13	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ pro vstupní plochy:0,5*36,6 rušené záhony:0,5*2,5*3,5*2	m3	27,05 18,30 8,75	250,00	6 762,50	RTS_II/2023
14	131301119R00	Příplatek za lepidlost - hloubení nezapaž. jam v hor.4 pro vstupní plochy:0,5*36,6 rušené záhony:0,5*2,5*3,5*2	m3	27,05 18,30 8,75	80,00	2 164,00	RTS_II/2023
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m výkopek:205,551+6,57+49,74+27,05	m3	288,91 288,91	180,00	52 003,98	RTS_II/2023
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním kolem šachty výtahu:2,05*(12,3-6,3) kolem KZS pod terénem:0,3*82,9 kolem vstupních ploch:0,5*0,2*17,8	m3	38,95 12,30 24,87 1,78	150,00	5 842,50	RTS_II/2023
17	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3 výkopek z deponie k zásypům:38,95*1 přebytek výkopku z deponie na skládku:205,551+6,57+49,74+27,05-38,95	m3	288,91 38,95 249,96	55,00	15 890,11	RTS_II/2023
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkopek na deponii:205,551+6,57+49,74+27,05	m3	288,91 288,91	50,00	14 445,55	RTS_II/2023
19	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m výkopek na deponii:205,551+6,57+49,74+27,05 výkopek z deponie k zásypům:38,95*1	m3	327,86 288,91 38,95	100,00	32 786,10	RTS_II/2023
20	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m přebytek výkopku z deponie na skládku:205,551+6,57+49,74+27,05-38,95	m3	249,96 249,96	150,00	37 494,15	RTS_II/2023
21	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km přebytek výkopku z deponie na skládku:(205,551+6,57+49,74+27,05-38,95)*10	m3	2 499,61 2 499,61	10,00	24 996,10	RTS_II/2023
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	249,96	450,00	112 482,45	RTS_II/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		přebytek výkopku z deponie na skládce:205,551+6,57+49,74+27,05-38,95		249,96			
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				847 964,40	
23	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS po rušených záhonech:2,5*3,5*2 rampa vstupu:12,7*1 podesta vstupu:19,0*1 deska 1.NP:462,4*1	m2	511,60 17,50 12,70 19,00 462,40	22,00	11 255,20	RTS_II/2023
24	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 pasy podesty vstupu a rampy, do rýhy, bez bednění:0,5*0,5*14,6	m3	3,65 3,65	3 650,00	13 322,50	RTS_II/2023
25	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30-XC4 šachta výtahu: ŽB pasy:0,6*0,52*2,75+0,46*0,85*0,75	m3	1,15 1,15	3 750,00	4 317,19	RTS_II/2023
26	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení šachta výtahu: ŽB pasy:2*0,52*2,75+2*0,85*0,75	m2	4,14 4,14	650,00	2 687,75	RTS_II/2023
27	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění šachta výtahu: ŽB pasy:2*0,52*2,75+2*0,85*0,75	m2	4,14 4,14	250,00	1 033,75	RTS_II/2023
28	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505) šachta výtahu: ŽB pasy:(0,6*0,52*2,75+0,46*0,85*0,75)**150/1000	t	0,17 0,17	33 500,00	5 785,03	RTS_II/2023
29	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 deska 1.NP:462,4*0,05	m3	23,12 23,12	3 250,00	75 140,00	RTS_II/2023
30	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25 šachta výtahu: spodní deska:0,75*7,5	m3	5,63 5,63	3 650,00	20 531,25	RTS_II/2023
31	273321411R0X	Železobeton základových desek C 25/30-XC4 šachta výtahu: ŽB deska:0,472*6,6	m3	72,48 3,12	3 750,00	271 782,00	vlastní
32	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení šachta výtahu: ŽB deska:0,472*10,3	m2	5,97 4,86	550,00	3 284,38	RTS_II/2023
33	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění šachta výtahu: ŽB deska:0,472*10,3	m2	5,97 4,86	150,00	895,74	RTS_II/2023
34	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505) šachta výtahu: ŽB deska:0,472*6,6*150/1000	t	0,47 0,47	33 500,00	15 653,88	RTS_II/2023
35	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí deska 1.NP:462,4*2*4,444*1,1/1000	t	4,52 4,52	35 000,00	158 227,73	RTS_II/2023
36	279321511R00	Železobeton základových zdí C 30/37-XC1 šachta výtahu: ŽB stěny pod podlahou:0,2*1,0*8,9	m3	1,78 1,78	4 570,00	8 134,60	RTS_II/2023
37	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - zřízení šachta výtahu: ŽB stěny pod podlahou:2*1,0*8,9	m2	17,80 17,80	550,00	9 790,00	RTS_II/2023
38	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - odstranění	m2	17,80	150,00	2 670,00	RTS_II/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
39	279361821R00	šachta výtahu: ŽB stěny pod podlahou:2*1,0*8,9 Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	17,80 0,32	33 500,00	10 733,40	RTS_II/2023
40	271571111R00	šachta výtahu: ŽB stěny pod podlahou:0,2*1,0*8,9*180/1000 Polštář základu ze štěrkopisku tříděného deska 1.NP:462,4*0,2 pod pasy vstupu:0,5*0,4*14,6	m3	0,32 95,40 92,48 2,92	1 800,00	171 720,00	RTS_II/2023
41	2.1	Prostupy základy,zhotovení,zapravení,izolace, vystrojení,utěsnění,kotvení,doplňky,detail,D+M 7+7	kus	14,00 14,00	1 500,00	21 000,00	vlastní
42	2.2	Statické zajištění základu sloupu na osách B/03, po ubourání,kotvení,doplňky,detail,D+M sloup na osách B/03:1*1	kus	1,00 1,00	40 000,00	40 000,00	vlastní
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 488 580,28	
43	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37-XC1 šachta výtahu: ŽB stěny nad podlahou:0,2*(27,6*8,9-1,2*2,48*8)+0,2*(2,9*2,8+2,85*2,8*7)	m3	58,29 57,16	3 850,00	224 416,12	RTS_II/2023
44	311351105R00	dobetonávky otvorů stáv. ŽB zdí: 1.NP:0,25*1,3*2,05 2.NP:0,25*0,9*2,05 Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení šachta výtahu: ŽB stěny nad podlahou:2*(27,6*8,9-1,2*2,48*8)+0,2*(1,2*8+2,48*2*8)+2*(2,9*2,8+2,85*2,8*7)	m2	0,67 0,46 590,50 581,48	650,00	383 825,00	RTS_II/2023
45	311351106R00	dobetonávky otvorů stáv. ŽB zdí: 1.NP:2*1,3*2,05 2.NP:2*0,9*2,05 Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění šachta výtahu: ŽB stěny nad podlahou:2*(27,6*8,9-1,2*2,48*8)+0,2*(1,2*8+2,48*2*8)+2*(2,9*2,8+2,85*2,8*7)	m2	5,33 3,69 590,50 581,48	150,00	88 575,00	RTS_II/2023
46	311361821R00	dobetonávky otvorů stáv. ŽB zdí: 1.NP:2*1,3*2,05 2.NP:2*0,9*2,05 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) šachta výtahu: ŽB stěny nad podlahou:(0,2*(27,6*8,9-1,2*2,48*8)+0,2*(2,9*2,8+2,85*2,8*7))*180/1000	t	5,33 3,69 10,49 10,29	33 500,00	351 488,10	RTS_II/2023
47	311238235R00	dobetonávky otvorů stáv. ŽB zdí: Začátek provozního součtu 1 NP:0,25*1,3*2,05 2 NP:0,25*0,9*2,05 Konec provozního součtu 1,1275*180/1000 Zdivo keram. 38 broušené P10, tl. 380 mm, na tenkovrstvou maltu obvod: 1.NP:2,8*0,15*2+2,17*3,0+1,25*1,65*2+2,6*0,25 2.NP:1,8*3,0+2,8*(0,18+0,12) 3 NP:1,8*3,0+2,8*(0,18+0,12)	m2	0,67 0,46 0,20 33,01 12,13 6,24 6,24	1 900,00	62 709,50	RTS_II/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		4.NP:2,8*(0,18*2+0,12*2)		1,68			
		5.NP:2,8*(0,18*2+0,12*2)		1,68			
		6.NP:2,8*(0,18*2+0,12*2)		1,68			
		7.NP:2,8*(0,18*2+0,12*2)		1,68			
		8.NP:2,8*(0,18*2+0,12*2)		1,68			
		9.NP:					
48	311238154R00	Zdivo keram. 30 broušené P15, tl. 300 mm, na tenkovrstvou maltu	m2	124,57	1 550,00	193 083,50	RTS_III/2023
		obvod:					
		1.NP:					
		2.NP:3,1*7,3-(2,0*2,4+0,9*2,4)		15,67			
		3.NP:3,1*11,3-(4,5*2,4+1,5*2,4)		20,63			
		4.NP:3,1*7,3-(2,0*2,4+0,9*2,4)		15,67			
		5.NP:3,1*11,3-(4,5*2,4+1,5*2,4)		20,63			
		6.NP:3,1*7,3-(2,0*2,4+0,9*2,4)		15,67			
		7.NP:3,1*7,3-(2,0*2,4+0,9*2,4)		15,67			
		8.NP:3,1*11,3-(4,5*2,4+1,5*2,4)		20,63			
		9.NP:					
49	311238153R00	Zdivo keram. 24 broušené P15, tl. 240 mm	m2	111,35	1 200,00	133 620,00	RTS_III/2023
		vnitřní:					
		1.NP:3,15*1,2		3,78			
		2.NP:3,1*(1,1+3,6)		14,57			
		3.NP:3,1*(3,6+1,4)		15,50			
		4.NP:3,1*(3,6+1,4)		15,50			
		5.NP:3,1*(3,6+1,4)		15,50			
		6.NP:3,1*(3,6+1,4)		15,50			
		7.NP:3,1*(3,6+1,4)		15,50			
		8.NP:3,1*(3,6+1,4)		15,50			
		9.NP:					
50	311237352R00	Zdivo keram. AKU broušené P20, tl. 175 mm	m2	117,15	1 600,00	187 432,00	RTS_III/2023
		vnitřní:					
		1.NP:3,15*5,5		17,33			
		2.NP:3,1*4,6		14,26			
		3.NP:3,1*4,6		14,26			
		4.NP:3,1*4,6		14,26			
		5.NP:3,1*4,6		14,26			
		6.NP:3,1*4,6		14,26			
		7.NP:3,1*4,6		14,26			
		8.NP:3,1*4,6		14,26			
		9.NP:					
51	342248144R00	Příčky keram. 14 broušené, tl. 140 mm, na tenkovrstvou maltu	m2	3 577,96	890,00	3 184 384,40	RTS_III/2023
		1.NP:3,15*(5,3+3,8+8,7+6,0*2+2,2*4+1,5+19,3+5,5*2+20,0+5,7*2+6,6+9,5+12,2+4,2+4,5+4,1+2,1+1,0)-(4,8*3,15+2,1*(1,6*2+1,25*2+0,7*2+0,8*10+0,9*5))		403,62			
		2.NP:3,1*(4,8+5,8+9,3+8,1+2,0*2+3,5+24,3+5,3*2+6,1*2+3,6+6,6+2,4+2,2+2,8+6,9+4,7+5,5*2+0,6*4+6,6*2)-2,1*(0,7*5+0,8*18+0,9*2)		449,67			
		3.NP:3,1*(4,9+5,8+9,8+8,1+3,5*3+2,0*2+20,4+6,1*2+5,3*2+7,2+2,5+2,2+27,3+0,6*4+4,7+5,5*2+6,7*2)-(1,5*2,4+2,1*(0,7*5+0,8*16+0,9*2))		445,09			
		4.NP:3,1*(4,8+6,1*4+8,1+3,5*2+2,0*2+9,3+24,3+5,3*2+7,1+2,5+2,2+27,3+4,7+5,5*2+0,6*4+6,6*2)-2,1*(0,7*5+0,8*17+0,9*2)		465,30			
		5.NP:3,1*(4,9+5,8+8,1+3,5*3+2,0*2+9,6+7,2+2,5+2,2+27,3+4,7+5,5*2+0,6*4+6,6*2+20,5+5,3*2+6,1*2)-(1,5*2,4+2,1*(0,7*5+0,8*16+0,9*2))		444,16			
		6.NP:3,1*(4,9+5,8+9,6+8,1+3,5+2,0*2+7,2+2,5+2,2+27,3+4,7+5,5*2+0,6*4+6,6*2+24,3+3,5+6,1*3+5,3*2)-2,1*(0,7*5+0,8*17+0,9*2)		465,92			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		7.NP:3,1*(5,1+6,1+9,6+8,1+3,5*2+2,0*2+7,1+2,5+2,2+27,3+4,7+5,5*2+0,6*4+6,6*2+24,3+6,1*3+5,3*2)-2,1*(0,7*5+0,8*17+0,9*2)		467,16			
		8.NP:3,1*(4,9+5,8+9,6+8,1+2,0*2+3,5+7,1+2,5+2,2+27,2+4,7+5,5*2+6,6*2+0,6*4+23,7+5,3*2+6,1*2)-2,1*(0,7*5+0,8*15+0,9*2)		437,04			
52	342248140R00	9.NP: Příčky keram. 8 broušené, tl. 80 mm, na tenkovrstvou maltu	m2	159,00	780,00	124 020,00	RTS_II/2023
		1.NP:3,15*(0,2*12+0,9)		10,40			
		2.NP:3,1*(0,26*18+0,2*9)+0,25*2,9		20,81			
		3.NP:3,1*(0,26*17+0,2*9)+0,25*2,9		20,01			
		4.NP:3,1*(0,26*19+0,2*10)+0,25*2,9		22,24			
		5.NP:3,1*(0,26*18+0,2*12)+0,25*2,9		22,67			
		6.NP:3,1*(0,26*18+0,2*12)+0,25*2,9		22,67			
		7.NP:3,1*(0,26*18+0,2*10)+0,25*2,9		21,43			
		8.NP:3,1*(0,26*17+0,2*7)+0,25*2,9		18,77			
53	342948111R00	9.NP: Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	1 717,85	123,00	211 295,55	RTS_II/2023
		1.NP:3,15*71		223,65			
		2.NP:3,1*70		217,00			
		3.NP:3,1*66		204,60			
		4.NP:3,1*70		217,00			
		5.NP:3,1*70		217,00			
		6.NP:3,1*72		223,20			
		7.NP:3,1*68		210,80			
		8.NP:3,1*66		204,60			
54	342948112R00	9.NP: Ukotvení příček k betonové konstrukci přístřešenými kotvami	m	1 158,70	123,00	142 520,10	RTS_II/2023
		1.NP:3,15*48		151,20			
		2.NP:3,1*51		158,10			
		3.NP:3,1*47		145,70			
		4.NP:3,1*46		142,60			
		5.NP:3,1*51		158,10			
		6.NP:3,1*46		142,60			
		7.NP:3,1*46		142,60			
		8.NP:3,1*38		117,80			
55	346971122R00	9.NP: Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm tl. 175mm: vnitřní:	m	1 367,90	30,00	41 037,00	RTS_II/2023
		1.NP:5,5		5,50			
		2.NP:4,6		4,60			
		3.NP:4,6		4,60			
		4.NP:4,6		4,60			
		5.NP:4,6		4,60			
		6.NP:4,6		4,60			
		7.NP:4,6		4,60			
		8.NP:4,6		4,60			
		9.NP: tl. 140mm:					
		1.NP:(5,3+3,8+8,7+6,0*2+2,2*4+1,5+19,3+5,5*2+20,0+5,7*2+6,6+9,5+12,2+4,2+4,5+4,1+2,1+1,0)		146,00			
		2.NP:(4,8+5,8+9,3+8,1+2,0*2+3,5+24,3+5,3*2+6,1*2+3,6+6,6+2,4+2,2+22,8+6,9+4,7+5,5*2+0,6*4+6,6*2)		158,40			
		3.NP:(4,9+5,8+9,8+8,1+3,5*3+2,0*2+20,4+6,1*2+5,3*2+7,2+2,5+2,2+27,3+0,6*4+4,7+5,5*2+6,7*2)		157,00			
		4.NP:(4,8+6,1*4+8,1+3,5*2+2,0*2+9,3+24,3+5,3*2+7,1+2,5+2,2+27,3+4,7+5,5*2+0,6*4+6,6*2)		162,90			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		5.NP:(4,9+5,8+8,1+3,5*3+2,0*2+9,6+7,2+2,5+2,2+27,3+4,7+5,5*2+0,6*4+6,6*2+20,5+5,3*2+6,1*2)		156,70			
		6.NP:(4,9+5,8+9,6+8,1+3,5+2,0*2+7,2+2,5+2,2+27,3+4,7+5,5*2+0,6*4+6,6*2+24,3+3,5+6,1*3+5,3*2)		163,10			
		7.NP:(5,1+6,1+9,6+8,1+3,5*2+2,0*2+7,1+2,5+2,2+27,3+4,7+5,5*2+0,6*4+6,6*2+24,3+6,1*3+5,3*2)		163,50			
		8.NP:(4,9+5,8+9,6+8,1+2,0*2+3,5+7,1+2,5+2,2+27,2+4,7+5,5*2+6,6*2+0,6*4+23,7+5,3*2+6,1*2)		152,70			
		9.NP:					
		tl. 80mm:					
		1.NP:(0,2*12+0,9)		3,30			
		2.NP:(0,26*18+0,2*9)+2,9		9,38			
		3.NP:(0,26*17+0,2*9)+2,9		9,12			
		4.NP:(0,26*19+0,2*10)+2,9		9,84			
		5.NP:(0,26*18+0,2*12)+2,9		9,98			
		6.NP:(0,26*18+0,2*12)+2,9		9,98			
		7.NP:(0,26*18+0,2*10)+2,9		9,58			
		8.NP:(0,26*17+0,2*7)+2,9		8,72			
		9.NP:					
56	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm	m	1 367,90	24,00	32 829,60	RTS_II/2023
		tl. 175mm:					
		vnitřní:					
		1.NP:5,5		5,50			
		2.NP:4,6		4,60			
		3.NP:4,6		4,60			
		4.NP:4,6		4,60			
		5.NP:4,6		4,60			
		6.NP:4,6		4,60			
		7.NP:4,6		4,60			
		8.NP:4,6		4,60			
		9.NP:					
		tl. 140mm:					
		1.NP:(5,3+3,8+8,7+6,0*2+2,2*4+1,5+19,3+5,5*2+20,0+5,7*2+6,6+9,5+12,2+4,2+4,5+4,1+2,1+1,0)		146,00			
		2.NP:(4,8+5,8+9,3+8,1+2,0*2+3,5+24,3+5,3*2+6,1*2+3,6+6,6+2,4+2,2+22,8+6,9+4,7+5,5*2+0,6*4+6,6*2)		158,40			
		3.NP:(4,9+5,8+9,6+8,1+3,5*3+2,0*2+20,4+6,1*2+5,3*2+7,2+2,5+2,2+27,3+0,6*4+4,7+5,5*2+6,7*2)		157,00			
		4.NP:(4,8+6,1*4+8,1+3,5*2+2,0*2+9,3+24,3+5,3*2+7,1+2,5+2,2+27,3+4,7+5,5*2+0,6*4+6,6*2)		162,90			
		5.NP:(4,9+5,8+8,1+3,5*3+2,0*2+9,6+7,2+2,5+2,2+27,3+4,7+5,5*2+0,6*4+6,6*2+20,5+5,3*2+6,1*2)		156,70			
		6.NP:(4,9+5,8+9,6+8,1+3,5+2,0*2+7,2+2,5+2,2+27,3+4,7+5,5*2+0,6*4+6,6*2+24,3+3,5+6,1*3+5,3*2)		163,10			
		7.NP:(5,1+6,1+9,6+8,1+3,5*2+2,0*2+7,1+2,5+2,2+27,3+4,7+5,5*2+0,6*4+6,6*2+24,3+6,1*3+5,3*2)		163,50			
		8.NP:(4,9+5,8+9,6+8,1+2,0*2+3,5+7,1+2,5+2,2+27,2+4,7+5,5*2+6,6*2+0,6*4+23,7+5,3*2+6,1*2)		152,70			
		9.NP:					
		tl. 80mm:					
		1.NP:(0,2*12+0,9)		3,30			
		2.NP:(0,26*18+0,2*9)+2,9		9,38			
		3.NP:(0,26*17+0,2*9)+2,9		9,12			
		4.NP:(0,26*19+0,2*10)+2,9		9,84			
		5.NP:(0,26*18+0,2*12)+2,9		9,98			
		6.NP:(0,26*18+0,2*12)+2,9		9,98			
		7.NP:(0,26*18+0,2*10)+2,9		9,58			
		8.NP:(0,26*17+0,2*7)+2,9		8,72			
		9.NP:					
57	317168122R00	Překlad keram. plochý 145 x 71 x 1250 mm	kus	152,00	400,00	60 800,00	RTS_II/2023
		L/01:152*1		152,00			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
58	317168124R00	Překlad keram. plochý 145 x 71 x 1750 mm L/02:4*1	kus	4,00 4,00	550,00	2 200,00	RTS_III/2023
59	317168125R00	Překlad keram. plochý 145 x 71 x 2000 mm L/03:2*1	kus	2,00 2,00	590,00	1 180,00	RTS_III/2023
60	317238121R00	Nadezdívka překladů š. 140 mm na maltu vápenocementovou 5 MPa L/01-L/03:1,25*152+1,75*4+2,0*2	m	201,00 201,00	60,00	12 060,00	RTS_III/2023
61	317168131R00	Překlad keram. 7 vysoký 70 x 238 x 1250 mm, pro orientované uložení L/04:16*1	kus	16,00 16,00	530,00	8 480,00	RTS_III/2023
62	317168133R00	Překlad keram. 7 vysoký 70 x 238 x 1750 mm, pro orientované uložení L/05:12*1	kus	12,00 12,00	750,00	9 000,00	RTS_III/2023
63	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 L/05-L/08:2*(0,8*8+2,1*14+2,4*1)*5,42/1000	t	0,41 0,41	11 000,00	4 554,97	RTS_III/2023
64	13331732R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 60 x 60 x 6 mm L/05-L/08:2*(0,8*8+2,1*14+2,4*1)*5,42*1,1/1000	t	0,46 0,46	45 000,00	20 497,36	RTS_III/2023
65	346481111RT2	Zapletování rýh, nosníků rabičovým pletivem, s použitím suché maltové směsi L/05-L/08:2*(0,8*8+2,1*14+2,4*1)*0,06*2	m2	9,17 9,17	935,00	8 572,08	RTS_III/2023
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				4 478 911,28	
66	347015131R0X	Předstěna SDK, tl. 100 mm, oc. kce CW, 2x RB 12,5 mm, minerální izolace tl. 40 mm Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: Kvalita provedení Q2!!!: včetně ostění, napraží a parapetů oken: 1.NP: 2.NP:3,1*(5,6*2+20,4*2)+0,26*2*(1,25*18+1,65*18)-1,25*1,65*18 3.NP:3,1*(5,6*2+17,6+20,3)+0,26*2*(1,25*17+1,65*17)-1,25*1,65*17 4.NP:3,1*(5,6*2+20,4*2)+0,26*2*(1,25*18+1,65*18)-1,25*1,65*18 5.NP:3,1*(5,6*2+17,6+20,3)+0,26*2*(1,25*17+1,65*17)-1,25*1,65*17 6.NP:3,1*(5,6*2+20,4*2)+0,26*2*(1,25*18+1,65*18)-1,25*1,65*18 7.NP:3,1*(5,6*2+20,4*2)+0,26*2*(1,25*18+1,65*18)-1,25*1,65*18 8.NP:3,1*(5,6*2+17,6+20,3)+0,26*2*(1,25*17+1,65*17)-1,25*1,65*17 9.NP: Příplatek k předstěně SDK, za desku tl. 12,5 mm, vysokopevnostní deska dvojité Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: Kvalita provedení Q2!!!: včetně ostění, napraží a parapetů oken: 1.NP: 2.NP:3,1*(5,6*2+20,4*2)+0,26*2*(1,25*18+1,65*18)-1,25*1,65*18 3.NP:3,1*(5,6*2+17,6+20,3)+0,26*2*(1,25*17+1,65*17)-1,25*1,65*17 4.NP:3,1*(5,6*2+20,4*2)+0,26*2*(1,25*18+1,65*18)-1,25*1,65*18 5.NP:3,1*(5,6*2+17,6+20,3)+0,26*2*(1,25*17+1,65*17)-1,25*1,65*17 6.NP:3,1*(5,6*2+20,4*2)+0,26*2*(1,25*18+1,65*18)-1,25*1,65*18 7.NP:3,1*(5,6*2+20,4*2)+0,26*2*(1,25*18+1,65*18)-1,25*1,65*18	m2	1 033,23	950,00	981 565,18	vlastní
67	342263990RD2	Příplatek k předstěně SDK, za desku tl. 12,5 mm, vysokopevnostní deska dvojité Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: Kvalita provedení Q2!!!: včetně ostění, napraží a parapetů oken: 1.NP: 2.NP:3,1*(5,6*2+20,4*2)+0,26*2*(1,25*18+1,65*18)-1,25*1,65*18 3.NP:3,1*(5,6*2+17,6+20,3)+0,26*2*(1,25*17+1,65*17)-1,25*1,65*17 4.NP:3,1*(5,6*2+20,4*2)+0,26*2*(1,25*18+1,65*18)-1,25*1,65*18 5.NP:3,1*(5,6*2+17,6+20,3)+0,26*2*(1,25*17+1,65*17)-1,25*1,65*17 6.NP:3,1*(5,6*2+20,4*2)+0,26*2*(1,25*18+1,65*18)-1,25*1,65*18 7.NP:3,1*(5,6*2+20,4*2)+0,26*2*(1,25*18+1,65*18)-1,25*1,65*18	m2	1 033,23	98,00	101 256,20	RTS_III/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		8.NP:3,1*(5,6*2+17,6+20,3)+0,26*2*(1,25*17+1,65*17)-1,25*1,65*17		142,78			
68	342264051RT1	9.NP: Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! Kvalita provedení Q2!!!: čela podhledů: chodby 1.NP-9.NP:0,55*(13,3+6,3+30,7*2+31,5*5)+0,25*(2,9*4+5,4*3)	m2	138,13	750,00	103 593,75	RTS_III/2023
69	342264098R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2 Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! Kvalita provedení Q2!!!: čela podhledů: chodby 1.NP-9.NP:0,55*(13,3+6,3+30,7*2+31,5*5)+0,25*(2,9*4+5,4*3)	m2	138,13	50,00	6 906,25	RTS_III/2023
70	311.1	Podhled z dřevovláknité desky,600/600mm,tl.15mm, bílá,nosný rošt,závěs,polozap.lišta,dopířky,D+M Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! plný podhled 1.NP-8.NP:1891,41*1 částečný podhled 1.NP-8.NP:4,9+17,7+46,1+46,7+45,9*5	m2	2 236,31	1 290,00	2 884 839,90	vlastní
72	311.3	Dřevěný podhled chodby,zavěšený,rošt,lišty,nátěr,kotvení,dopířky,detaily,D+M Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! Kvalita provedení Q2!!!: chodby 2.NP-8.NP:13,1*4+20,7*3	m2	114,50	3 500,00	400 750,00	vlastní
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				597 735,40	
73	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37-XC1 šachta výtahu: strop:0,2*4,9	m3	0,98	5 500,00	5 390,00	RTS_III/2023
74	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení šachta výtahu: strop:4,9+0,2*8,9	m2	6,68	2 500,00	16 700,00	RTS_III/2023
75	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění šachta výtahu: strop:4,9+0,2*8,9	m2	6,68	1 600,00	10 688,00	RTS_III/2023
76	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení částečné podepření stropů při bourání z 30%: Začátek provozního součtu 1 NP:422,77 2.NP:433,83 3.NP:435,87 4 NP:437,51-3,06 5.NP:438,87-3,06 6.NP:437,49-3,06 7 NP:438,93-3,06 8.NP:437,43-3,06 9 NP:30,92 Konec provozního součtu 0,3*3498,32 šachta výtahu: strop:4,9	m2	1 054,40	300,00	316 318,80	RTS_III/2023
77	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	1 054,40	200,00	210 879,20	RTS_III/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		částečné podepření stropů při bourání z 30%: Začátek provozního součtu 1. NP:422,77 2. NP:433,83 3. NP:435,87 4. NP:437,51-3,06 5. NP:438,87-3,06 6. NP:437,49-3,06 7. NP:438,93-3,06 8. NP:437,43-3,06 9. NP:30,92 Konec provozního součtu 0,3*3498,32 šachta výtahu: strop:4,9 Příplatek k podpěrnou konstrukci stropů, do v.28m, pro zatížení 12 kPa - zřízení šachta výtahu: strop:4,9 Příplatek k podpěrnou konstrukci stropů, do v.28m, pro zatížení 12 kPa - odstranění šachta výtahu: strop:4,9 Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) šachta výtahu: strop:0,2*4,9*180/1000					
78	411354183R0X		m2	4,90	5 000,00	24 500,00	vlastní
79	411354184R0X		m2	4,90	1 500,00	7 350,00	vlastní
80	411361821R00		t	0,18	33 500,00	5 909,40	RTS_II/2023
Díl:	5	Komunikace				65 800,57	
81	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm okapový chodník:71*1	m	71,00	298,00	21 158,00	RTS_II/2023
82	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 okapový chodník:71*0,4	m2	28,40	43,40	1 232,56	RTS_II/2023
83	639571210R00	Kačlírek pro okapový chodník tl. 100 mm okapový chodník:71*0,4	m2	28,40	360,00	10 224,00	RTS_II/2023
84	564112215R00	Podklad z bet.recyklátu fr.0-32 po zhutn.tl.15 cm po rušených záhonech:2,5*3,5*2 rampa vstupu:12,7*1 podesta vstupu:19,0*1	m2	49,20	169,00	8 314,80	RTS_II/2023
85	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm po rušených záhonech:2,5*3,5*2 rampa vstupu:12,7*1	m2	30,20	427,00	12 895,40	RTS_II/2023
86	59245020R	Dlažba zámková tl. 60 mm přírodní Začátek provozního součtu po rušených záhonech:2,5*3,5*2 rampa vstupu:12,7*1 Konec provozního součtu 30,2*1,1	m2	33,22	360,50	11 975,81	RTS_II/2023
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				5 696 259,31	
87	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů fasádní stěny:27,2*1,21*2 fasádní dveře:4,8*2,6+2,0*2,4*4+4,5*2,4*3+0,9*2,4*4+1,5*2,4*3+1,0*2,15 fasádní okna:1,25*1,65*(123+17)+1,5*2,7*(6+5)+1,0*1,5	m2	486,29	42,00	20 424,35	RTS_II/2023
88	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm fasádní stěny:27,2*2+9*1,21*2	m	1 097,68	20,00	21 953,60	RTS_II/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		fasádní dveře:4,8+2*2,6+2,0*4+2*2,4*4+4,5*3+2*2,4*3+0,9*4+2*2,4*4+1,5*3+2*2,4*3+1,0+2*2,15 fasádní okna:2*(1,25*(123+17)+1,65*(123+17)+1,5*11+2,7*11+1,0+1,5)		112,10 909,40			
89	602016193R00	Penetrace hloubková stěn Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! včetně započtení stěn prvůlaků stropů!!!: otlučené omítky:2765,1 ker. zdívo:33,0+124,6+2*(111,4+117,1+3578,0+159,0)	m2	12 605,14	30,00	378 154,20	RTS_III/2023
90	601016193R00	ŽB stěny nové:581,48/2 ŽB stěny dobetonávky:5,3+3,7 stávající ŽB stěny a sloupy:1702,87*1 odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24:-251,17	m2	290,74 9,00 1 702,87 -251,17			
90	601016193R00	Penetrace hloubková stropů Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! sádrové omítky: 1.NP-9.NP:571,62*1 chodby mimo podhledy 1.NP-8.NP:315,35*1 schody hlavní:1,45*81,9	m2	1 005,73	35,00	35 200,38	RTS_III/2023
91	602011261R00	Omítky na stěnách sádrová, strojné Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! včetně započtení stěn prvůlaků stropů!!!: otlučené omítky:2765,1 ker. zdívo:33,0+124,6+2*(111,4+117,1+3578,0+159,0)	m2	10 942,28	300,00	3 282 684,00	RTS_III/2023
92	612481211RT2	ŽB stěny nové:581,48/2 ŽB stěny dobetonávky:5,3+3,7 odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24:-211,16 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! včetně započtení stěn prvůlaků stropů!!!: napojení povrchů:11153,44*0,1 odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24:-21,12	m2	1 094,22	195,00	213 373,68	RTS_III/2023
93	601011261R00	Omítky na stropěch/podhledech sádrová strojné Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! sádrové omítky: 1.NP-9.NP:571,62*1 chodby mimo podhledy 1.NP-8.NP:315,35*1	m2	886,97	310,00	274 960,70	RTS_III/2023
94	611445145R00	Omítky sádrová schodišťových konstrukcí Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! sádrové omítky: schody hlavní:1,45*81,9	m2	118,76	320,00	38 001,60	RTS_III/2023
95	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! včetně započtení stěn prvůlaků stropů!!!: otlučené omítky:2765,1 ker. zdívo:33,0+124,6+2*(111,4+117,1+3578,0+159,0)	m2	10 942,28	25,00	273 557,00	RTS_III/2023
		ŽB stěny nové:581,48/2 ŽB stěny dobetonávky:5,3+3,7 odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24:-211,16		290,74 9,00 -211,16			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
96	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	3 352,60	25,00	83 815,00	RTS_II/2023
97	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS	m	1 177,00	90,00	105 930,00	RTS_II/2023
		drážky po profesích:150*8		1 200,00			
		odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24:-23*1		-23,00			
98	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS	m	392,40	110,00	43 164,00	RTS_II/2023
		drážky po profesích:50*8		400,00			
		odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24:-7,6*1		-7,60			
99	622474105R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl. 5 mm	m2	1 662,86	225,00	374 143,50	RTS_II/2023
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		stávající ŽB sloupy:					
		1.NP:3,05*(2,2*8+1,4*16)		122,00			
		2.NP:3,1*2,2*20		136,40			
		3.NP:3,1*2,2*20		136,40			
		4.NP:3,1*2,2*20		136,40			
		5.NP:3,1*2,2*20		136,40			
		6.NP:3,1*2,2*20		136,40			
		7.NP:3,1*2,2*20		136,40			
		8.NP:3,1*2,2*20		136,40			
		9.NP:					
		stávající ŽB stěny:					
		1.NP:3,05*27,4		83,57			
		2.NP:3,1*25,0		77,50			
		3.NP:3,1*25,0		77,50			
		4.NP:3,1*25,0		77,50			
		5.NP:3,1*25,0		77,50			
		6.NP:3,1*25,0		77,50			
		7.NP:3,1*25,0		77,50			
		8.NP:3,1*25,0		77,50			
		9.NP:					
		odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24:-40,01		-40,01			
100	602012131R00	Stěrka vápenocementová ručně	m2	1 662,86	305,00	507 172,30	RTS_III/2023
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		stávající ŽB sloupy:					
		1.NP:3,05*(2,2*8+1,4*16)		122,00			
		2.NP:3,1*2,2*20		136,40			
		3.NP:3,1*2,2*20		136,40			
		4.NP:3,1*2,2*20		136,40			
		5.NP:3,1*2,2*20		136,40			
		6.NP:3,1*2,2*20		136,40			
		7.NP:3,1*2,2*20		136,40			
		8.NP:3,1*2,2*20		136,40			
		9.NP:					
		stávající ŽB stěny:					
		1.NP:3,05*27,4		83,57			
		2.NP:3,1*25,0		77,50			
		3.NP:3,1*25,0		77,50			
		4.NP:3,1*25,0		77,50			
		5.NP:3,1*25,0		77,50			
		6.NP:3,1*25,0		77,50			
		7.NP:3,1*25,0		77,50			
		8.NP:3,1*25,0		77,50			
		9.NP:					
		odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24:-40,01		-40,01			
101	61.1	Oprava trhlin stehováním heliakální výztuží, kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	55,00	795,00	43 725,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		9.NP:15*1		15,00			
		1.NP-8.NP:5*8		40,00			
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				16 320 463,30	
102	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení fasádní stěny:27,2*1,21*2 fasádní dveře:4,8*2,6+2,0*2,4*4+4,5*2,4*3+0,9*2,4*4+1,5*2,4*3+1,0*2,15 fasádní okna:1,25*1,65*(123+17)+1,5*2,7*(6+5)+1,0*1,5	m2	486,29 65,82 85,67 334,80	30,00	14 588,82	RTS_II/2023
103	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: OP/1 KZS MW 200:29,7*9,0+17,9*19,3+26,8*19,3 odečet otvorů: fasádní prosklené stěny:-(27,2*1,21*2) okna:-(1,5*2,7*11) dveře:-(1,5*2,15) ostění otvorů: fasádní prosklené stěny:0,213*2*(27,2*2+1,21*2) okna:0,213*2*(1,5*11+2,7*11) dveře:0,213*(1,5+2*2,15) OP/2 zavěšená fasáda:26,5*(6,0+20,5+29,6) odečet otvorů: okna:-(1,25*1,65*140) dveře:-(4,8*2,6) lodžie:-2,4*(2,0*4+4,3*3) ostění otvorů: okna:0,46*2*(1,25*140+1,65*140) dveře:0,46*(4,8+2*2,6) lodžie:0,46*2*(2,4*7+2,0*4+4,3*3) OP/3 sokl XPS 200:0,7*19,3+0,5*7,7 dřevěný obklad lodžie,MW 200:3,1*(5,9*4+9,9*3)- (2,0*2,4*4+0,9*2,4*4+4,5*2,4*3+1,5*2,4*3) dřevěný obklad lodžie- ostění:0,25*(2,0*4+2*2,4*4+0,9*4+2*2,4*4+4,5*3+2*2,4*3+1,5*3+2*2,4*3) KZS MW 140mm, stěny 9.NP:3,2*23,8-(1*1,5+1*2,15) KZS MW 140mm, stěny 9.NP-ostění otvorů:0,14*(1*2+1,5*2+1+2*2,15) KZS MW 280mm, římsa u OP/2:0,95*(6,0+20,5+29,6) pod terénem XPS 200, 2x asf. pás, asf. penetrace, nopovka:0,47*(17,2+27,0)+0,85*31,7+0,67*7,7	m2	2 925,47 1 130,01 -65,82 -44,55 -3,23 24,21 19,68 1,24 1 486,65 -288,75 -12,48 -50,16 373,52 4,60 34,68 17,36 94,19 24,20 72,51 1,44 53,30 52,88	30,00	87 764,16	RTS_II/2023
104	622323041R00	Penetrace podkladu Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: dozdívky fasády:33,0*1 Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: OP/1 KZS MW 200:29,7*9,0+17,9*19,3+26,8*19,3 odečet otvorů: fasádní prosklené stěny:-(27,2*1,21*2) okna:-(1,5*2,7*11) dveře:-(1,5*2,15) ostění otvorů: fasádní prosklené stěny:0,213*2*(27,2*2+1,21*2) okna:0,213*2*(1,5*11+2,7*11)	m2	1 357,53 33,00 1 130,01 -65,82 -44,55 -3,23 24,21 19,68	30,00	40 725,90	RTS_II/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		dveře:0,213*(1,5+2*2,15)		1,24			
		OP/3 sokl XPS 200:0,7*19,3+0,5*7,7		17,36			
		dřevěný obklad lodžie,MW 200:3,1*(5,9*4+9,9*3)- (2,0*2,4*4+0,9*2,4*4+4,5*2,4*3+1,5*2,4*3)		94,19			
		dřevěný obklad lodžie- ostění:0,25*(2,0*4+2*2,4*4+0,9*4+2*2,4*4+4,5*3+2*2,4*3+1,5*3+2*2,4*3)		24,20			
		KZS MW 140mm, stěny 9.NP:3,2*23,8-(1*1,5+1*2,15)		72,51			
		KZS MW 140mm, stěny 9.NP-ostění otvorů:0,14*(1*2+1,5*2+1+2*2,15)		1,44			
		KZS MW 280mm, římsa u střechy u OP/2:0,95*(6,0+20,5+29,6)		53,30			
105	612451121R0X	Omítka cementová (MC), hladká Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!	m2	17,36	550,00	9 548,00	vlastní
106	622421143R00	OP/3 sokl XPS 200:0,7*19,3+0,5*7,7 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!	m2	17,36 33,00	650,00	21 450,00	RTS_III/2023
107	622311014R00	dozdívky fasády:33,0*1 Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 140 mm Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!	m	33,00 22,80	165,00	3 762,00	RTS_III/2023
108	622311016R0X	KZS MW 140mm, stěny 9.NP:23,8-(1) Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 200 mm Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!	m	22,80 47,60	185,00	8 806,00	vlastní
109	622311016R0Y	OP/1 KZS MW 200:9,0+19,3+19,3 Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 280 mm Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!	m	47,60 56,10	325,00	18 232,50	vlastní
110	622311510R00	KZS MW 280mm, římsa u střechy u OP/2:(6,0+20,5+29,6)		56,10			
110	622311510R00	Izolace suterénu ETICS XPS tl. 50 mm, bez PÚ šachta výtahu: stěny pod podlahou:1,6*(4,6+1,5)+0,6*2,0	m2	10,96	660,00	7 233,60	RTS_III/2023
111	622311515R0X	Izolace suterénu ETICS XPS tl. 200 mm, bez PÚ Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!	m2	10,96 52,88	1 208,00	63 876,62	vlastní
112	622311527RTX	pod terénem XPS 200, 2x asf. pás, asf. penetrace, nopovka:0,47*(17,2+27,0)+0,85*31,7+0,67*7,7 Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 200 mm, s omítkou soklovou,RAL7016,tl. 20mm Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!	m2	52,88 17,36	1 776,08	30 832,75	vlastní
113	622311854RV1	OP/3 sokl XPS 200:0,7*19,3+0,5*7,7 Zatepl.syst. ETICS, ostění, miner.desky PV 40 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!	m2	17,36 24,20	762,70	18 457,34	RTS_III/2023
114	622311854RT6	dřevěný obklad lodžie- ostění:0,25*(2,0*4+2*2,4*4+0,9*4+2*2,4*4+4,5*3+2*2,4*3+1,5*3+2*2,4*3) Zatepl.syst. ETICS, ostění, miner.desky PV 40 mm, s omítkou Silikátovou tl. 2mm,bílou Fasády:	m2	24,20 46,56	1 057,02	49 218,99	RTS_III/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		OP/1 KZS MW 200:					
		ostění otvorů:					
		fasádní prosklené stěny:0,213*2*(27,2*2+1,21*2)		24,21			
		okna:0,213*2*(1,5*11+2,7*11)		19,68			
		dveře:0,213*(1,5+2*2,15)		1,24			
		KZS MW 140mm, stěny 9.NP-ostění otvorů:0,14*(1*2+1,5*2+1+2*2,15)		1,44			
115	622311837RV1	Zatepl.syst. ETICS,fasáda, miner.desky PV 200 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	137,69	1 376,61	189 545,43	RTS_III/2023
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		podhledy lodžii:43,5*1		43,50			
		Fasády:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		dřevěný obklad lodžie,MW 200:3,1*(5,9*4+9,9*3)-		94,19			
		(2,0*2,4*4+0,9*2,4*4+4,5*2,4*3+1,5*2,4*3)					
116	622311834RT6	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 140 mm, s omítkou Silikátovou tl. 2mm,bílou	m2	72,51	1 422,81	103 167,95	RTS_III/2023
		Fasády:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		KZS MW 140mm, stěny 9.NP:3,2*23,8-(1*1,5+1*2,15)		72,51			
117	622311837RT6	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 200 mm, s omítkou Silikátovou tl. 2mm,bílou	m2	1 016,41	1 670,93	1 698 351,63	RTS_III/2023
		Fasády:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		OP/1 KZS MW 200:29,7*9,0+17,9*19,3+26,8*19,3		1 130,01			
		odečet otvorů:					
		fasádní prosklené stěny:-(27,2*1,21*2)		-65,82			
		okna:-(1,5*2,7*11)		-44,55			
		dveře:-(1,5*2,15)		-3,23			
118	622311837RTX	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 280 mm, s omítkou Silikátovou tl. 2mm,bílou	m2	53,30	2 094,32	111 616,78	vlastní
		Fasády:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		KZS MW 280mm, římsa u střechy u OP/2:0,95*(6,0+20,5+29,6)		53,30			
119	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	1 097,68	55,00	60 372,40	RTS_III/2023
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		fasádní stěny:27,2*2+9*1,21*2		76,18			
		fasádní		112,10			
		dveře:4,8+2*2,6+2,0*4+2*2,4*4+4,5*3+2*2,4*3+0,9*4+2*2,4*4+1,5*3+2*2,4*3+1,0+2*2,15					
		fasádní okna:2*(1,25*(123+17)+1,65*(123+17)+1,5*11+2,7*11+1,0+1,5)		909,40			
120	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	1 362,48	55,00	74 936,40	RTS_III/2023
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		fasádní stěny:27,2*2+9*1,21*2		76,18			
		fasádní		112,10			
		dveře:4,8+2*2,6+2,0*4+2*2,4*4+4,5*3+2*2,4*3+0,9*4+2*2,4*4+1,5*3+2*2,4*3+1,0+2*2,15					

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		fasádní okna:2*(1,25*(123+17)+1,65*(123+17)+1,5*11+2,7*11+1,0+1,5)		909,40			
121	622421494R00	rohby objektu:20,8*4+17,9*4+27,5*4 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!	m	406,78	55,00	22 372,90	RTS_III/2023
122	622421493R00	fasádní stěny:9*1,21*2 fasádní okna:2*(1,25*(123+17)+1,5*11+1,0) Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan. Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!	m	31,80	85,00	2 703,00	RTS_III/2023
123	62.1	dilatace:9,5*2+3,5*2+2,9*2 Dřevěný obklad stěn a podhledů,velkoform.,aglomer., dýha,nosný rošt,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! pohledy lodžii:43,5*1 Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! dřevěný obklad lodžie,MW 200:3,1*(5,9*4+9,9*3)-(2,0*2,4*4+0,9*2,4*4+4,5*2,4*3+1,5*2,4*3) dřevěný obklad lodžie-ostění:0,25*(2,0*4+2*2,4*4+0,9*4+2*2,4*4+4,5*3+2*2,4*3+1,5*3+2*2,4*3)	m2	161,89	3 350,00	542 331,50	vlastní
124	62.2	Systémový sendvičový panel,tl.200mm,nosná OK, výplň z min. vaty,kotvení,lišty,závěsy,doplňky,D+M	m2	1 548,06	3 900,70	6 038 533,24	vlastní
125	62.3	Plechové kazety fasády tl.10mm,RAL9006,nosná OK, mezera 250mm,kotvení,lišty,závěsy,doplňky,D+M	m2	1 548,06	4 553,00	7 048 335,39	vlastní
126	62.4	Provedení detailů a utěsnění PUR pěnou, zapravení,začištění,doplňky,detaily,D+M detaily a utěsnění:1,5*1	m3	1,50	15 000,00	22 500,00	vlastní
127	62.5	Oprava stávajících venkovních lemů záhonů v 1.NP, nová povrchová úprava,doplňky,detaily,D+M lemy záhonů:(0,5*2+0,3)*2*(2,5+3,5)*2	m2	31,20	1 000,00	31 200,00	vlastní
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 594 619,23	
128	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! na stávající nosné vrstvy podlahy: F1:1420,75 F3:36,34 F7:1549,53 F8:4,18 schodiště-cem. stěrka:(0,15+0,3)*1,4*11*16 Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! F1:1420,75*2 F2:333,05*2 F4:7,82 F6:73,77 F7:1549,53 F8:4,18 schodiště-cem. stěrka:(0,15+0,3)*1,4*11*16*2 odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24 F2:-178,08*2	m2	8 578,68	50,00	428 934,00	RTS_III/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
129	632471113R00	Střechy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: na stávající nosné vrstvy střechy: S/1:405,2 S/2:43,3 Provedení reprofilace cementovou hmotou tl. do 10 mm, bez penetrace Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: na stávající nosné vrstvy podlahy: F1:1420,75 F3:36,34 F7:1549,53 F8:4,18 schodiště-cem. stěrka:(0,15+0,3)*1,4*11*16 Střechy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: na stávající nosné vrstvy střechy: S/1:405,2 S/2:43,3	m2	3 570,18	100,00	357 018,00	RTS_III/2023
130	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: F1:1420,75*0,065 F2:333,05*0,065 F3:36,34*0,05 F4:7,82*0,065 F5:10,33*0,045 F6:73,77*0,065 F7:1549,53*0,065 F8:4,18*0,065 odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24 F2:-178,08*0,065	m3	210,99	7 400,00	1 561 350,79	RTS_III/2023
131	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: F1:1420,75*0,065 F2:333,05*0,065 F3:36,34*0,05 F4:7,82*0,065 F5:10,33*0,045 F6:73,77*0,065 F7:1549,53*0,065 F8:4,18*0,065 odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24 F2:-178,08*0,065	m3	210,99	160,00	33 758,94	RTS_III/2023
132	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: Začátek provozního součtu F1:1420,75 F2:333,05 F4:7,82 F5:10,33	t	10,75	35 000,00	376 342,40	RTS_III/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		F6:73,77		73,77			
		F7:1549,53		1 549,53			
		F8:4,18		4,18			
		odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24 F2:-178,08		-178,08			
		Konec provozního součtu					
		3221,35*3,0333*1,1/1000		10,75			
133	632415102R00	Potěr samonivelační ručně tl. do 2 mm	m2	3 321,90	179,00	594 620,10	RTS_II/2023
		Podlahy:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		F1:1420,75		1 420,75			
		F2:333,05		333,05			
		F4:7,82		7,82			
		F6:73,77		73,77			
		F7:1549,53		1 549,53			
		F8:4,18		4,18			
		schodiště-cem. stěrka:(0,15+0,3)*1,4*11*16		110,88			
		odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24 F2:-178,08		-178,08			
134	632441491R00	Broušení podlahových potěrů - odstranění šlemu	m2	3 321,90	50,00	166 095,00	RTS_II/2023
		Podlahy:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		F1:1420,75		1 420,75			
		F2:333,05		333,05			
		F4:7,82		7,82			
		F6:73,77		73,77			
		F7:1549,53		1 549,53			
		F8:4,18		4,18			
		schodiště-cem. stěrka:(0,15+0,3)*1,4*11*16		110,88			
		odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24 F2:-178,08		-178,08			
135	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	90,00	850,00	76 500,00	RTS_II/2023
		porušené podlahy - předpoklad 90m:90*1		90,00			
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				211 176,88	
136	93.1	Antivibrační pryžová separace tl.20mm	m2	89,86	2 350,00	211 176,88	vlastní
		šachta výtahu:					
		stěny šachet:2,9*1,75+2,85*4,25*7		89,86			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 008 783,64	
137	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	3 257,69	50,00	162 884,50	RTS_II/2023
		Podlahy:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		F1:1420,75		1 420,75			
		F2:333,05		333,05			
		F3:36,34		36,34			
		F4:7,82		7,82			
		F5:10,33		10,33			
		F6:73,77		73,77			
		F7:1549,53		1 549,53			
		F8:4,18		4,18			
		odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24:-178,08		-178,08			
138	941955101R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 1,5 m	m2	71,68	50,00	3 584,00	RTS_II/2023
		schody:3,2*1,4*16		71,68			
139	941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	48,11	55,00	2 646,05	RTS_II/2023
		střecha:(3,5-1,8)*(23,8+1,5*3)		48,11			
140	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	288,66	33,00	9 525,78	RTS_II/2023
		střecha:(3,5-1,8)*(23,8+1,5*3)*6		288,66			
141	941941032R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	2 652,34	55,00	145 878,70	RTS_II/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		fasáda:(17,9-1,8)*(16,8+1,5*2)+(27,5-1,8)*(81,8+1,5*6)		2 652,34			
142	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 fasáda:((17,9-1,8)*(16,8+1,5*2)+(27,5-1,8)*(81,8+1,5*6))*6	m2	15 914,04	31,50	501 292,26	RTS_II/2023
143	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m střecha:(3,5-1,8)*(23,8+1,5*3)	m2	48,11	35,00	1 683,85	RTS_II/2023
144	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m fasáda:(17,9-1,8)*(16,8+1,5*2)+(27,5-1,8)*(81,8+1,5*6)	m2	2 652,34	35,00	92 831,90	RTS_II/2023
145	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken střecha:(3,5-1,8)*(23,8+1,5*3) fasáda:(17,9-1,8)*(16,8+1,5*2)+(27,5-1,8)*(81,8+1,5*6)	m2	2 700,45	11,00	29 704,95	RTS_II/2023
146	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 Začátek provozního součtu střecha:(3,5-1,8)*(23,8+1,5*3) fasáda:(17,9-1,8)*(16,8+1,5*2)+(27,5-1,8)*(81,8+1,5*6) Konec provozního součtu 2700,45*6	m2	16 202,70	2,00	32 405,40	RTS_II/2023
147	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken střecha:(3,5-1,8)*(23,8+1,5*3) fasáda:(17,9-1,8)*(16,8+1,5*2)+(27,5-1,8)*(81,8+1,5*6)	m2	2 700,45	5,00	13 502,25	RTS_II/2023
148	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 4,8*1	m	4,80	265,00	1 272,00	RTS_II/2023
149	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 4,8*6	m	28,80	50,00	1 440,00	RTS_II/2023
150	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 4,8*1	m	4,80	85,00	408,00	RTS_II/2023
151	943943223R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 100kg, H 28 m výtah:28,6*3,4	m3	97,24	45,00	4 375,80	RTS_II/2023
152	943943293R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3223 výtah:28,6*3,4*6	m3	583,44	5,00	2 917,20	RTS_II/2023
153	943943823R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 100 kPa, H 28 m výtah:28,6*3,4	m3	97,24	25,00	2 431,00	RTS_II/2023
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				221 480,70	
154	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Podlahy: Provedení díle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: F1:1420,75 F2:333,05 F3:36,34 F4:7,82 F5:10,33 F6:73,77 F7:1549,53 F8:4,18 odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24:-178,08	m2	3 257,69	30,00	97 730,70	RTS_II/2023
155	95.1	Stavební přípomoc pro profese,zapracování, začišťování,úpravy 260+320 odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24:-30	hod	550,00	225,00	123 750,00	vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				9 108 194,88	
156	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 1.NP:7+19 2.NP:21+21 3.NP:25+16	kus	304,00	50,00	15 200,00	RTS_II/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		4.NP:23+17		40,00			
		5.NP:20+17		37,00			
		6.NP:23+17		40,00			
		7.NP:20+17		37,00			
		8.NP:23+17		40,00			
		9.NP:1		1,00			
157	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	21,00	50,00	1 050,00	RTS_II/2023
		1.NP:2+2		4,00			
		2.NP:2+2		4,00			
		3.NP:2+1		3,00			
		4.NP:2		2,00			
		5.NP:2		2,00			
		6.NP:2		2,00			
		7.NP:2		2,00			
		8.NP:2		2,00			
		9.NP:					
158	968061126R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	13,00	100,00	1 300,00	RTS_II/2023
		1.NP:1		1,00			
		2.NP:					
		3.NP:1		1,00			
		4.NP:2		2,00			
		5.NP:2		2,00			
		6.NP:2		2,00			
		7.NP:2		2,00			
		8.NP:2		2,00			
		9.NP:1		1,00			
159	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	1,00	50,00	50,00	RTS_II/2023
		9.NP:1*1		1,00			
160	968061113R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	154,00	50,00	7 700,00	RTS_II/2023
		1.NP:9+12		21,00			
		2.NP:9+10		19,00			
		3.NP:9+10		19,00			
		4.NP:9+10		19,00			
		5.NP:9+10		19,00			
		6.NP:9+10		19,00			
		7.NP:9+10		19,00			
		8.NP:9+10		19,00			
		9.NP:					
161	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	407,00	200,00	81 400,40	RTS_II/2023
		1.NP:1,97*(0,6*7+0,8*19)		38,22			
		2.NP:1,97*(0,6*21+0,8*21)		57,92			
		3.NP:1,97*(0,6*18+0,8*16)		46,49			
		4.NP:1,97*(0,6*23+0,8*17)		53,98			
		5.NP:1,97*(0,6*20+0,8*17)		50,43			
		6.NP:1,97*(0,6*23+0,8*17)		53,98			
		7.NP:1,97*(0,6*20+0,8*17)		50,43			
		8.NP:1,97*(0,6*23+0,8*17)		53,98			
		9.NP:1,97*0,8		1,58			
162	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	58,12	200,00	11 623,00	RTS_II/2023
		1.NP:1,97*(1,0+1,2*2+1,8)		10,24			
		2.NP:1,97*(1,2+1,5+1,8*2)		12,41			
		3.NP:1,97*(1,2+1,5+1,8)		8,87			
		4.NP:1,97*(1,2+1,5)		5,32			
		5.NP:1,97*(1,2+1,5)		5,32			
		6.NP:1,97*(1,2+1,5)		5,32			
		7.NP:1,97*(1,2+1,5)		5,32			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		8.NP:1,97*(1,2+1,5)		5,32			
		9.NP:					
163	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	57,31	150,00	8 595,75	RTS_III/2023
		1.NP:2,05*0,9		1,85			
		2.NP:					
		3.NP:2,7*1,8		4,86			
		4.NP:2,7*1,8*2		9,72			
		5.NP:2,7*1,8*2		9,72			
		6.NP:2,7*1,8*2		9,72			
		7.NP:2,7*1,8*2		9,72			
		8.NP:2,7*1,8*2		9,72			
		9.NP:2,0*1,0		2,00			
164	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	1,50	150,00	225,00	RTS_III/2023
		9.NP:1,0*1,5		1,50			
165	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	317,63	150,00	47 643,75	RTS_III/2023
		1.NP:1,25*1,65*21		43,31			
		2.NP:1,25*1,65*19		39,19			
		3.NP:1,25*1,65*19		39,19			
		4.NP:1,25*1,65*19		39,19			
		5.NP:1,25*1,65*19		39,19			
		6.NP:1,25*1,65*19		39,19			
		7.NP:1,25*1,65*19		39,19			
		8.NP:1,25*1,65*19		39,19			
		9.NP:					
166	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	211,90	50,00	10 595,00	RTS_III/2023
		Okna:					
		1.NP:1,25*21		26,25			
		2.NP:1,25*19		23,75			
		3.NP:1,25*19		23,75			
		4.NP:1,25*19		23,75			
		5.NP:1,25*19		23,75			
		6.NP:1,25*19		23,75			
		7.NP:1,25*19		23,75			
		8.NP:1,25*19		23,75			
		9.NP:1,0*1		1,00			
		stěna fasády 2.NP-9.NP:1,15*8*2		18,40			
167	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	193,50	50,00	9 675,00	RTS_III/2023
		1.NP:1,25*21		26,25			
		2.NP:1,25*19		23,75			
		3.NP:1,25*19		23,75			
		4.NP:1,25*19		23,75			
		5.NP:1,25*19		23,75			
		6.NP:1,25*19		23,75			
		7.NP:1,25*19		23,75			
		8.NP:1,25*19		23,75			
		9.NP:1,0*1		1,00			
168	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	3,54	3 000,00	10 633,50	RTS_III/2023
		1.NP:					
		u sloupu na ose B/03:0,8*0,8*1,0		0,64			
		dojezd výtahu-dno:0,3*3,2		0,96			
		dojezd výtahu-stěny:0,2*1,1*7,1		1,56			
		lemy venkovních záhonů:0,15*0,15*(8+9)		0,38			
169	962200041RAA	Bourání příček ze sklobetonu, tloušťka 10 cm	m2	4,62	250,00	1 153,88	RTS_III/2023
		1.NP:2,95*2,19-0,9*2,05		4,62			
170	962031141R00	Bourání příček z tvárníc tl. 50 mm	m2	2 565,15	110,00	282 166,78	RTS_III/2023
		1.NP:3,05*(2,55+6,6+2,1)		34,31			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		2.NP:3,1*(2,6+2,3+3,0+1,0+17,8*2+4,6*7+3,4*6+5,5*2+7,5)		358,36			
		3.NP:3,1*(5,5*4+6,0+2,9*2+17,8*2+4,7*7+4,3*6+9,9+1,0)		430,90			
		4.NP:3,1*(5,8+2,9+1,0+17,8*2+4,7*6+4,2*6+3,6+4,5)		331,08			
		5.NP:3,1*(5,5+5,9+3,0+2,9+19,1+4,2*6+17,8+4,7*7+3,5+4,9)		374,17			
		6.NP:3,1*(5,8+2,9+1,0+17,8*2+4,7*6+4,2*6+3,6+4,5)		331,08			
		7.NP:3,1*(5,5+5,9+3,0+2,9+19,1+4,2*6+17,8+4,7*7+3,5+4,9)		374,17			
		8.NP:3,1*(5,8+2,9+1,0+17,8*2+4,7*6+4,2*6+3,6+4,5)		331,08			
		9.NP:					
171	962031143R00	Bourání příček z tvárníc tl. 100 mm	m2	998,36	125,00	124 795,13	RTS_III/2023
		1.NP:3,05*(1,1+2,1+6,0*2+3,8+4,6*2+0,9*2+1,7*2+9,3+3,6+6,3+9,6+6,0+3,3)-1,97*(0,6*6+0,8*5+1,2)		200,74			
		2.NP:3,1*(5,8+2,8+4,2+1,0*2+2,1+3,2*6+4,5)-0,8*1,97*2		122,71			
		3.NP:3,1*(2,2+1,8+1,2+3,2*6+3,5+6,0)-0,6*1,97		103,91			
		4.NP:3,1*(4,2+2,4+1,8+4,2+3,2*6+6,0+2,3+1,8)-0,8*1,97		128,31			
		5.NP:3,1*(2,9+2,3+1,8+2,9*6+4,5+2)-1,97*(0,6+0,8)		93,03			
		6.NP:3,1*(4,2+2,4+1,8+4,2+3,2*6+6,0+2,3+1,8)-0,8*1,97		128,31			
		7.NP:3,1*(2,9+2,3+1,8+2,9*6+4,5+2)-1,97*(0,6+0,8)		93,03			
		8.NP:3,1*(4,2+2,4+1,8+4,2+3,2*6+6,0+2,3+1,8)-0,8*1,97		128,31			
		9.NP:					
172	962031145R00	Bourání příček z tvárníc tl. 150 mm	m2	2 691,42	130,00	349 885,12	RTS_III/2023
		1.NP:3,05*(6,2+7,4+0,5+7,1+13,4+5,5*5+4,0+1,2*2+0,8*3+3,1+5,3+3,9+24,0+0,7+5,8+2,5)-1,97*(0,6*3+0,8*15)		327,22			
		2.NP:3,1*(6,4+1,7+7,1+0,8+5,5*6+1,8+18,5+1,5*6+29,9+2,6)-1,97*(0,8*16+1,2)		315,90			
		3.NP:3,1*(6,9+1,5+7,1+1,8+19,4+5,5*6+1,5*6+29,9+2,5)-1,97*(0,6+0,8*15+1,2)		317,22			
		4.NP:3,1*(6,9+0,6+1,7+8,7+19,4+5,5*7+1,5*6+29,9+2,6)-1,97*(0,6+0,8*16+1,2)		334,87			
		5.NP:3,1*(6,9+1,5+8,7+19,4+5,5*7+1,5*6+29,9+2,5+2,0)-1,97*(0,8*15+1,2)		341,04			
		6.NP:3,1*(6,9+0,6+1,7+8,7+19,4+5,5*7+1,5*6+29,9+2,6)-1,97*(0,6+0,8*16+1,2)		334,87			
		7.NP:3,1*(6,9+1,5+8,7+19,4+5,5*7+1,5*6+29,9+2,5+2,0)-1,97*(0,8*15+1,2)		341,04			
		8.NP:3,1*(6,9+0,6+1,7+8,7+19,4+5,5*7+1,5*6+29,9+2,6)-1,97*(0,6+0,8*16+1,2)		334,87			
		9.NP komínky:1,5*3,7*8		44,40			
173	962032432R00	Bourání zdíva z dutých cihel nebo tvárníc na MVC	m3	14,95	1 600,00	23 913,28	RTS_III/2023
		1.NP:0,25*(3,05*(5,5+8,5)-1,0*1,97)+0,38*(3,4*4,9-1,65*1,25*2)		14,95			
174	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	96,80	250,00	24 200,75	RTS_III/2023
		1.NP:0,15*3,05*24+0,1*3,05*16+0,25*3,05*6+0,38*(3,4*2+4,9*2)		26,74			
		2.NP:0,15*3,1*20+0,1*3,1*8		11,78			
		3.NP:0,15*3,1*12+0,1*3,1*10		8,68			
		4.NP:0,15*3,1*12+0,1*3,1*12		9,30			
		5.NP:0,15*3,1*18+0,1*3,1*8		10,85			
		6.NP:0,15*3,1*12+0,1*3,1*12		9,30			
		7.NP:0,15*3,1*18+0,1*3,1*8		10,85			
		8.NP:0,15*3,1*12+0,1*3,1*12		9,30			
		9.NP:					
175	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	3 498,32	100,00	349 832,00	RTS_III/2023
		1.NP:422,77		422,77			
		2.NP:433,83		433,83			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		3.NP:435,87		435,87			
		4.NP:437,51-3,06		434,45			
		5.NP:438,87-3,06		435,81			
		6.NP:437,49-3,06		434,43			
		7.NP:438,93-3,06		435,87			
		8.NP:437,43-3,06		434,37			
		9.NP:30,92		30,92			
176	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % stávající stěny: 1.NP:3,05*1,09 2.NP:3,1*57,6 3.NP:3,1*57,6 4.NP:3,1*57,6 5.NP:3,1*57,6 6.NP:3,1*57,6 7.NP:3,1*57,6 8.NP:3,1*57,6 9.NP:2,95*35,9 stávající sloupy: 1.NP:3,05*(2,2*8+1,4*16) 2.NP:3,1*2,2*20 3.NP:3,1*2,2*20 4.NP:3,1*2,2*20 5.NP:3,1*2,2*20 6.NP:3,1*2,2*20 7.NP:3,1*2,2*20 8.NP:3,1*2,2*20 9.NP:	m2	2 765,08	95,00	262 682,13	RTS_II/2023
177	963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm stropy pro větší výtahovou šachtu: 1.NP:0,2*(1,66*1,94-1,32*1,5) 2.NP:0,2*(1,66*1,94-1,32*1,5) 3.NP:0,2*(1,66*1,94-1,32*1,5) 4.NP:0,2*(1,66*1,94-1,32*1,5) 5.NP:0,2*(1,66*1,94-1,32*1,5) 6.NP:0,2*(1,66*1,94-1,32*1,5) 7.NP:0,2*(1,66*1,94-1,32*1,5) 8.NP:0,2*(1,66*1,94-1,32*1,5) 9.NP: balkony: 1.NP: 2.NP: 3.NP: 4.NP:0,2*3,1 5.NP:0,2*3,1 6.NP:0,2*3,1 7.NP:0,2*3,1 8.NP:0,2*3,1 9.NP:	m3	5,08	3 500,00	17 796,24	RTS_II/2023
178	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm stropy pro větší výtahovou šachtu: 1.NP:2*(1,66*1,94) 2.NP:2*(1,66*1,94) 3.NP:2*(1,66*1,94) 4.NP:2*(1,66*1,94) 5.NP:2*(1,66*1,94)	m	94,53	450,00	42 536,88	RTS_II/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		6.NP:2*(1,66*1,94)		6,44			
		7.NP:2*(1,66*1,94)		6,44			
		8.NP:2*(1,66*1,94)		6,44			
		9.NP:					
		balkony:					
		1.NP:					
		2.NP:					
		3.NP:					
		4.NP:8,6*1		8,60			
		5.NP:8,6*1		8,60			
		6.NP:8,6*1		8,60			
		7.NP:8,6*1		8,60			
		8.NP:8,6*1		8,60			
		9.NP:					
179	96.1	Demontáž rozvodůbleskosvodu,dráty, kotvení,doplňky,detaily	m	159,00	50,00	7 950,00	vlastní
		fasáda+střecha:27*2+105		159,00			
180	96.2	Odpojení rozvodů a zřízení IS a profesí	kus	9,00	1 000,00	9 000,00	vlastní
		1.NP:1*1		1,00			
		2.NP:1*1		1,00			
		3.NP:1*1		1,00			
		4.NP:1*1		1,00			
		5.NP:1*1		1,00			
		6.NP:1*1		1,00			
		7.NP:1*1		1,00			
		8.NP:1*1		1,00			
		9.NP:1*1		1,00			
181	96.3	Demontáž výtahu, strojovny, výtah. +šachet.dveří, lana, vodítka,doplňky,detaily,kotvení	kus	1,00	100 000,00	100 000,00	vlastní
		1*1		1,00			
182	96.4	Demontáž svodných tyčíbleskosvodu, kotvení,doplňky,detaily	m	4,00	100,00	400,00	vlastní
		fasáda:2*2		4,00			
183	96.5	Demontáž okenních a dveřních mříží,rám, kotvení,doplňky,detaily	m2	18,00	150,00	2 700,00	vlastní
		1.NP:1,25*1,65*8		16,50			
		2.NP:					
		3.NP:					
		4.NP:					
		5.NP:					
		6.NP:					
		7.NP:					
		8.NP:					
		9.NP:1,0*1,5		1,50			
184	96.6	Demontáž tabulek fasády, kotvení,doplňky,detaily	kus	2,00	50,00	100,00	vlastní
		1+1		2,00			
185	96.7	Bourání kanálků pod podlahou,část k použití, kotvení,doplňky,detaily	m	61,50	100,00	6 150,00	vlastní
		pod podlahou 1.NP:61,5*1		61,50			
186	96.8	Přebroušení stropní desky, odstranění lepidel,odmaštění,vysátí	m2	3 946,82	100,00	394 682,00	vlastní
		1.NP:422,77		422,77			
		2.NP:433,83		433,83			
		3.NP:435,87		435,87			
		4.NP:437,51-3,06		434,45			
		5.NP:438,87-3,06		435,81			
		6.NP:437,49-3,06		434,43			
		7.NP:438,93-3,06		435,87			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		8.NP:437,43-3,06		434,37			
		9.NP:30,92		30,92			
		Střechy:					
		S/1:405,2		405,20			
		S/2:43,3		43,30			
187	96.9	Demontáž střešních vpustí,odpojení, kotvení,dopířky,detaily	kus	8,00	150,00	1 200,00	vlastní
		střecha:4+4		8,00			
188	96.10	Odstranění vrstvy litého asfaltu tl.25mm z podlahy, kotvení,dopířky,detaily	m2	3 090,85	170,00	525 444,50	vlastní
		Bourané podlahy:					
		1.NP:					
		2.NP:433,83		433,83			
		3.NP:435,87		435,87			
		4.NP:437,51		437,51			
		5.NP:438,87		438,87			
		6.NP:437,49		437,49			
		7.NP:438,93		438,93			
		8.NP:437,43		437,43			
		9.NP:30,92		30,92			
189	96.11	Demontáž prosklených stěn fasádních,rám kov, vysklení,kotvení,dopířky,detaily	m2	62,56	150,00	9 384,00	vlastní
		stěna fasády 2.NP-9.NP:1,15*27,2*2		62,56			
190	96.12	Demontáž fasádního pláště,panely 160mm,nosný rošt, plech-izolace-plech,kotvení,dopířky,detaily	m2	1 172,55	150,00	175 882,73	vlastní
		fasáda Z+V 2.NP-8.NP:23,3*30,1*2		1 402,66			
		ostění oken 2.NP-8.NP:0,16*2*(1,25+1,65)*19*7		123,42			
		odečet oken 2.NP-8.NP:-274,3125		-274,31			
		odečet šachty:-23,3*3,4		-79,22			
191	96.13	Demontáž vnitřního opláštění fasády z panelů, tl. 140mm,kotvení,dopířky,detaily	m2	1 109,28	150,00	166 391,93	vlastní
		2.NP:3,1*(30,1*2+0,29*2*12)-(1,25*1,65*19+3,1*3,4)		158,47			
		3.NP:3,1*(30,1*2+0,29*2*12)-(1,25*1,65*19+3,1*3,4)		158,47			
		4.NP:3,1*(30,1*2+0,29*2*12)-(1,25*1,65*19+3,1*3,4)		158,47			
		5.NP:3,1*(30,1*2+0,29*2*12)-(1,25*1,65*19+3,1*3,4)		158,47			
		6.NP:3,1*(30,1*2+0,29*2*12)-(1,25*1,65*19+3,1*3,4)		158,47			
		7.NP:3,1*(30,1*2+0,29*2*12)-(1,25*1,65*19+3,1*3,4)		158,47			
		8.NP:3,1*(30,1*2+0,29*2*12)-(1,25*1,65*19+3,1*3,4)		158,47			
192	96.14	Demontáž zábradlí balkonů,schodů a dveří, v. do 1,2m,kotvení,dopířky,detaily	m	39,30	100,00	3 930,00	vlastní
		2.NP:					
		3.NP:1,8		1,80			
		4.NP:1,8+5,2		7,00			
		5.NP:1,8+5,2		7,00			
		6.NP:1,8+5,2		7,00			
		7.NP:1,8+5,2		7,00			
		8.NP:1,8+5,2		7,00			
		schody na střechu:2,5*1		2,50			
193	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	18,00	150,00	2 700,00	RTS_II/2023
		18*1		18,00			
194	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	9,00	150,00	1 350,00	RTS_II/2023
		9*1		9,00			
195	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	6,00	150,00	900,00	RTS_II/2023
		6*1		6,00			
196	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	1 200,00	80,00	96 000,00	RTS_II/2023
		drážky pro profese:150*8		1 200,00			
197	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	400,00	100,00	40 000,00	RTS_II/2023
		drážky pro profese:50*8		400,00			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
198	971038331R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm 18*8	kus	144,00 144,00	120,00	17 280,00	RTS_III/2023
199	971038341R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm 9*8	kus	72,00 72,00	120,00	8 640,00	RTS_III/2023
200	971038431R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm 10*8	kus	80,00 80,00	150,00	12 000,00	RTS_III/2023
201	971038441R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm 5*8	kus	40,00 40,00	150,00	6 000,00	RTS_III/2023
202	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm 4*8	m	32,00 32,00	550,00	17 600,00	RTS_III/2023
203	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm 3*8	m	24,00 24,00	550,00	13 200,00	RTS_III/2023
204	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm 2*8	m	16,00 16,00	550,00	8 800,00	RTS_III/2023
205	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm 3*8	m	24,00 24,00	750,00	18 000,00	RTS_III/2023
206	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm 2,5*8	m	20,00 20,00	750,00	15 000,00	RTS_III/2023
207	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm 2*8	m	16,00 16,00	750,00	12 000,00	RTS_III/2023
208	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm 1,5*8	m	12,00 12,00	950,00	11 400,00	RTS_III/2023
209	965081713RTX	Bourání podlahové krytiny, vč. soklu Bourané podlahy: 1.NP:422,77 2.NP:433,83 3.NP:435,87 4.NP:437,51 5.NP:438,87 6.NP:437,49 7.NP:438,93 8.NP:437,43 9.NP:30,92 sokly:0,1*2284,5	m2	3 742,07 422,77 433,83 435,87 437,51 438,87 437,49 438,93 437,43 30,92 228,45	55,00	205 813,85	vlastní
210	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm Bouraná střecha:485*0,06	m3	29,10 29,10	1 500,00	43 650,00	RTS_III/2023
211	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm Bourané podlahy: 1.NP:422,77*(0,05+0,01) 2.NP:433,83*(0,07+0,04+0,02) 3.NP:435,87*(0,07+0,04+0,02) 4.NP:437,51*(0,07+0,04+0,02) 5.NP:438,87*(0,07+0,04+0,02) 6.NP:437,49*(0,07+0,04+0,02) 7.NP:438,93*(0,07+0,04+0,02) 8.NP:437,43*(0,07+0,04+0,02) 9.NP:30,92*(0,07+0,04+0,02)	m3	427,18 25,37 56,40 56,66 56,88 57,05 56,87 57,06 56,87 4,02	1 500,00	640 765,05	RTS_III/2023
212	965041441RT1	Bourání lehčených mazanin tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm Bourané podlahy: 1 NP:422,77*0,14	m3	59,19 59,19	1 600,00	94 700,48	RTS_III/2023
213	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm Bourané podlahy: 1.NP:422,77*(0,05+0,01) 2 NP:433,83*(0,07+0,04+0,02) 3.NP:435,87*(0,07+0,04+0,02) 4.NP:437,51*(0,07+0,04+0,02)	m3	427,18 25,37 56,40 56,66 56,88	100,00	42 717,67	RTS_III/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		5.NP:438,87*(0,07+0,04+0,02)		57,05			
		6.NP:437,49*(0,07+0,04+0,02)		56,87			
		7.NP:438,93*(0,07+0,04+0,02)		57,06			
		8.NP:437,43*(0,07+0,04+0,02)		56,87			
		9.NP:30,92*(0,07+0,04+0,02)		4,02			
214	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	59,19	100,00	5 918,78	RTS_II/2023
		Bourané podlahy:					
		1.NP:422,77*0,14		59,19			
215	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	3 090,85	80,00	247 268,00	RTS_II/2023
		Bourané podlahy:					
		1.NP:					
		2.NP:433,83		433,83			
		3.NP:435,87		435,87			
		4.NP:437,51		437,51			
		5.NP:438,87		438,87			
		6.NP:437,49		437,49			
		7.NP:438,93		438,93			
		8.NP:437,43		437,43			
		9.NP:30,92		30,92			
216	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	422,77	100,00	42 277,00	RTS_II/2023
		Bourané podlahy:					
		1.NP:422,77		422,77			
217	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	1 314,81	100,00	131 481,00	RTS_II/2023
		1.NP:1,5*1,0*5+0,6*(2,2+2,1)+2,1*(8,2+28,8+23,5)		137,13			
		2.NP:2,1*(5,9+10,7+23,7+9,0*6+10,0)		219,03			
		3.NP:2,1*(4,2+9,0*6+10,0)		143,22			
		4.NP:2,1*(6,0+10,8+9,0*6+10,0)		169,68			
		5.NP:2,1*(8,8+9,3+9,0*5+10,0)		153,51			
		6.NP:2,1*(6,0+10,3+9,4+9,0*5+9,8)		169,05			
		7.NP:2,1*(8,8+9,3+9,0*5+10,0)		153,51			
		8.NP:2,1*(6,0+10,8+9,0*6+10,0)		169,68			
		9.NP:					
218	978059621R00	Odsekání vnějších obkladů stěn do 2 m2	m2	31,40	200,00	6 280,00	RTS_II/2023
		1.NP fasáda:31,4*1		31,40			
219	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	102,00	50,00	5 100,00	RTS_II/2023
		1.NP:8		8,00			
		2.NP:14		14,00			
		3.NP:15		15,00			
		4.NP:13		13,00			
		5.NP:13		13,00			
		6.NP:13		13,00			
		7.NP:12		12,00			
		8.NP:14		14,00			
		9.NP:					
220	725290010RA0	Demontáž klozetu a výlevky, včetně splachovací nádrže	kus	63,00	50,00	3 150,00	RTS_II/2023
		1.NP:5		5,00			
		2.NP:7+1		8,00			
		3.NP:8		8,00			
		4.NP:7+1		8,00			
		5.NP:8		8,00			
		6.NP:8+1		9,00			
		7.NP:8		8,00			
		8.NP:8+1		9,00			
		9.NP:					
221	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchockem	kus	2,00	50,00	100,00	RTS_II/2023
		1.NP:2		2,00			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
222	725240811R00	Demontáž sprchových kabin vč. výtokových armatur 1.NP: 2.NP:3 3.NP:1 4.NP: 5.NP:1 6.NP: 7.NP:1 8.NP: 9.NP:	kus	6,00 3,00 1,00 1,00 1,00 	300,00	1 800,00	RTS_III/2023
223	725220841R0X	Demontáž ocelové vany vč. baterie a obezdění 1.NP:1	kus	1,00 1,00	400,00	400,00	vlastní
224	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m 1.NP:1+1	kus	2,00 2,00	500,00	1 000,00	RTS_III/2023
225	712400832RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, 2 vrstvy, z ploch jednotlivě nad 20 m2 Bouraná střecha:485*1	m2	485,00 485,00	150,00	72 750,00	RTS_III/2023
226	712400834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy, povlaková krytina střech do 30° Bouraná střecha:485*3	m2	1 455,00 1 455,00	70,00	101 850,00	RTS_III/2023
227	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 Bouraná střecha:485*0,19	m3	92,15 92,15	350,00	32 252,50	RTS_III/2023
228	962032551R00	Bourání zdva z pórobetonových tvárnic Bouraná střecha:485*0,15	m3	72,75 72,75	1 600,00	116 400,00	RTS_III/2023
229	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm 9.NP:22,9*1	m	22,90 22,90	50,00	1 145,00	RTS_III/2023
230	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 3018,07*1	t	3 018,07 3 018,07	180,00	543 252,60	RTS_III/2023
231	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 3018,07*4	t	12 072,28 12 072,28	50,00	603 614,00	RTS_III/2023
232	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 3018,07*1	t	3 018,07 3 018,07	120,00	362 168,40	RTS_III/2023
233	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží 3018,07*6	t	18 108,42 18 108,42	40,00	724 336,80	RTS_III/2023
234	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 3018,07*1	t	3 018,07 3 018,07	140,00	422 529,80	RTS_III/2023
235	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 3018,07*10	t	30 180,70 30 180,70	10,00	301 807,00	RTS_III/2023
236	979990109R00	Poplatek za uložení suti - skleněné tvárnice, skupina odpadu 070202 0,278*1	t	0,28 0,28	450,00	125,10	RTS_III/2023
237	979990168R00	Poplatek za uložení suti - sklo, skupina odpadu 1702020 2,07*1	t	2,07 2,07	450,00	931,50	RTS_III/2023
238	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 53,1*1	t	53,10 53,10	550,00	29 205,00	RTS_III/2023
239	979999985R00	Poplatek za recyklaci pórobetonu (skup.170102) 54,9*1	t	54,90 54,90	1 500,00	82 350,00	RTS_III/2023
240	979999999R00	Poplatek za recyklaci sutí do 10 % příměsí (skup.170107) 3018,07-(0,278+2,07+53,1+54,9)	t	2 907,72 2 907,72	300,00	872 316,60	RTS_III/2023
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 209 919,50	
241	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m 2726,56*1 odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24:-37,85	t	2 688,71 2 726,56 -37,85	450,00	1 209 919,50	RTS_III/2023
Díl:	711	Izolace proti vodě				561 170,35	
242	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP deska 1.NP:462,4*1	m2	462,40 462,40	62,00	28 668,80	RTS_III/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
243	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALP šachta výtahu: stěny pod podlahou:1,35*10,3 Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: OP/3 sokl XPS 200:0,7*19,3+0,5*7,7 pod terénem XPS 200, 2x asf. pás, asf. penetrace, nopovka:0,47*(17,2+27,0)+0,85*31,7+0,67*7,7	m2	84,14	74,00	6 226,58	RTS_III/2023
244	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - pásy ve specifikaci deska 1.NP:462,4*1	m2	462,40	224,00	103 577,60	RTS_III/2023
245	711142559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - pásy ve specifikaci šachta výtahu: stěny pod podlahou:1,35*10,3 Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: OP/3 sokl XPS 200:0,7*19,3+0,5*7,7 pod terénem XPS 200, 2x asf. pás, asf. penetrace, nopovka:0,47*(17,2+27,0)+0,85*31,7+0,67*7,7	m2	84,14	320,00	26 925,76	RTS_III/2023
246	62852251R	Pás asfaltový modifikovaný SBS,natavovací,kotvicí, PE vložka šachta výtahu: stěny pod podlahou:1,35*10,3*1,15 Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: OP/3 sokl XPS 200:(0,7*19,3+0,5*7,7)*1,15 pod terénem XPS 200, 2x asf. pás, asf. penetrace, nopovka:(0,47*(17,2+27,0)+0,85*31,7+0,67*7,7)*1,15	m2	628,52	135,00	84 850,80	RTS_III/2023
247	628522691R	Pás asfaltový modifikovaný SBS, natavovací, AL vložka šachta výtahu: stěny pod podlahou:1,35*10,3*1,15 Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: OP/3 sokl XPS 200:(0,7*19,3+0,5*7,7)*1,15 pod terénem XPS 200, 2x asf. pás, asf. penetrace, nopovka:(0,47*(17,2+27,0)+0,85*31,7+0,67*7,7)*1,15	m2	628,52	144,00	90 507,52	RTS_III/2023
248	711823121RT1	Montáž nopové fólie svisle, bez dodávky fólie Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: pod terénem XPS 200, 2x asf. pás, asf. penetrace, nopovka:0,47*(17,2+27,0)+0,85*31,7+0,67*7,7	m2	52,88	102,00	5 393,56	RTS_III/2023
249	28323132R	Fólie nopová š. 1500 mm dl. 20 m, nopy 8 mm	m2	60,81	79,20	4 816,13	RTS_III/2023

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

Stránka 32 z 104

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

Stránka 33 z 104

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		Střechy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!; Začátek provozního součtu S/2:43,3 atiky z boku EPS 50+HI:0,5*4,5 atiky z hora EPS 100+HI:0,55*4,5 Konec provozního součtu 48,025*1,15					
261	283221050X	Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 1,8 mm, střešní, vč. lišt a detailních prvků	m2	620,20	385,00	238 775,08	vlastní
		Střechy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!; Začátek provozního součtu S/1:405,2 atiky z boku EPS 50+HI:0,75*89,6 atiky z hora EPS 100+HI:0,6*89,6 lemy kolem 9.NP:0,6*21,9 Konec provozního součtu 539,3*1,15					
262	712391171RT1	Provedení poviakové krytiny střech do 10°, podkladní textilií, 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	587,33	21,00	12 333,83	RTS_III/2023
		Střechy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!; S/1:405,2 S/2:43,3 atiky z boku EPS 50+HI:0,5*4,5+0,75*89,6 atiky z hora EPS 100+HI:0,55*4,5+0,6*89,6 lemy kolem 9.NP:0,6*21,9					
263	712391172RT1	Provedení poviakové krytiny střech do 10°, ochranná textilií, 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	582,75	23,00	13 403,25	RTS_III/2023
		Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!; F3:36,34 F3-lemy:0,3*(3*4+3,9*3) Střechy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!; S/1:405,2 atiky z boku EPS 50+HI:0,75*89,6 atiky z hora EPS 100+HI:0,6*89,6 lemy kolem 9.NP:0,6*21,9					
264	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 ze 100% PP	m2	725,39	29,00	21 036,35	RTS_III/2023
		Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!; Začátek provozního součtu F3:36,34 F3-lemy:0,3*(3*4+3,9*3) Konec provozního součtu 43,45*1,15 Střechy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!; Začátek provozního součtu					

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		S/1:405,2 S/2 43,3 atiky z boku EPS 50+Hl:0,5*4,5+0,75*89,6 atiky z hora EPS 100+Hl:0,55*4,5+0,6*89,6 lemy kolem 9.NP:0,6*21,9 Konec provozního součtu 587,325*1,15		405,20 43,30 69,45 56,24 13,14 675,42			
265	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 ze 100% PP Střechy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! Začátek provozního součtu S/1:405,2 atiky z boku EPS 50+Hl:0,75*89,6 atiky z hora EPS 100+Hl:0,6*89,6 lemy kolem 9.NP:0,6*21,9 Konec provozního součtu 539,3*1,15	m2	620,20	31,00	19 226,05	RTS_III/2023
266	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačířku) Střechy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! S/1:405,2*0,05	m3	20,26	4 600,00	93 196,00	RTS_III/2023
267	712.1	Zátopová zkouška střechy, protokol, zpráva Střechy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! S/1:405,2 S/2:43,3	m2	448,50	15,00	6 727,50	vlastní
268	712.2	Zřízení střešních prostupů, zhotovení, zapravení, izolace, kotvení, doplňky, detaily, D+M Střechy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:15+10	kus	25,00	5 600,00	140 000,00	vlastní
269	998712204R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m	%	5,50	5 000,00	27 500,00	RTS_III/2023
Díl:	713	Izolace tepelné				2 128 837,71	
270	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! F3:36,34	m2	36,34	50,90	1 849,71	RTS_III/2023
271	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! F1:1420,75 F2:333,05 F4:7,82 F5:10,33 F6:73,77 F7:1549,53 F8:4,18 odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24 F2:-178,08	m2	3 221,35	95,40	307 316,79	RTS_III/2023
272	28376060R	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 20 mm Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! Začátek provozního součtu F1:1420,75	m2	3 271,91	28,60	93 576,51	RTS_III/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		F7:1549,53		1 549,53			
		F8 4,18		4,18			
		Konec provozního součtu					
		2974,46*1,1		3 271,91			
273	28376313R	Deska XPS,4000 hladká s polodrážkou,60x600x1250mm, zelená	m2	3 815,06	240,00	915 614,40	RTS_III/2023
		Podlahy:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:					
		Začátek provozního součtu					
		F1:1420,75		1 420,75			
		F2 333,05*2		666,10			
		F4 7,82*2		15,64			
		F5:10,33*2		20,66			
		F6:73,77*2		147,54			
		F7:1549,53		1 549,53			
		F8 4,18		4,18			
		odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24 F2:-178,08*2		-356,16			
		Konec provozního součtu					
		3468,24*1,1		3 815,06			
274	283755063R	Deska podlahová, fenolická s tkaninou, tl. 160 mm	m2	39,97	2 100,00	83 945,40	RTS_III/2023
		Podlahy:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:					
		F3:36,34*1,1		39,97			
275	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	3 704,55	55,10	204 120,95	RTS_III/2023
		Podlahy:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:					
		Začátek provozního součtu					
		F1:1420,75		1 420,75			
		F2 333,05		333,05			
		F4 7,82		7,82			
		F5:10,33		10,33			
		F6:73,77		73,77			
		F7:1549,53		1 549,53			
		F8:4,18		4,18			
		odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24 F2:-178,08		-178,08			
		Konec provozního součtu					
		3221,35*1,15		3 704,55			
276	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	2 121,75	34,40	72 988,20	RTS_III/2023
		Podlahy:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:2233,25*1		2 233,25			
		odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24:-111,5		-111,50			
277	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo PUR	m2	953,24	88,00	83 884,68	RTS_III/2023
		Střechy:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:					
		S/1:405,2*2		810,40			
		S/2:43,3*2		86,60			
		atiky z hora EPS 100+Hl:0,55*4,5+0,6*89,6		56,24			
278	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	285,44	160,00	45 669,60	RTS_III/2023
		Střechy:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:					
		atiky z boku EPS 50+Hl:0,5*4,5+0,75*89,6		69,45			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		vyplnění mezery strop-fasáda vatou 80mm:0,2*(6,0+20,5+29,6)*7		78,54			
		vyplnění mezery podlaha-fasáda XPS 80mm:0,35*(6,0+20,5+29,6)*7		137,45			
279	28375766,AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 Střechy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: Začátek provozního součtu S/1:405,2*0,2 S/2:43,3*0,2 atíky z boku EPS 50+HI:(0,5*4,5+0,75*89,6)*0,05 atíky z hora EPS 100+HI:(0,55*4,5+0,6*89,6)*0,1 Konec provozního součtu 98,796*1,1	m3	108,68	1 490,00	161 926,64	RTS_III/2023
280	28375971R	Deska spádová EPS 100 Střechy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: Začátek provozního součtu S/1:405,2*0,11 S/2:43,3*0,11 Konec provozního součtu 49,335*1,1	m3	54,27	1 720,00	93 341,82	RTS_III/2023
281	63150942R	Deska izolační fasádní 1200 x 600 tl. 80 mm vyplnění mezery strop-fasáda vatou 80mm:0,2*(6,0+20,5+29,6)*7*1,1	m2	86,39	220,00	19 006,68	RTS_III/2023
282	283763205R	Deska XPS hladká s polodrážkou tl. 80x615x1265mm vyplnění mezery podlaha-fasáda XPS 80mm:0,35*(6,0+20,5+29,6)*7*1,1	m2	151,19	216,00	32 656,93	RTS_III/2023
283	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	%	3,10	4 174,00	12 939,40	RTS_III/2023
Díl:	764	Konstrukce klempířské				369 744,50	
284	K/01	Atikový plech z Ti Zn plechu, rš 780 mm, tl. 0,7mm, boky,příponky,kotvy,dopířky,D+M	m	31,50	1 450,00	45 675,00	vlastní
285	K/02	Atikový plech z poplast. plechu, rš 265 mm,0,7mm, spoje,příponky,kotvení,dopířky,detaily,D+M	m	4,50	1 085,00	4 882,50	vlastní
286	K/03	Okapnice římsy z poplast. plechu, rš 300 mm,0,7mm, spoje,příponky,kotvení,dopířky,detaily,D+M	m	62,00	1 190,00	73 780,00	vlastní
287	K/04	Poplastovaná L lišta střechy,50/50mm,tl. 0,6mm, kotvení,dopířky,detaily,D+M	m	309,00	245,00	75 705,00	vlastní
288	K/05	Poplastovaná pásovina střechy,š.50mm,tl. 0,6mm, kotvení,dopířky,detaily,D+M	m	53,00	190,00	10 070,00	vlastní
289	K/06	Závětrná lišta střechy, popl.plech,rš 250 mm,0,7mm, spoje,příponky,kotvení,dopířky,detaily,D+M	m	13,50	420,00	5 670,00	vlastní
290	K/07	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 230 mm, tl.0,7mm,boky,příponky,kotvení,dopířky,detaily,D+M	m	1,00	675,00	675,00	vlastní
291	K/08	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 290 mm, tl.0,7mm,boky,příponky,kotvení,dopířky,detaily,D+M	m	16,50	747,00	12 325,50	vlastní
292	K/09	Žlaby Ti Zn plechu,podokapní půlkruhové,rš 330 mm, lak RAL9006,čela,háky,kotvení,dopířky,detaily,D+M	m	13,00	795,00	10 335,00	vlastní
293	K/10	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm, lak RAL9006,objímky,kotlíky,kotvení,dopířky,D+M	m	6,00	1 290,00	7 740,00	vlastní
294	K/11	Okapový plech z poplast. plechu, rš 300 mm,0,7mm, spoje,příponky,kotvení,dopířky,detaily,D+M	m	13,00	340,00	4 420,00	vlastní
295	K/12	Atikový plech z poplast. plechu, rš 680 mm,0,7mm, spoje,příponky,kotvení,dopířky,detaily,D+M	m	58,50	880,00	51 480,00	vlastní
296	K/13	Žlaby z poplast. plechu,čtyřhranné,rš 330mm, tl.0,7mm,lišty,potrubi,kotvení,dopířky,detaily,D+M	m	21,00	1 150,00	24 150,00	vlastní
297	K/14	Okapnička z Ti Zn plechu,rš 270 mm,tl. 0,7mm, příponky,kotvení,dopířky,detaily,D+M	m	4,80	730,00	3 504,00	vlastní
298	K/15	Dešťový svod z Ti Zn plechu, kruhový, D 100 mm, objímky,odbočky,kotvení,dopířky,D+M	m	23,50	1 290,00	30 315,00	vlastní
299	998764204R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	2,50	3 607,00	9 017,50	RTS_III/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č. Díl:	Číslo položky 766	Název položky Konstrukce truhlářské	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 20 355 619,17	Cen. soustava
300	766.1	Venkovní lavička na podestě 500/450,s květináčem, nerez,kotvení,doplnky,detaily,D+M 1.NP vstup:2,3*1	m	2,30	20 000,00	46 000,00	vlastní
301	766.2	Venkovní dřevěný stupeň 300/300 z trámku,nátěr, osazený do šterku,kotvení,doplnky,detaily,D+M 1.NP vstup:6,3*1	m	6,30	3 500,00	22 050,00	vlastní
302	766.3	Podesta vstupu WPC dub,š.140mm,rošt á 350mm,lišty, kladení do šterku,kotvení,doplnky,detaily,D+M 1.NP vstup:19,0*1	m2	19,00	2 500,00	47 500,00	vlastní
303	766.4	Podlaha lodžii,dřevěná prkna tl.20mm,stavít. terče, v.70mm,lišty,nátěr,kotvení,doplnky,detaily,D+M Podlahy: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!	m2	36,34	5 000,00	181 700,00	vlastní
304	766.5	Dřevěný obklad vnitřních stěn,velkoform.,aglomer., dýha,rošt,lišty,nátěr,kotvení,doplnky,detaily,D+M Stěny chodeb: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! 2.NP:2,95*12,2-(0,8*2,1+2,0*2,4) 3.NP:2,95*13,6-(0,8*2,1+4,5*2,4) 4.NP:2,95*12,2-(0,8*2,1+2,0*2,4) 5.NP:2,95*13,6-(0,8*2,1+4,5*2,4) 6.NP:2,95*12,2-(0,8*2,1+2,0*2,4) 7.NP:2,95*12,2-(0,8*2,1+2,0*2,4) 8.NP:2,95*13,6-(0,8*2,1+4,5*2,4)	m2	200,96	4 000,00	803 840,00	vlastní
305	766.6	Systémová fasádní prosklená stěna,AL rozšíř.rám, EI45DP1,RAL9006,lišty,kotvení,doplnky,detaily,D+M fasáda:27,2*1,21*2	m2	65,82	37 800,00	2 488 147,20	vlastní
306	O/01	Okno 1250/1650,1-dílné,OS,3-sklo,žaluzie,1x čidlo, AL rám,RAL,kování,kotvení,doplnky,detaily,D+M	kus	123,00	35 750,00	4 397 250,00	vlastní
307	O/02	Okno 1500/2700,2-dílné,O+F,3-sklo bezp.,zábradlí, AL rám,RAL,kování,kotvení,doplnky,detaily,D+M	kus	6,00	73 800,00	442 800,00	vlastní
308	O/03	Okno 1000/1500,1-dílné,FIX,3-sklo čiré, AL rám,RAL,kotvení,doplnky,detaily,D+M	kus	1,00	20 400,00	20 400,00	vlastní
309	O/04	Okno 1250/1650,1-dílné,OS,3-sklo,žaluzie,2x čidlo, AL rám,RAL,kování,kotvení,doplnky,detaily,D+M	kus	17,00	35 750,00	607 750,00	vlastní
310	O/05	Okno 1500/2700,2-dílné,O+F,3-sklo bezp.,zábradlí, AL rám,RAL,kování,kotvení,doplnky,detaily,D+M	kus	5,00	73 800,00	369 000,00	vlastní
311	SK/01	Vnitřní proskl. příčka+dveře 2000/2700,bezp.sklo, AL rám,RAL,kování,kotvení,doplnky,detaily,D+M	kus	1,00	36 600,00	36 600,00	vlastní
312	SK/02	Vnitřní proskl. příčka+dveře 2900/2700,EI30DP3-C-S, AL rám,RAL,kování,kotvení,doplnky,detaily,D+M	kus	7,00	129 600,00	907 200,00	vlastní
313	T/01	Vnitřní parapet s nosem,tl.25mm,DTD s HPL, RAL7001,boky,kotvení,doplnky,detaily,D+M 0,475*1,25*17	m2	10,09	1 381,00	13 939,47	vlastní
314	T/02	Vnitřní parapet s nosem,tl.25mm,DTD s HPL, RAL7001,boky,kotvení,doplnky,detaily,D+M 0,36*1,25*123	m2	55,35	1 130,00	62 545,50	vlastní
315	T/03	Kuchyňská linka,horní+dolní skříňky,pr.deska HPL, spotřebiče,čez,kování,kotvení,doplnky,D+M	m	2,00	74 634,00	149 268,00	vlastní
316	T/04	Kuchyňská linka,horní+dolní skříňky,pr.deska HPL, spotřebiče,čez,kování,kotvení,doplnky,D+M 2,4*7	m	16,80	80 000,00	1 344 000,00	vlastní
317	T/05	Atiková podkladní deska,voděodol. překližka 21mm, kotvení,doplnky,detaily,D+M	m2	50,00	900,00	45 000,00	vlastní
318	T/06	Podkladní deska římsy,voděodol. překližka 21mm, kotvení,doplnky,detaily,D+M	m2	47,00	900,00	42 300,00	vlastní
319	T/07	Podkladní deska oplech.,voděodol. překližka 15mm, kotvení,doplnky,detaily,D+M	m2	6,50	900,00	5 850,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
320	D/101	Dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	40 360,00	40 360,00	vlastní
321	D/102	Dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	40 360,00	40 360,00	vlastní
322	D/103	Dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	40 360,00	40 360,00	vlastní
323	D/104	Dveře dvoukřídlé, plné, vnitřní, 1250/- 2600 -2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	58 798,00	58 798,00	vlastní
324	D/105	Dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	40 360,00	40 360,00	vlastní
325	D/106	Dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	40 360,00	40 360,00	vlastní
326	D/107	Dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	40 360,00	40 360,00	vlastní
327	D/108	Dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	40 360,00	40 360,00	vlastní
328	D/109	Dveře dvoukřídlé, prosklené, vnitřní, 1600/2100, EI30/DP3 C,S, prosklené křídlo, ocelové, lakované, RAL9006, izolační dvojsklo, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, paniková vložka, zarážka, samozavírač, gen. klíč, dveřní madlo, nuta kolem zárubní, koordinátor zavírání, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	85 000,00	85 000,00	vlastní
329	D/110	Dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/2100, EI30/DP3 C, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka , zarážka, samozavírač, access, trubkování v křídle, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	24 849,00	24 849,00	vlastní
330	D/111	Dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/2100, EI30/DP3 C, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka , zarážka, samozavírač, access, trubkování v křídle, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	26 050,00	26 050,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
331	D/112	Dveře dvoukřídle, prosklené, vnitřní, 1600/2100, EI30/DP3 C,S, prosklené křídlo, ocelové, lakované, RAL9006, izolační dvojsklo, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, paniková vložka, zarážka, samozavírač, gen. klíč, dveřní madlo, nuta kolem zárubní, koordinátor zavírání, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	85 000,00	85 000,00	vlastní
332	D/113	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 900/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika , vložka FAB, zarážka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	23 099,00	23 099,00	vlastní
333	D/114	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 900/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zarážka, samozavírač, nuta kolem zárubní, madlo dle 398/2009Sb., kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	26 199,00	26 199,00	vlastní
334	D/115	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zarážka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
335	D/116	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, samozavírač, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	24 099,00	24 099,00	vlastní
336	D/117	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 900/2100, EI30/DP3 C, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika , elektromechanická vložka, zarážka, samozavírač, access, připojení PZTS, trubkování v křídle, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	35 049,00	35 049,00	vlastní
337	D/119	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, samozavírač, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	24 099,00	24 099,00	vlastní
338	D/120	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zarážka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
339	D/121	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zarážka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
340	D/122	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 900/2100, EI30/DP3 C, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, samozavírač, gen. klíč, dveřní madlo, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	37 049,00	37 049,00	vlastní
341	D/123	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 900/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, samozavírač, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	33 099,00	33 099,00	vlastní
342	D/124	Dveře jednokřídle dvoukřídle, prosklené, se dvěma bočními světílký a nadsvětílkem, vnitřní, 4800/3150, prosklené křídlo, hliník, elox, RAL9006, izolační dvojsklo, rámová hliníková zárubeň, elox, RAL9006, kování nerez, klika-klika, paniková vložka, zarážka, samozavírač, gen. klíč, dveřní madlo, nuta kolem zárubní, koordinátor zavírání, s nadsvětílkem, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	134 600,00	134 600,00	vlastní
343	D/125	Dveře jednokřídle dvoukřídle, prosklené, se dvěma bočními světílký, vnější, 4800/2950, U=1, 1, prosklené křídlo, hliník, elox, RAL9006, izolační trojsklo, rámová hliníková zárubeň, elox, RAL9006, kování nerez, keule-klika-klika-klika , elektromechanická vložka, panika, zarážka, samozavírač, access, připojení PZTS, trubkování v křídle, dveřní madlo, koordinátor zavírání, plná část v nadpraží, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	225 800,00	225 800,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
344	D/126	Dveře jednokřídlé dvoukřídlé, prosklené, s nadsvětlíkem, vnitřní, 1400/2700, EI30/DP3 C, S, prosklené křídlo, hliník, elox, RAL9006, izolační dvojsklo, rámová hliníková zárubeň, elox, RAL9006, kování nerez, klika-klika, elektromechanická vložka, panika, zarážka, samozavírač, access, připojení PZTS, trubkování v křídle, dveřní madlo, nuta kolem zárubní, koordinátor zavírání, s nadsvětlíkem, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	111 100,00	111 100,00	vlastní
345	D/201	Dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, -koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadevětřík bez nadsvětlíku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	31 189,00	31 189,00	vlastní
346	D/202	Dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, -koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadevětřík bez nadsvětlíku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	31 189,00	31 189,00	vlastní
347	D/203	Dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, -koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadevětřík bez nadsvětlíku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
348	D/204	Dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, -koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadevětřík bez nadsvětlíku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
349	D/205	Dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, -koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadevětřík bez nadsvětlíku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
350	D/206	Dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, -koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadevětřík bez nadsvětlíku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
351	D/207	Dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, -koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadevětřík bez nadsvětlíku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
352	D/208	Dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, -koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadevětřík bez nadsvětlíku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
353	D/209	Dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, -koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadevětřík bez nadsvětlíku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
354	D/210	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zářáčka, access, trubkování v křídle, nadsvětlík bez nadsvětlíku , nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
355	D/211	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zářáčka, access, trubkování v křídle, nadsvětlík bez nadsvětlíku , nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
356	D/212	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zářáčka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	31 189,00	31 189,00	vlastní
357	D/213	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/2600, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, koule-klika klika-klika, zámek mechatronický, zářáčka, nadsvětlík, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
358	D/214	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 900/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, koule-klika klika-klika, vložka FAB, zářáčka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	29 099,00	29 099,00	vlastní
359	D/215	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 900/2100, EI30/DP3 C, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, koule-klika klika-klika, zámek mechatronický, zářáčka, samozavírač, odolnost dle požadavku investora, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	35 049,00	35 049,00	vlastní
360	D/216	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/2600, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, koule-klika klika-klika, zámek mechatronický, zářáčka, nadsvětlík, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
361	D/217	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zářáčka, samozavírač, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	33 099,00	33 099,00	vlastní
362	D/218	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zářáčka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
363	D/219	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zářáčka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
364	D/220	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zářáčka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	29 099,00	29 099,00	vlastní
365	D/221	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zářáčka, samozavírač, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	33 099,00	33 099,00	vlastní
366	D/222	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zářáčka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
367	D/223	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zářáčka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
368	D/224	Dveře jednokřídle, plné, vnitřní, 800/2100, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, samozavírač, gen. klíč, dveřní madlo, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	35 099,00	35 099,00	vlastní
369	D/225	Dveře jednokřídle, prosklené, vnější, 900/2400, U=1,1, prosklené křídlo, hliník, elox, RAL9006, izolační trojsklo, rámová hliníková zárubeň, elox, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, gen. klíč, zateplené, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	39 050,00	39 050,00	vlastní
370	D/226	Dveře jednokřídle, dvoukřídle, prosklené, posuvné, vnější, 2000/2400, U=1,1, prosklené křídlo, hliník, elox, RAL9006, izolační trojsklo, rámová hliníková zárubeň, elox, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zateplené, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	127 325,00	127 325,00	vlastní
371	D/227	Dveře jednokřídle, dvoukřídle, prosklené, s nadsvětlením, vnitřní, 1400/2700, prosklené křídlo, hliník, elox, RAL9006, izolační dvojsklo, rámová hliníková zárubeň, elox, RAL9006, kování nerez, klika-klika, elektromechanická vložka, panika, zarážka, samozavírač, access, připojení PZTS, trubkování v křídle, dveřní madlo, nuta kolem zárubní, koordinátor zavírání, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	52 500,00	52 500,00	vlastní
372	D/301	Dveře jednokřídle, plné, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
373	D/302	Dveře jednokřídle, plné, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
374	D/303	Dveře jednokřídle, plné, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
375	D/304	Dveře jednokřídle, plné, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
376	D/305	Dveře jednokřídle, plné, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
377	D/306	Dveře jednokřídle, plné, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
378	D/307	Dveře jednokřídle, plné, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
379	D/308	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, ko ule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
380	D/309	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, ko ule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
381	D/310	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, ko ule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
382	D/311	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárážka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	31 189,00	31 189,00	vlastní
383	D/312	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, ko ule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
384	D/313	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 900/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, ko ule-klika klika-klika vložka FAB, zárážka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	29 099,00	29 099,00	vlastní
385	D/314	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 900/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zárážka, samozavírač, nuta kolem zárubní, madlo dle 398/2009Sb., kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	35 619,00	35 619,00	vlastní
386	D/315	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, ko ule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
387	D/316	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárážka, samozavírač, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	33 099,00	33 099,00	vlastní
388	D/317	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zárážka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	30 119,00	30 119,00	vlastní
389	D/318	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zárážka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
390	D/319	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárážka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	29 099,00	29 099,00	vlastní
391	D/320	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárážka, samozavírač, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	33 099,00	33 099,00	vlastní
392	D/321	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zárážka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
393	D/322	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zárážka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
394	D/323	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárážka, samozavírač, gen. klíč, dveřní madlo, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	35 099,00	35 099,00	vlastní
395	D/324	Dveře jednokřídle, dvoukřídle, prosklené, s jedním bočním světélkem, vnější, 1500/2400, U=1,1, prosklené křídlo, hliník, elox, RAL9006, izolační trojsklo, rámová hliníková zárubeň, elox, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárážka, gen. klíč, zateplené, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	52 000,00	52 000,00	vlastní
396	D/325	Dveře jednokřídle, dvoukřídle, prosklené, posuvné, vnější, 4500/2400, U=1,1, prosklené křídlo, hliník, elox, RAL9006, izolační trojsklo, rámová hliníková zárubeň, elox, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zateplené, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	220 700,00	220 700,00	vlastní
397	D/401	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, -koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadevětřík bez nadsvětlení, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
398	D/402	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, -koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadevětřík bez nadsvětlení, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
399	D/403	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, -koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadevětřík bez nadsvětlení, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
400	D/404	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, -koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadevětřík bez nadsvětlení, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
401	D/405	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, -koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadevětřík bez nadsvětlení, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
402	D/406	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, -koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadevětřík bez nadsvětlení, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
403	D/407	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, -koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadevětřík bez nadsvětlení, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
404	D/408	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, -koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadevětřík bez nadsvětlení, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
405	D/409	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
406	D/410	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
407	D/411	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
408	D/412	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	31 189,00	31 189,00	vlastní
409	D/413	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
410	D/414	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 900/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, vložka FAB, zarážka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	29 099,00	29 099,00	vlastní
411	D/415	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 900/2100, EI30/DP3 C, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, zámek mechatronický, zarážka, samozavírač, odolnost dle požadavku investora, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	35 049,00	35 049,00	vlastní
412	D/416	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
413	D/417	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, samozavírač, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	33 099,00	33 099,00	vlastní
414	D/418	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zarážka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
415	D/419	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zarážka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
416	D/420	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	29 099,00	29 099,00	vlastní
417	D/421	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, samozavírač, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	29 099,00	29 099,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
418	D/422	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zarážka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
419	D/423	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zarážka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
420	D/424	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, gen. klíč, dveřní madlo, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	31 099,00	31 099,00	vlastní
421	D/425	Dveře jednokřídle, prosklené, vnější, 900/2400, U=1,1, prosklené křídlo, hliník, elox, RAL9006, izolační trojsklo, rámová hliníková zárubeň, elox, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, gen. klíč, zateplené, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	39 050,00	39 050,00	vlastní
422	D/426	Dveře jednokřídle, dvoukřídle, prosklené, posuvné, vnější, 2000/2400, U=1,1, prosklené křídlo, hliník, elox, RAL9006, izolační trojsklo, rámová hliníková zárubeň, elox, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zateplené, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	127 325,00	127 325,00	vlastní
423	D/501	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
424	D/502	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
425	D/503	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
426	D/504	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
427	D/505	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
428	D/506	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
429	D/507	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
430	D/508	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
431	D/509	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
432	D/510	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
433	D/511	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárážka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	31 189,00	31 189,00	vlastní
434	D/512	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
435	D/513	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 900/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, koule-klika klika-klika, vložka FAB, zárážka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	39 099,00	39 099,00	vlastní
436	D/514	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 900/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zárážka, samozavírač, nuta kolem zárubní, madlo dle 398/2009Sb., kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	24 119,00	24 119,00	vlastní
437	D/515	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, koule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
438	D/516	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárážka, samozavírač, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	33 099,00	33 099,00	vlastní
439	D/517	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zárážka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
440	D/518	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zárážka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
441	D/519	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárážka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	29 099,00	29 099,00	vlastní
442	D/520	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárážka, samozavírač, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	33 099,00	33 099,00	vlastní
443	D/521	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zárážka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
444	D/522	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zárazka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
445	D/523	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárazka, samozavírač, gen. klíč, dveřní madlo, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	35 099,00	35 099,00	vlastní
446	D/524	Dveře jednokřídle, dvoukřídle, prosklené, s jedním bočním světélkem, vnější, 1500/2400, U=1,1, prosklené křídlo, hliník, elox, RAL9006, izolační trojsklo, rámová hliníková zárubeň, elox, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárazka, gen. klíč, zateplené, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	52 000,00	52 000,00	vlastní
447	D/525	Dveře jednokřídle, dvoukřídle, prosklené, posuvné, vnější, 4500/2400, U=1,1, prosklené křídlo, hliník, elox, RAL9006, izolační trojsklo, rámová hliníková zárubeň, elox, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zateplené, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	220 700,00	220 700,00	vlastní
448	D/601	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
449	D/602	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
450	D/603	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
451	D/604	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
452	D/605	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
453	D/606	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
454	D/607	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
455	D/608	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
456	D/609	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
457	D/610	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
458	D/611	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
459	D/612	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	31 189,00	31 189,00	vlastní
460	D/613	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
461	D/614	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 900/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, vložka FAB, zarážka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	29 099,00	29 099,00	vlastní
462	D/615	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 900/2100, EI30/DP3 C, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, zámek mechatronický, zarážka, samozavírač, odolnost dle požadavku investora, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	35 049,00	35 049,00	vlastní
463	D/616	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zarážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
464	D/617	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, samozavírač, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	33 099,00	33 099,00	vlastní
465	D/618	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zarážka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
466	D/619	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zarážka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
467	D/620	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	29 099,00	29 099,00	vlastní
468	D/621	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, samozavírač, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	29 099,00	29 099,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
469	D/622	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zárazka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
470	D/623	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zárazka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
471	D/624	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárazka, samozavírač, gen. klíč, dveřní madlo, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	31 099,00	31 099,00	vlastní
472	D/625	Dveře jednokřídle, prosklené, vnější, 900/2400, U=1,1, prosklené křídlo, hliník, elox, RAL9006, izolační trojsklo, rámová hliníková zárubeň, elox, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárazka, gen. klíč, zateplené, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	39 050,00	39 050,00	vlastní
473	D/626	Dveře jednokřídle, dvoukřídle, prosklené, posuvné, vnější, 2000/2400, U=1,1, prosklené křídlo, hliník, elox, RAL9006, izolační trojsklo, rámová hliníková zárubeň, elox, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zateplené, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	127 325,00	127 325,00	vlastní
474	D/627	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka -mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
475	D/701	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka -mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
476	D/702	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka -mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
477	D/703	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka -mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
478	D/704	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka -mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
479	D/705	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka -mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
480	D/706	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka -mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
481	D/707	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
482	D/708	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
483	D/709	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
484	D/710	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
485	D/711	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
486	D/712	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárážka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	31 189,00	31 189,00	vlastní
487	D/713	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
488	D/714	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 900/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, vložka FAB, zárážka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	29 099,00	29 099,00	vlastní
489	D/715	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 900/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zárážka, samozavírač, nuta kolem zárubní, madlo dle 398/2009Sb., kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	33 099,00	33 099,00	vlastní
490	D/716	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/- 2600 -2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárážka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
491	D/717	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárážka, samozavírač, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	33 099,00	33 099,00	vlastní
492	D/718	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zárážka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
493	D/719	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zárážka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
494	D/720	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárazka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	29 099,00	29 099,00	vlastní
495	D/721	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárazka, samozavírač, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	29 099,00	29 099,00	vlastní
496	D/722	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zárazka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
497	D/723	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zárazka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
498	D/724	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárazka, samozavírač, gen. klíč, dveřní madlo, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	31 099,00	31 099,00	vlastní
499	D/725	Dveře jednokřídle, prosklené, vnější, 900/2400, U=1,1, prosklené křídlo, hliník, elox, RAL9006, izolační trojsklo, rámová hliníková zárubeň, elox, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárazka, gen. klíč, zateplené, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	39 050,00	39 050,00	vlastní
500	D/726	Dveře jednokřídle dvoukřídle, prosklené, posuvné, vnější, 2000/2400, U=1,1, prosklené křídlo, hliník, elox, RAL9006, izolační trojsklo, rámová hliníková zárubeň, elox, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zateplené, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	127 325,00	127 325,00	vlastní
501	D/801	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
502	D/802	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
503	D/803	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
504	D/804	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
505	D/805	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
506	D/806	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadsvětlik bez nadsvětliku, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
507	D/807	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadevětlík bez nadsvětlení nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
508	D/808	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadevětlík bez nadsvětlení nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
509	D/809	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadevětlík bez nadsvětlení nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
510	D/810	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadevětlík bez nadsvětlení nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
511	D/811	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárazka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
512	D/812	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadevětlík bez nadsvětlení nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	31 189,00	31 189,00	vlastní
513	D/813	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 900/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, vložka FAB, zárazka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
514	D/814	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 900/2100, EI30/DP3 C, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, vložka FAB, zárazka, samozavírač, gen. klíč, odolnost dle požadavku investora, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	29 099,00	29 099,00	vlastní
515	D/815	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/-2600-2100, Rw=27, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, keule-klika klika-klika, elektromechanická vložka-mechatronická FAB, zárazka, access, trubkování v křídle, nadevětlík bez nadsvětlení nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	35 049,00	35 049,00	vlastní
516	D/816	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárazka, samozavírač, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 360,00	36 360,00	vlastní
517	D/817	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zárazka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	33 099,00	33 099,00	vlastní
518	D/818	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zárazka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
519	D/819	Dveře jednokřídlé, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárazka, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
520	D/820	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárážka, samozavírač, gen. klíč, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	29 099,00	29 099,00	vlastní
521	D/821	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zárážka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	29 099,00	29 099,00	vlastní
522	D/822	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 700/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, WC zámek, zárážka, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
523	D/823	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/2100, plně křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárážka, samozavírač, gen. klíč, dveřní madlo, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 119,00	20 119,00	vlastní
524	D/824	Dveře jednokřídle, dvoukřídle, prosklené, s jedním bočním světélkem, vnější, 1500/2400, U=1,1, prosklené křídlo, hliník, elox, RAL9006, izolační trojsklo, rámová hliníková zárubeň, elox, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárážka, gen. klíč, zateplené, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	52 000,00	52 000,00	vlastní
525	D/825	Dveře jednokřídle, dvoukřídle, prosklené, posuvné, vnější, 4500/2400, U=1,1, prosklené křídlo, hliník, elox, RAL9006, izolační trojsklo, rámová hliníková zárubeň, elox, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zateplené, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	220 700,00	220 700,00	vlastní
526	D/901	Dveře jednokřídle, plně, vnitřní, 800/2100, EI30/DP3 C,S,Rw=27, plně křídlo, ocelové, lakované, RAL9006, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, koule-klika, vložka FAB, zárážka, samozavírač, gen. klíč, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	60 000,00	60 000,00	vlastní
527	D/902	Dveře jednokřídle, plně, vnější, 1000/2150, EI30/DP3 C,S,U=1,1, plně křídlo, ocelové, lakované, RAL9006, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zárážka, samozavírač, gen. klíč, zateplené, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	60 000,00	60 000,00	vlastní
528	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	1,95	10 000,00	19 500,00	RTS_II/2023
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				6 215 558,49	
529	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg spojovací a kotvicí prvky:650*1	kg	650,00	165,00	107 250,00	RTS_II/2023
530	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg spojovací a kotvicí prvky:850*1	kg	850,00	159,00	135 150,00	RTS_II/2023
531	767.1	Nový výtah, osobní, 8stanic, 8nástupišť, 630kg, 1,6m/s, pohon, vodítko, dveře, nerez kabina, kotvy, doplňky, D+M	kus	1,00	1 045 000,00	1 045 000,00	vlastní
532	767.2	Obruba boční stěny vstupní rampy, ocel. plech, kotvení, doplňky, detaily, D+M rampa vstupu:2,9*1	m	2,90	1 650,00	4 785,00	vlastní
533	767.3	Požární ucpávky všech prostupů a instalací, štítek, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	185,00	1 000,00	185 000,00	vlastní
534	Z/01	Ochrana rohů a stěn v interiéru, L profil 30/30mm, kartáč. nerez, tl. 1mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M 1,5*134 odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24:-1,5*4	m	195,00	600,00	117 000,00	vlastní
535	Z/02	Lemování ostění a nadpraží výtahu, nerez plech, š. 250mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	46,50	2 000,00	93 000,00	vlastní
536	Z/03	Bednicí profil čistě podlahy, L 100/150/2mm, nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	35,00	280,00	9 800,00	vlastní
537	Z/04	Vybavení sprchy pro imobilní, madla, sedátko, tlačítko, apod. kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	20 000,00	20 000,00	vlastní
538	Z/05	Bednicí profil čistě podlahy, L 100/200/2mm, nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	5,00	355,00	1 775,00	vlastní
539	Z/06	Vybavení WC pro imobilní, madla sklopná+fixní, apod. kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	4,00	20 000,00	80 000,00	vlastní
540	Z/07	Plechová stěna rozvaděčů 1200/2100, závěsy, kování, zámek, RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	8,00	25 000,00	200 000,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
541	Z/07	Plechová stěna rozvaděčů 1200/2100,závěsy, kování,zámek,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	8,00	25 000,00	200 000,00	vlastní
542	Z/08	Bednicí profil venkovní terasy a rampy,plech 10mm, RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	500,00	159,00	79 500,00	vlastní
543	Z/09	Bednicí profil podlahy lodžie,L 250/280/10mm, nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	900,00	159,00	143 100,00	vlastní
544	Z/10	Ocelové výměny pro vynesení fasády,80/60/3mm, plotny,PZ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	9 550,00	144,00	1 375 200,00	vlastní
545	ZR/01	Oprava vnitřního zábradlí schodiště,obroušení, nový nátěr,repase madla+nátěr,doplňky,detaily	m	55,30	4 660,00	257 707,32	vlastní
546	ZR/02	Vnitřní zábradlní madlo,dřevo-dub,nátěr,konzoly, rozety,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	53,67	2 422,00	129 979,05	vlastní
547	ZR/03	Skleněné exteriérové zábradlí lodží,v.1,1m,rám, nerez,bezp.sklo,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	23,20	13 615,00	315 854,39	vlastní
		1,1*21,09		23,20			
548	ZR/04	Skleněné exteriérové zábradlí oken,v.1,1m, polep,bezp.sklo,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	7,26	13 615,00	98 844,90	vlastní
		1,1*6,6		7,26			
549	ZR/05	Venkovní zábradlí rampy,nerez,trubkové,sloupky, madla,DN50,základ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	8,71	9 110,00	79 375,43	vlastní
550	OV/01	Hydrantová skříň,650x650x250mm,hadice 30m, rám+sklo,polep,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	8,00	8 900,00	71 200,00	vlastní
551	OV/02	Zrcadlo v hyg. zázemí,zabrouš.hrany,lepené, kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	15,04	2 500,00	37 610,00	vlastní
		0,8*(1,285+1,095*16)		15,04			
552	OV/03	Zrcadlo WC imobilních,zabrouš.hrany,lepené, kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	2,16	11 000,00	23 760,00	vlastní
		0,6*0,9*4		2,16			
553	OV/04	Sprchová zástěna systémová,do L,v. 2,0m,AL rám, výplň plast,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	12 000,00	12 000,00	vlastní
554	OV/05	Venkovní žaluzie s kastlíkem,vč. izolace,pohon, vodítka,ovládání,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	272,25	3 833,82	1 043 757,50	vlastní
		1,25*1,65*132		272,25			
555	OV/06	Podlahová čistící zóna vnitřní,AL rám 30/30/3, pásy kombin.,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	11,50	3 500,00	40 250,00	vlastní
556	OV/07	Přenosné hasicí přístroje,21A,113B,štítek, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	11,00	1 300,00	14 300,00	vlastní
		2+2+3+4		11,00			
557	OV/08	Záchytný systém střechy,kotvící oka,izolace, kotvení,revize,doplňky,detaily,D+M	kus	15,00	3 128,66	46 929,90	vlastní
558	OV/09	Zásobník na toaletní papír,nerez matný,D190mm, zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	34,00	2 090,00	71 060,00	vlastní
559	OV/10	Zásobník na papírové ručníky,nerez matný, 250x230mm,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	28,00	2 590,00	72 520,00	vlastní
		33*1		33,00			
		odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24:-5		-5,00			
560	OV/11	Dávkovač tekutého mýdla,nerez matný, 800ml,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	15,00	2 590,00	38 850,00	vlastní
		20*1		20,00			
		odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24:-5		-5,00			
561	998767204R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	2,60	25 000,00	65 000,00	RTS_III/2023
Díl:	776	Podlahy povlakové				1 599 796,52	
562	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	1 635,30	20,00	32 706,00	RTS_III/2023
		Podlahy:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:					
		F4:7,82		7,82			
		F6:73,77		73,77			
		F7:1549,53		1 549,53			
		F8:4,18		4,18			
563	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	1 699,14	26,00	44 177,64	RTS_III/2023
		Podlahy:					

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		F4:7,82		7,82			
		F6:73,77		73,77			
		F7:1549,53		1 549,53			
		F8:4,18		4,18			
		sokly:0,06*1064		63,84			
564	776421100R0X	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, na lištu, vč. dodávky lišty	m	1 064,00	185,00	196 840,00	vlastní
		Podlahy:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		sokly:1*1064		1 064,00			
565	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	1 623,30	258,00	418 811,40	RTS_III/2023
		Podlahy:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		F6:73,77		73,77			
		F7:1549,53		1 549,53			
566	776521230RT1	Lepení podlah povlakových z dílců PVC, vodivých, pouze nalepení - PVC ve specifikaci	m2	12,00	258,00	3 096,00	RTS_III/2023
		Podlahy:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		F4:7,82		7,82			
		F8:4,18		4,18			
567	776.1	Podlahovina,přirodní linoluem,tl.2,5mm,pásky š.2,0m	m2	1 854,96	460,00	853 282,98	vlastní
		Podlahy:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		Začátek provozního součtu					
		F6:73,77		73,77			
		F7:1549,53		1 549,53			
		sokly 0,06*1050,5		63,03			
		Konec provozního součtu					
		1686,33*1,1		1 854,96			
568	776.2	Podlahovina,PVC antistatické,tl.2,5mm, čtverce 600/600mm	m2	22,11	750,00	16 582,50	vlastní
		Podlahy:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		Začátek provozního součtu					
		F4:7,82		7,82			
		F8:4,18		4,18			
		sokly:0,6*13,5		8,10			
		Konec provozního součtu					
		20,1*1,1		22,11			
569	998776204R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	%	0,98	35 000,00	34 300,00	RTS_III/2023
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				2 455 384,00	
570	777.1	Podlahy z cementové stěrky,probarvené,tl.3mm, tmavě šedá, vč. soklu	m2	1 748,31	1 400,00	2 447 634,00	vlastní
		Podlahy:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		F1:1420,75		1 420,75			
		F2:333,05		333,05			
		schodiště-cem. stěrka:(0,15+0,3)*1,4*11*16		110,88			
		sokly:0,06*1140		68,40			
		odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24 F2:-178,08		-178,08			
		odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24 sokly:-0,06*111,5		-6,69			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
571	998777204R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 36 m	%	1,55	5 000,00	7 750,00	RTS_III/2023
Díl:	781	Obklady keramické				928 897,02	
572	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: 1.NP:2,1*(6,3+7,3+11,0+9,1+6,8)+1,5*1,2*6 2.NP:2,1*(6,3+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 3.NP:2,1*(6,3+7,2+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 4.NP:2,1*(6,3+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 5.NP:2,1*(6,3+7,2+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 6.NP:2,1*(6,3+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 7.NP:2,1*(6,3+7,2+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 8.NP:2,1*(6,3+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24:-1,5*1,2*5	m2	630,75	50,00	31 537,50	RTS_III/2023
573	781475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: 1.NP:2,1*(6,3+7,3+11,0+9,1+6,8)+1,5*1,2*6 2.NP:2,1*(6,3+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 3.NP:2,1*(6,3+7,2+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 4.NP:2,1*(6,3+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 5.NP:2,1*(6,3+7,2+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 6.NP:2,1*(6,3+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 7.NP:2,1*(6,3+7,2+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 8.NP:2,1*(6,3+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24:-1,5*1,2*5	m2	630,75	527,07	332 449,40	RTS_III/2023
574	781491001RTX	Montáž lišt k obkladům, nerez lišta, rohová, koutová, ukončovací, vč. dodávky Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:2,1*7*8	m	117,60	259,00	30 458,40	vlastní
575	781479705R00	Přípl. za spárovací hmotu-plošně, keram. vnitř. obklad Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: 1.NP:2,1*(6,3+7,3+11,0+9,1+6,8)+1,5*1,2*6 2.NP:2,1*(6,3+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 3.NP:2,1*(6,3+7,2+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 4.NP:2,1*(6,3+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 5.NP:2,1*(6,3+7,2+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 6.NP:2,1*(6,3+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 7.NP:2,1*(6,3+7,2+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 8.NP:2,1*(6,3+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24:-1,5*1,2*5	m2	630,75	50,00	31 537,50	RTS_III/2023
576	781479700R0X	Příplatek za vzorované kladení keram. obkladu Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: 1.NP:2,1*(6,3+7,3+11,0+9,1+6,8)+1,5*1,2*6 2.NP:2,1*(6,3+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 3.NP:2,1*(6,3+7,2+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 4.NP:2,1*(6,3+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 5.NP:2,1*(6,3+7,2+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 6.NP:2,1*(6,3+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 7.NP:2,1*(6,3+7,2+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 8.NP:2,1*(6,3+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0 odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24:-1,5*1,2*5	m2	630,75	20,00	12 615,00	vlastní
577	781.1	Obklad keramický, vel. 10x10cm, modrá+bílá Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: Začátek provozního součtu 1.NP:2,1*(6,3+7,3+11,0+9,1+6,8)+1,5*1,2*6 2.NP:2,1*(6,3+2,5*2+4,1*4+5,5)+1,5*1,0	m2	693,83	682,88	473 799,22	vlastní

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

Stránka 59 z 104

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:					
		SDK:1033,2+138,1		1 171,30			
		omítky:12856,3+1005,7		13 862,00			
		odečet ker. obkladů:-639,7		-639,70			
		odečet dřev. obkladů:-200,9		-200,90			
		odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24:-202,16		-202,16			
583	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná	m2	13 881,80	50,00	694 090,00	RTS_II/2023
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:					
		SDK:1033,2+138,1		1 171,30			
		omítky:12856,3+1005,7		13 862,00			

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

Stránka 61 z 104

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.1 Arch. stav. řešení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		F1:1420,75		1 420,75			
		F2:333,05		333,05			
		F3:36,34		36,34			
		F4:7,82		7,82			
		F5:10,33		10,33			
		F6:73,77		73,77			
		F7:1549,53		1 549,53			
		F8:4,18		4,18			
		schodiště-cem. stěrka:(0,15+0,3)*1,4*11*16		110,88			
		odečet laboratoří m.č. 1.20-1.24 F2:-178,08		-178,08			
		Střechy:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!;					
		S/1:405,2		405,20			
		S/2:43,3		43,30			
		atiky z boku EPS 50+HI:0,5*4,5+0,75*89,6		69,45			
		atiky z hora EPS 100+HI:0,55*4,5+0,6*89,6		56,24			
		lemy kolem 9.NP:0,6*21,9		13,14			

Celkem	86 365 025,46
---------------	----------------------

změny ke dni 23.9.2024

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.1 Elektro Silnoproud
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	M21.1	Elektromontáže				3 082 197,82	
1	210010066	trubka inst. ocel. závit.	m	4,00	78,00	312,00	RTS_II/2023
2	210010301	krab. přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	kus	1 658,00	58,50	96 993,00	RTS_II/2023
3	210010321	krab. odboč. s víčkem. svor. (1903; KR 68) kruh. vč. zapoj.	kus	142,00	117,00	16 614,00	RTS_II/2023
4	210010322	krab. odbočná s víčkem; svor. (KR 97) kruh. vč. zapoj.	kus	80,00	156,00	12 480,00	RTS_II/2023
5	210010323	krab. odboč. s víčkem; svor. (KR 125) čtverc. vč. zapoj.	kus	10,00	182,00	1 820,00	RTS_II/2023
6	210010502	osazení lustr. svorky do 3x4 vč. zapoj.	kus	127,00	26,00	3 302,00	RTS_II/2023
7	210010521	odvíčkování nebo zavičko. víčko na závit	kus	222,00	13,00	2 886,00	RTS_II/2023
8	210010522	odvíčkování nebo zavičko. víčko na šrouby	kus	215,00	13,00	2 795,00	RTS_II/2023
9	210010623V	osazení bezšroubové vícenásobné svorky	kus	1 611,00	11,70	18 848,70	vlastní
10	210020504	Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80, šířka kanálu 170, výška kanálu 70, asymetrický, dvojitý	m	280,00	234,00	65 520,00	RTS_II/2023
11	210020532V	Ocelový kabelový žlab 100/50mm	m	9,00	217,10	1 953,90	vlastní
12	210020533V	Ocelový kabelový drátěný žlab 100/50mm	m	27,00	217,10	5 861,70	vlastní
13	210020534V	Ocelový kabelový drátěný žlab 200/50mm,	m	242,00	217,10	52 538,20	vlastní
14	210020534V	Ocelový kabelový drátěný žlab 300/50mm, stoupací	m	40,00	234,00	9 360,00	vlastní
15	210020535V	Ocelový kabelový žlab/žebřík se zaručenou funkcí při požáru šířka 200mm	m	58,00	234,00	13 572,00	vlastní
16	210020538V	Montáž odlehčení v tahu stoupací trasa zaručená funkčnost	kus	6,00	260,00	1 560,00	vlastní
17	210020651	nosné konstr. pro zařízení o váze do 5 kg	kus	4 200,00	104,00	436 800,00	RTS_II/2023
18	210020652	nosné konstr. pro zařízení o váze do 10 kg	kus	314,00	234,00	73 476,00	RTS_II/2023
19	210020653	nosné konstr. pro zařízení o váze do 50 kg	kus	40,00	260,00	10 400,00	RTS_II/2023
20	210020922	protipožár. ucpávka průchod stěnou tl. 30cm	m2	2,00	2 600,00	5 200,00	RTS_II/2023
21	210020953	výstr. a označ. tab. pro koupelny	kus	1,00	65,00	65,00	RTS_II/2023
22	210100001	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 2.5mm2	kus	1 224,00	19,50	23 868,00	RTS_II/2023
23	210100002	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 6mm2	kus	113,00	23,40	2 644,20	RTS_II/2023
24	210100003	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 16mm2	kus	175,00	32,50	5 687,50	RTS_II/2023
25	210100005	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 35 mm2	kus	30,00	58,50	1 755,00	RTS_II/2023
26	210100007	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 70 mm2	kus	2,00	91,00	182,00	RTS_II/2023
27	210100009	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 120 mm2	kus	8,00	117,00	936,00	RTS_II/2023
28	210100252	ukonč. kab. smršť. zákl. do 4x25 mm2	kus	31,00	260,00	8 060,00	RTS_II/2023
29	210100253	ukonč. kab. smršť. zákl. do 4x50 mm2	kus	4,00	351,00	1 404,00	RTS_II/2023
30	210100255	ukonč. kab. smršť. zákl. do 4x150 mm2	kus	2,00	520,00	1 040,00	RTS_II/2023
31	210100258	ukonč. kab. smršť. zákl. do 5x4 mm2	kus	410,00	117,00	47 970,00	RTS_II/2023
32	210110001	spín. nást. prost. obyč. 1-pólový - řazení 1	kus	69,00	104,00	7 176,00	RTS_II/2023
33	210110003	sériový přepínač - řazení 5 nást. prost. obyč.	kus	75,00	117,00	8 775,00	RTS_II/2023
34	210110004	střídací přepínač - řazení 6 nást. prost. obyč.	kus	30,00	117,00	3 510,00	RTS_II/2023
35	210110501	vačkové spín. typu S 25 V 01 P0-P1 vypínač	kus	10,00	117,00	1 170,00	RTS_II/2023
36	210111012	zás. polozap./zapusťené 10/16A 250V 2P+Z průb. mont.	kus	1 218,00	104,00	126 672,00	RTS_II/2023
37	210111012	zás. polozap./zapusťené 10/16A 250V 2P+Z průb. mont.	kus	223,00	104,00	23 192,00	RTS_II/2023
38	210111103	zás. CEE do 500V typ CZ 1643/1645 H/S/Z 3P+Z	kus				RTS_II/2023
39	210111104	zás. CEE do 500V typ CZ 3243/3245 H/S/Z 3P+Z	kus				RTS_II/2023
40	210140431	Tlačítkový ovladač v plastové skříni s čelním prosklením, barva červená se štítkem CENTRAL STOP, TOTAL STOP, FVE STOP	kus	2,00	325,00	650,00	RTS_II/2023
41	210140461	tlačítkový domovní ovl. bez signálky	kus	10,00	123,50	1 235,00	RTS_II/2023
42	210190002	mont. oceloplech. rozvodnic do 50kg	kus	10,00	975,00	9 750,00	RTS_II/2023
43	210190005	mont. oceloplech. rozvodnic do 200kg	kus	11,00	1 937,00	21 307,00	RTS_II/2023
44	210201002	Mon. svítidel a svícených sestav dle spec. v knize svítidel	kus	632,00	455,00	287 560,00	RTS_II/2023
45	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč. svorek; propoj. aj.	m	90,00	59,02	5 311,80	RTS_II/2023
46	210220101	svodové vodiče FeZn do R=10mm; Al ø10mm; Cu R=8mm	m	60,00	105,56	6 333,60	RTS_II/2023
47	210220201	jímací tyč izolovaná do 3m délky vč. upevnění	kus	7,00	462,80	3 239,60	RTS_II/2023
48	210220302	svorky hromosv. nad 2 šrouby (ST; SJ; SK; SZ; SR01; 02)	kus	33,00	92,56	3 054,48	RTS_II/2023
49	210220321	svorka na potrubí "Bernard" vč. pásku (bez vodič.)	kus	18,00	59,02	1 062,36	RTS_II/2023
50	210220361	tyčový zemnič vč. zaražení do země a připoj. do 2m	kus	10,00	390,00	3 900,00	RTS_II/2023
51	210220364V	ekvipotenciální svorkovnice s krytem	kus	3,00	325,00	975,00	vlastní
52	210220373	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do ořeva	kus	6,00	260,00	1 560,00	RTS_II/2023
53	210220401	označení svodu štítky smalt.; umělá hmota	kus	6,00	46,28	277,68	RTS_II/2023
54	210220431	tváření mont. dílu-jímače; ochrann. trubky; úhelníky	kus	38,00	84,50	3 211,00	RTS_II/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.1 Elektro Silnoproud
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
55	210800645	CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU)	m	45,00	26,00	1 170,00	RTS_II/2023
56	210800646	CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU)	m	340,00	26,00	8 840,00	RTS_II/2023
57	210800648	CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU)	m	60,00	26,00	1 560,00	RTS_II/2023
58	210800649	CYA 25 mm2 zelenožlutý (PU)	m	50,00	26,00	1 300,00	RTS_II/2023
59	210800651	CYA 50 mm2 zelenožlutý (PU)	m	15,00	39,00	585,00	RTS_II/2023
60	210810045	1-CXKH-R-J 3x 1,5 B2s1d1 (PU)	m	18 270,00	28,60	522 522,00	RTS_II/2023
61	210810045	1-CXKH-V-J P60-R 3x1,5mm2 B2s1d1750V (PU)	m	1 400,00	28,60	40 040,00	RTS_II/2023
62	210810046	1-CXKH-R-J 3x 2,5 B2s1d1 (PU)	m	16 376,00	28,60	468 353,60	RTS_II/2023
63	210810046	1-CXKH-V-J P60-R 3x2,5mm2 B2s1d1750V (PU)	m	230,00	28,60	6 578,00	RTS_II/2023
64	210810052	1-CXKH-R-J 5x 6 B2s1d1 (PU)	m	50,00	39,00	1 950,00	RTS_II/2023
65	210810052	1-CXKH-V-J P60-R 5x6mm2 B2s1d1 750V (PU)	m	25,00	39,00	975,00	RTS_II/2023
66	210810054	1-CXKH-R-J 5x 16 B2s1d1 (PU)	m	235,00	39,00	9 165,00	RTS_II/2023
67	210810054	1-CXKH-V-J P60-R 5x16mm2 B2s1d1 750V (PU)	m	25,00	28,60	715,00	RTS_II/2023
68	210810055	1-CXKH-R-J 5x 1,5 B2s1d1 (PU)	m	2 575,00	28,60	73 645,00	RTS_II/2023
69	210810055	1-CXKH-V-J P60-R 5x1,5mm2 B2s1d1 750V (PU)	m	90,00	28,60	2 574,00	RTS_II/2023
70	210810056	1-CXKH-R-J 5x 2,5 B2s1d1 (PU)	m	350,00	32,50	11 375,00	RTS_II/2023
71	210810057	1-CXKH-R-J 5x 4 B2s1d1 (PU)	m	250,00	39,00	9 750,00	RTS_II/2023
72	210810110	1-CXKH-R-J 5x 35 B2s1d11kV (PU)	m	110,00	91,00	10 010,00	RTS_II/2023
73	210810114	CYKY-CYKYm 3Bx120+50 mm2 1kV (PU)	m	40,00	130,00	5 200,00	RTS_II/2023
74	210950101	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	kus	1 457,00	9,10	13 258,70	RTS_II/2023
75	211010009	osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 6	kus	6 120,00	19,50	119 340,00	RTS_II/2023
76	211010010	osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8	kus	3 542,00	19,50	69 069,00	RTS_II/2023
77	211010011	osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 10	kus	260,00	19,50	5 070,00	RTS_II/2023
78	215011366V	krab.rozvodka do 4mm2	kus	205,00	117,00	23 985,00	vlastní
79	215011367V	WKE 2 - 5x62 rozbočovací a spojovací krabice IP54/IP65 100x100x 50 E30-90 FE180 F400		3,00	455,00	1 365,00	vlastní
80	215112565V	Spínač pohybu IP 20,55 , 360°	kus	116,00	208,00	24 128,00	vlastní
81	215202118V	Svítlidlo LED , kuchňská linka	kus	8,00	455,00	3 640,00	vlastní
82	215221119V	Izolovaný svod o 23mm světla šedá	m	230,00	105,56	24 278,80	vlastní
83	215995910V	Montáž ventilátoru + relé CS	kus	24,00	325,00	7 800,00	vlastní
84	215995912V	Zapojení střešních vpustí	kus	2,00	247,00	494,00	vlastní
85	215995913V	Zapojení a osazení zásuvkové skříně IP 54	kus	1,00	455,00	455,00	vlastní
86	215995916V	Zapojení klapky a ventilátoru CHUC	kus	3,00	325,00	975,00	vlastní
87	215995917V	Nnapojení zdrojů chladu a VRV	kus	12,00	325,00	3 900,00	vlastní
88	215995918V	Zapojení vnitřních jednotek VZT	kus	95,00	1 625,00	154 375,00	vlastní
89	215995918V	Zapojení VZT Jednotky a ohřivače	kus	2,00	455,00	910,00	vlastní
90	215995920V	Zapojení zdrojů splachovačů	kus	8,00	195,00	1 560,00	vlastní
91	215995921V	Montáž a zapojení odsavače par		8,00	260,00	2 080,00	vlastní
92	215995922V	Montáž a zapojení vestavné sklokeramické desky	kus	8,00	195,00	1 560,00	vlastní
93	V210011222	Kabelová chránička DN 110mm	m	50,00	36,40	1 820,00	vlastní
Díl:	M21.2	Zemní práce				48 526,92	
94	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,11	2 002,00	220,22	RTS_II/2023
95	460200133V	kabel.rýha 35cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3	m	80,00	182,00	14 560,00	vlastní
96	460200163	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	30,00	291,20	8 736,00	RTS_II/2023
97	460420022	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	m	60,00	58,50	3 510,00	RTS_II/2023
98	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	30,00	12,09	362,70	RTS_II/2023
99	460560133	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.50cm hl.zem.tř.3	m	80,00	102,38	8 190,00	RTS_II/2023
100	460560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	m	30,00	145,60	4 368,00	RTS_II/2023
101	460620006	oseťi povrchu travou	m2	110,00	19,50	2 145,00	RTS_II/2023
102	460620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	110,00	58,50	6 435,00	RTS_II/2023
Díl:	M21.3	Materiály				2 814 820,31	
103	00229	trubka ocelová závitová	m	4,00	184,00	736,00	vlastní
104	00303	krabice KR 68	kus	142,00	17,25	2 449,50	vlastní
105	00305	krabice KR 97	kus	80,00	40,25	3 220,00	vlastní
106	00308	krabice KR 125/1	kus	10,00	172,50	1 725,00	vlastní
107	00313	krabice KU 68/1	kus	993,00	11,50	11 419,50	vlastní
108	00315	krabice KP do podparapetních žlabů	kus	649,00	63,25	41 049,25	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.1 Elektro Silnoproud
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
109	00368	svorka lustrová 3x4mm2 6311-07	kus	127,00	34,50	4 381,50	vlastní
110	00506	Tlačítkový ovladač v plastové skříni s čelním prosklením, barva červená se štítkem CENTRAL STOP, TOTAL STOP, FVE STOP	kus	2,00	747,50	1 495,00	vlastní
111	00621	vačkový spínač S25 V01 P0	kus	10,00	977,50	9 775,00	vlastní
112	00766	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bez-šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva bílá	kus	1 218,00	149,50	182 091,00	vlastní
113	01403	FeZn R=10mm	m	20,00	29,90	598,00	vlastní
114	01424	zemní tyč ZT 2000x28mm	kus	10,00	345,00	3 450,00	vlastní
115	01487	svorka na potrubí "Bernard" + pásek	kus	18,00	40,25	724,50	vlastní
116	01488	označovací štítek	kus	6,00	11,50	69,00	vlastní
117	01723	Spínač jednopólový č. 1 10 AX, 250 V AC, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá	kus	69,00	156,40	10 791,60	vlastní
118	02920	1-CXKH-V-J P60-R 3x1,5mm2 B2s1d1	m	1 400,00	34,50	48 300,00	vlastní
119	02921	1-CXKH-V-J P60-R 3x2,5mm2 B2s1d1	m	230,00	44,85	10 315,50	vlastní
120	02943	1-CXKH-R-J 5x 6B2s1d1	m	50,00	126,50	6 325,00	vlastní
121	02943	1-CXKH-V-J P60-R 5x6mm2 B2s1d1	m	25,00	149,50	3 737,50	vlastní
122	02951	CYKY 3Bx120+50mm2	m	40,00	1 322,50	52 900,00	vlastní
123	02960	1-CXKH-R-J 5x 1,5 B2s1d1	m	2 575,00	40,25	103 643,75	vlastní
124	02960	1-CXKH-V-J P60-R 5x1,5mm2 B2s1d1	m	90,00	51,75	4 657,50	vlastní
125	02961	1-CXKH-R-J 5x 2,5 B2s1d1	m	350,00	57,50	20 125,00	vlastní
126	02962	1-CXKH-R-J 5x 4 B2s1d1	m	250,00	87,40	21 850,00	vlastní
127	04100	Fe profil U 40	kg	4 200,00	46,00	193 200,00	vlastní
128	04100	Fe profil U 40	kg	628,00	46,00	28 888,00	vlastní
129	04100	Fe profil U 40	kg	120,00	46,00	5 520,00	vlastní
130	04104	Fe pásek 5x40mm	kg	80,00	46,00	3 680,00	vlastní
131	04135	protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm	m2	2,00	1 725,00	3 450,00	vlastní
132	04421	Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N 10 A, 250 V AC Upevnění šrouby, Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm2) + Doutnavka / LED Řazení: 1/0, 1/0So, 1/0S barva bílá	kus	10,00	218,50	2 185,00	vlastní
133	05152	hmoždinka HM6,8,10	kus	9 922,00	3,45	34 230,90	vlastní
134	06012	výstraž.tab.pro koupelny	kus	1,00	2,30	2,30	vlastní
135	06170	svorka k zemnicí tyči SJ 02	kus	10,00	57,50	575,00	vlastní
136	11502	Kabelová chránička DN 40mm	m	50,00	16,10	805,00	vlastní
137	11507	Zinkový spej 400ml	kus	3,00	299,00	897,00	vlastní
138	11508	Gumoasfalt ve spreji 500ml	kus	3,00	299,00	897,00	vlastní
139	11511	ventilátorové relé CS	m	16,00	299,00	4 784,00	vlastní
140	11513	WKE 2 - 5x6mm2 rozbočovací a spojovací krabice IP54/IP65 100x100x 50 E30-90 FE180 F400	kus	3,00	1 938,90	5 816,70	vlastní
141	11540	Ocelový kabelový drátěný žlab 200/50mm,vč. spojek a příslušenství	m	242,00	345,00	83 490,00	vlastní
142	11541	Ocelový kabelový drátěný žlab 300/100mm,vč. spojek a příslušenství - stupační trasa	m	40,00	644,00	25 760,00	vlastní
143	11553	ekvipotenciální svorkovnice s krytem	kus	3,00	149,50	448,50	vlastní
144	11562	Ocelový kabelový žlab 100/50mm vč příslušenství a spojek	m	9,00	230,00	2 070,00	vlastní
145	11580	Spínač pohybu , IP 20 , 360° stropní	kus	114,00	649,75	74 071,50	vlastní
146	11600	Bezšroubová pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm2	kus	1 686,00	5,75	9 694,50	vlastní
147	11601	krab.rozvodka do 4mm2	kus	225,00	78,20	17 595,00	vlastní
148	11609	Spínač pohybu , IP 55 , 180°	kus	2,00	1 265,00	2 530,00	vlastní
149	11624	Svítlidlo LED , kuchňská linka délka 2m vč. zdroje, v al. profilu	kus	8,00	920,00	7 360,00	vlastní
150	11641	Kanáľ pro vestavbu přístrojů Rapid 80, šířka kanálu 170, výška kanálu 70, asymetrický, dvojité	m	280,00	437,00	122 360,00	vlastní
151	11652	Pe pásek pro přichycení kabelů	kus	2 000,00	5,75	11 500,00	vlastní
152	11750	Ocelový kabelový žlab 200/50mm vč příslušenství a spojek	m	27,00	350,75	9 470,25	vlastní
153	11842	označovací štítek na kabel	kus	1 457,00	9,20	13 404,40	vlastní
154	11924	Zásuvková skříň , proudový chránič 0,03A, jističi prvky , 2x zás. 230V/16A, 1x zás. 400V/16A, 1x zásuvka 400V/32A - v plast skříni	kus	1,00	4 255,00	4 255,00	vlastní
155	15057	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bez-šroubové svorky + přep. ochr. stupeň D (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva bílá	kus	223,00	920,00	205 160,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.1 Elektro Silnoproud
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
156	33826	H07V-K 4mm2 zelenožlutý	m	45,00	13,80	621,00	vlastní
157	33836	H07V-K 6mm2 zelenožlutý	m	340,00	18,98	6 451,50	vlastní
158	33856	H07V-K 16mm2 zelenožlutý	m	60,00	51,75	3 105,00	vlastní
159	33866	H07V-K 25mm2 zelenožlutý	m	50,00	74,75	3 737,50	vlastní
160	33886	H07V-K 50mm2 zelenožlutý	m	15,00	149,50	2 242,50	vlastní
161	33914	1-CXKH-R-J 3x 1,5 B2s1d1	m	18 270,00	25,30	462 231,00	vlastní
162	33918	1-CXKH-R-J 3x 2,5 B2s1d1	m	16 376,00	35,65	583 804,40	vlastní
163	33974	1-CXKH-R-J 5x 16 B2s1d1	m	235,00	322,00	75 670,00	vlastní
164	33974	1-CXKH-V-J P60-R 5x16mm2 B2s1d1	m	25,00	506,00	12 650,00	vlastní
165	33978	1-CXKH-R-J 5x 35 B2s1d1	m	110,00	747,50	82 225,00	vlastní
166	34636	Přepínač sériový č.5 10 AX, 250 V AC upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá	kus	75,00	235,75	17 681,25	vlastní
167	34640	Přepínač střídavý č. 6 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá	kus	30,00	224,25	6 727,50	vlastní
168	35100	zásuvka CZ 1643, 16A	kus				vlastní
169	35126	zásuvka CZ 3243, 32A	kus				vlastní
170	90001	kopaný písek	m3	3,90	835,00	3 256,50	vlastní
171	90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm	kg	30,00	14,97	448,95	vlastní
172		Prořez materiálů	%	5,00	26 807,81	134 039,06	vlastní
Díl:	M21.4	Dodávky zařízení				2 779 319,51	
		Rozváděč-ER-HR					
173	1	Rám s dveřmi, kov. zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=626x2054	kus	1,00	99 612,28	99 612,28	vlastní
174	2	Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP	kus	1,00	1 650,00	1 650,00	vlastní
175	3	Montážní panel Š=600, V=80	kus	1,00	386,84	386,84	vlastní
176	4	Montážní panel Š=600, V=30	kus	4,00	300,00	1 200,00	vlastní
177	5	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	kus	2,00	195,30	390,60	vlastní
178	6	Nástavec bočnice BPZ-MSW, 75x90mm, sada 1pár	kus	2,00	377,85	755,70	vlastní
179	7	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	kus	4,00	172,55	690,20	vlastní
180	8	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	kus	4,00	128,23	512,90	vlastní
181	9	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=150	kus	6,00	380,00	2 280,00	vlastní
182	10	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	kus	7,00	386,84	2 707,86	vlastní
183	11	Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná	kus	11,00	246,33	2 709,58	vlastní
184	12	Výkonový jistič, 3pól, In=250A, Icu=36kA	kus	3,00	9 000,00	27 000,00	vlastní
185	13	Vypínací spoušť NZM 2-3, 208-250V ~/=	kus	2,00	1 820,14	3 640,28	vlastní
186	14	Výkonový jistič, 3pól, In=40A, Icu=36kA	kus	1,00	3 180,15	3 180,15	vlastní
187	15	Výkonový jistič, 3pól, In=63A, Icu=36kA	kus	10,00	2 300,00	23 000,00	vlastní
188	16	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A	kus	1,00	387,73	387,73	vlastní
189	17	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	kus	2,00	275,23	550,45	vlastní
190	18	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Icn=0.03A, In=10A	kus	1,00	1 752,23	1 752,23	vlastní
191	19	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Icn=0.03A, In=16A	kus	1,00	1 578,11	1 578,11	vlastní
192	20	Měřicí transformátor proudu, na kabel Ø23, nebo sběrnice 30x10, HF3B, I=250/5A	kus	3,00	1 851,91	5 555,74	vlastní
193	21	Elektroměr multifunkční na DIN lištu, cejchovaný MID, 3-fáz, polopřímý x/5A měřící trafo, Modbus	kus	1,00	7 776,88	7 776,88	vlastní
194	22	Prodrátování elektroměr, HDO	kus	1,00	1 062,50	1 062,50	vlastní
195	23	Svodič přepětí B/C síť TN-C	kus	1,00	2 965,75	2 965,75	vlastní
196	24	Svorkovnice měření	kus	1,00	1 337,50	1 337,50	vlastní
197	25	Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování, CU přípojnice, jištění ovl. obvodů...	kus	1,00	8 125,00	8 125,00	vlastní
198	26	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 3-pól	kus	1,00	428,89	428,89	vlastní
199	27	Válcová pojistka GG 500V AC 6A C10(10,3x38mm)	kus	3,00	61,78	185,33	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.1 Elektro Silnoproud
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		Rozváděč-RSM 01					
200	1	Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=626x2054	kus	1,00	28 950,00	28 950,00	vlastní
201	2	Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP	kus	1,00	1 710,00	1 710,00	vlastní
202	3	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	kus	8,00	195,30	1 562,40	vlastní
203	4	Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená)	kus	4,00	172,55	690,20	vlastní
204	5	Upevňovací úchytky celoplastové (bílé)	kus	4,00	128,23	512,90	vlastní
205	6	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=300	kus	3,00	600,00	1 800,00	vlastní
206	7	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150	kus	6,00	405,24	2 431,43	vlastní
207	8	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150	kus	1,00	386,84	386,84	vlastní
208	9	Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná	kus	5,00	246,33	1 231,63	vlastní
209	10	Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A	kus	1,00	1 663,74	1 663,74	vlastní
210	11	Jistič PL7, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=2A	kus	1,00	500,00	500,00	vlastní
211	12	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Icn=0.03A, In=10A	kus	16,00	1 500,00	24 000,00	vlastní
212	13	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Icn=0.03A, In=13A	kus	1,00	3 040,08	3 040,08	vlastní
213	14	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Icn=0.03A, In=16A	kus	30,00	1 578,11	47 343,38	vlastní
214	15	Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče	kus	4,00	588,61	2 354,45	vlastní
215	16	Svodič přepětí C sít' TN-C-S	kus	1,00	3 648,31	3 648,31	vlastní
216	17	Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...	kus	1,00	8 125,00	8 125,00	vlastní
		Rozváděč-RSM 02-08					
217	1	Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=626x2054	kus	7,00	40 000,00	280 000,00	vlastní
218	2	Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP	kus	7,00	9 000,00	63 000,00	vlastní
219	3	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	kus	56,00	2 000,00	112 000,00	vlastní
220	4	Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená)	kus	28,00	200,00	5 600,00	vlastní
221	5	Upevňovací úchytky celoplastové (bílé)	kus	28,00	128,23	3 590,30	vlastní
222	6	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=300	kus	21,00	50,00	1 050,00	vlastní
223	7	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150	kus	42,00	405,24	17 019,98	vlastní
224	8	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150	kus	7,00	400,00	2 800,00	vlastní
225	9	Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná	kus	21,00	200,00	4 200,00	vlastní
226	10	Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A	kus	7,00	40,00	280,00	vlastní
227	11	Jistič PL7, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=2A	kus	7,00	400,00	2 800,00	vlastní
228	12	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Icn=0.03A, In=10A	kus	119,00	400,00	47 600,00	vlastní
229	13	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Icn=0.03A, In=13A	kus	7,00	2 700,00	18 900,00	vlastní
230	14	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Icn=0.03A, In=16A	kus	238,00	1 110,00	264 180,00	vlastní
231	15	Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče	kus	28,00	3 000,00	84 000,00	vlastní
232	16	Svodič přepětí C sít' TN-C-S	kus	7,00	1 000,00	7 000,00	vlastní
233	17	Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...	kus	7,00	30,00	210,00	vlastní
234	18	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	kus	7,00	1 000,00	7 000,00	vlastní
235	19	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	kus	14,00	950,00	13 300,00	vlastní
236	20	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	kus	7,00	1 000,00	7 000,00	vlastní
237	21	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	kus	14,00	1 000,00	14 000,00	vlastní
		Rozváděč- RSM 09					
238	1	Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=600x2000x400	kus	1,00	28 500,00	28 500,00	vlastní
239	2	Adaptér xEnergy Basic (Profi+), přední část, skříň ŠxV=600x2000	kus	1,00	2 604,19	2 604,19	vlastní
240	3	Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	vlastní
241	4	Držák PE(PEN) sběrnice zadní	kus	2,00	1 000,00	2 000,00	vlastní
242	5	Podstavec bok V=100, bez výřezů pro kabely, nosnost max. 300kg, 1 pár, skříň HI=400	kus	1,00	581,73	581,73	vlastní
243	6	Čelní kryt podstavce V=100, skříň Š=600	kus	2,00	1 000,00	2 000,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.1 Elektro Silnoproud
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
244	7	Uzemňovací sada	kus	1,00	562,50	562,50	vlastní
245	8	Montážní sada pro spojení polí, IP3x	kus	1,00	1 011,59	1 011,59	vlastní
246	9	Schránka na dokumentaci	kus	1,00	437,50	437,50	vlastní
247	10	Světlo SlimLine LED 4W, 65lm/W, 120°	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	vlastní
248	11	Zdroj 5W pro max 1ks světlo SlimLine LED	kus	1,00	1 043,48	1 043,48	vlastní
249	12	Montážní panel Š=600, V=80	kus	1,00	386,84	386,84	vlastní
250	13	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	kus	5,00	2 000,00	10 000,00	vlastní
251	14	Nástavec bočnice BPZ-MSW, 75x90mm, sada 1pár	kus	1,00	1 012,43	1 012,43	vlastní
252	15	Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená)	kus	4,00	1 000,00	4 000,00	vlastní
253	16	Upevňovací úchytky celoplastové (bílá)	kus	4,00	1 000,00	4 000,00	vlastní
254	17	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=300	kus	4,00	200,00	800,00	vlastní
255	18	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=150	kus	1,00	200,00	200,00	vlastní
256	19	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	kus	4,00	1 000,00	4 000,00	vlastní
257	20	Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná	kus	6,00	100,00	600,00	vlastní
258	21	Výkonový vypínač, 3pól, In=250A	kus	1,00	200,00	200,00	vlastní
259	22	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Icn=0.03A, In=10A	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	vlastní
260	23	Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče	kus	1,00	588,61	588,61	vlastní
261	24	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A	kus	1,00	358,81	358,81	vlastní
262	25	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Icn=0.03A, In=16A	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	vlastní
263	26	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	kus	1,00	1 125,34	1 125,34	vlastní
264	27	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	kus	4,00	1 000,00	4 000,00	vlastní
265	28	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	kus	8,00	1 000,00	8 000,00	vlastní
266	29	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	kus	1,00	656,83	656,83	vlastní
267	30	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	kus	1,00	635,18	635,18	vlastní
268	31	Svodící přepětí C sit' TN-C-S□	kus	1,00	3 648,31	3 648,31	vlastní
269	32	Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
Rozváděč-rsm 01.4 - server							
270	1	Rozvodnice NA omítku IP65 pro venkovní použití, průhledné dveře, 3 řady, 54 modulů	kus	1,00	7 000,00	7 000,00	vlastní
271	2	Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná	kus	5,00	246,33	1 231,63	vlastní
272	3	Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	kus	1,00	589,95	589,95	vlastní
273	4	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	kus	6,00	275,23	1 651,35	vlastní
274	5	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	kus	4,00	240,14	960,55	vlastní
275	6	Svodící přepětí C sit' TN-C-S□	kus	1,00	3 648,31	3 648,31	vlastní
276	7	Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...□	kus	1,00	4 375,00	4 375,00	vlastní
Rozváděč- RPZ							
277	1	Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=626x1254	kus	1,00	5 817,85	5 817,85	vlastní
278	2	Bočnice, V=1150, včetně západky BPZ-SNAP	kus	1,00	1 796,65	1 796,65	vlastní
279	3	Montážní panel Š=600, V=30	kus	1,00	316,58	316,58	vlastní
280	4	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	kus	4,00	195,30	781,20	vlastní
281	5	Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená)	kus	3,00	172,55	517,65	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.1 Elektro Silnoproud
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
282	6	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	kus	3,00	128,23	384,68	vlastní
283	7	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150	kus	2,00	405,24	810,48	vlastní
284	8	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150	kus	5,00	405,24	2 026,19	vlastní
285	9	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=100	kus	1,00	352,55	352,55	vlastní
286	10	Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná	kus	11,00	246,33	2 709,58	vlastní
287	11	Výkonový jistič, 3pól, In=63A, Icu=36kA	kus	2,00	3 242,65	6 485,30	vlastní
288	12	Výkonový vypínač, 3pól, In=63A	kus	1,00	618,93	618,93	vlastní
289	13	Záskokový automat 2.0	kus	1,00	61 000,00	61 000,00	vlastní
290	14	Spínač motorů 3-pól, Ir=16.0-25.0A	kus	1,00	1 236,50	1 236,50	vlastní
291	15	Instalační relé 24V AC, 1 zap. kont., 16A, LED a tlačítko	kus	1,00	1 039,24	1 039,24	vlastní
292	16	Instalační stykač, Uc=230V AC, In=40A, 4zap. kont.	kus	1,00	1 553,36	1 553,36	vlastní
293	17	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A	kus	1,00	325,23	325,23	vlastní
294	18	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	kus	3,00	240,14	720,41	vlastní
295	19	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	kus	2,00	275,23	550,45	vlastní
296	20	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	kus	1,00	824,76	824,76	vlastní
297	21	Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování, CU přípojnice, jištění ovl. obvodů...	kus	1,00	8 125,00	8 125,00	vlastní
Rozváděč- Skříň přep. ochran 1							
298	1	Montážní rám, ŠxV=400x760	kus	1,00	53 300,00	53 300,00	vlastní
299	2	Horní+dolní panel, s výřezy, pár, šedý, Š=400	kus	1,00	1 575,60	1 575,60	vlastní
300	3	Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=400	kus	1,00	446,23	446,23	vlastní
301	4	Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=400	kus	1,00	273,09	273,09	vlastní
302	5	Boční panel při užití bočnice -MSW, šedá, V=760	kus	1,00	1 043,31	1 043,31	vlastní
303	6	Držák krycích desek, výška 650 (sada)	kus	1,00	334,99	334,99	vlastní
304	7	Dveře plechové plné, otočný plast.zámek, IP30, šedá, ŠxV=400x760	kus	1,00	1 708,79	1 708,79	vlastní
305	8	Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=400	kus	1,00	265,56	265,56	vlastní
306	9	Nosič svorkovnice KL-7 ... KL-60 na lištu, horizontální	kus	2,00	206,56	413,13	vlastní
307	10	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 a 13x16mm2	kus	3,00	307,44	922,31	vlastní
308	11	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů)	kus	4,00	188,49	753,95	vlastní
309	12	Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1pár)	kus	4,00	184,44	737,75	vlastní
310	13	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150	kus	4,00	332,48	1 329,90	vlastní
311	14	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=50	kus	1,00	288,99	288,99	vlastní
312	15	Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná	kus	4,00	246,33	985,30	vlastní
313	16	Svodič přetí B/C - přechod zón	kus	10,00	1 318,48	13 184,75	vlastní
314	17	Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...□	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	vlastní
Rozváděč- Skříň přep. ochran 2							
315	1	Rozvodnice NA omítku IP65 pro venkovní použití, průhledné dveře, 1 řada, 12 modulů	kus	1,00	12 000,00	12 000,00	vlastní
316	2	Svodič přepětí B/C přechod zón sít' jenofázový□	kus	4,00	1 500,00	6 000,00	vlastní
317	3	Zapojení rozvodnice, propojovací lišty, drátování, přípojnice atd.	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
Rozváděč- Skříň přep. ochran 3							
318	1	Rozvodnice NA omítku IP65 pro venkovní použití, průhledné dveře, 1 řada, 8 modulů	kus	1,00	6 413,96	6 413,96	vlastní
319	2	Svodič přepětí B/C přechod zón sít' jenofázový□	kus	1,00	3 424,06	3 424,06	vlastní
320	3	Svodič přetí B/C - přechod zón	kus	1,00	1 380,98	1 380,98	vlastní
321	4	Zapojení rozvodnice, propojovací lišty, drátování, přípojnice atd.	kus	1,00	4 375,00	4 375,00	vlastní
Ostatní							

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.1 Elektro Silnoproud
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
322		UPSUPS, 3F:3F, 80kVA/54kW, Technologie VFI, 60kVA/54kW, PF=0.9, 3F:3F, řízení mikroprocesorem, RS 232 port,USB, slot pro komunikaci, software pro Windows, automatický by-pass, auto power OFF, battery test, autorestart, s externími bateriemi, bez rekuperace elektrické energi Ext. bateriový modul k UPS 60 kVA pro prodloužení doby zálohy, s certifikátem CE, rozměr 1045x575x1790mm (ŠxDxV), Releová karta pro UPS od 6kVA Odborná instalace na odjištěné rozvody a zaškolení obsluhy v den instalace. Instalace na připravenou kabeláž. Doprava UPS a technika (vč. jeřábnických prací v místě vykládky)	kus	1,00	558 785,00	558 785,00	vlastní
323		Pojízdné lešení	kus	8,00	9 100,00	72 800,00	vlastní
324		Frézování drážek v železobetonovém zdivu (stěna / strop) hl. 30mm š. 50mm	m	4 500,00	97,50	438 750,00	vlastní
325		Vrtání otvoru pro KP68, KO68, KO 97 v železobetonovém zdivu	kus	1 207,00	78,00	94 146,00	vlastní
Díl:	M21.5	Svídidla				7 575 441,00	
326	S1a	Závěsné svítidlo, mikroprismatický difuzor, CRI 80, UGR<19, CCT 4000K, 2878lm/m ± 10 %, 32 W/m ± 10 %, barva bílá nebo černá, nestmívatelné ON-OFF, 3366x47x59mm.	kus	39,00	18 400,00	717 600,00	vlastní
327	S1b	Závěsné svítidlo, mikroprismatický difuzor, CRI 80, UGR<19, CCT 4000K, 2878lm/m ± 10 %, 32 W/m ± 10 %, barva bílá nebo černá, nestmívatelné ON-OFF, 3366x47x59mm.	kus	118,00	29 440,00	3 473 920,00	vlastní
328	S1c	Závěsné svítidlo, mikroprismatický difuzor, CRI 80, UGR<19, CCT 4000K, 2878lm/m ± 10 %, 32 W/m ± 10 %, barva bílá nebo černá, nestmívatelné ON-OFF, 4488x47x59mm.	kus	21,00	23 586,50	495 316,50	vlastní
329	S2	Přisazené svítidlo, CRI 90, CCT 4000K, 2013lm, 18,2W, barva bílá nebo podle volby výrobce svítidla, nestmívatelné ON-OFF, ø220 x 63mm	kus	203,00	5 428,00	1 101 884,00	vlastní
330	S3	Závěsné svítidlo, svítící všesměrové, CRI80, CCT 3000K, 10739lm, 91W, Push/DALI, ø1550 x 63mm	kus	8,00	51 175,00	409 400,00	vlastní
331	S4	Vestavné svítidlo, CRI 80, CCT 4000K, UGR<19, druh optiky - hladký hliníkový reflektor, 2220 lm ± 10 %, 18 W ± 10 %, ø145 mm x 80 mm,	kus	106,00	2 300,00	243 800,00	vlastní
332	S5a	Závěsné svítidlo, mikroprismatický difuzor, CRI 80, UGR<19, CCT 4000K, 2878lm/m ± 10 %, 32 W/m ± 10 %, barva bílá nebo černá, nestmívatelné ON-OFF, 3366x47x59mm.	kus	1,00	73 600,00	73 600,00	vlastní
333	S5b	Závěsné svítidlo, mikroprismatický difuzor, CRI 80, UGR<19, CCT 4000K, 2878lm/m ± 10 %, 32 W/m ± 10 %, barva bílá nebo černá, nestmívatelné ON-OFF, 4488x47x59mm.	kus	6,00	44 160,00	264 960,00	vlastní
334	S6	Prachotěsné svítidlo, klasický tvar, 32,00 W, 4400 lm.	kus	4,00	1 437,50	5 750,00	vlastní
335	S7a	Závěsné svítidlo, mikroprismatický difuzor, CRI 80, UGR<19, CCT 4000K, 183lm/W ± 10 %, 30 W/m ± 10 %, IP54, barva bílá nebo černá,	kus				vlastní
336	S7b	Závěsné svítidlo, mikroprismatický difuzor, CRI 80, UGR<19, CCT 4000K, 183lm/W ± 10 %, 30 W/m ± 10 %, IP54, barva bílá nebo černá,	kus				vlastní
337	S7c	Závěsné svítidlo, mikroprismatický difuzor, CRI 80, UGR<19, CCT 4000K, 183lm/W ± 10 %, 30 W/m ± 10 %, IP54, barva bílá nebo černá,	kus				vlastní
338	N1	Nouzové svítidlo s piktogramem, napojeno na CBS systém	kus	51,00	3 795,00	193 545,00	vlastní
339	N2	Nouzové svítidlo, přisazené, se širokou optikou, napojeno na CBS systém	kus	29,00	3 369,50	97 715,50	vlastní
340	N3	Nouzové svítidlo, přisazené, se speciální optikou pro únikové cesty, napojeno na CBS systém	kus	25,00	3 450,00	86 250,00	vlastní
341	N4	Nouzové svítidlo, vestavné, se širokou optikou, napojeno na CBS systém	kus	20,00	3 335,00	66 700,00	vlastní
342	CBS	E30, příslušenství, oživení	kus	1,00	345 000,00	345 000,00	vlastní
Díl:	M21.6	Mat. Izol. Hromosvod + kabel žlaby zar. funkčnost				624 040,60	
343		1 Izolovaný svod Role 25 m	m	230,00	1 092,50	251 275,00	vlastní
344		2 Připojovací prvek pro vedení isCon	kus	14,00	862,50	12 075,00	vlastní
345		3 Připojka potenciálu pro vedení isCon	kus	7,00	276,00	1 932,00	vlastní
346		4 Připojovací deska pro vedení isCon	kus	4,00	460,00	1 840,00	vlastní
347		5 Připojovací deska pro dvě vedení isCon	kus	3,00	632,50	1 897,50	vlastní
348		6 Tyčový vývod zemnice	kus	6,00	1 265,00	7 590,00	vlastní
349		7 Kříž. spojka kruh/kruh s mezideskou	kus	12,00	172,50	2 070,00	vlastní
350		8 Kruhový vodič Role 80 m	m	60,00	51,75	3 105,00	vlastní
351		9 Jímací hrot	kus	7,00	172,50	1 207,50	vlastní
352		10 Koncový díl	kus	7,00	172,50	1 207,50	vlastní
353		11 Rychlospojka 200kA Varic	kus	7,00	218,50	1 529,50	vlastní
354		12 Izolační tyč	kus	7,00	161,00	1 127,00	vlastní
355		13 Podstavec pro FangFix	kus	2,00	264,50	529,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.1 Elektro Silnoproud
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
356	14	Plastový podstavec pro FangFix	kus	1,00	115,00	115,00	vlastní
357	15	Kombinovaná sada Iso Upevňovací deska	kus	12,00	437,00	5 244,00	vlastní
358	16	Kruhový vodič	m	90,00	51,75	4 657,50	vlastní
359	17	Střešní drážky vedení pro ploché střechy	kus	55,00	40,25	2 213,75	vlastní
360	18	Přichytka starQuick	kus	230,00	19,55	4 496,50	vlastní
361	19	Adapt. pro stř. držák vodiče univerzální	kus	15,00	17,25	258,75	vlastní
362	20	Revizní dvířka pro podlahová rozpoj. místa	kus	6,00	575,00	3 450,00	vlastní
363	21	Kabelový žebřík Údržba funkcí Vzdálenost příček 150mm	m	40,00	1 380,00	55 200,00	vlastní
364	22	Kabelový žebřík děrovaný, s příčkou VS	m	18,00	517,50	9 315,00	vlastní
365	23	Odlehčení tahu pro svislé uložení kabelů	kus	6,00	4 255,00	25 530,00	vlastní
366	24	Svorníková kotva	kus	50,00	57,50	2 875,00	vlastní
367	25	Úchyt, kabelové žebříky pro zachování funkčnosti	kus	16,00	161,00	2 576,00	vlastní
368	26	Nástěnný a závěsný výložník s upevňovacím šroubem M10x25	kus	16,00	69,00	1 104,00	vlastní
369	27	Úchyt šikmý pro zachování funkčnosti	kus	32,00	149,50	4 784,00	vlastní
370	28	Šroub se šestihrannou hlavou s maticí a podložkou	kus	10,00	11,50	115,00	vlastní
371	29	Závitová tyč	kus	8,00	43,70	349,60	vlastní
372	30	Svorníková kotva	kus	20,00	57,50	1 150,00	vlastní
373	31	Distanční přichytka s připojovacím závitem M6	kus	4 200,00	25,30	106 260,00	vlastní
374	32	Distanční přichytka s připojovacím závitem M6	kus	375,00	25,30	9 487,50	vlastní
375	33	Protipožární šroubová kotva Šestihran SW 10 se závitem M6	kus	4 200,00	23,00	96 600,00	vlastní
376	34	Trubka se závitem	m	4,00	218,50	874,00	vlastní
Díl:	M21.7	Práce v HZS				457 375,00	
377	1	Uklid pracoviště	hod	190,00	425,00	80 750,00	vlastní
378	2	Vypracování výchozí revize elektro	hod	250,00	425,00	106 250,00	vlastní
379	3	Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov.	hod	50,00	425,00	21 250,00	vlastní
380	4	Účat ved montéra při revizi	hod	64,00	425,00	27 200,00	vlastní
381	5	Demontáž stávající rozvodů	hod	176,00	425,00	74 800,00	vlastní
382	6	Elektromontáže práce oneosazené v C21m	hod	74,00	425,00	31 450,00	vlastní
383	7	Bourací a zednické práce	hod	52,00	425,00	22 100,00	vlastní
384	8	Napojení na stávající rozvody	hod	34,00	425,00	14 450,00	vlastní
385	9	Koordinace s ostatními profesemi	hod	45,00	425,00	19 125,00	vlastní
386	10	Zabezpečení pracoviště	hod	75,00	800,00	60 000,00	vlastní
Díl:	M21.8	Ostatní				97 750,00	
387	1	Podružný materiál	kus	1,00	97 750,00	97 750,00	vlastní

Celkem

17 479 471,16

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.2 Elektro Slaboproud a EPS
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	M22.1	Přípravné a přidružené práce				113 200,00	
1	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	hod	8,00	500,00	4 000,00	RTS_II/2023
		Týká se všech systémů SLP, EPS a NZS.					
2	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	hod	12,00	500,00	6 000,00	RTS_II/2023
		Koordinace s ostatními profesemi. Týká se všech systémů SLP, EPS a NZS.					
3	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	hod	144,00	500,00	72 000,00	RTS_II/2023
		Demontáže stáv. rozvodů a zařízení. Týká se všech slaboproudých systémů.					
4	905 R01	Hzs-revize provoz. souboru a st.obj.	hod	48,00	650,00	31 200,00	RTS_II/2023
		Kompletní výchozí el.revize. Týká se všech systémů SLP, EPS a NZS.					
Díl:	M22.2	Elektromontáže				16 000,00	
5	210020931R00	Ucpávka protipožární, bez vany	m2	2,00	8 000,00	16 000,00	RTS_II/2023
		Kompletní požární ucpávky montáž+materiál.					
		Týká se všech systémů SLP, EPS a NZS.					
		20*10*0,1*0,1		2,00			
Díl:	M22.3	Montáž sdělovací a zabezp.tech				6 826 012,56	
6	22026000R00	Krabice KU 68 ve zdi v připraveném lůžku	kus	121,00	60,00	7 260,00	RTS_II/2023
		Montáž.					
		Zásuvky, čtečky, klávesnice:50+32+36+3		121,00			
7	34571518R	Krabice univerzální KU 68	kus	121,00	10,00	1 210,00	RTS_II/2023
		Dodávka					
8	222261601R00	Zhotovení otvoru do 100x100 mm	kus	200,00	200,00	40 000,00	RTS_II/2023
9	220260550R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 16 mm	m	450,00	40,00	18 000,00	RTS_II/2023
		Montáž					
		Trubkování pro PZTS					
10	34571050R	Trubka PVC, vnější průměr 16 mm	m	450,00	7,00	3 150,00	RTS_II/2023
		Dodávka					
11	220260552R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	185,00	40,00	7 400,00	RTS_II/2023
		Montáž					
		Trubkování pro dat. rozvody.					
12	34571051R	Trubka PVC, vnější průměr 25 mm	m	185,00	10,00	1 850,00	RTS_II/2023
		Dodávka					
13	220260552R01	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 32 mm	m	485,00	60,00	29 100,00	RTS_II/2023
		Montáž					
		Trubkování pro dat. rozvody.					
14	34571055R	Trubka PVC, vnější průměr 32 mm	m	485,00	23,00	11 155,00	RTS_II/2023
		Dodávka					
15	222260504R01	Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 32 mm	m	40,00	60,00	2 400,00	RTS_II/2023
		Montáž					
		Trubkování pro datové rozvody v podlaže.					
16	3457115962R	Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 32 mm	m	40,00	21,00	840,00	RTS_II/2023
		Dodávka					
17	222260504R02	Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 50 mm	m	240,00	60,00	14 400,00	RTS_II/2023
		Montáž					
		Trubkování pro datové rozvody v podlaže.					
18	3457115968R	Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 50 mm	m	240,00	21,00	5 040,00	RTS_II/2023
		Dodávka					
19	222260571R00	Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchyttek	m	75,00	40,00	3 000,00	RTS_II/2023
		Montáž					
20	34571091R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1516 E	m	75,00	12,00	900,00	RTS_II/2023
		Dodávka					
21	222260573R00	Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchyttek	m	80,00	45,00	3 600,00	RTS_II/2023
		Montáž					
22	34571092R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525	m	80,00	21,03	1 682,40	RTS_II/2023
		Dodávka					

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.2 Elektro Slaboproud a EPS
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
23	222260722R02	Žlab drátěný 250x50,vč.přísluř. pro uchycení, - horizontální montáž. Montáž+dodávka. Včetně veškerého příslušenství pro uchycení.	m	240,00	670,00	160 800,00	RTS_III/2023
24	222260722R03	Žlab drátěný 400x50,vč.přísluř. pro uchycení, - horizontální montáž. Montáž+dodávka. Včetně veškerého příslušenství pro uchycení.	m	75,00	1 040,00	78 000,00	RTS_III/2023
25	222260722R04	Žlab celoplech 400x100,vč.přísluř. pro uchycení, - horizontální montáž. Montáž+dodávka. Včetně veškerého příslušenství pro uchycení.	m	32,00	880,00	28 160,00	RTS_III/2023
26	222260722R05	Žlab drátěný 500x100,vč.přísluř. pro uchycení, - vertikální montáž. Montáž+dodávka. Včetně veškerého příslušenství pro uchycení.	m	30,00	1 260,00	37 800,00	RTS_III/2023
27	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi Týká se všech systémů SLP.	m	150,00	48,00	7 200,00	RTS_III/2023
28	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava Týká se všech systémů SLP.	m	150,00	20,00	3 000,00	RTS_III/2023
29	222280215R01	Kabel S/FTP kat.7 v trubkách Montáž.	m	41 901,00	11,70	490 241,70	RTS_III/2023
30	0602117525	Instal. kabel S/FTP kat.7 B2cas1d1 LSFRZH 1200 Mhz Dodávka.	m	41 901,00	35,10	1 470 725,10	RTS_III/2023
31	222280213R00	Kabel PZTS do 9 mm v trubkách Montáž.	m	12 760,00	23,00	293 480,00	RTS_III/2023
32	48237	Instalační sběrníkový kabel PZTS, FTP Cat.5E Instalační kabel pro systém PZTS. Dodávka.	m	850,00	14,00	11 900,00	vlastní
33	48239	Instalační kabel PZTS, 6x0.5 Instalační kabel pro systém PZTS. Dodávka.	m	9 400,00	10,00	94 000,00	vlastní
34	48238	Instalační napájecí kabel PZTS, 2x1.5 Instalační kabel pro systém PZTS. Dodávka.	m	1 700,00	18,00	30 600,00	vlastní
35	48238	Instalační napájecí kabel EKV, 5x2x0.8 Instalační kabel pro systém EKV. Dodávka.	m	360,00	26,00	9 360,00	vlastní
36	222080101R01	Optický kabel v trubce HFFR / ve žlabu Montáž.	m	450,00	35,00	15 750,00	RTS_III/2023
37	0603362148	Optický kabel SM 48vl., vlákno G.657.A1+G.652.D Vlákna mikro kabelu budou vyhovovat specifikaci ITU-G. 657 A1 + G.652.D; provedení svaru útlum max 0,1dB; konektorový spoj útlum max 0,5dB; hodnota útlumu odrazu konektorového spoje (Return Loss nesmí být horší než 65dB). Dodávka.	m	450,00	45,00	20 250,00	RTS_III/2023
38	OPT101	Kříž pro uložení opt.rezervy Montáž vč.dodávky.	kus	10,00	3 500,00	35 000,00	vlastní
39	222085005R01	Trubka HFFR do D40 v kolektoru Montáž.	m	180,00	50,00	9 000,00	RTS_III/2023
40	0801010034	Trubka HFFR 40mm Dodávka.	m	180,00	195,00	35 100,00	RTS_III/2023
41	222085101R00	Spojka trubky HDPE mechanická rozebíratelná Montáž.	kus	4,00	70,00	280,00	RTS_III/2023
42	HDPE012	Spojka PLASSON SPP40 Dodávka.	kus	4,00	160,00	640,00	vlastní
43	222085111R00	Koncovka trubky HDPE Montáž.	kus	2,00	120,00	240,00	RTS_III/2023
44	HDPE011	Koncovka těsnící pro vstup opt.kabelu	kus	2,00	120,00	240,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.2 Elektro Slaboproud a EPS
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		Dodávka.					
45	222085301R00	Kalibrace trubky HDPE	m	180,00	3,00	540,00	RTS_II/2023
46	222085401R00	Tlakování trubky HDPE	m	180,00	3,00	540,00	RTS_II/2023
47	222290301R01	Modul 1xRJ45 kat.6A - konektor	kus	8,00	20,00	160,00	RTS_II/2023
		Konektor s převlečnou krytkou (kamery,EV, technologie).					
		Montáž.					
		4+1+3		8,00			
48	0501133325	Konektor s převlečnou krytkou 1xRJ45, STP kat.6A, komplet.	kus	8,00	20,00	160,00	RTS_II/2023
		Dodávka.					
49	222290005R01	Zásuvka 1xRJ45 na povrch, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A	kus	33,00	130,00	4 290,00	RTS_II/2023
		Montáž.					
50	0501133321	Zásuvka 1xRJ45 na povrch, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A	kus	33,00	150,00	4 950,00	RTS_II/2023
		Dodávka.					
51	222290008R00	Zásuvka 2xRJ45 pod omítku, pro instalaci keystone 2xRJ45 STP kat.6A	kus	50,00	150,00	7 500,00	RTS_II/2023
		Montáž.					
52	0501133325	Zásuvka 2xRJ45 pod omítku, pro instalaci keystone 2xRJ45 STP kat.6A	kus	50,00	130,00	6 500,00	RTS_II/2023
		Dodávka.					
53	222290005R02	Zásuvka 1xRJ45 podlah.krabice, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A	kus	16,00	54,00	864,00	RTS_II/2023
		Montáž.					
54	0501133325	Zásuvka 1xRJ45 do podlah.krabice, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A, komplet.	kus	16,00	54,00	864,00	RTS_II/2023
		Dodávka.					
55	222290005R03	Zásuvka 1xRJ45 do parapetního kanálu, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A	kus	394,00	54,00	21 276,00	RTS_II/2023
		Montáž.					
56	0501133328	Zásuvka 1xRJ45 do parapetního kanálu, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A, komplet.	kus	394,00	54,00	21 276,00	RTS_II/2023
		Dodávka.					
57	0501133325	Keystone 1xRJ45 STP kat.6A	kus	1 166,00	130,00	151 580,00	RTS_II/2023
		Vývody pro CCTV, EV, technologie - 1x					
		Zásuvky 1xRJ45 - 2x					
		Zásuvky 2xRJ45 - 4x					
		Montáž+dodávka.					
		4+1+3+2*(35+18+426)+2*2*50		1 166,00			
58	48645	Tlačítkové tablo v IP provedení, 6x1 tl., kamera, příprava pro čtečku	kus	1,00	25 635,45	25 635,45	vlastní
		Dodávka.					
59	222323323R00	Tlač. tablo s kamerou do zdi (do 9 tlač.el.vrát.)	kus	1,00	3 600,00	3 600,00	RTS_II/2023
		Montáž.					
60	45456	Infopanel bez tlačítek.	kus	1,00	3 678,38	3 678,38	vlastní
		Dodávka.					
61	50135	Stříška se zápusťnou krabicí pro 2 moduly	kus	1,00	3 678,38	3 678,38	vlastní
		Dodávka.					
62	45456	Digitální hlasový majáček	kus	1,00	31 500,00	31 500,00	vlastní
		Montáž+dodávka.					
63	222260466R01	Stojanový 19" rozvaděč 32U-42U do 800x1000 mm	kus	5,00	3 000,00	15 000,00	RTS_II/2023
		Montáž					
64	357312018R1	Rozvaděč stojanový 19",42U, 800x800mm	kus	2,00	27 900,00	55 800,00	RTS_II/2023
		Dodávka, kompletně vybavený.					
		Ventilační jednotka, napájecí zásuvkový panel, podstavec a ostatní veškeré příslušenství pro funkci.					
65	357312018R2	Rozvaděč stojanový 19",42U, 800x1000mm	kus	3,00	27 900,00	83 700,00	RTS_II/2023
		Dodávka, kompletně vybavený.					
		Ventilační jednotka, napájecí zásuvkový panel, podstavec a ostatní veškeré příslušenství pro funkci.					
66	222290971R00	Patch panel	kus	36,00	1 950,00	70 200,00	RTS_II/2023
		Montáž					

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.2 Elektro Slaboproud a EPS
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
67	0501232710	Patch panel 24 port, kat.6A, velikost 1U, montáž 19" Kat 6A, 10GB/s, shield, monitoring portů, dle standardu UPa. Dodávka.	kus	26,00	6 980,00	181 480,00	RTS_II/2023
68	0501232715	Patch panel 50 port, kat.3, velikost 1U, montáž 19" Osazený. Dodávka.	kus	10,00	1 200,00	12 000,00	RTS_II/2023
69	222290981R00	Vyvazovací panel Montáž.	kus	44,00	60,00	2 640,00	RTS_II/2023
70	0502315620	Vyvazovací panel pro datové rozváděče., Výška 1U. Dodávka.	kus	44,00	210,00	9 240,00	RTS_II/2023
71	0503030020	Patch cord STP 600MHz, 10GB/s, RJ45/RJ45 0.3m Montáž+dodávka.	kus	551,00	120,00	66 120,00	RTS_II/2023
72	0503030020	Patch cord STP 600MHz, 10GB/s, RJ45/RJ45 10m Montáž+dodávka.	kus	3,00	440,00	1 320,00	RTS_II/2023
73	222310001R00	Ukončení kabelu FO univerzální distribuční v rozvaděči	kus	26,00	450,00	11 700,00	RTS_II/2023
74	222310011R00	Optická vana Montáž.	kus	11,00	450,00	4 950,00	RTS_II/2023
75	0501232716	Optická vana pro vyvaření 24 vl., velikost 1U, montáž 19" 1U opt. panel pro max. 48portů - osazený pro 24xLC-duplex, MM, vč. pigtailů, adaptérů a opt. kazet, kompletně vybavená. Dodávka.	kus	5,00	10 200,00	51 000,00	RTS_II/2023
76	0501232716	Optická vana pro vyvaření 24 vl., velikost 1U, montáž 19" 1U opt. panel pro max. 48portů - osazený pro 24xLC-duplex, OS2, vč. pigtailů, adaptérů a opt. kazet, kompletně vybavená. Dodávka.	kus	6,00	10 200,00	61 200,00	RTS_II/2023
77	222310031R00	Svar opt.vláknů vč.ochrany a pigtailů, první svar	kus	26,00	450,00	11 700,00	RTS_II/2023
78	222310032R00	Svar opt.vláknů vč.ochrany a pigtailů, další svar	kus	154,00	450,00	69 300,00	RTS_II/2023
79	222310901R00	Měření optických kabelů transmisí metodou	kus	180,00	400,00	72 000,00	RTS_II/2023
80	222310902R00	Měření optických kabelů reflektometrickou metodou	kus	180,00	400,00	72 000,00	RTS_II/2023
81	222310991R00	Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů	hod	48,00	420,00	20 160,00	RTS_II/2023
82	222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	kus	551,00	10,00	5 510,00	RTS_II/2023
83	222293011R00	Kontrolní měření kabelu	kus	551,00	15,00	8 265,00	RTS_II/2023
84	222293012R00	Měření do protokolu	kus	551,00	100,00	55 100,00	RTS_II/2023
85	222301801R00	Závěrečné práce v rozvaděči	kus	5,00	25 000,00	125 000,00	RTS_II/2023
86	222325001R00	Detektor PIR na předem připravené úchytné body Montáž.	kus	33,00	1 500,00	49 500,00	RTS_II/2023
87	49697	Detektor PIR Pohybový detektor PIR, TEXECOM CAPTURE A20, PIR+MW, antimasking, 3BT, certifikace NBÚ. Dodávka.	kus	33,00	450,00	14 850,00	vlastní
88	222325005R00	Detektor GB na předem připravené úchytné body Montáž.	kus	13,00	450,00	5 850,00	RTS_II/2023
89	0204043020	Digitální detektor tříštění a řezání skla Dodávka.	kus	13,00	2 623,25	34 102,25	RTS_II/2023
90	222325008R00	Tísňový spínač na připravené úchytné body Montáž.	kus	8,00	650,00	5 200,00	RTS_II/2023
91	0206011020	Tísňové tlačítko s táhlem, na WC pro imobilní Dodávka.	kus	4,00	1 054,09	4 216,35	RTS_II/2023
92	0206011025	Resetovací tlačítko, na WC pro imobilní Dodávka.	kus	4,00	1 054,09	4 216,35	RTS_II/2023
93	222325261R00	Externí indikátor na omítku v normálním prostředí Montáž.	kus	4,00	350,00	1 400,00	RTS_II/2023
94	0206011025	Optická signalizace, na WC pro imobilní Dodávka.	kus	4,00	1 054,09	4 216,35	RTS_II/2023
95	222325013R00	Magnetický kontakt do nedřevěných zárubní Montáž.	kus	57,00	350,00	19 950,00	RTS_II/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.2 Elektro Slaboproud a EPS
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
96	0204071032	Závrtný magnetický kontakt Polarizovaný závrtný magnetický kontakt pro zápuštnou montáž, sabotážní smyčka, tr.3, MAS353. Dodávka.	kus	57,00	428,19	24 406,69	RTS_II/2023
97	222325602R00	Svorkovnicová skříňka na úchytné body Montáž.	kus	48,00	350,00	16 800,00	RTS_II/2023
98	44668	Krabice pro připojení mg Tamperovací krabička pro magnetické kontakty, JB727/MH, BT4. Dodávka	kus	48,00	250,00	12 000,00	vlastní
99	222325201R00	Klávesnice na předem připravené úchytné body Montáž.	kus	3,00	1 530,00	4 590,00	RTS_II/2023
100	45437	Ovládací terminál (klávesnice) systému ALTEX Klávesnice s displejem pro ovládání zabezpečovacího systému. ALR-PZTS6-ETH + GSM, čtečka ID karet, USB konektor, HDMI PZTS terminál s duální komunikací, dotykový IPS 7. Dodávka.	kus	3,00	33 650,00	100 950,00	vlastní
101	222325101R00	Koncentrátor EZS na připravené úchytné body Montáž.	kus	18,00	5 487,00	98 766,00	RTS_II/2023
102	015899	RDR-HOR-GIGA řídící elektronika ALTEX PZTS/ACS Dodávka.	kus	18,00	22 000,00	396 000,00	vlastní
103	015950	Krabice kovová Box MAVM 250, 250x290x80, tamper (GIGA, G5, RDR HOR) Dodávka	kus	18,00	510,00	9 180,00	vlastní
104	222325265R00	Poplachová siréna na připravené úchyt.body Montáž.	kus	3,00	450,00	1 350,00	RTS_II/2023
105	45141	Vnitřní siréna Vnitřní poplachová siréna. Dodávka.	kus	2,00	343,18	686,36	vlastní
106	45145	Venkovní siréna Venkovní poplachová siréna. Dodávka	kus	1,00	1 969,80	1 969,80	vlastní
107	222325265R02	Detektor mezních teplot Montáž.	kus	3,00	450,00	1 350,00	RTS_II/2023
108	45145	Detektor mezních teplot Detektor teploty DT, teplotní čidlo DALLAS. Dodávka	kus	3,00	4 649,00	13 947,00	vlastní
109	222325265R03	Detektor záplavy Montáž	kus	3,00	650,00	1 950,00	RTS_II/2023
110	45150	Záplavový detektor Detektor zaplavení DZ s jednou sondou pro vodivé neagresivní kapaliny. Dodávka	kus	3,00	1 470,00	4 410,00	vlastní
111	222325292R01	Měření a kontrola smyček PZTS	kus	2,00	4 000,00	8 000,00	RTS_II/2023
112	222325301R00	Ústředna EZS na připravené úchytné body Montáž.	kus	1,00	1 275,00	1 275,00	RTS_II/2023
113	45351	Ústředna systému ALTEX, G5-ETH-ROU Dodávka.	kus	1,00	22 792,00	22 792,00	vlastní
114	45352	Krabice kovová Box MAVV+T, 320x395x90 Dodávka	kus	1,00	704,00	704,00	vlastní
115	45095	Optický převodník pro PZTS Dle počtu zařízení /min 2ks) Jedna sada 1 port RJ45: SFP moduly: 1x SPB-7703WCIS (Tx1550nmFP/Rx1310nm) 1x SPB-7603WCIS (Tx1310nmFP/Rx1550nm) Šasi: 2x FRM220-CH01, DC12V/1A Karty podle typu: 2x FRM220-1000MS (1x vlákno – 1x LAN)	kus	1,00	11 408,00	11 408,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.2 Elektro Slaboproud a EPS
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
116	222325401R00	Montáž+dodávka. Komunikátor do skříně ústředny EZS na úchyt.body	kus	1,00	1 020,00	1 020,00	RTS_II/2023
117	45141	Montáž. GSM duální komunikátor GSM-ETH-MIKR Komunikátor GSM/ETH k zabezpečovací ústředně s duální komunikací. Dodávka.	kus	1,00	6 920,00	6 920,00	vlastní
118	222325302R00	Programování ústředny, uvedení do provozu	hod	8,00	690,00	5 520,00	RTS_II/2023
119	222325501R00	Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body	kus	30,00	510,00	15 300,00	RTS_II/2023
120	50036	Montáž. Venkovní / vnitřní čtečka ALR-WF-NFCBL b50 - čtečka karet 13,56MHz, EM-MARINE, WIEGAND/RS485, virtuální karty, černá úzká. Dodávka.	kus	30,00	5 408,00	162 240,00	vlastní
121	222325731R01	Elektromechanický zámek do dveří	kus	30,00	5 356,00	160 680,00	RTS_II/2023
122	0420011513	Montáž. Elektromechanický samozamykací zámek, rozteč a backset dle typu dveří	kus	30,00	27 995,00	839 850,00	RTS_II/2023
123	222325251R00	Včetně veškerého příslušenství k montáži (průchodka,systém kabel,kování,čtyřhran,protiplech). Dodávka. Náhradní zdroj 12 V do 40 Ah na úchytné body Pomocný zdroj pro EKV a PZTS. Montáž.	kus	5,00	765,00	3 825,00	RTS_II/2023
124	STR103	Zdroj spínaný v kovovém, krytu 13,8 Vss / 10A Dodávka.	kus	5,00	6 410,00	32 050,00	vlastní
125	0704022070	Akumulátor 12V/40Ah Dodávka.	kus	5,00	3 491,00	17 455,00	RTS_II/2023
126	222731102R00	Vnitřní dome kamera na úchytné body Montáž.	kus	4,00	1 100,00	4 400,00	RTS_II/2023
127	CCTV001	IP dome kamera, 2MP, IR Technologie: Pelco - VideoXpert Enterprise, kamera: Sarix Enhanced 3 Series min. 2MPx s IR přísvitem. Dodávka	kus	4,00	11 562,50	46 250,00	vlastní
128	CCTV002	IP dome kamera - licence Licence systému Pelco - VideoXpert Enterprise, 3 roky.	kus	4,00	2 316,25	9 265,00	vlastní
129	222731501R00	Instalace SW CCTV, konfigurace a uvedení do provozu	hod	8,00	690,00	5 520,00	RTS_II/2023
130	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 Zaškolení obsluhy Týká se všech systémů SLP, EPS a NZS.	hod	40,00	690,00	27 600,00	RTS_II/2023
131	110 R00	Mimostaveništní doprava individual. Dopravné za všechny systémy SLP, NZS a EPS.	kus	1,00	62 000,00	62 000,00	RTS_II/2023
132	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 Obsahuje veškerý drobný instalační materiál ke kompletní instalaci v částech společných kabel.tras. Obsahuje např.vruty, hmoždinky, pomoc.zedn.materiál, izol.pásky,drobné svorkovnice,pěn.hmoty, kabel.úchytky,apod. Týká se všech systémů SLP, EPS a NZS.	kus	1,00	35 000,00	35 000,00	RTS_II/2023
133	120 R00	Přesun do zóny individuální Obsahuje přirážku za kompletní přesun montážního materiálu. Týká se všech systémů SLP, EPS a NZS.	kus	1,00	40 000,00	40 000,00	RTS_II/2023
134	202 R00	Zednické výpomoci HSV Týká se všech systémů SLP, EPS a NZS.	kus	1,00	45 000,00	45 000,00	RTS_II/2023
135	222330855R01	Grafická nadstavba ALTEX Příprava SW pro grafickou nadstavbu ALTEX, konfigurace jednoho náhledu patra + blokové zobrazení.	kus	9,00	4 950,00	44 550,00	vlastní
136	222330855R02	Grafická nadstavba ALTEX Příprava SW pro grafickou nadstavbu ALTEX, programování značky ACS/PZTS do grafické nadstavby	kus	182,00	150,00	27 300,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.2 Elektro Slaboproud a EPS
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
137	222330855R03	Grafická nadstavba ALTEX <i>Příprava SW pro grafickou nadstavbu ALTEX, programování značky teploměru do grafické nadstavby.</i>	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
138	222330855R04	Grafická nadstavba ALTEX <i>Konfigurace a oživení SW ALTEX, propojení do stávající sítě UPA pomocí ETH a GSM.</i>	kus	1,00	20 000,00	20 000,00	vlastní
Díl:	M22.4	Elektroinstalace				80 000,00	
139	650012362R00	Montáž sestavy podlahové krabice do betonu	kus	8,00	2 500,00	20 000,00	RTS_II/2023
140	0501133399	Podlah.krabice s redukovanou hloubkou, 16 modulů, kompletní sestava. <i>Včetně veškerého příslušenství pro montáž zásuvek. Dodávka.</i>	kus	8,00	7 500,00	60 000,00	RTS_II/2023
Díl:	M22.5	Svídidla				5 000,00	
141	005231030R	Zkušební provoz <i>Týká se všech systémů SLP, EPS a NZS.</i>	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS_II/2023
Díl:	M22.6	EPS				1 204 804,59	
142	220260000R00	Krabice KU 68 ve zdi v připraveném lůžku <i>Montáž.</i>	kus	21,00	60,00	1 260,00	RTS_II/2023
143	34571518R	Krabice univerzální KU 68 <i>Dodávka.</i>	kus	21,00	10,00	210,00	RTS_II/2023
144	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm, s funkční odolností při požáru min.P60-R. <i>Montáž.</i>	kus	7 800,00	10,00	78 000,00	RTS_II/2023
145	6712_POGMT	Příchytka kabelová 6-12 mm, s funkční odolností při požáru min.P60-R. <i>Dodávka.</i>	kus	7 800,00	5,00	39 000,00	vlastní
146	220260550R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 16 mm <i>Montáž.</i>	m	90,00	30,00	2 700,00	RTS_II/2023
147	34571050R	Trubka PVC, vnější průměr 16 mm <i>Dodávka.</i>	m	90,00	7,00	630,00	RTS_II/2023
148	222260504R01	Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 32 mm <i>Montáž.</i>	m	35,00	60,00	2 100,00	RTS_II/2023
149	3457115962R	Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 32 mm <i>Dodávka.</i>	m	35,00	23,00	805,00	RTS_II/2023
150	222260571R00	Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchyttek <i>Montáž.</i>	m	50,00	45,00	2 250,00	RTS_II/2023
151	34571091R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1516 E <i>Dodávka.</i>	m	50,00	14,00	700,00	RTS_II/2023
152	222260573R00	Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchyttek <i>Montáž.</i>	m	45,00	45,00	2 025,00	RTS_II/2023
153	34571092R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 <i>Dodávka.</i>	m	45,00	21,03	946,35	RTS_II/2023
154	222260722R01	Žlab drátěný 400x50,vč.přísluř. pro uchycení, . <i>Montáž+dodávka.</i> <i>Včetně veškerého příslušenství pro uchycení.</i> P30-R	m	20,00	1 500,00	30 000,00	RTS_II/2023
155	222260722R02	Stoupační žebřík 400x60,vč.přísluř. pro uchycení, - vertikální montáž. <i>Montáž+dodávka</i> <i>Včetně veškerého příslušenství pro uchycení</i> <i>Vč odlehčení v tahu.</i> P30-R	m	30,00	1 840,00	55 200,00	RTS_II/2023
156	222280212R00	Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách <i>Montáž kabelu EPS.</i>	m	3 765,00	25,00	94 125,00	RTS_II/2023
157	341350121R	Kabel PRAFlaCom 1x2x0,8 <i>Dodávka kabelu EPS.</i>	m	2 250,00	17,00	38 250,00	RTS_II/2023
158	341350122R	Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8 <i>Dodávka kabelu EPS.</i>	m	1 365,00	28,50	38 902,50	RTS_II/2023
159	341350124R	Kabel PRAFlaGuardF 5x2x0,8	m	65,00	70,00	4 550,00	RTS_II/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.2 Elektro Slaboproud a EPS
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		<i>Dodávka kabelu EPS.</i>					
160	341350125R	Kabel PRAFlaGuardF 10x2x0,8	m	85,00	130,00	11 050,00	RTS_II/2023
		<i>Dodávka kabelu EPS.</i>					
161	222330101R00	Tlač. hlásič na omít. na úch.body, na krabici, na kci	kus	21,00	450,00	9 450,00	RTS_II/2023
		<i>Montáž.</i>					
162	804905	Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem	kus	21,00	1 731,28	36 356,78	vlastní
		<i>Dodávka.</i>					
163	704900	Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená	kus	21,00	291,08	6 112,58	vlastní
		<i>Dodávka.</i>					
164	222330111R00	Zásuvka aut.hlásiče na omítku, na úchytné body	kus	169,00	280,00	47 320,00	RTS_II/2023
		<i>Montáž.</i>					
165	805590	Patice pro hlásiče IQ8Quad	kus	169,00	161,88	27 356,88	vlastní
		<i>Dodávka.</i>					
166	222330137R00	Držák štítků se štítkem	kus	169,00	25,00	4 225,00	RTS_II/2023
		<i>Montáž.</i>					
167	EPS004	Držák štítků se štítkem	kus	169,00	26,22	4 431,48	vlastní
		<i>Dodávka.</i>					
168	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	169,00	25,00	4 225,00	RTS_II/2023
		<i>Montáž.</i>					
169	222330139R01	Odzkoušení analogového hlásiče	kus	169,00	50,00	8 450,00	RTS_II/2023
		<i>Montáž.</i>					
170	222330139R02	Uvedení hlásiče do provozu	kus	169,00	35,00	5 915,00	RTS_II/2023
		<i>Montáž.</i>					
171	0340910000	Zkušební plyn pro testování optických hlásičů.	kus	5,00	810,00	4 050,00	RTS_II/2023
		<i>Dodávka.</i>					
172	222330141R00	Analogový stropní bodový hlásič na patici	kus	169,00	220,00	37 180,00	RTS_II/2023
		<i>Montáž.</i>					
173	802371	Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad	kus	161,00	1 500,00	241 500,00	vlastní
		<i>Dodávka.</i>					
174	802271	Termodiferenciální hlásič IQ8Quad	kus	8,00	1 663,64	13 309,10	vlastní
		<i>Dodávka.</i>					
175	222330181R00	Adresný I/O modul na úchytné body, do krytu	kus	4,00	2 700,00	10 800,00	RTS_II/2023
		<i>Montáž.</i>					
176	80861010	Esserbus® koppler 12 relé	kus	2,00	5 732,68	11 465,35	vlastní
		<i>Dodávka.</i>					
177	808623	Esserbus® koppler Alarmový (4/2)	kus	2,00	3 818,24	7 636,48	vlastní
		<i>Dodávka.</i>					
178	788600	Skříň pro koppler na omítku, šedá	kus	4,00	335,16	1 340,65	vlastní
		<i>Dodávka.</i>					
179	222330192R00	Měření smyčky	kus	4,00	225,00	900,00	RTS_II/2023
180	222330195R00	Ústředna EPS na připravené body nebo konstrukci	kus	1,00	6 750,00	6 750,00	RTS_II/2023
		<i>Montáž.</i>					
181	808004	Ústředna EPS IQ8control M VdS G 299044	kus	1,00	32 017,28	32 017,28	vlastní
		<i>Dodávka.</i>					
182	018006	Baterie 12 V / 24 Ah	kus	2,00	1 951,68	3 903,35	vlastní
		<i>Dodávka.</i>					
183	786009	Čelní ovl. panel IQ8Control C/M, CZ	kus	1,00	10 571,60	10 571,60	vlastní
		<i>Dodávka.</i>					
184	772477	Periferní modul PZ, OPPO a 1 MM pozice	kus	1,00	4 617,00	4 617,00	vlastní
		<i>Dodávka.</i>					
185	772476	Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly	kus	1,00	5 475,04	5 475,04	vlastní
		<i>Dodávka.</i>					
186	784382.D0	Mikromodul sběrnice esserbus® (8 bit)	kus	4,00	5 037,28	20 149,10	RTS_II/2023
		<i>Dodávka.</i>					
187	784840.10	Mikromodul essernet 62,5 kB	kus	1,00	10 294,96	10 294,96	RTS_II/2023
		<i>Dodávka.</i>					
188	EPS175	Provozní kniha EPS	kus	1,00	350,00	350,00	vlastní
		<i>Dodávka.</i>					

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.2 Elektro Slaboproud a EPS
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
189	EPS185	Prepětová ochrana napájecího vstupu 230V do zdroje typ 3, In=10A, vč. filtru pro jemné odrušení Dodávka.	kus	1,00	2 977,00	2 977,00	vlastní
190	222330172R00	Světelný maják na budovu na úchytné body Montáž.	kus	1,00	700,00	700,00	RTS_II/2023
191	EPS110	Maják, červený kryt, červená kalota IP65 Dodávka.	kus	1,00	2 057,02	2 057,02	vlastní
192	222330197R00	Externí tablo na úchyt.body, přezkoušení funkce Montáž.	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	RTS_II/2023
193	808003	Ústředna EPS IQ8control C VdS G 299044 Dodávka.	kus	1,00	24 364,84	24 364,84	vlastní
194	786009	Čelní ovl. panel IQ8Control C/M, CZ Dodávka.	kus	1,00	10 571,60	10 571,60	vlastní
195	018011	Akumulátor 12 V DC / 12 Ah Dodávka.	kus	2,00	1 378,64	2 757,28	vlastní
196	784840.10	Mikromodul essernet 62,5 kB Dodávka.	kus	1,00	10 294,96	10 294,96	vlastní
197	222330801R00	Tablo OPPO na připravené úchytné body Montáž.	kus	1,00	3 600,00	3 600,00	RTS_II/2023
198	EPS125	OPPO CZ-dle podmínek HZS, vč. skříně Dodávka.	kus	1,00	9 581,33	9 581,33	vlastní
199	222330802R00	Klíčový trezor KTPO, přezkoušení funkce Montáž.	kus	1,00	6 750,00	6 750,00	RTS_II/2023
200	EPS135	Požární trezor s vložkou dle HZS PD kraje Dodávka.	kus	1,00	27 100,00	27 100,00	vlastní
201	222330802R00	Zařízení dálkového přenosu pro PCO Pard.kraje, vč.koax.vedení, stožáru a antén s příslušenstvím Montáž+související dodávky vč.kabeláže, stožáru, p.o. a příslušenství. Samotné zařízení využito stávající.	kus	1,00	18 000,00	18 000,00	RTS_II/2023
202	222330183R00	Adresný zálohovaný zdroj na úchytné body Montáž.	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	RTS_II/2023
203	EPS165	Pomocný napájecí zdroj EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max 4 A v krytu, aku max. 2 x 18 Ah	kus	1,00	6 121,80	6 121,80	vlastní
204	EPS007	Baterie 12 V / 17 Ah Dodávka.	kus	2,00	1 378,64	2 757,28	vlastní
205	222330196R00	Programování ústředny, uvedení do provozu Montáž.	hod	1,00	690,00	690,00	RTS_II/2023
206	222330201R00	Přezkouš.funkce ovládání dalšího zař(VZT,ZOTK,SHZ) Montáž.	kus	21,00	225,00	4 725,00	RTS_II/2023
207	222330202R00	Koordináční funkční zkoušky systému EPS	kus	1,00	11 000,00	11 000,00	RTS_II/2023
208	222330855R01	Grafická nadstavba ALTEX Příprava SW pro grafickou nadstavbu ALTEX, konfigurace jednoho náhledu patra + blokové zobrazení.	kus	9,00	4 950,00	44 550,00	RTS_II/2023
209	222330855R05	Grafická nadstavba ALTEX Příprava SW pro grafickou nadstavbu ALTEX, programování značky EPS do grafické nadstavby.	kus	211,00	150,00	31 650,00	RTS_II/2023
Díl:	M22.7	Rozhlas				1 094 235,92	
210	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm, s funkční odolností při požáru min.P60-R. Montáž	kus	5 200,00	10,00	52 000,00	RTS_II/2023
211	6712_POGMT	Příchytka kabelová 6-12 mm, s funkční odolností při požáru min.P60-R. Dodávka.	kus	5 200,00	15,00	78 000,00	RTS_II/2023
212	222280051R01	2x1,5 P60-R na příchýtkách, / pod omítkou / v podlaze Montáž kabelů NZS.	m	2 352,00	25,00	58 800,00	RTS_II/2023
213	34111715101R	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 2 x 1,5 mm ² , B2cas1d1, P60-R Dodávka	m	2 352,00	32,00	75 264,00	RTS_II/2023
214	34111715105R	Kabel FTP Cat.5E, B2cas1d1, P30-R Dodávka	m	125,00	55,00	6 875,00	RTS_II/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.2 Elektro Slaboproud a EPS
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
215	34111715105R2	Kabel FTP Cat.5E, B2cas1d1, P30-R <i>Patchkabel včetně konektorů RJ45</i> <i>Dodávka.</i>	kus	4,00	220,00	880,00	RTS_III/2023
216	222360001R01	Kompletní montáž sestavy NZS. <i>Montáž níže uvedených prvků.</i>	kus	1,00	16 500,00	16 500,00	RTS_III/2023
217	583362.22	Dig. výstupní modul DOM4-24, EN 54-16 <i>Dodávka.</i>	kus	1,00	129 816,36	129 816,36	RTS_III/2023
218	580249.11	Zesilovač 4XD500, verze 1.1 <i>Dodávka.</i>	kus	1,00	99 630,68	99 630,68	RTS_III/2023
219	583491A	Input cable DOM-amplifier <i>Dodávka.</i>	kus	2,00	233,33	466,66	RTS_III/2023
220	583477.21	Output cable 2 amplifiers-DOM <i>Dodávka.</i>	kus	1,00	2 486,73	2 486,73	RTS_III/2023
221	583422.21	Záložní kabel RC22 <i>Dodávka.</i>	kus	1,00	2 363,60	2 363,60	RTS_III/2023
222	784850	SEI2 sériové essernet rozhraní obousměr. <i>Dodávka.</i>	kus	1,00	13 165,48	13 165,48	RTS_III/2023
223	784870	M4-RS232-iso Interface module <i>Dodávka.</i>	kus	1,00	5 288,84	5 288,84	RTS_III/2023
224	FX808340	Mikromodul essernet 62,5 kBd <i>Dodávka.</i>	kus	1,00	9 661,88	9 661,88	RTS_III/2023
225	583386.21	Adaptér TWI-RS232 EN 54-16 <i>Dodávka.</i>	kus	1,00	5 859,60	5 859,60	RTS_III/2023
226	222360005R00	Manažer napájení a nabíječ akumulátorů <i>Montáž.</i>	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	RTS_III/2023
227	581722	Nouzový napájecí zdroj, PSU 24V-2 <i>Dodávka.</i>	kus	1,00	57 141,36	57 141,36	RTS_III/2023
228	581730	Akumulátor 12V / 105 Ah pro PSU <i>Baterie - dodávka.</i>	kus	2,00	13 100,00	26 200,00	RTS_III/2023
229	222360011R00	Mikrofonní stanice, s ovládacími tlačítky <i>Montáž.</i>	kus	2,00	550,00	1 100,00	RTS_III/2023
230	583505.RE	Dig. stan. hlas. DCSF7, EN54-16 pro HZS <i>Stanice hlasatele pro HZS na objektu DC.</i> <i>Dodávka.</i>	kus	1,00	40 874,33	40 874,33	RTS_III/2023
231	583501.RE	Dig.stan.hlas. DCS15 EN54-16, 12 tlač. <i>Stanice hlasatele na objektu DFJP.</i> <i>Dodávka.</i>	kus	1,00	32 182,96	32 182,96	RTS_III/2023
232	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W <i>Montáž.</i>	kus	1,00	550,00	550,00	RTS_III/2023
233	581179	Nástěnný reproduktor WAL 165/6 PP <i>6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP54, keram. svorkovnice, EN54</i> <i>Dodávka.</i>	kus	1,00	1 029,04	1 029,04	RTS_III/2023
234	222360102R00	Reproduktor do 6 W do podhledu <i>Montáž.</i>	kus	195,00	525,00	102 375,00	RTS_III/2023
235	581192	Stropní reproduktor DEL 130/6PP <i>6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21, keram. svorkovnice, EN54</i> <i>Dodávka.</i>	kus	195,00	800,00	156 000,00	RTS_III/2023
236	583496	Konc. člen repr. linky EOL <i>Montáž + dodávka.</i>	kus	18,00	1 200,80	21 614,40	RTS_III/2023
237	222360401R00	Programování rozhlas.ústředny, uvedení do provozu	hod	12,00	690,00	8 280,00	RTS_III/2023
238	222360601R00	Odborné měření akust.tlaku a srozumitelnosti vč., měř.protokolu	hod	48,00	960,00	46 080,00	RTS_III/2023
239	222260413R01	Nástěnný 19" rozvaděč 27U 600x600 mm <i>RACK pro rozhlas</i> <i>Montáž včetně příslušenství.</i>	kus	1,00	19 000,00	19 000,00	RTS_III/2023
240	357311075R	Rozvaděč 19", výška 27U, 600x600 mm, vč.podstavce a veškerého příslušenství <i>Dodávka.</i>	kus	1,00	19 000,00	19 000,00	RTS_III/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.2 Elektro Slaboproud a EPS
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
241	80199035	Chladicí jednotka 19" 1U 2x ventilátor, bimetal. termostat <i>Dodávka.</i>	kus	1,00	3 200,00	3 200,00	RTS_II/2023
242	80593005	Napájecí panel 3 m, 5 pozic, s přepětovou ochranou včetně vany <i>Dodávka.</i>	kus	1,00	750,00	750,00	RTS_II/2023

Celkem	9 339 253,07
---------------	---------------------

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.3 Vzduchotechnika
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	M24.1	Zařízení č.1 - Větrání sociálního zázemí				268 322,00	
1	1.01	Ventilátor potrubní diagonální, 350 m3/h, 150 Pa vč. zpětné klapky těsné	kus	9,00	3 595,00	32 355,00	vlastní
2	1.02	Ventilátor potrubní diagonální, 250 m3/h, 120 Pa vč. zpětné klapky těsné	kus	9,00	2 683,00	24 147,00	vlastní
3	1.03	Výfuková segment 400x160, kaučuková / minerální izolace, oplechování, síto	kus	1,00	6 659,00	6 659,00	vlastní
4	1.04	Výfuková hlavice DN 150, kaučuková izolace, oplechování	kus	1,00	3 610,00	3 610,00	vlastní
5	1.05	Protihluková hadice DN 100	bm	30,00	100,00	3 000,00	vlastní
6	1.05	Protihluková hadice DN 160	bm	30,00	126,00	3 780,00	vlastní
7	1.06	Talířový ventil DN 125	kus	70,00	167,00	11 690,00	vlastní
8	1.06	Talířový ventil DN 100	kus	30,00	135,00	4 050,00	vlastní
9	1.07	Ohebná hadice DN 100	bm	60,00	35,00	2 100,00	vlastní
10	1.07	Ohebná hadice DN 125	bm	270,00	45,00	12 150,00	vlastní
11	1.09	Požární izolace izolace tl. 50 mm dle PBR	m2	60,00	658,00	39 480,00	vlastní
12	1.10	Potrubí kruhové SPIRO pozink.					
13	1.11	do DN 200 vč. 30% tvarovek	bm	90,00	675,00	60 750,00	vlastní
14	1.12	Potrubí čtyřhranné sk.l., 50% tvarovek	m2	50,00	953,00	47 650,00	vlastní
15	1.13	Montážní a spojovací materiál	kus	1,00	16 901,00	16 901,00	vlastní
Díl:	M24.2	Zařízení č.2 - příprava pro odvod vzduchu z digestoří				136 267,00	
16	2.01	Těsná zpětná klapka s magnetickým dosedem DN 125	kus	8,00	726,00	5 808,00	vlastní
17	2.02	Ventilátor malý nástěnný radiální, 100 m3/h, 120 Pa vč. zpětné klapky těsné	kus	1,00	4 209,00	4 209,00	vlastní
18	2.03	Výfuková segment 400x160, kaučuková / minerální izolace, oplechování, síto	kus	1,00	6 659,00	6 659,00	vlastní
19	2.04	Požární izolace izolace tl. 50 mm dle PBR	m2	60,00	658,00	39 480,00	vlastní
20	2.05	Potrubí kruhové SPIRO pozink.					
21	2.06	do DN 200 vč. 30% tvarovek	bm	50,00	531,00	26 550,00	vlastní
22	2.07	Potrubí čtyřhranné sk.l., 50% tvarovek	m2	50,00	855,00	42 750,00	vlastní
23	2.08	Montážní a spojovací materiál	kus	1,00	10 811,00	10 811,00	vlastní
Díl:	M24.3	Zařízení č.3 - Větrání CHUC				422 434,00	
24	3.01	Potrubní axiální ventilátor 23000m3/h, 600Pa, pružné manžety, konstrukce pod ventilátor, stříška, venkovní provedení, 400V,	kus	1,00	79 693,00	79 693,00	vlastní
25	3.02	Regulační klapka uzavírací 1000x1000, ovl. servopohonem, vč serva 230V,venkovní provedení	kus	1,00	7 339,00	7 339,00	vlastní
26	3.03	Protidešťová žaluzie 1000x1000, RAL dle ARCH	kus	1,00	3 810,00	3 810,00	vlastní
27	3.04	Obdélníková výustka komfortní 400x400 jednořadá, regulace, RAL dle ARCH	kus	7,00	1 251,00	8 757,00	vlastní
28	3.05	Obdélníková výustka komfortní 600x400 jednořadá, regulace, RAL dle ARCH	kus	1,00	1 829,00	1 829,00	vlastní
29	3.06	Obdélníková výustka komfortní 300x100, jednořadá, regulace	kus	8,00	726,00	5 808,00	vlastní
30	3.07	Regulační klapka uzavírací 1500x1000, ovl. servopohonem, vč serva 230V, venkovní provedení	kus	1,00	10 828,00	10 828,00	vlastní
31	3.08	Protidešťová žaluzie 1500x1000	kus	1,00	4 179,00	4 179,00	vlastní
32	3.09	Krycí mřížka 1500x1000, RAL dle ARCH	kus	1,00	2 618,00	2 618,00	vlastní
33	3.10	Regulační klapka uzavírací 500x500 ovl. servopohonem, vč serva 230V, venkovní provedení	kus	1,00	5 321,00	5 321,00	vlastní
34	3.11	Protidešťová žaluzie 500x500, RAL dle ARCH	kus	1,00	2 676,00	2 676,00	vlastní
35	3.12	Krycí mřížka 300x300, RAL dle ARCH	kus	1,00	1 141,00	1 141,00	vlastní
36	3.13	Požární izolace izolace tl. 50 mm dle PBR	m2	150,00	658,00	98 700,00	vlastní
37	3.14	Minerální izolace tl. 80mm s oplechováním	m2	20,00	1 890,00	37 800,00	vlastní
38	3.15	Potrubí čtyřhranné pozink. Sk.l	m2	155,00	848,00	131 440,00	vlastní
39	3.16	Montážní a spojovací materiál	kus	1,00	20 495,00	20 495,00	vlastní
Díl:	M24.4	Zařízení č.4 - Větrání zasedacích místností				974 925,10	
40	4.01	Kompaktní VZT jednotka ve venkovním provedení s deskovým rekuperátorem, elektrickým ohříváčem 6kW, uzavírací klapky vč. servopohonů 230V,bez MaR, Qv=3500m3/h, 400Pa, před objednáním jednotky konzultovat provedení s dodavatelem MaR	kus	1,00	219 505,10	219 505,10	vlastní
41	4.02	Konstrukce pod jednotku na střeše objektu, montovaná, pozinkovaná, dlaždice, folie, gumové rohože	kus	1,00	21 773,00	21 773,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.3 Vzduchotechnika
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
42	4.03	Nasávací/výdechový prvek, 600x400, síťka proti hmyzu RAL dle ARCH	kus	2,00	2 373,00	4 746,00	vlastní
43	4.04	Tlumič hluku kulisový 600x400/1000	kus	6,00	2 397,00	14 382,00	vlastní
44	4.05	Přívodní anemostat Qv=200m3H, 16lamel, RAL dle ARCH	kus	15,00	1 855,00	27 825,00	vlastní
45	4.06	Odvodní talířový ventil DN 200	kus	22,00	325,00	7 150,00	vlastní
46	4.07	Protipožární klapka, 600x200, Servo 230V	kus	12,00	7 068,00	84 816,00	vlastní
47	4.08	Regulátor proměnlivého průtoku 250x250/DN250, Qv = 300-600m3/h, servopohon, 3 funkční polohy, vyzba na MaR, před objednáním koordinovat s dodavatelem MaR	kus	14,00	12 987,00	181 818,00	vlastní
48	4.09	Ohebná hadice protihluková tl 200mm	bm	80,00	158,00	12 640,00	vlastní
49	4.10	Požární izolace izolace tl. 50 mm dle PBR	m2	20,00	658,00	13 160,00	vlastní
50	4.11	Protihluková minerální izolace tl. 40mm	m2	120,00	542,00	65 040,00	vlastní
51	4.12	Minerální izolace tl. 100mm s oplechováním	m2	42,00	1 998,00	83 916,00	vlastní
52	4.13	Potrubí kruhové SPIRO pozink.					vlastní
53	4.14	do DN 250 vč. 30% tvarovek	bm	136,00	642,00	87 312,00	vlastní
54	4.15	Potrubí čtyřhranné pozink. Sk.I	m2	140,00	848,00	118 720,00	vlastní
55	4.16	Montážní a spojovací materiál	kus	1,00	32 122,00	32 122,00	vlastní
Díl:	M24.5	Zařízení č.10 - Klimatizace 1.NP				447 399,00	
		Poznámka: všechny jednotky VRV vnitřní i venkovní musí být od výrobce vybaveny průmyslovou komunikací MODBUS RTU					
56	10.01	Venkovní jednotka typu VRV, Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 460 x 1,615 x 940 mm, Chladivo - Typ R-410A, Hladina akustického tlaku -	kus	1,00	142 898,00	142 898,00	vlastní
57	10.02	Nástěnná jednotka Qch=2,5kW, Rozměry Hloubka x Výška x Šířka 266 x 290 x 795 mm	kus	4,00	12 619,00	50 476,00	vlastní
58	10.03	Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 1~ x 220-240 Hz x x V	kus	1,00	12 911,00	12 911,00	vlastní
59	10.04	Nástěnná jednotka Qch=3,5kW, Rozměry Hloubka x Výška x Šířka 266 x 290 x 795 mm	kus	1,00	12 911,00	12 911,00	vlastní
60	10.05	Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 1~ x 220-240 Hz x x V	kus	3,00	15 520,00	46 560,00	vlastní
61	10.06	Nástěnná jednotka Qch=4kW, Rozměry Hloubka x Výška x Šířka 269 x 290 x 1,050 mm	kus	1,00	15 772,00	15 772,00	vlastní
62	10.07	Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 1~ x 220-240 Hz x x V	kus	1,00	15 772,00	15 772,00	vlastní
63	10.08	Nástěnná jednotka Qch=5kW, Rozměry Hloubka x Výška x Šířka 269 x 290 x 1,050 mm	kus	1,00	15 772,00	15 772,00	vlastní
64	10.09	sada potrubí REFNET dle výrobce	kus	6,00	2 003,00	12 018,00	vlastní
65	10.10	rozbočovač REFNET dle výrobce	kus	1,00	2 003,00	2 003,00	vlastní
66	10.11	rozbočovač REFNET dle výrobce	kus	1,00	2 003,00	2 003,00	vlastní
67	10.12	kabelový ovladač	kus	9,00	3 526,00	31 734,00	vlastní
68	10.13	Svazek Cu potrubí vř. Komunikačního kabelu a izolace, dimenze potrubí dle konkrétního výrobce	bm	105,00	798,00	83 790,00	vlastní
		Zprovoznění chlazení, doplnění chladiva	kus	1,00	18 468,00	18 468,00	vlastní
		Konstrukce pod venkovní jednotku, dlaždice, montážní blok	kus	1,00	6 653,00	6 653,00	vlastní
		Montážní a spojovací materiál	kus	1,00	22 113,00	22 113,00	vlastní
Díl:	M24.6	Zařízení č.11 - Klimatizace 2.NP				523 239,20	
69	11.01	Venkovní jednotka typu VRV, Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 460 x 1,615 x 940 mm, Chladivo - Typ R-410A, Hladina akustického tlaku - Chlazení - Jm. 57.0 dBA, Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 3N~ x 380-415 Hz x x V	kus	1,00	142 898,00	142 898,00	vlastní
		Příkon - 50 Hz, 400V, 10,15 kW					
		Chladicí výkon 33,5kW, Topný výkon 37.5 kW					
70	11.02	Nástěnná jednotka Qch=2,5kW, Rozměry Hloubka x Výška x Šířka 266 x 290 x 795 mm	kus	10,00	12 619,00	126 190,00	vlastní
		Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 1~ x 220-240 Hz x x V					
71	11.03	Nástěnná jednotka Qch=3,5kW, Rozměry Hloubka x Výška x Šířka 266 x 290 x 795 mm	kus	1,00	12 911,00	12 911,00	vlastní
		Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 1~ x 220-240 Hz x x V					

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.3 Vzduchotechnika
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
72	11.04	Nástěnná jednotka Qch=5kW, Rozměry Hloubka x Výška x Šířka 269 x 290 x 1,050 mm Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 1~ x 220-240 Hz x x V	kus	1,00	15 520,00	15 520,00	vlastní
73	11.05	sada potrubí REFNET dle výrobce	kus	9,00	2 003,00	18 027,00	vlastní
74	11.06	rozbočovač REFNET dle výrobce	kus	3,00	2 003,00	6 009,00	vlastní
75	11.07	rozbočovač REFNET dle výrobce	kus	1,00	2 003,00	2 003,00	vlastní
76	11.08	kabelový ovladač	kus	12,00	3 526,20	42 314,40	vlastní
77	11.09	Svazek Cu potrubí vř. Komunikačního kabelu a izolace, dimenze potrubí dle konkrétního výrobce	bm	125,00	798,12	99 765,00	vlastní
78	11.10	Zprovození chlazení, doplnění chladiva	kus	1,00	24 624,00	24 624,00	vlastní
79	11.11	Konstrukce pod venkovní jednotku, dlaždice, montážní blok	kus	1,00	6 652,80	6 652,80	vlastní
80	11.12	Montážní a spojovací materiál	kus	1,00	26 325,00	26 325,00	vlastní
Díl:	M24.7	Zařízení č.12 - Klimatizace 3.NP				518 198,60	
81	12.01	Venkovní jednotka typu VRV, Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 460 x 1,615 x 940 mm, Chladivo - Typ R-410A, Hladina akustického tlaku - Chlazení - Jm. 57.0 dBA, Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 3N~ x 380-415 Hz x x V Příkon - 50 Hz, 400V, 10,15 kW Chladicí výkon 33,5kW, Topný výkon 37.5 kW	kus	1,00	142 898,04	142 898,04	vlastní
82	12.02	Nástěnná jednotka Qch=2,5kW, Rozměry Hloubka x Výška x Šířka 266 x 290 x 795 mm Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 1~ x 220-240 Hz x x V	kus	10,00	12 618,72	126 187,20	vlastní
83	12.03	Nástěnná jednotka Qch=3,5kW, Rozměry Hloubka x Výška x Šířka 266 x 290 x 795 mm Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 1~ x 220-240 Hz x x V	kus	1,00	12 911,40	12 911,40	vlastní
84	12.04	Nástěnná jednotka Qch=5kW, Rozměry Hloubka x Výška x Šířka 269 x 290 x 1,050 mm Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 1~ x 220-240 Hz x x V	kus	1,00	15 519,60	15 519,60	vlastní
85	12.05	sada potrubí REFNET dle výrobce	kus	9,00	2 003,44	18 030,99	vlastní
86	12.06	rozbočovač REFNET dle výrobce	kus	3,00	2 003,44	6 010,33	vlastní
87	12.07	rozbočovač REFNET dle výrobce	kus	1,00	2 003,44	2 003,44	vlastní
88	12.08	kabelový ovladač	kus	12,00	3 526,20	42 314,40	vlastní
89	12.09	Svazek Cu potrubí vř. Komunikačního kabelu a izolace, dimenze potrubí dle konkrétního výrobce	bm	120,00	798,12	95 774,40	vlastní
90	12.10	Zprovození chlazení, doplnění chladiva	kus	1,00	24 624,00	24 624,00	vlastní
91	12.11	Konstrukce pod venkovní jednotku, dlaždice, montážní blok	kus	1,00	6 652,80	6 652,80	vlastní
92	12.12	Montážní a spojovací materiál	kus	1,00	25 272,00	25 272,00	vlastní
Díl:	M24.8	Zařízení č.13 - Klimatizace 4.NP				528 743,72	
93	13.01	Venkovní jednotka typu VRV, Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 460 x 1,615 x 940 mm, Chladivo - Typ R-410A, Hladina akustického tlaku - Chlazení - Jm. 57.0 dBA, Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 3N~ x 380-415 Hz x x V Příkon - 50 Hz, 400V, 10,15 kW Chladicí výkon 33,5kW, Topný výkon 37.5 kW	kus	1,00	142 898,04	142 898,04	vlastní
94	13.02	Nástěnná jednotka Qch=2,5kW, Rozměry Hloubka x Výška x Šířka 266 x 290 x 795 mm Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 1~ x 220-240 Hz x x V	kus	11,00	12 618,72	138 805,92	vlastní
95	13.03	Nástěnná jednotka Qch=3,5kW, Rozměry Hloubka x Výška x Šířka 266 x 290 x 795 mm Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 1~ x 220-240 Hz x x V	kus	2,00	12 911,40	25 822,80	vlastní
96	13.05	sada potrubí REFNET dle výrobce	kus	9,00	2 003,44	18 030,99	vlastní
97	13.06	rozbočovač REFNET dle výrobce	kus	3,00	2 003,44	6 010,33	vlastní
98	13.07	rozbočovač REFNET dle výrobce	kus	1,00	2 003,44	2 003,44	vlastní
99	13.08	kabelový ovladač	kus	13,00	3 526,20	45 840,60	vlastní
100	13.09	Svazek Cu potrubí vř. Komunikačního kabelu a izolace, dimenze potrubí dle konkrétního výrobce	bm	115,00	798,12	91 783,80	vlastní
101	13.10	Zprovození chlazení, doplnění chladiva	kus	1,00	26 676,00	26 676,00	vlastní
102	13.11	Konstrukce pod venkovní jednotku, dlaždice, montážní blok	kus	1,00	6 652,80	6 652,80	vlastní
103	13.12	Montážní a spojovací materiál	kus	1,00	24 219,00	24 219,00	vlastní
Díl:	M24.9	Zařízení č.14 - Klimatizace 5.NP				505 503,20	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.3 Vzduchotechnika
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
104	14.01	Venkovní jednotka typu VRV, Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 460 x 1,615 x 940 mm, Chladivo - Typ R-410A, Hladina akustického tlaku - Chlazení - Jm. 57.0 dBA, Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 3N~ x 380-415 Hz x x V Příkon - 50 Hz, 400V, 10,15 kW Chladicí výkon 33,5kW, Topný výkon 37.5 kW	kus	1,00	142 898,04	142 898,04	vlastní
105	14.02	Nástěnná jednotka Qch=2,5kW, Rozměry Hloubka x Výška x Šířka 266 x 290 x 795 mm Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 1~ x 220-240 Hz x x V	kus	10,00	12 618,72	126 187,20	vlastní
106	14.03	Nástěnná jednotka Qch=3,5kW, Rozměry Hloubka x Výška x Šířka 266 x 290 x 795 mm Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 1~ x 220-240 Hz x x V	kus	2,00	12 911,40	25 822,80	vlastní
107	14.05	sada potrubí REFNET dle výrobce	kus	9,00	2 003,44	18 030,99	vlastní
108	14.06	rozbočovač REFNET dle výrobce	kus	3,00	2 003,44	6 010,33	vlastní
109	14.07	rozbočovač REFNET dle výrobce	kus	1,00	2 003,44	2 003,44	vlastní
110	14.08	kabelový ovladač	kus	12,00	3 526,20	42 314,40	vlastní
111	14.09	Svazek Cu potrubí vř. Komunikačního kabelu a izolace, dimenze potrubí dle konkrétního výrobce	bm	110,00	798,12	87 793,20	vlastní
112	14.10	Zprovození chlazení, doplnění chladiva	kus	1,00	24 624,00	24 624,00	vlastní
113	14.11	Konstrukce pod venkovní jednotku, dlaždice, montážní blok	kus	1,00	6 652,80	6 652,80	vlastní
114	14.12	Montážní a spojovací materiál	kus	1,00	23 166,00	23 166,00	vlastní
Díl: M24.10		Zařízení č.15 - Klimatizace 6.NP				523 700,12	
115	15.01	Venkovní jednotka typu VRV, Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 460 x 1,615 x 940 mm, Chladivo - Typ R-410A, Hladina akustického tlaku - Chlazení - Jm. 57.0 dBA, Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 3N~ x 380-415 Hz x x V Příkon - 50 Hz, 400V, 10,15 kW Chladicí výkon 33,5kW, Topný výkon 37.5 kW	kus	1,00	142 898,04	142 898,04	vlastní
116	15.02	Nástěnná jednotka Qch=2,5kW, Rozměry Hloubka x Výška x Šířka 266 x 290 x 795 mm Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 1~ x 220-240 Hz x x V	kus	11,00	12 618,72	138 805,92	vlastní
117	15.03	Nástěnná jednotka Qch=3,5kW, Rozměry Hloubka x Výška x Šířka 266 x 290 x 795 mm Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 1~ x 220-240 Hz x x V	kus	2,00	12 911,40	25 822,80	vlastní
118	15.05	sada potrubí REFNET dle výrobce	kus	9,00	2 003,44	18 030,99	vlastní
119	15.06	rozbočovač REFNET dle výrobce	kus	3,00	2 003,44	6 010,33	vlastní
120	15.07	rozbočovač REFNET dle výrobce	kus	1,00	2 003,44	2 003,44	vlastní
121	15.08	kabelový ovladač	kus	13,00	3 526,20	45 840,60	vlastní
122	15.09	Svazek Cu potrubí vř. Komunikačního kabelu a izolace, dimenze potrubí dle konkrétního výrobce	bm	110,00	798,12	87 793,20	vlastní
123	15.10	Zprovození chlazení, doplnění chladiva	kus	1,00	26 676,00	26 676,00	vlastní
124	15.11	Konstrukce pod venkovní jednotku, dlaždice, montážní blok	kus	1,00	6 652,80	6 652,80	vlastní
125	15.12	Montážní a spojovací materiál	kus	1,00	23 166,00	23 166,00	vlastní
Díl: M24.11		Zařízení č.16 - Klimatizace 7.NP				523 700,12	
126	16.01	Venkovní jednotka typu VRV, Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 460 x 1,615 x 940 mm, Chladivo - Typ R-410A, Hladina akustického tlaku - Chlazení - Jm. 57.0 dBA, Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 3N~ x 380-415 Hz x x V Příkon - 50 Hz, 400V, 10,15 kW Chladicí výkon 33,5kW, Topný výkon 37.5 kW	kus	1,00	142 898,04	142 898,04	vlastní
127	16.02	Nástěnná jednotka Qch=2,5kW, Rozměry Hloubka x Výška x Šířka 266 x 290 x 795 mm Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 1~ x 220-240 Hz x x V	kus	11,00	12 618,72	138 805,92	vlastní
128	16.03	Nástěnná jednotka Qch=3,5kW, Rozměry Hloubka x Výška x Šířka 266 x 290 x 795 mm Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 1~ x 220-240 Hz x x V	kus	2,00	12 911,40	25 822,80	vlastní
129	16.05	sada potrubí REFNET dle výrobce	kus	9,00	2 003,44	18 030,99	vlastní
130	16.06	rozbočovač REFNET dle výrobce	kus	3,00	2 003,44	6 010,33	vlastní
131	16.07	rozbočovač REFNET dle výrobce	kus	1,00	2 003,44	2 003,44	vlastní
132	16.08	kabelový ovladač	kus	13,00	3 526,20	45 840,60	vlastní
133	16.09	Svazek Cu potrubí vř. Komunikačního kabelu a izolace, dimenze potrubí dle konkrétního výrobce	bm	110,00	798,12	87 793,20	vlastní
134	16.10	Zprovození chlazení, doplnění chladiva	kus	1,00	26 676,00	26 676,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.3 Vzduchotechnika
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
135	16.11	Konstrukce pod venkovní jednotku, dlaždice, montážní blok	kus	1,00	6 652,80	6 652,80	vlastní
136	16.12	Montážní a spojovací materiál	kus	1,00	23 166,00	23 166,00	vlastní
Díl:	M24.12	Zařízení č.17 - Klimatizace 8.NP				500 459,60	
137	17.01	Venkovní jednotka typu VRV, Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 460 x 1,615 x 940 mm, Chladivo - Typ R-410A, Hladina akustického tlaku - Chlazení - Jm. 57.0 dBA, Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 3N~ x 380-415 Hz x x V Příkon - 50 Hz, 400V, 10,15 kW Chladicí výkon 33,5kW, Topný výkon 37.5 kW	kus	1,00	142 898,04	142 898,04	vlastní
138	17.02	Nástěnná jednotka Qch=2,5kW, Rozměry Hloubka x Výška x Šířka 266 x 290 x 795 mm Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 1~ x 220-240 Hz x x V	kus	10,00	12 618,72	126 187,20	vlastní
139	17.03	Nástěnná jednotka Qch=3,5kW, Rozměry Hloubka x Výška x Šířka 266 x 290 x 795 mm Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 1~ x 220-240 Hz x x V	kus	2,00	12 911,40	25 822,80	vlastní
140	17.05	sada potrubí REFNET dle výrobce	kus	9,00	2 003,44	18 030,99	vlastní
141	17.06	rozbočovač REFNET dle výrobce	kus	3,00	2 003,44	6 010,33	vlastní
142	17.07	rozbočovač REFNET dle výrobce	kus	1,00	2 003,44	2 003,44	vlastní
143	17.08	kabelový ovladač	kus	12,00	3 526,20	42 314,40	vlastní
144	17.09	Svazek Cu potrubí vř. Komunikačního kabelu a izolace, dimenze potrubí dle konkrétního výrobce	bm	105,00	798,12	83 802,60	vlastní
145	17.10	Zprovození chlazení, doplnění chladiva	kus	1,00	24 624,00	24 624,00	vlastní
146	17.11	Konstrukce pod venkovní jednotku, dlaždice, montážní blok	kus	1,00	6 652,80	6 652,80	vlastní
147	17.12	Montážní a spojovací materiál	kus	1,00	22 113,00	22 113,00	vlastní
Díl:	M24.13	Zařízení č.18 - Klimatizace server				232 545,60	
148	5.01	Vnitřní klimatizační jednotka, SPLIT system, nástěnné provedení, infra ovladač, Qch=5kW	kus	4,00	9 319,32	37 277,28	vlastní
149	5.02	Venkovní klimatizační jednotka, SPLIT system, celoroční provedení do -20°C, Qch=5kW, převýšení min 20m	kus	4,00	23 485,68	93 942,72	vlastní
150	5.03	Svazek Cu potrubí vř. Komunikačního kabelu a izolace	bm	80,00	798,12	63 849,60	vlastní
151	5.04	Zprovození chlazení, doplnění chladiva	kus	4,00	2 052,00	8 208,00	vlastní
152	5.05	Konstrukce pod venkovní jednotku, dlaždice, montážní blok	kus	4,00	3 105,00	12 420,00	vlastní
153	5.06	Montážní a spojovací materiál	kus	4,00	4 212,00	16 848,00	vlastní
Díl:	M24.14	Ostatní				481 896,00	
154		Jefábová a manipulační technika	kus	1,00	30 240,00	30 240,00	vlastní
155		Průchodka pro vedení Cu potrubí, komplet, UV stabilní	kus	12,00	864,00	10 368,00	vlastní
156		Vyznačení míst pro napojení ZTI, dle konkrétního typu jednotek	kus	1,00	237,60	237,60	vlastní
157		Lešení, horolezecká technika	kus	1,00	8 640,00	8 640,00	vlastní
158		Dílenská realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00	16 200,00	16 200,00	vlastní
159		Koordinace na stavbě s ostatními profesemi, koordinace s profesí MaR, dořešení veškerých vazeb a upřesnění konkrétních výrobků, které nemohou být v PD uvedeny	kus	1,00	70 200,00	70 200,00	vlastní
160		Ztížená montáž potrubí a izolace v šachtách	kus	1,00	8 100,00	8 100,00	vlastní
161		Zaregulování všech zařízení, nastavení provozních stavů	kus	1,00	153 770,40	153 770,40	vlastní
162		Doprava	kus	1,00	178 740,00	178 740,00	vlastní
163		Rezerva pro případné doplnění kondenzátní vany pod výfuk z CHUC	kus	2,00	2 700,00	5 400,00	vlastní

Celkem

6 587 333,26

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.4 Zdravotechnika
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				479 593,92	
1	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek vnitřní rozvod kanalizace pod zákl. deskou : 0,8*22,0*1,5 0,8*23,0*1,5 0,8*29,0*1,5 0,8*30,0*1,5	m3	124,80	2 000,00	249 600,00	RTS 23/ II
2	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, vnitřní rozvod kanalizace pod zákl. deskou : 2*22,0*1,5 2*23,0*1,5 2*29,0*1,5 2*30,0*1,5	m2	312,00	128,50	40 092,00	RTS 23/ II
3	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje	m2	312,00	49,70	15 506,40	RTS 23/ II
4	151101311R00	Odstranění rozeptění stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 124,80000	m3	124,80	19,90	2 483,52	RTS 23/ II
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční Vyhloubeno : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 124,80000 Zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 74,56000*-1	m3	50,24	80,00	4 019,20	RTS 23/ II
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční + 5km : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 50,24000*5	m3	251,20	68,00	17 081,60	RTS 23/ II
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	50,24	11,00	552,64	RTS 23/ II
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	50,24	452,00	22 708,48	RTS 23/ II
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od 0,8*22,0*(1,5-0,15-0,40) 0,8*23,0*(1,5-0,15-0,45) 0,8*29,0*(1,5-0,15-0,45) 0,8*30,0*(1,5-0,15-0,50)	m3	74,56	974,00	72 621,44	RTS 23/ II
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél 0,8*22,0*0,40 0,8*23,0*0,45 0,8*29,0*0,45 0,8*30,0*0,50	m3	37,76	989,00	37 344,64	RTS 23/ II
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	50,24	350,00	17 584,00	RTS 23/ II
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 104,50	
12	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádkartonového podhledu, do 0,25 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou 2+1	kus	3,00	799,00	2 397,00	RTS 23/ II

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.4 Zdravotechnika
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
13	553476592R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křidel: 1	kus	2,00	764,00	1 528,00	RTS 23/ II
14	553476597R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 500 mm; výška = 500 mm; materiál: hliník; počet křidel: 1	kus	1,00	980,00	980,00	RTS 23/ II
15	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	9,00	235,50	2 119,50	RTS 23/ II
16	2834905R	Dvířka z ABS D 150 x 150 mm	kus	9,00	120,00	1 080,00	Vlastní
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				22 838,40	
17	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, 0,8*22,0*0,15 0,8*23,0*0,15 0,8*29,0*0,15 0,8*30,0*0,15	m3	12,48	1 830,00	22 838,40	RTS 23/ II
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				13 500,00	
18	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce sekání drážek, průrazů,... : 30	hod	30,00	450,00	13 500,00	RTS 23/ II
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				51 896,36	
19	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení	t	88,11	589,00	51 896,36	RTS 23/ II
Díl:	713	Izolace tepelné				67 320,66	
20	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 91+91+24+46	m	252,00	59,50	14 994,00	RTS 23/ II
21	722182014RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 22+44	m	66,00	63,75	4 207,50	RTS 23/ II
22	722182016RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80	m	20,00	68,00	1 360,00	RTS 23/ II
23	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40 86+44	m	130,00	63,75	8 287,50	RTS 23/ II
24	722182006RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80	m	20,00	68,00	1 360,00	RTS 23/ II
25	722182094K00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40 mm	kus	1,00	500,00	500,00	Vlastní
26	283771027R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	91,00	20,23	1 840,93	RTS 23/ II
27	283771028R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	91,00	35,18	3 201,38	RTS 23/ II
28	283771092R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	24,00	22,96	551,04	RTS 23/ II
29	283771094R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	46,00	67,30	3 095,80	RTS 23/ II
30	283771127R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	22,00	28,73	632,06	RTS 23/ II
31	2837711523R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 40,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	44,00	35,18	1 547,92	RTS 23/ II
32	283771166R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 50,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	20,00	43,44	868,80	RTS 23/ II
33	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	1 350,00	0,51	688,50	RTS 23/ II
34	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranné; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	4,00	32,30	129,20	RTS 23/ II

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.4 Zdravotechnika
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
35	631547115R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	86,00	118,44	10 185,84	RTS 23/ II
36	631547216R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	44,00	156,60	6 890,40	RTS 23/ II
37	631547318R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	20,00	189,76	3 795,20	RTS 23/ II
38	28323361R	páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranné; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 100 m	kus	2,00	146,40	292,80	RTS 23/ II
39	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	879,10	3,29	2 891,79	RTS 23/ II
Díl:	715	Izolace chemické				52 285,43	
40	7135711R00	Požární ucpávka EI 45 Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.	kus	97,00	500,00	48 500,00	Vlastní
41	998715203R00	Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 081,55	3,50	3 785,43	RTS 23/ II
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				532 680,85	
42	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	29,00	490,03	14 210,87	RTS 23/ II
43	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	48,00	749,25	35 964,00	RTS 23/ II
44	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	29,00	549,76	15 943,04	RTS 23/ II
45	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	230,00	719,95	165 588,50	RTS 23/ II
46	721176135R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	11,00	703,55	7 739,05	RTS 23/ II
47	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	22,00	378,85	8 334,70	RTS 23/ II
48	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	23,00	498,27	11 460,21	RTS 23/ II
49	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	29,00	581,40	16 860,60	RTS 23/ II

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.4 Zdravotechnika
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
50	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	30,00	893,06	26 791,80	RTS 23/ II
51	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci <i>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,</i>	kus	22,00	77,52	1 705,44	RTS 23/ II
52	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci <i>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,</i>	kus	21,00	85,85	1 802,85	RTS 23/ II
53	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci <i>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,</i>	kus	42,00	127,50	5 355,00	RTS 23/ II
54	721223423RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu <i>DN 75 : 7</i>	kus	7,00	1 646,62	11 526,34	RTS 23/ II
55	721234101R00	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem, s izolační svorkou, košík, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00	4 661,80	18 647,20	RTS 23/ II
56	721273200RT2	Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	1,00	808,54	808,54	RTS 23/ II
57	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	2,00	633,85	1 267,70	RTS 23/ II
58	722172744R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 32 mm, s 3,6 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí <i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.</i> <i>Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 odvod kondenzátu : 154</i>	m	154,00	464,95	71 602,30	RTS 23/ II
59	722172745R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 40 mm, s 4,5 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí <i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.</i> <i>Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 odvod kondenzátu : 162</i>	m	162,00	562,70	91 157,40	RTS 23/ II
60	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 <i>29+48+29+230+11+22+23+154+162</i>	m	708,00	24,48	17 331,84	RTS 23/ II
61	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 <i>29+30</i>	m	59,00	32,13	1 895,67	RTS 23/ II
62	7211709R00	Napojení do stávající šachty <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5</i>	kus	2,00	1 020,00	2 040,00	Vlastní
63	28615422.AR	Zátka plastová pro vnitřní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; DN/OD = 75	kus	14,00	59,50	833,00	RTS 23/ II
64	28615423.AR	Zátka plastová pro vnitřní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; DN/OD = 110	kus	2,00	63,75	127,50	RTS 23/ II
65	28615442.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 75	kus	1,00	191,25	191,25	RTS 23/ II
66	28615443.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110	kus	8,00	198,81	1 590,48	RTS 23/ II
67	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m <i>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu</i>	t	1,05	1 810,50	1 905,57	RTS 23/ II
Díl:	722	Vnitřní vodovod				495 768,33	
68	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě <i>včetně vypuštění a napuštění,</i>	kus	2,00	81,43	162,86	RTS 23/ II
69	722131938R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosevadního potrubí, DN 80	kus	1,00	1 836,00	1 836,00	RTS 23/ II
70	722131918R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 80 <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5</i>	kus	1,00	3 901,50	3 901,50	RTS 23/ II
71	722172914R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm	kus	1,00	633,25	633,25	RTS 23/ II
72	722172916R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 50 mm	kus	2,00	1 300,50	2 601,00	RTS 23/ II

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.4 Zdravotechnika
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
73	722172964R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 32 mm	kus	1,00	473,45	473,45	RTS 23/ II
74	722172966R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 50 mm	kus	2,00	1 470,50	2 941,00	RTS 23/ II
75	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	29,00	556,75	16 145,75	RTS 23/ II
76	722130234R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	8,00	583,95	4 671,60	RTS 23/ II
77	722130235R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	8,00	688,50	5 508,00	RTS 23/ II
78	722130236R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	8,00	858,50	6 868,00	RTS 23/ II
79	722130237R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 65, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	4,00	1 113,50	4 454,00	RTS 23/ II
80	722130238R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 80, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	26,00	1 300,50	33 813,00	RTS 23/ II
81	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzní svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 SV : 91 TV : 91	m	182,00	338,30	61 570,60	RTS 23/ II
82	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzní svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 SV : 24 TV : 24 C : 22	m	70,00	405,45	28 381,50	RTS 23/ II
83	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzní svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 SV : 22 TV : 22 C : 64	m	108,00	481,10	51 958,80	RTS 23/ II
84	722172734R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzní svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 SV : 44 TV : 44	m	88,00	565,25	49 742,00	RTS 23/ II
85	722172735R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzní svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 SV : 20 TV : 20	m	40,00	742,90	29 716,00	RTS 23/ II
86	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	132,00	209,95	27 713,40	RTS 23/ II
87	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	8,00	276,25	2 210,00	RTS 23/ II

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.4 Zdravotechnika
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
88	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00	512,58	512,58	RTS 23/ II
89	722237125R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	5,00	1 011,47	5 057,35	RTS 23/ II
90	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,00	629,68	1 259,36	RTS 23/ II
91	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	10,00	857,14	8 571,40	RTS 23/ II
92	722237135R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,00	797,81	1 595,62	RTS 23/ II
93	722254201RT3	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	8,00	8 500,00	68 000,00	RTS 23/ II
94	722259991R00	Zkoušky a revize tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	8,00	382,50	3 060,00	RTS 23/ II
95	722259994R00	Zkoušky a revize revize nástěnného požárního hydrantu	kus	8,00	382,50	3 060,00	RTS 23/ II
96	722259995R00	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus	8,00	382,50	3 060,00	RTS 23/ II
97	722290226R00	Díleč tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i> <i>29+8+8+8</i>	m	53,00	51,60	2 734,80	RTS 23/ II
98	722290229R00	Díleč tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, přes DN 50 do DN 100 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i> <i>4+26</i>	m	30,00	104,55	3 136,50	RTS 23/ II
99	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i> <i>182+70+108</i>	m	360,00	51,00	18 360,00	RTS 23/ II
100	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>	m	88,00	51,00	4 488,00	RTS 23/ II
101	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>	m	40,00	107,95	4 318,00	RTS 23/ II
102	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i> <i>53+30+360+88+40</i>	m	571,00	44,71	25 529,41	RTS 23/ II
103	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G1"	kus	1,00	382,50	382,50	RTS 23/ II
104	388218012R	vodoměr impulzní pro měření spotřeby vody, pro odesílání informace o aktuálním průtoku pomocí impulzů; závitové, 1"; průtok 3,50 m3/h; PN 16; teplota vody 5-30 °C	kus	1,00	1 189,58	1 189,58	RTS 23/ II
105	722239104R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 5/4"	kus	1,00	136,00	136,00	RTS 23/ II
106	551380500232	Termostat do cirkulace TUV - vyvažovací ventil DN 32	kus	1,00	2 655,40	2 655,40	Vlastní
107	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m <i>vodorovně do 50 m</i>	t	2,08	1 615,00	3 360,12	RTS 23/ II
Díl:	725	Zařizovací předměty				601 572,57	
108	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné <i>30+4</i>	kus	34,00	1 334,50	45 373,00	RTS 23/ II
109	H8206100000001	Klozet závěsný, hluboký splach, bílá, DEEP by JIKA	kus	30,00	2 368,13	71 043,90	Vlastní
110	H8936103000631	Duroplastové sedátko s poklopem Deep by Jika, odnímatelné, kovové úchyty, bílá, DEEP by JIKA	kus	30,00	861,84	25 855,20	Vlastní
111	H8929920000001	Vyrovnávací páska, NOT CLASSIFIED	kus	30,00	139,40	4 182,00	Vlastní
112	H8206420000001	Klozet závěsný handicap, hluboký splach, délka 70cm, bílá, DEEP N	kus	4,00	4 488,00	17 952,00	Vlastní
113	H8932823000001	Duroplastové sedátko bez poklopu, plastové úchyty, bílá, DEEP N	kus	4,00	495,79	1 983,16	Vlastní
114	H8929920000001	Vyrovnávací páska, NOT CLASSIFIED	kus	4,00	139,40	557,60	Vlastní
115	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod. <i>4+4</i>	kus	8,00	297,50	2 380,00	RTS 23/ II
116	H3897240030001	Madlo toaletní 90 cm, pevné, nerez, Universum	kus	4,00	4 327,61	17 310,44	Vlastní
117	H3897250030001	Madlo toaletní 80 cm, sklopné, nerez, Universum	kus	4,00	4 594,59	18 378,36	Vlastní
118	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	8,00	1 054,00	8 432,00	RTS 23/ II
119	H8510490000001	Výlevka závěsná Mira s plastovou mřížkou, bílá, Mira	kus	8,00	3 964,54	31 716,32	Vlastní
120	H8929920000001	Vyrovnávací páska, NOT CLASSIFIED	kus	8,00	139,40	1 115,20	Vlastní
121	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	8,00	382,50	3 060,00	RTS 23/ II

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.4 Zdravotechnika
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
122	H3512770042101	Umyvadlová nástěnná páková baterie s ramínkem 210 mm, chrom, Lyra - pro VÝLEVKU	kus	8,00	1 053,91	8 431,28	Vlastní
123	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	kus	12,00	1 003,00	12 036,00	RTS 23/ II
124	H8430700004901	Odsávací urinál Golem s radarovým senzorem a integrovaným zdrojem 230V AC, vnitřní přívod vody,, včetně instalační sady a sifonu 1l bílá, GOLEM	kus	12,00	9 791,46	117 497,52	Vlastní
125	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva Včetně dodání zápachové uzávěrky. 17+1+4	kus	22,00	1 394,00	30 668,00	RTS 23/ II
126	H8126130001041	Umyvadlo 60 cm, bílá, DEEP by JIKA	kus	17,00	1 241,92	21 112,64	Vlastní
127	H3747100040001	Umyvadlový sifon Mio 5/4"- 32 mm, chrom, mosaz, chrom, Mio	kus	17,00	998,71	16 978,07	Vlastní
128	H3701890041031	Umyvadlová výpust' s rotační zátkou, antivandal, 5/4" - 75 mm, chrom, Tigo	kus	17,00	416,54	7 081,18	Vlastní
129	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové 17+1+4	kus	22,00	297,50	6 545,00	RTS 23/ II
130	H3111U10041101	Umyvadlová stojánková baterie bez automatické výpusti, výtok 103 mm, průtok 5,7 l/min, chrom, DEEP by JIKA	kus	17,00	1 396,79	23 745,43	Vlastní
131	64221370R	Umyvadlo typ: jednoduchý; materiál: keramika; šířka = 450,0 mm; hl. = 370 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed; barva: bílá	kus	1,00	834,31	834,31	RTS 23/ II
132	H3747100040001	Umyvadlový sifon Mio 5/4"- 32 mm, chrom, mosaz, chrom, Mio	kus	1,00	998,71	998,71	Vlastní
133	H3701890041031	Umyvadlová výpust' s rotační zátkou, antivandal, 5/4" - 75 mm, chrom, Tigo	kus	1,00	983,46	983,46	Vlastní
134	H3111U10041101	Umyvadlová stojánková baterie bez automatické výpusti, výtok 103 mm, průtok 5,7 l/min, chrom, DEEP by JIKA	kus	1,00	1 396,79	1 396,79	Vlastní
135	H8137140001041	Zdravotní umyvadlo 64 cm, bez přepadu, bílá, MIO	kus	4,00	1 908,52	7 634,08	Vlastní
136	H8939050000001	Podomítkový umyvadlový sifon vhodný pro zdravotní umyvadlo vhodný pro zdravotní umyvadlo, SPARE PARTS	kus	4,00	826,80	3 307,20	Vlastní
137	H8939060000001	Dopojení umyvadla (plast) včetně umyvadlové výpusti (plast/inox), bílá, SPARE PARTS	kus	4,00	686,72	2 746,88	Vlastní
138	H3111U10041191	Umyvadlová stojánková baterie bez automatické výpusti, lékařská páka, výtok 103 mm, průtok 5,7 l/min, chrom, DEEP by JIKA	kus	4,00	1 574,94	6 299,76	Vlastní
139	725249103R00	Montáž sprchového koutu	kus	1,00	2 550,00	2 550,00	RTS 23/ II
140	55428083.AR	Zástěna sprchová rohová; šířka = 900,0 mm; hl. = 900 mm; výška = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník	kus	1,00	9 360,16	9 360,16	RTS 23/ II
141	721213041RT3	Montáž sprchového odtokového žlabu s dodávkou a provedením betonové zálivky, standardní výška odtoku Bez dodávky betonu. Bez hydroizolace.	kus	1,00	2 550,00	2 550,00	RTS 23/ II
142	28698ZT	Žlab sprchový, včetně roštu	kus	1,00	2 221,05	2 221,05	Vlastní
143	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00	552,50	552,50	RTS 23/ II
144	H3311U70044001	Sprchová nástěnná baterie bez sprchového příslušenství, chrom, DEEP by JIKA	kus	1,00	1 488,35	1 488,35	Vlastní
145	H3651R00043711	Sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce, sprchová nerezová hadice, sprchová tyč 60 cm), chrom, RIO	kus	1,00	6 591,33	6 591,33	Vlastní
146	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	kus	8,00	1 411,00	11 288,00	RTS 23/ II
147	55231346R	Dřez kuchyňský typ: jednoduchý; materiál: nerez; tvar: hranatý; šířka = 800,0 mm; hl. = 600 mm; zabudování: usazené; bez otvoru pro baterii; s odkapávací plochou	kus	8,00	895,18	7 161,44	RTS 23/ II
148	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	8,00	297,50	2 380,00	RTS 23/ II
149	55145015R	Baterie mechanická směšovací použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	8,00	564,36	4 514,88	RTS 23/ II
150	725814103R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	kus	60,00	270,09	16 205,40	RTS 23/ II
151	725850145R00	Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetně dodávky materiálu	kus	17,00	894,65	15 209,05	RTS 23/ II
152	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	5 223,86	0,36	1 864,92	RTS 23/ II
Díl:	726	Předstěnové systémy				340 652,79	
153	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu 30+4+8+12	kus	54,00	1 309,00	70 686,00	RTS 23/ II

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.4 Zdravotechnika
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
154	H8956520000001	Podomítkový modul pro závěsné wc, pro instalaci do sádrokartonu, možnost splachování 2/4, 3/4, 5l., 3/6l Modul	kus	30,00	3 051,22	91 536,60	Vlastní
155	H8936650000001	Splachovací tlačítko PL3 Inox antivandal, jeden splach, nerez, Modul	kus	30,00	1 984,74	59 542,20	Vlastní
156	H8936420000001	Podomítkový SYSTEM HANDICAP pro upevnění opěrných madel, určeno k montáži na rámové moduly Jika, Modul	kus	4,00	1 558,61	6 234,44	Vlastní
157	H8936650000001	Splachovací tlačítko PL3 Inox antivandal, jeden splach, nerez, Modul	kus	4,00	1 984,74	7 938,96	Vlastní
158	H8956430000001	Pneumatický set pro podomítkové moduly H895651/H895652, bílá, MODUL	kus	4,00	2 141,97	8 567,88	Vlastní
159	H8936070000001	Podomítkový modul pro výlevku, pro instalaci do sádrokartonu, Modul	kus	8,00	4 691,45	37 531,60	Vlastní
160	H8936620000001	Splachovací tlačítko PL3, dvojitý splach, bílá, Modul	kus	8,00	795,91	6 367,28	Vlastní
161	H8936010000001	Podomítkový modul pro urinál, pro instalaci do sádrokartonu, MODUL	kus	12,00	4 275,53	51 306,36	Vlastní
162	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	2 637,18	0,36	941,47	RTS 23/ II
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				14 637,22	
163	767885003R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm Položky neobsahují montáž objímek a konzol.	m	28,00	54,49	1 525,72	RTS 23/ II
164	767885004R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 40 mm Položky neobsahují montáž objímek a konzol.	m	16,00	92,65	1 482,40	RTS 23/ II
165	767885005R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 50 mm Položky neobsahují montáž objímek a konzol.	m	40,00	102,85	4 114,00	RTS 23/ II
166	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg zavěšené potrubí : vodovod - 0,20 kg/m : (28+16+40)*0,20 požární vod. - 0,25 kg/m : 22*0,25	kg	22,30	200,00	4 460,00	RTS 23/ II
167	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	22,30	137,00	3 055,10	RTS 23/ II
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				65,51	
168	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,02	2 771,00	65,51	RTS 23/ II

Celkem	2 680 916,54
---------------	---------------------

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.5 Ústřední vytápění
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	713	Izolace tepelné				330 303,32	
1	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	550,00	132,18	72 699,00	RTS_II/2023
2	Plánovaná cena	Návrhová izolace NI d 15 tl. 10 mm	m	100,00	78,47	7 847,00	vlastní
3	Plánovaná cena	Chloroprenové lepidlo 400 ml	BAL	2,00	145,00	290,00	vlastní
4	63154012	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm	m	620,00	151,64	94 016,80	RTS_II/2023
5	63154013	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm	m	270,00	156,87	42 354,90	RTS_II/2023
6	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	267,00	164,77	43 993,59	RTS_II/2023
7	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m	103,00	195,37	20 123,11	RTS_II/2023
8	63154602	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm	m	45,00	217,30	9 778,50	RTS_II/2023
9	63154603	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm	m	40,00	227,89	9 115,60	RTS_II/2023
10	63154022	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	18,00	240,51	4 329,18	RTS_II/2023
11	63154023	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/50mm	m	95,00	257,85	24 495,75	RTS_II/2023
12	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,63	1 555,50	981,52	RTS_II/2023
13	998713193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,63	441,15	278,37	RTS_II/2023
Díl:	732	Ústřední vytápění - strojovny				59 547,66	
14	732199100	Montáž orientačních štítků	kus	4,00	85,00	340,00	RTS_II/2023
15	732199101	Orientační štítek	kus	4,00	127,50	510,00	RTS_II/2023
16	732422222	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 50 výtlak do 6 m průtok 14 m3/h jednoduché pro vytápění	kus	1,00	58 355,22	58 355,22	RTS_II/2023
17	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,03	1 946,50	58,40	RTS_II/2023
18	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,03	867,00	26,01	RTS_II/2023
19	732420812	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40	kus	1,00	201,45	201,45	RTS_II/2023
20	732890801	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech v do 6 m	t	0,02	2 694,50	56,58	RTS_II/2023
Díl:	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 110 262,83	
21	733111102	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	2,00	226,10	452,20	RTS_II/2023
22	733122222	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm	m	760,00	280,50	213 180,00	RTS_II/2023
23	733122223	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	375,00	300,90	112 837,50	RTS_II/2023
24	733122224	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	320,00	346,80	110 976,00	RTS_II/2023
25	733122225	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	103,00	414,80	42 724,40	RTS_II/2023
26	733122226	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	45,00	583,95	26 277,75	RTS_II/2023
27	733122227	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	40,00	767,55	30 702,00	RTS_II/2023
28	733122228	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	18,00	960,50	17 289,00	RTS_II/2023
29	733122229	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 64x2 mm	m	95,00	3 500,00	332 500,00	RTS_II/2023
30	733131103	Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 3/4 PN 16 do 100°C závitový	kus	16,00	693,40	11 094,40	RTS_II/2023
31	733131133	Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový DN 50 PN 16 do 100°C přírubový	kus	2,00	1 870,21	3 740,42	RTS_II/2023
32	733224208	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2 mm	m	1,00	867,00	867,00	RTS_II/2023
33	733224209	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 64x2 mm	m	7,00	1 045,50	7 318,50	RTS_II/2023
34	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	346,00	177,65	61 466,90	RTS_II/2023
35	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	2,00	727,60	1 455,20	RTS_II/2023
36	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	1 645,00	10,63	17 486,35	RTS_II/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.5 Ústřední vytápění
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
37	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	18,00	16,24	292,32	RTS_II/2023
38	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	95,00	24,06	2 285,70	RTS_II/2023
39	733191111	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN do 20	kus	138,00	241,40	33 313,20	RTS_II/2023
40	733191112	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN přes 20 do 32	kus	100,00	300,05	30 005,00	RTS_II/2023
41	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,07	1 581,00	3 278,99	RTS_II/2023
42	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	2,07	544,00	1 128,26	RTS_II/2023
43	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	1 300,00	26,27	34 151,00	RTS_II/2023
44	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	200,00	28,22	5 644,00	RTS_II/2023
45	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80	m	100,00	69,19	6 919,00	RTS_II/2023
46	998001124	Přesun hmot pro demolice objektů v přes 21 do 28 m	t	2,80	1 028,50	2 877,74	RTS_II/2023
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury				307 738,78	
47	734109214	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 50	kus	3,00	1 606,50	4 819,50	RTS_II/2023
48	Plánovaná cena	Přírubový pryžový kompenzátor DN 50, L=99mm, EPDM	kus	2,00	1 275,21	2 550,42	vlastní
49	Plánovaná cena	Vyvážení topného systému	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
50	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	346,00	85,85	29 704,10	RTS_II/2023
51	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	16,00	107,10	1 713,60	RTS_II/2023
52	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4	kus	1,00	185,30	185,30	RTS_II/2023
53	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	kus	1,00	225,25	225,25	RTS_II/2023
54	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	2,00	84,75	169,50	RTS_II/2023
55	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	1,00	739,93	739,93	RTS_II/2023
56	734291258	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 16 do 160°C s vnitřními závitů	kus	1,00	1 040,88	1 040,88	RTS_II/2023
57	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	30,00	154,28	4 628,40	RTS_II/2023
58	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	56,00	361,28	20 231,68	RTS_II/2023
59	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00	516,83	2 067,32	RTS_II/2023
60	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,00	1 492,09	4 476,27	RTS_II/2023
61	734494121	Návarek s metrickým závitěm M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	2,00	233,75	467,50	RTS_II/2023
62	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	2,00	136,00	272,00	RTS_II/2023
63	Plánovaná cena	Uzavírací sa vyvažovací ventil DN50 s vypouštěním G3/4, PN25	kus	1,00	5 069,45	5 069,45	vlastní
64	Plánovaná cena	Ventil pro středové připojení s automat. omezením průtoku, rohový, 1/2-3/4	kus	1,00	604,61	604,61	vlastní
65	Plánovaná cena	Vyregulování regulační vložky otopných těles	hod	60,00	382,50	22 950,00	vlastní
66	Plánovaná cena	Připojovací šroubení pro tělesa VK, přímé, připojení 1/2-3/4	kus	172,00	263,57	45 334,04	vlastní
67	Plánovaná cena	Termostatická hlavice pro veřejné prostory	kus	40,00	302,84	12 113,60	vlastní
68	Plánovaná cena	Svorné šroubení pro vnější závit G3/4, CU trubka O15	kus	346,00	141,64	49 007,44	vlastní
69	Plánovaná cena	Opěrné pouzdro pro měděné trubky 15x1	kus	346,00	149,60	51 761,60	vlastní
70	734411103	Tepioměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	2,00	407,11	814,22	RTS_II/2023
71	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	2,00	527,25	1 054,50	RTS_II/2023
72	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	2,00	351,90	703,80	RTS_II/2023
73	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,23	1 309,00	306,31	RTS_II/2023
74	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,23	581,40	136,05	RTS_II/2023
75	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100	kus	3,00	317,90	953,70	RTS_II/2023
76	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2	kus	300,00	95,20	28 560,00	RTS_II/2023
77	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1	kus	20,00	130,90	2 618,00	RTS_II/2023
78	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 6/4 do G 2	kus	10,00	214,20	2 142,00	RTS_II/2023
79	998001124	Přesun hmot pro demolice objektů v přes 21 do 28 m	t	0,31	1 028,50	317,81	RTS_II/2023
Díl:	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 074 499,77	
80	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompak plan 11-060070-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	1,00	4 528,46	4 528,46	vlastní
81	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompak plan 11-060110-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	24,00	5 025,00	120 600,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.5 Ústřední vytápění
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
82	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 11-060120-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	6,00	5 162,19	30 973,14	vlastní
83	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 11-090100-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	7,00	5 566,58	38 966,06	vlastní
84	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-060100-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	5,00	6 584,68	32 923,40	vlastní
85	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-060110-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	7,00	6 788,17	47 517,19	vlastní
86	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-060120-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	12,00	6 991,01	83 892,12	vlastní
87	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-090070-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	2,00	6 189,33	12 378,66	vlastní
88	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-090090-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	10,00	6 691,91	66 919,10	vlastní
89	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-060100-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	2,00	6 584,68	13 169,36	vlastní
90	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-060110-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	7,00	6 788,17	47 517,19	vlastní
91	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-060140-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	1,00	7 396,05	7 396,05	vlastní
92	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-090090-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	2,00	7 611,17	15 222,34	vlastní
93	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-090140-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	1,00	9 180,95	9 180,95	vlastní
94	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 11-060050-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	3,00	4 272,64	12 817,92	vlastní
95	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 11-060080-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	4,00	4 653,78	18 615,12	vlastní
96	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 11-060110-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	9,00	5 034,92	45 314,28	vlastní
97	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 11-060120-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	24,00	5 125,00	123 000,00	vlastní
98	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-060080-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,00	5 528,47	5 528,47	vlastní
99	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-060100-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	3,00	5 865,68	17 597,04	vlastní
100	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-060110-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	5,00	6 032,35	30 161,75	vlastní
101	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-060120-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	10,00	6 200,95	62 009,50	vlastní
102	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-090070-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,00	6 189,33	6 189,33	vlastní
103	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-090090-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	3,00	6 691,91	20 075,73	vlastní
104	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-090100-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,00	6 945,15	6 945,15	vlastní
105	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-090120-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,00	7 447,09	7 447,09	vlastní
106	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-060100-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	7,00	6 584,68	46 092,76	vlastní
107	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-060110-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,00	6 788,17	6 788,17	vlastní
108	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-060120-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,00	6 991,01	6 991,01	vlastní
109	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-090120-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,00	8 552,39	8 552,39	vlastní
110	Plánovaná cena	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-090140-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,00	9 180,95	9 180,95	vlastní
111	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus	78,00	450,00	35 100,00	RTS_II/2023
112	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	57,00	457,00	26 049,00	RTS_II/2023
113	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	28,00	493,00	13 804,00	RTS_II/2023
114	Plánovaná cena	Koupeelnové trubkové těleso výška 1820 mm, šířka 450 mm se středovým připojením	kus	1,00	2 849,85	2 849,85	vlastní
115	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělese přes 1500 mm	kus	1,00	450,00	450,00	RTS_II/2023
116	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m	t	5,43	1 317,50	7 150,07	RTS_II/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.5 Ústřední vytápění
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
117	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	5,43	581,40	3 155,26	RTS_III/2023
118	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	350,00	36,81	12 883,50	RTS_II/2023
119	998001124	Přesun hmot pro demolice objektů v přes 21 do 28 m	t	8,33	1 028,50	8 567,41	RTS_II/2023
Díl:	MAR 736	Měření a regulace				35 966,37	
120	Plánovaná cena	Měřič tepla DN 50, qp = 15 m3/h, l = 270 mm, přírubový	kus	1,00	31 073,14	31 073,14	vlastní
121	Plánovaná cena	Mosazná jímka d6mm,85mm, DN25-50	kus	2,00	609,14	1 218,28	vlastní
122	Plánovaná cena	Modul M-Bus	kus	1,00	936,39	936,39	vlastní
123	Plánovaná cena	Montáž prvků měření	hod	4,00	450,00	1 800,00	vlastní
124	Plánovaná cena	Uvedení měření do provozu	hod	2,00	450,00	900,00	vlastní
125	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,01	1 105,00	15,47	RTS_II/2023
126	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,01	1 649,00	23,09	RTS_II/2023
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				122 253,12	
127	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	700,00	144,50	101 150,00	RTS_II/2023
128	13011062	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x4mm	t	0,60	27 115,00	16 269,00	RTS_II/2023
129	13011035	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 6mm	t	0,10	31 705,00	3 170,50	RTS_II/2023
130	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,70	1 564,00	1 094,80	RTS_II/2023
131	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,70	812,60	568,82	RTS_II/2023
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				11 254,00	
132	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,00	116,45	2 329,00	RTS_II/2023
133	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,00	114,75	2 295,00	RTS_II/2023
134	783617605	Krycí jednonásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	300,00	22,10	6 630,00	RTS_II/2023
Díl:	799	Ostatní				49 680,00	
135	Plánovaná cena	Topná zkouška	hod	72,00	390,00	28 080,00	vlastní
136	Plánovaná cena	Hzs-zkousky (dílatační zkouška á 8 hod)	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	vlastní
137	Plánovaná cena	Napuštění topného systému topnou vodou	hod	8,00	450,00	3 600,00	vlastní
138	Plánovaná cena	Zednické výpomoci při montáži ÚT	hod	30,00	450,00	13 500,00	vlastní

Celkem	3 101 505,85
---------------	---------------------

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.6 Měření a regulace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	M36.1	PERIFÉRIE				896 785,00	
1	Pol 01	Snímač teploty prostorový, odporový, Ni1000 6180ppm, designové provedení shodné s prvky QA (operátorský panel), SZ (žaluziový ovladač) a vypínač	kus	96,00	1 467,00	140 832,00	vlastní
2	Pol 02	IRC hlavice 24V DC, NO, s vyvedeným kabelem, závit M30x1,5	kus	133,00	916,00	121 828,00	vlastní
3	Pol 03	Nástěnný operátorský panel, display pro zobrazení teploty, tlačítka pro nastavení teploty, komunikace, designové provedení shodné s prvky BT (čidlo teploty), SZ (žaluziový ovladač) a vypínač osvětlení v dodávce silnoproudu.	kus	89,00	2 845,00	253 205,00	vlastní
4	Pol 04	Nástěnný operátorský panel, display pro zobrazení teploty, integrovaný snímač teploty, tlačítka pro nastavení teploty, komunikace, designové provedení shodné s prvky BT (čidlo teploty), SZ (žaluziový ovladač) a vypínač osvětlení v dodávce silnoproudu.	kus	10,00	2 845,00	28 450,00	vlastní
5	Pol 05	Nástěnný operátorský panel, display pro zobrazení teploty, tlačítka pro nastavení teploty a provozních režimů VZT 4 (STOP, výkon 10%, výkon 50%, výkon 100%), komunikace, designové provedení shodné s prvky BT (čidlo teploty), SZ (žaluziový ovladač) a vypínač osvětlení v dodávce silnoproudu.	kus	7,00	2 845,00	19 915,00	vlastní
6	Pol 06	Žaluziový spínač, řazení 1+1 s blokováním, designové provedení shodné s prvky BT (čidlo teploty), QA (operátorský panel) a vypínač osvětlení v dodávce silnoproudu.	kus	106,00	756,00	80 136,00	vlastní
7	Pol 07	Žaluziový aktor pro montáž do elektroinstalační krabice, 2 ks digitální vstup, 2 ks reléový výstup 230V AC - 16A, komunikace	kus	113,00	1 816,00	205 208,00	vlastní
8	Pol 08	Meteostanice. Měřené parametry: rychlost větru okamžitá, průměrná a nárazová, směr větru, beaufort, windchill, vlhkost relativní, absolutní, rosný bod, absolutní tlak, síla slunečního záření, UV faktor. Napájení 230V 50Hz, připojení Ethernet	kus	1,00	6 407,00	6 407,00	vlastní
9	Pol 09	Odporový snímač teploty, Ni1000, 6180 ppm, venkovní provedení	kus	1,00	858,00	858,00	vlastní
10	Pol 10	Odporový snímač teploty, Ni1000, 6180 ppm, délka 100 mm, do potrubí, závit G1/2"	kus	1,00	858,00	858,00	vlastní
11	Pol 11	Snímací elektroda zaplavení	kus	1,00	1 162,00	1 162,00	vlastní
12	Pol 12	Snímač teploty, do klimatizace, Ni1000, 6180ppm	kus	4,00	1 215,00	4 860,00	vlastní
13	Pol 13	Snímač diferenčního tlaku, 4+20mA, rozsah 0+500Pa	kus	2,00	6 550,00	13 100,00	vlastní
14	Pol 14	Spínač tlakové difference, rozsah 20-200 Pa	kus	2,00	1 035,00	2 070,00	vlastní
15	Pol 15	Servopohon pro klapku, dvoupolohový s bezpečnostní funkcí, 5Nm, 24V AC/DC	kus	2,00	6 892,00	13 784,00	vlastní
16	Pol 16	Servopohon pro klapku, analogový 0+10V, 5Nm, 24V AC/DC	kus	1,00	4 112,00	4 112,00	vlastní
Díl:	M36.2	ŘÍDICÍ SYSTÉM				62 202,00	
		Řídicí systém					
17	Pol 17	Řídicí systém - CPU + rozšiřující I/O moduly (min - 6AI, 9DI, 3AO, 7DO), Ethernet, RS485, M-BUS	kus	1,00	21 357,00	21 357,00	vlastní
18	Pol 18	Řídicí systém - CPU, bez I/O, Ethernet, RS485	kus	1,00	16 596,00	16 596,00	vlastní
19	Pol 19	Grafický ovládací dotykový panel 4,3", Ethernet	kus	1,00	8 312,00	8 312,00	vlastní
20	Pol 20	Vzdálené IO (min - 2AI, 4DI, 1AO, 2DO), Ethernet, RS485	kus	1,00	8 950,00	8 950,00	vlastní
		Komunikační moduly					
21	Pol 21	Průmyslový switch - 5 portů, 24V DC	kus	1,00	3 125,00	3 125,00	vlastní
22	Pol 22	Převodník s výstupem M-BUS	kus	1,00	3 862,00	3 862,00	vlastní
Díl:	M36.3	IRC REGULÁTORY				648 402,00	
23	Pol 23	IRC regulátor s komunikací např. Ethernet, Modbus, rozsah IO, 4AI, 2AO, 4DI, 2DO Volně programovatelný, rozšiřitelný prostorový regulátor, umožňující ekonomickou úspornou instalaci a uvedení do provozu. Flexibilní možnosti integrace pomocí např. Ethernet, Modbus umožňují regulaci na základě požadavků HVAC	kus	106,00	6 117,00	648 402,00	vlastní
Díl:	M36.4	ROZVADĚČE				1 056 540,00	
		Rozvaděč MaR RD1					
24	Pol 24	Skříňový rozvaděč 800x2000x400 (š/v/h), kompletně vybavený vč. silových vývodů (přepětové ochr. 2. a 3.st, zdroje 24Vdc a 24Vac, jističe, pojistky, stykače, relé, přepínače, signálky, svorky, atd) Hlavní vypínač rozvaděče 32A, 400V	kus	1,00	59 250,00	59 250,00	vlastní
25	Pol 25	Montáž rozvaděče - vnitřní zapojení, kompletace	kus	1,00	25 500,00	25 500,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.6 Měření a regulace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		Rozvaděč MaR RD2					
26	Pol 26	Skříňový rozvaděč 600x800x250 (š/v/h), kompletně vybavený vč. silových vývodů (přepětové ochr. 2 a 3.st, zdroje 24Vdc a 24Vac, jističe, pojistky, stykače, relé, přepínače, signálky, svorky, atd) Hlavní vypínač rozvaděče 32A, 400V	kus	1,00	27 700,00	27 700,00	vlastní
27	Pol 27	Montáž rozvaděče - vnitřní zapojení, kompletace	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	vlastní
		Rozvaděče s IRC regulátory					
28	Pol 28	Plastový rozvaděč 300x500x150 (š/v/h), kompletně vybavený vč. silových vývodů (přepětové ochr. 2 a 3.st, zdroj 24VDC , pojistky, relé, svorky, atd) Jištění 6A/B1	kus	106,00	6 510,00	690 060,00	vlastní
29	Pol 29	Montáž rozvaděče - vnitřní zapojení, kompletace	kus	106,00	2 255,00	239 030,00	vlastní
Díl:	M36.5	MONTÁŽNÍ MATERIÁL				541 644,00	
		Elektroinstalace					
30	Pol 30	Ekvipotenciální přípojnice	kus	1,00	850,00	850,00	vlastní
31	Pol 31	Uzemňovací svorka ZSA16 vč. Cu pásku	kus	20,00	59,00	1 180,00	vlastní
32	Pol 32	Svorková krabice včetně Wago svorek	kus	266,00	146,00	38 836,00	vlastní
33	Pol 33	Elektroinstalační krabice, hluboká	kus	315,00	23,00	7 245,00	vlastní
		Kabeláž					
34	Pol 34	Kabel PRAFlaSafe® X J 3x2,5	m	834,00	46,00	38 364,00	vlastní
35	Pol 35	Kabel PRAFlaCom® F 2x2x0,8	m	170,00	35,00	5 950,00	vlastní
36	Pol 36	Kabel PRAFlaCom® F 4x2x0,8	m	1 338,00	61,00	81 618,00	vlastní
37	Pol 37	Kabel JQTQ J 7x0,8	m	55,00	48,00	2 640,00	vlastní
38	Pol 38	Kabel JYSiY 2x2x0,8	m	6 147,00	14,00	86 058,00	vlastní
39	Pol 39	Kabel JYSiY 4x2x0,8	m	100,00	24,00	2 400,00	vlastní
40	Pol 40	Kabel FTP cad 5e	m	15,00	12,00	180,00	vlastní
41	Pol 41	CYKY J 3x1,5	m	25,00	18,00	450,00	vlastní
42	Pol 42	CYKY J 4x1,5	m	50,00	23,00	1 150,00	vlastní
43	Pol 43	CYKY J 4x4	m	25,00	53,00	1 325,00	vlastní
44	Pol 44	CYKY J 7x1,5	m	25,00	40,00	1 000,00	vlastní
45	Pol 45	Vodič CYA 6 ZŽ	m	240,00	26,00	6 240,00	vlastní
46	Pol 46	Podružný montážní materiál (stahovací pásky, ...)	kus	1,00	15 300,00	15 300,00	vlastní
		Nosné části					
47	Pol 47	Kabelový žlab drátěný 50/50mm, vč víka, podpěr, spojek	m	510,00	330,00	168 300,00	vlastní
48	Pol 48	Kabelový žlab MARS drátěný 100/50mm, vč víka, podpěr, spojek	m	45,00	424,00	19 080,00	vlastní
49	Pol 49	Elektroinstalační trubka plastová, včetně držáků	m	798,00	36,00	28 728,00	vlastní
50	Pol 50	Trubka ohebná monoflex P25	m	850,00	19,00	16 150,00	vlastní
51	Pol 51	Podružný montážní materiál (hmoždinky, vruty, požární ucpávky, ...)	kus	1,00	18 600,00	18 600,00	vlastní
Díl:	M36.6	MONTÁŽNÍ PRÁCE				1 177 490,00	
		Periférie					
52	Pol 49	Montáž a zapojení přístrojů dodávaných MaR (snímače a regulátory teploty, tlaku ...)	kus	836,00	380,00	317 680,00	vlastní
53	Pol 50	Zapojení přístrojů dodávaných strojní částí (čerpadla, servopohony, ...)	kus	373,00	500,00	186 500,00	vlastní
		Rozvaděče					
54	Pol 51	Montáž rozvaděče DT1 - přesun a usazení rozvaděče na místo	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	vlastní
55	Pol 52	Montáž rozvaděče DT2 - přesun a usazení rozvaděče na místo	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	vlastní
56	Pol 53	Montáž rozvaděčů s IRC regulátory - přesun a usazení rozvaděče na místo	kus	106,00	1 250,00	132 500,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ
R:	D.1.4.6 Měření a regulace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		Kabeláž					
57	Pol 54	Montáž kabeláže - uložení kabelů do kabelových tras	m	8 855,00	26,00	230 230,00	vlastní
58	Pol 55	Ukončení kabelů v rozvaděcích a na přístrojích	kus	1 784,00	30,00	53 520,00	vlastní
		Nosné části					
59	Pol 56	Montáž nosných částí - kabelový žlab	m	555,00	180,00	99 900,00	vlastní
60	Pol 57	Montáž nosných částí - trubka	m	1 648,00	45,00	74 160,00	vlastní
61	Pol 58	Kabelová drážka v omítce	m	800,00	95,00	76 000,00	vlastní
Díl:	M36.7	OSTATNÍ				762 400,00	
		Software					
62	Pol 59	Uživatelský SW - ŘS + Ovládací panel	kus	1,00	48 500,00	48 500,00	vlastní
63	Pol 60	Programování IRC regulátorů	kus	106,00	3 500,00	371 000,00	vlastní
64	Pol 61	Uživatelský SW - Vizualizace	kus	1,00	91 700,00	91 700,00	vlastní
		Uvedení do provozu					
65	Pol 62	Oživení a uvedení technologie do provozu	kus	1,00	116 000,00	116 000,00	vlastní
66	Pol 63	Komplexní zkoušky periférií	kus	1,00	79 100,00	79 100,00	vlastní
67	Pol 64	Zaškolení obsluhy	kus	1,00	6 500,00	6 500,00	vlastní
		Ostatní					
68	Pol 65	Koordinace postupu prací se souvisejícími profesemi	hod	80,00	300,00	24 000,00	vlastní
69	Pol 68	Doprava	kus	1,00	25 600,00	25 600,00	vlastní

Celkem	5 145 463,00
---------------	---------------------

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC
R:	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče					
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 080 710,00	
	Náklady spojené s prováděním stavby						
1	005124010R	Zajištění kompletní a koordinací činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Soubor	1,00	50 000,00	50 000,00	RTS_II/2023
2	005122010R	Koordinace přímých dodávek investora	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	RTS_II/2023
3	005124010R	Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou dodávkou(např. EON, RVVE apod.)	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	RTS_II/2023
4	004111010R	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00	RTS_II/2023
	Zařízení staveniště						
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00	50 000,00	50 000,00	RTS_II/2023
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00	890 710,00	890 710,00	RTS_II/2023
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz, vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno	Soubor	1,00	50 000,00	50 000,00	RTS_II/2023
	Provozní výhy						
Díl:	ON	Ostatní náklady				347 000,00	
	Náklady spojené s prováděním stavby						
	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	RTS_II/2023
9	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření/úprav pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	RTS_II/2023
10	005211080R	Bezpečnostní, hygienická a protiprášná opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní a dopravní řád). Zabezpečení staveniště, vnějších staveb a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcození a škodám, Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00	RTS_II/2023
11	00521 R0	Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění	t	42,00	1 000,00	42 000,00	vlastní
12	00521 R5	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	vlastní
13	00521 R6	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	vlastní
14	004111020R	Veškerá dodavatelská, výrobní a realizační dokumentace, např.:	Soubor	1,00	30 000,00	30 000,00	RTS_II/2023
	Konstrukční, dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, výrobní výkresy fasád, vnějších a vnitřních výplní otvorů (včetně prosklených stěn), kompletačních prvků, konstrukcí vč. ocelových a zámečnických konstrukcí, silových a ovládacích zařízení (včetně rozváděčů - pohledy na osazení přístrojů v rozvaděči, pohledy na skříňové rozváděče, detailní zapojení prvků), statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací podmínky, certifikáty jednotlivých prvků, detaily napojení na okolní konstrukce						
	Podrobné výkresy ocelových konstrukcí - včetně řešené detailů, svarů, přípojí a montážních spojů Pro betonové konstrukce podrobné výkresy prefabrikátů včetně výztuže Definování případných montážních spojů z důvodu snazší logistiky						
	Výkresy tvaru bednění monolitických konstrukcí včetně požadovaného spárovce a rozmístění spojovacích prvků v případě zvýšených požadavků GP na pohledovost finální konstrukce						
	Podrobné výkresy výztuže železobetonových prvků						
	Podrobný výkres trubkování v železobetonových prvcích						
	Detailní kladečské plány koncových prvků rozvodů, podhledů, obkládů, dlažeb (vnitřních i venkovních)						
	Výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např. lešení, bednění, výtahy, jeřábové dráhy apod.)						
	Dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytyčení stavby						
	Technologické nebo pracovní postupy stavebních prací včetně časových plánů						
	Kontrolní a zkušební plány						
	Průvodně technická dokumentace						
	Harmonogram stavby včetně průběžné aktualizace						
	ZOV včetně průběžné aktualizace						
	Kladečské plány obkládů a dlažeb						
	Kladečské schéma tepelných izolací střeš						
	Dočasná dopravní inženýrská opatření v souvislosti s navrhovanou výstavbou						
	SLP - upřesnění díle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat Schémata zapojení v zařízení						
	Dílenská dokumentace = podrobný výpis tvarovek a potrubí						
	Technologické postupy montáže (potrubí, izolací, požárních opatření, revize, zhotovení provozního řádu...)						
15	00521 R7	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí (případně souhlasu), účast na kolaudačních prohlídkách	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	UNIVERZITA PARDUBICE
O:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC
R:	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Gen. soustava
16	005241010R	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle platné legislativy (vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění)	Soubor	1,00	85 000,00	85 000,00	RTS_II/2023
17	005241010R	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby nad rámec platné legislativy (tj. dokumentace skutečného provedení pro jednotlivé profese) včetně podmínek a požadavků uvedených v SoD a případných podmínek dotačního titulu.	Soubor	1,00	35 000,00	35 000,00	RTS_II/2023
18	00521 R8	Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle dohody s objednatel a autorským dozorem) - např. barevnost fasád, kempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v projektové dokumentaci), vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa.	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	vlastní
19	00521 R9	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
20	005231010R	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	RTS_II/2023
21	005241020R	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně profesních částí a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků dotčených orgánů a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	RTS_II/2023
22	005231040R	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS_II/2023
23	005124010R	Spolupráce s projektantem - nad rámec standardního AD (spolupráce na technických řešení odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvidat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.), kontrola případných změn vyvolaných zhotovitelem vyžadující technické zhodnocení nad rámec AD	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	RTS_II/2023
Celkem za		Ostatní a vedlejší náklady				1 427 710,00	

Seznam techniků a technických útvarů

Na realizaci zakázky „UPAR - Rekonstrukce administrativního objektu DC“ se budou podílet zejména tyto technické útvary:

Úsek přípravy staveb: [REDACTED]

Úsek výroby:

Vedoucí střediska pozemních staveb: [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]

Zástupce hlavního stavbyvedoucího: [REDACTED]

Zástupce hlavního stavbyvedoucího: [REDACTED]

Výrobní přípravář: [REDACTED]

Úsek jakosti: [REDACTED]

V Pardubicích dne

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
Člen představenstva MARHOLD a.s.

Pojistná smlouva č. 8849008985

pro stavební a montážní pojištění budovaného díla : „UPAR - Rekonstrukce administrativního objektu DC“

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Třída Míru 94, Pardubice, PSČ 530 02

a

MARHOLD a.s.

se sídlem: Pardubice VI, Svítkov, Motoristů 24

IČO: 15050050

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové B 2583

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený: [REDACTED] člen představenstva

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

CZECH INSURANCE AGENCY s.r.o.

se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, Jana Palacha 1552, PSČ 530 02, Česká republika

IČO: 259 43 081

(dále jen „**samostatný zprostředkovatel**“)

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele:

Pardubice, Štrossova 550, PSČ 530 03

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:
 - a) **Objednatel:** Univerzita Pardubice, IČO:002 16 275, Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
 - b) **Zhotovitel:** MARHOLD a.s., IČO:15050050, Sídlo: Pardubice VI, Svítkov, Motoristů 24
 - c) **Subdodavatelé** ve smyslu ustanovení čl. 8 VPP P-777/21.
2. Počátek pojištění: 15.11.2024
3. Konec pojištění: 28.2.2026

Článek II.

Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. **Budované dílo: „UPAR – Rekonstrukce administrativního objektu DC“** dodávané zhotovitelem na základě smlouvy o dílo sjednané písemnou formou v souladu s právními a technickými předpisy.
2. Místo pojištění je staveniště : Studentská 202, 532 10 Pardubice dle smlouvy o dílo.
3. K pojištění se vztahují:
Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/21 (také jen „**VPP P-777/21**“)

a

Doložky

D 004 Rozšířené pojištění záruční doby
D 011, D 114 Sériové škody
D 102, D 208 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení
D 103, D 209 Výluka pojištění úrody, porostů a rostlin
D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích
D 107, D 207 Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště
D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje
D 109 Podmínka pro skladování materiálu)
D 110, D 221 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy
D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy
D 112, D 206 Podmínky pro protipožární zabezpečení staveniště
D 115 Pojištění rizika projektanta
D 116 Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu
D 117, D 217 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí
D 118 Zvláštní podmínky pro práce při vrtání vodních studní
D 119 Stávající majetek
D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam
D 200 Riziko výrobce
D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů
D 203 Zvláštní ujednání pro použité stroje a zařízení
D 250 Odcizení
D 252 Výluka podzemních prací
DCE 4 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, víchřice, krupobití

4. Přehled sjednaných pojištění

4.1. Oddíl I. – Pojištění věcí

Poř. číslo	Předmět pojištění		Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč] ¹⁾
1.	Budované dílo (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů použitých k tomuto účelu)		134,964.807,- ²⁾	50 000,-
	1.1.	Cena dle smlouvy o dílo	134,964.807,- ²⁾	
	1.2.	Materiál nebo díly dodané objednatelem	Není předmětem pojištění ²⁾	
2.	Stávající majetek ⁴⁾		10 000 000,- ³⁾	50 000,-
3.	Zařízení a vybavení staveniště ⁴⁾		1 000 000,- ³⁾	50 000,-
4.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ⁴⁾		1 000 000,- ³⁾	50 000,-
5.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ⁴⁾		2 000 000,- ³⁾	50 000,-

¹⁾ V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.

²⁾ Pojistná částka dle čl. 13 VPP P-777/21.

³⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události dle čl. 14 odst. 2) VPP P-777/21.

⁴⁾ Pojištění na první riziko dle čl. 14 odst. 1) písm. a) VPP P-777/21.

4.2. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě se nesjednává.

5. Limity pojistného plnění pro pojistné události způsobené uvedenými pojistnými nebezpečími

Pro níže uvedená pojistná nebezpečí se ujednávají limity pojistného plnění a spoluúčasti. Ustanovení tohoto bodu se však neuplatní pro pojištění dle Oddílu II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě.

Poř. číslo	Pojistné nebezpečí	Limit pojistné plnění [Kč] ¹⁾	Spoluúčast [Kč] ²⁾
1.	Povodeň, záplava	50 000 000,-	10% min 50 000,-
2.	Vichřice, krupobití	50 000 000,-	10% min 50 000,-
3.	Sesuv	50 000 000,-	10% min 50 000,-

4.	Odcizení	1 000 000,-	20 000,-
----	----------	-------------	----------

- ¹⁾ Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
- ²⁾ Od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události se odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro toto pojistné nebezpečí sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké spoluúčasti jsou sjednány jinde než v tomto bodu).

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za sjednanou pojistnou dobu činí:

Oddíl I.	Pojištění věci	306 371,- Kč
Oddíl II.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	Nesjednává se,- Kč
Souhrn pojistného za sjednaná pojištění		306 371,- Kč
Obchodní sleva		35%
Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách a/nebo přírážkách		199 141,- Kč

2. Pojistné je sjednáno jako jednorázové ve výši 199 141,- a je splatné k datu 15.11.2024.
3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2 [REDACTED]. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na tento účet.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634,
664 42 Modřice
tel.: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

V čl. 3 odst. 4) VPP P-777/21 se věta druhá nahrazuje větou: „Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie, České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.“

Pojištění ve smyslu doložky D 115 Pojištění rizika projektanta

Ujednává se, že výluka uvedená v článku 11 odst. 2) písm. b) VPP P-777/21 se ruší a výluka uvedená v článku 11 odst. 2) v písm. a) VPP P-777/21 se nahrazuje takto:

"a) náklady na opravu, výměnu a/nebo nápravu škody na položkách a/nebo částech budovaného díla způsobené:

- vadou materiálu,
- vadným provedením prací, nebo
- chybou v projektové dokumentaci.

Tato výluka neplatí pro škody na správně zhotovených bezvadných částech, které vznikly při nehodě v důsledku vady materiálu, vadného provedení prací nebo chyby v projektové dokumentaci."

Toto pojištění se vztahuje pouze na stavební část budovaného díla.

Pojištění ve smyslu doložky D 200 Riziko výrobce

Ujednává se, že výluky uvedené v článku 11 odst. 1) písm. c) a odst. 2) písm. b) VPP P-777/21 se ruší a výluka uvedená v článku 11 odst. 2) písm. a) VPP P-777/21 se nahrazuje takto:

"a) náklady na opravu, výměnu a/nebo nápravu škody na položkách a/nebo částech budovaného díla způsobené:

- vadou materiálu nebo lití /odlitku,
- vadným provedením prací (s výjimkou vad způsobených při montáži), nebo
- chybou v projektové dokumentaci,

kteř by pojištěný musel vynaložit na odstranění výše uvedených chyb/vad, pokud by tyto vady byly odhaleny tím, než došlo ke škodě;"

Toto pojištění se nevztahuje na stavební část budovaného díla.

Souhrnný limit pojistného plnění pro toto pojištění rizika projektanta a rizika výrobce: 2 000 000 Kč.

Tento limit se neuplatní v případě nákladů na opravu, výměnu a/nebo nápravu škody na správně zhotovených bezvadných částech, které vznikly při nehodě v důsledku vady materiálu nebo vadného provedení prací.

Článek VI.

Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Prohlášení pojistníka

- 1.1.** Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace,

kteře mu napomohou porozumět podmínkám sjednáváného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

- 1.2. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 3. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- 1.3. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 1.4. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dává souhlas k pojištění.
- 1.5. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy v registru smluv ve smyslu příslušného zákona.

2. Zpracování osobních údajů

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 2.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

2.1. Informace o zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

2.2. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

2.3. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných

podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.


Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle čl. I. této pojistné smlouvy. Je-li tato pojistná smlouva uzavřena po datu uvedeném jako počátek pojištění, pojištění se vztahuje i na dobu od data uvedeného jako počátek pojištění do uzavření této pojistné smlouvy; pojistitel však z tohoto pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření této pojistné smlouvy věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy, vyjma takových skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy.
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „**nabídka**“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
4. Ujednává se, že je-li tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, musí být podepsána elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. Podepíše-li pojistník tuto pojistnou smlouvu jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a nezaplatí-li jednorázové pojistné, případně první splátku jednorázového pojistného, jsou-li splátky ujednány, nebo běžné pojistné za první pojistné období řádně a včas, pojistná smlouva se od počátku ruší.
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 30 VPP P-777/21 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
 - d) Pojistník i pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál této pojistné smlouvy.
 - e) Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 3. této pojistné smlouvy.

Výčet příloh:

příloha č. 1 – Doložky
příloha č. 2 ipid
příloha č. 3 Brozura_SME_2021

  
Podepsáno dne*

 
za pojistníka**
za pojistitele

* Je-li tato pojistná smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

- ** a) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v listinné podobě a podepsána za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný stejnopis pojistné smlouvy v listinné podobě.
- b) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v elektronické podobě a podepsána za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného, než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.

Pojistnou smlouvu vypracoval(a):  underwriter specialista

POTVRZENÍ

o uzavření pojistné smlouvy č. 7721142634

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy
pro pojištění odpovědnosti za újmu a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a
vadou práce po předání

Pojistník a pojištěný:

MARHOLD a.s., se sídlem Pardubice, Svítkov, Motoristů 24, PSČ 530 06, IČO: 150 50 050

Potvrzujeme tímto, že výše uvedená společnost je pojištěna shora uvedenou pojistnou smlouvou pro pojištění odpovědnosti za újmu s účinností ode dne 1. 4. 2021 na dobu neurčitou. Pojištění je sjednáno podle pojistných podmínek pojistitele v následujícím rozsahu:

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

- Pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání na limit pojistného plnění 100 000 000 Kč a se spoluúčastí 5 000 Kč. Územní platnost pojištění ČR.
- Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění na sublimit pojistného plnění 5 000 000 Kč a se spoluúčastí 1 000 Kč. Územní platnost pojištění ČR.
- Provoz pracovních strojů na sublimit pojistného plnění 1 000 000 Kč a se spoluúčastí 5 000 Kč. Územní platnost pojištění ČR.
- Cizí věci převzaté na sublimit pojistného plnění 1 000 000 Kč a se spoluúčastí 1 000 Kč. Územní platnost pojištění ČR.
- Cizí věci užívané na sublimit pojistného plnění 1 000 000 Kč a se spoluúčastí 5 000 Kč. Územní platnost pojištění ČR.
- Křížová odpovědnost na sublimit pojistného plnění 10 000 000 Kč a se spoluúčastí 5 000 Kč. Územní platnost pojištění ČR.
- Čisté finanční škody – k pojištění obecné odpovědnosti za újmu na sublimit pojistného plnění 1 000 000 Kč a se spoluúčastí 5 000 Kč. Územní platnost pojištění ČR.
- Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce na sublimit pojistného plnění 5 000 000 Kč a se spoluúčastí 5 000 Kč. Územní platnost pojištění ČR.
- Odpovědnost za újmu v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny na sublimit pojistného plnění 10 000 000 Kč a se spoluúčastí 5 000 Kč. Územní platnost pojištění ČR.

Toto potvrzení se vydává na žádost společnosti MARHOLD a.s., a v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje pojistnou smlouvu, resp. její znění, všeobecné pojistné podmínky, zvláštní ujednání nebo dodatky k pojistné smlouvě.

V Praze, dne 15. 4. 2021



15
VIENNA INSURANCE GROUP



VIENNA INSURANCE GRO