

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Datum: 18.11.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
192	Oprava zcizených kabelů 3 x FLEY 3P1 Praha-Rajská zahrada	96 109,88	0,00	20 183,07	116 292,95	60 321,60	35 788,28	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	87 038,61	0,00	18 278,11	105 316,72	54 684,48	32 354,13	0,00	0,00	0,00
02	VRN	9 071,27	0,00	1 904,97	10 976,24	5 637,12	3 434,15	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>96109,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20183,07</b>	<b>116292,95</b>	<b>60321,60</b>	<b>35788,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů 3 x FLEY 3P1 Praha-Rajská zahrada

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Praha-Vysočany – Praha-Rajská zahrada, žkm 9,9

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>18 354,75</b>	<b>13 999,38</b>	<b>32 354,13</b>		<b>0,000</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>5</b>							<b>18 354,75</b>	<b>13 999,38</b>	<b>32 354,13</b>		<b>0,000</b>	
<b>Komunikace pozemní</b>												
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 0,35*0,80*20 Součet	m3	5,600	2 146,20	0,00	12 018,72	12 018,72	0,00000	0,000	
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním 0,35*0,80*20 Součet	m3	5,600	353,69	0,00	1 980,66	1 980,66	0,00000	0,000	
3	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	75,000	65,15	4 886,25	0,00	4 886,25	0,00000	0,000	
4	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	6,000	2 244,75	13 468,50	0,00	13 468,50	0,00000	0,000	
<b>OST</b>							<b>0,00</b>	<b>54 684,48</b>	<b>54 684,48</b>		<b>0,000</b>	
<b>Ostatní</b>												
5	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )	kus	6,000	1 070,91	0,00	6 425,46	6 425,46	0,00000	0,000	
6	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 314,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00000	0,000	
7	R	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů	m	3,000	127,02	0,00	381,06	381,06	0,00000	0,000	
8	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFEZE do 7 P	m	75,000	27,16	0,00	2 037,00	2 037,00	0,00000	0,000	
9	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	6,000	6 164,85	0,00	36 989,10	36 989,10	0,00000	0,000	
10	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	18,000	21,35	0,00	384,30	384,30	0,00000	0,000	
11	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	18,000	22,34	0,00	402,12	402,12	0,00000	0,000	
12	R	7590525767	Úpravení konců kabelu k číslování jednostrannému	kus	6,000	351,50	0,00	2 109,00	2 109,00	0,00000	0,000	
13	R	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	18,000	37,01	0,00	666,18	666,18	0,00000	0,000	

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů 3 x FLEY 3P1 Praha-Rajská zahrada

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Praha-Vysočany – Praha-Rajská zahrada, žkm 9,9

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
14	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	3,000	395,30	0,00	1 185,90	1 185,90	0,00000	0,000
15	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	18,000	82,02	0,00	1 476,36	1 476,36	0,00000	0,000

**Celkem**

**18 354,75**

**68 683,86**

**87 038,61**

**0,000**

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

**Objekt:** Oprava zcizených kabelů 3 x FLEY 3P1 Praha-Rajská zahrada

**Část:** VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Praha-Vysočany – Praha-Rajská zahrada, žkm 9,9

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST      Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>5 637,12</b>	<b>5 637,12</b>		<b>0,000</b>
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	502,61	0,00	1 005,22	1 005,22	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	10,000	463,19	0,00	4 631,90	4 631,90	0,00000	0,000
<b>VRN      Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>3 434,15</b>	<b>3 434,15</b>		<b>0,000</b>
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	686,830	5,00	0,00	3 434,15	3 434,15	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>9 071,27</b>	<b>9 071,27</b>		<b>0,000</b>