



Zdeněk Novák
Novák PARKET
Pražská 336
267 11 Vráž u Berouna

IČO: 18600620
DIČ: CZ 6310111984
Mobil:

OPRAVA SPORTOVIŠŤ – etapa I. – položkový rozpočet
ZŠ Novoborská

ETAPA I. – oprava povrchu stěn velké TV výměnou, oprava a čištění stropní konstrukce

položkový rozpočet	množství	cena za jednotku	cena bez DPH
Demontáž současného obložení	139m ²	190Kč	16 000Kč
Zednická příprava pod obklad stěn	139m ²	450Kč	62 550Kč
Materiál pro obklad stěn Tarkett compact tl. 5mm včetně prořezu	160m ²	590Kč	94 400Kč
Obklad stěn lepením	139m ²	370Kč	51 430Kč
Demontáž prken u topení + renovace (broušení, lakování) + zpětná montáž	108ks	550Kč	59 400Kč
Lištování hran (rohy obkladu)	60bm	250Kč	15 000Kč
Oprava stropní konstrukce a její čištění ve výšce 6-7m	568m ²	100Kč	56 800Kč
Manipulace s materiálem	1x	5 000Kč	5 000Kč
Cena celkem			360 580Kč

Obklad stěn je také možno provést v silnějším provedení Tarkett Exel.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

K uvedeným cenám bude připočtena DPH 15% - bytové prostory, 21% - komerční prostory.

Vyhotovil: Zdeněk Novák

Ve Vráži dne: 23. 7. 2017