



Objednatel:

Městská část Praha 12

Generála Šišky 2375/6

143 00 Praha 4

IČ: 00231151

DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:

S com s.r.o.

Františka Diviše 1534/5

10400 Praha 10

IČ: 25668901

DIČ: CZ25668901

Vyřizuje:

Tel.

E-mail:

Datum vystavení: 04.12.2024

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2024/334 "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 6/2024-5/2025" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností S com s.r.o. dne 21.05.2024 opravu havárie komunikací v ulicích Churnajevova, K závorám, Do koutů, K lesu dle tabulky "Havárie komunikací 11-01/2024 - Churnajevova, K závorám, Do koutů, K lesu 01 a 02" (viz příloha č.3) výzvy ze dne 27.11.2024. Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě. Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 29.11.2024 (příloha č. 1) a tabulka "Havárie komunikací 11-01/2024 - Churnajevova, K závorám, Do koutů, K lesu 01 a 02" (příloha č. 2). Termín dokončení do 16.12.2024. Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. DPH odvede dodavatel.	
Cena včetně DPH	427 750,73

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Za objednatele:

vedoucí odboru dopravy



Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.05

07:35:03 +01'00'

Akceptace objednávky:



S com

Františka Diviše 1534/5

10400 Praha 10 - Uhřetín

IČ: 25668901


DIČ: CZ25668901

S com s.r.o., Františka Divíše 1534/5, Praha 10 - Uhřetěves, PSČ 104 00, IČO: 25668901

SOUČET CELÉ OBJEDNÁVKY

Položka	Název	CELKEM (bez DPH)	CELKEM (s DPH)
1	Churnajevo	14 688,00 Kč	17 772,48 Kč
2	K závorám	2 450,00 Kč	2 964,50 Kč
3	Dolnocholupická	4 846,90 Kč	5 864,75 Kč
4	K lesu 01	245 625,30 Kč	297 206,61 Kč
5	K lesu 02	85 902,80 Kč	103 942,39 Kč
6		- Kč	- Kč

	bez DPH	DPH 21%	s DPH
CELKEM:	353 513,00 Kč	74 237,73 Kč	427 750,73 Kč



29. 11. 2024

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy o dílo "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 6/2024 - 5/2025" - vzorový položkový rozpočet předpokládaných prací

číslo položky	položka:	měrná jednotka	předpokládaná četnost množství za rok	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH
Veškeré ceny za práci jsou včetně nákladů na zaměření, dopravu, dodávky použitého materiálu, montáže, demontáže, upevňovacích částí, osazení, likvidace odpadů, včetně případného DIO, zajištění souhlasu správce sítě, vyřízení vozovky, ošetření spáry vozovky, zalití spáry modifikovanou asfaltovou záplivkou, atd... Povrchy jsou vždy živé, pokud není specifikováno jinak. Poklopy šachet musí vyhovovat zatížení D400.					
A Komunikace - bourání					
1	frézování do tl. 50 mm	m ²		115,00	0,00
2	odstranění obrusných a ložných živých vrstev do tl. 250 mm	m ²		399,00	0,00
3	odstranění betonových vrstev do tl. 250 mm	m ²		320,00	0,00
4	odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200 mm	m ²		155,00	0,00
5	odstranění podkladních vrstev do tl. 380 mm	m ²		245,00	0,00
6	vybourání stávajících obrub	bm	7,0	38,00	266,00
7	vybourání stávajících konstrukcí (např. patka sloupce, základy plotu apod...)	m ²		390,00	0,00
B Komunikace - opravy povrchů					
1	oprava povrchu komunikací celoplošným tenkovrstvým mikrokobercem	m ²		98,00	0,00
2	oprava povrchu nepevněné kom. šterkem nebo recyklátem do tl. 150 mm, včetně zhutnění	m ²		98,00	0,00
3	řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou záplivkou	bm		115,00	0,00
C Komunikace - postřiky					
1	infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²		48,00	0,00
2	spojovací postřik 0,3 kg/m ²	m ²		19,50	0,00
D Komunikace - obrubníky a krajníky (dále jen obruba)					
1	doplnění (osazení a kotvení) betonových obrub do betonového lože, včetně obruby	bm		490,00	0,00
2	doplnění (osazení a kotvení) žulových obrub do betonového lože včetně, obruby (česká žula)	bm		265,00	0,00
3	osazení a kotvení nové silniční betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	7,0	490,00	3 430,00
4	osazení a kotvení nové sadové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm		265,00	0,00
5	osazení a kotvení nové žulové obruby do betonového lože, včetně obruby (česká žula)	bm		490,00	0,00
E Komunikace - konstrukce					
1	ložná vrstva ACL 22+, tl. 60 mm	m ²		470,00	0,00
2	obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm	m ²		335,00	0,00
3	obrusná vrstva litý asfalt MA 11, tl. 30 mm	m ²		295,00	0,00
4	podkladní vrstva betonová SC C _{8/10} , tl. 150 mm	m ²	11,2	325,00	3 640,00
5	podkladní vrstva, mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32, do tl. 250 mm	m ²		218,00	0,00
6	podkladní vrstva šterkodrt ŠD ₀ 0/32, do tl. 150 mm, včetně hutnění	m ²		145,00	0,00
7	podkladní vrstva šterkodrt ŠD _A 0/63, do tl. 350 mm, včetně hutnění	m ²		345,00	0,00
8	úprava pláň chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění šterku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m ²		93,00	0,00
9	úprava pláň vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění šterku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m ²		93,00	0,00
10	mozaiková dlažba, včetně pískového lože a pokládky	m ²		490,00	0,00
11	zámková dlažba 60 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m ²	0,8	730,00	584,00
12	zámková dlažba 60 mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m ²		555,00	0,00
13	zámková dlažba 60 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m ²		505,00	0,00
14	zámková dlažba 80 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m ²	1,6	840,00	1 344,00
15	zámková dlažba 80 mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m ²		565,00	0,00
16	zámková dlažba 80 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m ²	9,6	565,00	5 424,00
17	přeskládání stávající zámkové dlažby 60-80mm s výměnou poškozené dlažby do max 20%, včetně pískového lože a pokládky	m ²		840,00	0,00
F Odvodňovací zařízení - dešťová kanalizace					
1	dozdění do výšky rámu z kanalizačních cihel	m ³		13 000,00	0,00
2	odstranění zdiva šachty do hloubky 0,5 m	m ³		2 850,00	0,00
3	plastová mříž pro uliční nebo horskou vpusť odvodňovacího zařízení dešť. kanalizace, vč. osazení	ks		2 850,00	0,00
4	dodání a osazení poklopu (hrneček) na šoupě, hydrant, ventil	ks		1 290,00	0,00
5	dodání a osazení poklopu na odvodňovací zařízení dešťové kanalizace	ks		3 500,00	0,00
6	rám s mříží na dvorní vpusť pro odvodňovací zařízení dešť. kanalizace (vč. vyčištění vpusti)	ks		870,00	0,00
7	rám s mříží na ul. nebo horskou vpusť pro odvodň. zařízení dešť. kanalizace (vč. vyčištění vpusti)	ks		3 500,00	0,00
8	výšková úprava stávající dešťové vpusti, šachty horské vpusti, dvorní vpusti (vč. vyčištění)	ks		970,00	0,00
9	výšková úprava stávajícího poklopu (hrnečku), šoupěte, hydrantu, ventilu	ks		680,00	0,00
10	zřízení betonového věnce po obvodu šachty, vpusti	ks		2 730,00	0,00
G Ostatní					
1	vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM	ks		10 000,00	0,00
2	Doplnění zeminy za obrubou s osazením travního semene	m ²		60,00	0,00
Celková cena bez DPH				14 688,00	
DPH				21	3 084,48
Celková cena včetně DPH					17 772,48

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy o dílo "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 6/2024 - 5/2025" - vzorový položkový rozpočet předpokládaných prací

číslo položky	položka:	měrná jednotka	předpokládaná četnost množství za rok	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH
Veškeré ceny za práci jsou včetně nákladů na zaměření, dopravy, dodávky použitého materiálu, montáže, demontáže, upevňovacích částí, osazení, likvidace odpadů, včetně případného DIO, zajištění souhlasu správce sítě, vyřízení vozovky, ošetření spáry vozovky, zalití spáry modifikovanou asfaltovou záplavkou, atd... Povrchy jsou vždy živičné, pokud není specifikováno jinak. Poklopy šachet musí vyhovovat zatížení D400.					
A Komunikace - bourání					
1	frézování do tl. 50 mm	m²		115,00	0,00
2	odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250 mm	m²		399,00	0,00
3	odstranění betonových vrstev do tl. 250 mm	m²		320,00	0,00
4	odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200 mm	m²		155,00	0,00
5	odstranění podkladních vrstev do tl. 380 mm	m²		245,00	0,00
6	vybourání stávajících obrub	bm		38,00	0,00
7	vybourání stávajících konstrukcí (např. patka sloupu, základy plotu apod...)	m²		390,00	0,00
B Komunikace - opravy povrchů					
1	oprava povrchu komunikací celoplošným tenkovrstvým mikrokobercem	m²		98,00	0,00
2	oprava povrchu nepevněné kom. šterkem nebo recyklátem do tl. 150 mm, včetně zhutnění	m²		98,00	0,00
3	řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou záplavkou	bm		115,00	0,00
C Komunikace - postřiky					
1	infiltrační postřik 0,7 kg/m²	m²		48,00	0,00
2	spojovací postřik 0,3 kg/m²	m²		19,50	0,00
D Komunikace - obrubníky a krajníky (dále jen obruba)					
1	doplnění (osazení a kotvení) betonových obrub do betonového lože, včetně obruby	bm		490,00	0,00
2	doplnění (osazení a kotvení) žulových obrub do betonového lože včetně, obruby (česká žula)	bm		265,00	0,00
3	osazení a kotvení nové silniční betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	5,0	490,00	2 450,00
4	osazení a kotvení nové sadové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm		265,00	0,00
5	osazení a kotvení nové žulové obruby do betonového lože, včetně obruby (české žula)	bm		490,00	0,00
E Komunikace - konstrukce					
1	ložná vrstva ACL 22+, tl. 60 mm	m²		470,00	0,00
2	obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm	m²		335,00	0,00
3	obrusná vrstva litý asfalt MA 11, tl. 30 mm	m²		295,00	0,00
4	podkladní vrstva betonová SC C _{8/10} , tl. 150 mm	m²		325,00	0,00
5	podkladní vrstva, mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32, do tl. 250 mm	m²		218,00	0,00
6	podkladní vrstva šterkodrř ŠD ₀ 0/32, do tl. 150 mm, včetně hutnění	m²		145,00	0,00
7	podkladní vrstva šterkodrř ŠD ₀ 0/63, do tl. 350 mm, včetně hutnění	m²		345,00	0,00
8	úprava pláňe chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění šterku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m²		93,00	0,00
9	úprava pláňe vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění šterku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m²		93,00	0,00
10	mozaiková dlažba, včetně pískového lože a pokládky	m²		490,00	0,00
11	zámková dlažba 60 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m²		730,00	0,00
12	zámková dlažba 60 mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m²		555,00	0,00
13	zámková dlažba 60 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m²		505,00	0,00
14	zámková dlažba 80 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m²		840,00	0,00
15	zámková dlažba 80 mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m²		565,00	0,00
16	zámková dlažba 80 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m²		565,00	0,00
17	přeskládání stávající zámkové dlažby 60-80mm s výměnou poškozené dlažby do max 20%, včetně pískového lože a pokládky	m²		840,00	0,00
F Odvodňovací zařízení - dešťová kanalizace					
1	dozdění do výšky rámu z kanalizačních cihel	m³		13 000,00	0,00
2	odstranění zdiva šachty do hloubky 0,5 m	m³		2 850,00	0,00
3	plastová mříž pro uliční nebo horskou vpust odvodňovacího zařízení dešť. kanalizace, vč. osazení	ks		2 850,00	0,00
4	dodání a osazení poklopu (hrneček) na šoupě, hydrant, ventil	ks		1 290,00	0,00
5	dodání a osazení poklopu na odvodňovací zařízení dešťové kanalizace	ks		3 500,00	0,00
6	ráms s mříží na dvorní vpust pro odvodňovací zařízení dešť. kanalizace (vč. vyčištění vpusti)	ks		870,00	0,00
7	ráms s mříží na ul. nebo horskou vpust pro odvodň. zařízení dešť. kanalizace (vč. vyčištění vpusti)	ks		3 500,00	0,00
8	výšková úprava stávající dešťové vpusti, šachty horské vpusti, dvorní vpusti (vč. vyčištění)	ks		970,00	0,00
9	výšková úprava stávajícího poklopu (hrnečku), šoupěte, hydrantu, ventilu	ks		680,00	0,00
10	zřízení betonového věnce po obvodu šachty, vpusti	ks		2 730,00	0,00
G Ostatní					
1	vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM	ks		10 000,00	0,00
2	Doplnění zeminy za obrubou s osazením travního semene	m²		60,00	0,00
Celková cena bez DPH				2 450,00	
DPH				21	514,50
Celková cena včetně DPH				2 964,50	

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy o dílo "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 6/2024 - 5/2025" - vzorový položkový rozpočet předpokládaných prací

číslo položky	položka:	měrná jednotka	předpokládaná četnost množství za rok	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH
	Veškeré ceny za práci jsou včetně nákladů na zaměření, dopravy, dodávky použitého materiálu, montáže, demontáže, upevňovacích částí, osazení, likvidace odpadů, včetně případného DIO, zajištění souhlasu správce sítě, vyřízení vozovky, ošetření spáry vozovky, zalití spáry modifikovanou asfaltovou záplavkou, atd... Povrchy jsou vždy živé, pokud není specifikováno jinak. Poklopy šachet musí vyhovovat zatížení D400.				
A	Komunikace - bourání				
1	frézování do tl. 50 mm	m ²		115,00	0,00
2	odstranění obrusných a ložných živých vrstev do tl. 250 mm	m ²		399,00	0,00
3	odstranění betonových vrstev do tl. 250 mm	m ²		320,00	0,00
4	odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200 mm	m ²		155,00	0,00
5	odstranění podkladních vrstev do tl. 380 mm	m ²	3,4	245,00	833,00
6	vybourání stávajících obrub	bm	1,9	38,00	72,20
7	vybourání stávajících konstrukcí (např. patka sloupce, základy plotu apod...)	m ²		390,00	0,00
B	Komunikace - opravy povrchů				
1	oprava povrchu komunikací celoplošným tenkovrstvým mikrokobercem	m ²		98,00	0,00
2	oprava povrchu nepevněné kom. štěrkem nebo recyklátem do tl. 150 mm, včetně zhutnění	m ²		98,00	0,00
3	řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou záplavkou	bm		115,00	0,00
C	Komunikace - postřiky				
1	infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²		48,00	0,00
2	spojovací postřik 0,3 kg/m ²	m ²		19,50	0,00
D	Komunikace - obrubníky a krajníky (dále jen obruba)				
1	doplnění (osazení a kotvení) betonových obrub do betonového lože, včetně obruby	bm		490,00	0,00
2	doplnění (osazení a kotvení) žulových obrub do betonového lože včetně obruby (česká žula)	bm	1,9	265,00	503,50
3	osazení a kotvení nové silniční betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm		490,00	0,00
4	osazení a kotvení nové sadové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm		265,00	0,00
5	osazení a kotvení nové žulové obruby do betonového lože, včetně obruby (česká žula)	bm		490,00	0,00
E	Komunikace - konstrukce				
1	ložná vrstva ACL 22+, tl. 60 mm	m ²		470,00	0,00
2	obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm	m ²		335,00	0,00
3	obrusná vrstva litý asfalt MA 11, tl. 30 mm	m ²		295,00	0,00
4	podkladní vrstva betonová SC C _{8/10} , tl. 150 mm	m ²		325,00	0,00
5	podkladní vrstva, mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32, do tl. 250 mm	m ²		218,00	0,00
6	podkladní vrstva štěrku štěrku 0/32, do tl. 150 mm, včetně hutnění	m ²	0,7	145,00	101,50
7	podkladní vrstva štěrku štěrku 0/63, do tl. 350 mm, včetně hutnění	m ²	0,7	345,00	241,50
8	úprava pláně chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m ²	3,4	93,00	316,20
9	úprava pláně vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m ²		93,00	0,00
10	mozaiková dlažba, včetně pískového lože a pokládky	m ²		490,00	0,00
11	zámková dlažba 60 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m ²	0,7	730,00	511,00
12	zámková dlažba 60 mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m ²		555,00	0,00
13	zámková dlažba 60 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m ²		505,00	0,00
14	zámková dlažba 80 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m ²		840,00	0,00
15	zámková dlažba 80 mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m ²		565,00	0,00
16	zámková dlažba 80 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m ²		565,00	0,00
17	přeskládání stávající zámkové dlažby 60-80mm s výměnou poškozené dlažby do max 20%, včetně pískového lože a pokládky	m ²	2,7	840,00	2 268,00
F	Odvodňovací zařízení - dešťová kanalizace				
1	dozdění do výšky rámu z kanalizačních cihel	m ³		13 000,00	0,00
2	odstranění zdiva šachty do hloubky 0,5 m	m ³		2 850,00	0,00
3	plastová mříž pro uliční nebo horskou vpust odvodňovacího zařízení dešť. kanalizace, vč. osazení	ks		2 850,00	0,00
4	dodání a osazení poklopu (hrneček) na šoupě, hydrant, ventil	ks		1 290,00	0,00
5	dodání a osazení poklopu na odvodňovací zařízení dešťové kanalizace	ks		3 500,00	0,00
6	ráms s mříží na dvorní vpust pro odvodňovací zařízení dešť. kanalizace (vč. vyčištění vpusti)	ks		870,00	0,00
7	ráms s mříží na ul. nebo horskou vpust pro odvodň. zařízení dešť. kanalizace (vč. vyčištění vpusti)	ks		3 500,00	0,00
8	výšková úprava stávající dešťové vpusti, šachty horské vpusti, dvorní vpusti (vč. vyčištění)	ks		970,00	0,00
9	výšková úprava stávajícího poklopu (hrnečku), šoupě, hydrantu, ventilu	ks		680,00	0,00
10	zřízení betonového věnce po obvodu šachty, vpusti	ks		2 730,00	0,00
G	Ostatní				
1	vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM	ks		10 000,00	0,00
2	Doplnění zeminy za obrubou s osazením travního semene	m ²		60,00	0,00
	Celková cena bez DPH				4 846,90
	DPH	%	21		1 017,85
	Celková cena včetně DPH				5 864,75

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy o dílo "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 6/2024 - 5/2025" - vzorový položkový rozpočet předpokládaných prací

číslo položky	položka:	měrná jednotka	předpokládaná četnost množství za rok	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH
	Veškeré ceny za práci jsou včetně nákladů na zaměření, dopravy, dodávky použitého materiálu, montáže, demontáže, upevňovacích částí, osazení, likvidace odpadů, včetně případného DIO, zajištění souhlasu správce sítě, vyřízení vozovky, ošetření spáry vozovky, zalití spáry modifikovanou asfaltovou záplivkou, atd.... Povrchy jsou vždy živичné, pokud není specifikováno jinak. Poklady žacet musí vyhovovat zatížení D400.				
A	Komunikace - bourání				
1	frézování do tl. 50 mm	m ²	105,0	115,00	12 075,00
2	odstranění obrusných a ložných živичných vrstev do tl. 250 mm	m ²	105,0	399,00	41 895,00
3	odstranění betonových vrstev do tl. 250 mm	m ²		320,00	0,00
4	odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200 mm	m ²		155,00	0,00
5	odstranění podkladních vrstev do tl. 380 mm	m ²	105,0	245,00	25 725,00
6	vybourání stávajících obrub	bm	79,6	38,00	3 024,80
7	vybourání stávajících konstrukcí (např. patka sloupu, základy plotu apod...)	m ²		390,00	0,00
B	Komunikace - opravy povrchů				
1	oprava povrchu komunikací celoplošným tenkovrstvým mikrokobercem	m ²		98,00	0,00
2	oprava povrchu nepevněné kom. šterkem nebo recyklátem do tl. 150 mm, včetně zhutnění	m ²		98,00	0,00
3	řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou záplivkou	bm		115,00	0,00
C	Komunikace - postřiky				
1	infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²		48,00	0,00
2	spojovací postřik 0,3 kg/m ²	m ²		19,50	0,00
D	Komunikace - obrubníky a krajníky (dále jen obruba)				
1	doplnění (osazení a kotvení) betonových obrub do betonového lože, včetně obruby	bm		490,00	0,00
2	doplnění (osazení a kotvení) žulových obrub do betonového lože včetně, obruby (česká žula)	bm		265,00	0,00
3	osazení a kotvení nové silniční betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	5,6	490,00	2 744,00
4	osazení a kotvení nové sadové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	83,5	265,00	22 127,50
5	osazení a kotvení nové žulové obruby do betonového lože, včetně obruby (česká žula)	bm		490,00	0,00
E	Komunikace - konstrukce				
1	ložná vrstva ACL 22+, tl. 60 mm	m ²		470,00	0,00
2	obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm	m ²		335,00	0,00
3	obrusná vrstva lité asfalt MA 11, tl. 30 mm	m ²		295,00	0,00
4	podkladní vrstva betonová SC C _{8/10} , tl. 150 mm	m ²		325,00	0,00
5	podkladní vrstva, mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32, do tl. 250 mm	m ²		218,00	0,00
6	podkladní vrstva šterkodrt ŠD ₀ 0/32, do tl. 150 mm, včetně hutnění	m ²	105,0	145,00	15 225,00
7	podkladní vrstva šterkodrt ŠD ₀ 0/63, do tl. 350 mm, včetně hutnění	m ²	105,0	345,00	36 225,00
8	úprava pláňe chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění šterku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m ²	105,0	93,00	9 765,00
9	úprava pláňe vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění šterku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m ²		93,00	0,00
10	mozaiková dlažba, včetně pískového lože a pokládky	m ²		490,00	0,00
11	zámková dlažba 60 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m ²	1,2	730,00	876,00
12	zámková dlažba 60 mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m ²		555,00	0,00
13	zámková dlažba 60 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m ²	103,8	505,00	52 419,00
14	zámková dlažba 80 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m ²		840,00	0,00
15	zámková dlažba 80 mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m ²		565,00	0,00
16	zámková dlažba 80 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m ²		565,00	0,00
17	přeskládání stávající zámkové dlažby 60-80mm s výměnou poškozené dlažby do max 20%, včetně pískového lože a pokládky	m ²	0,6	840,00	504,00
F	Odvodňovací zařízení - dešťová kanalizace				
1	dozdění do výšky rámu z kanalizačních cihel	m ³	1,0	13 000,00	13 000,00
2	odstranění zdiva šachty do hloubky 0,5 m	m ³	1,0	2 850,00	2 850,00
3	plastová mříž pro uliční nebo horskou vpust odvodňovacího zařízení dešť. kanalizace, vč. osazení	ks		2 850,00	0,00
4	dodání a osazení poklopu (hrneček) na žoupě, hydrant, ventil	ks		1 290,00	0,00
5	dodání a osazení poklopu na odvodňovací zařízení dešťové kanalizace	ks		3 500,00	0,00
6	ráms s mříží na dvorní vpust pro odvodňovací zařízení dešť. kanalizace (vč. vyčištění vpusti)	ks		870,00	0,00
7	ráms s mříží na ul. nebo horskou vpust pro odvodň. zařízení dešť. kanalizace (vč. vyčištění vpusti)	ks		3 500,00	0,00
8	výšková úprava stávající dešťové vpusti, šachty horské vpusti, dvorní vpusti (vč. vyčištění)	ks		970,00	0,00
9	výšková úprava stávajícího poklopu (hrnečku), soupěte, hydrantu, ventilu	ks		680,00	0,00
10	zřízení betonového věnce po obvodu šachty, vpusti	ks	1,0	2 730,00	2 730,00
G	Ostatní				
1	vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM	ks		10 000,00	0,00
2	Doplnění zeminy za obrubou s osazením travního semene	m ²	74,0	60,00	4 440,00
	Celková cena bez DPH				245 625,30
	DPH	%	21		51 581,31
	Celková cena včetně DPH				297 206,61

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy o dílo "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 6/2024 - 5/2025" - vzorový položkový rozpočet předpokládaných prací

číslo položky	položka:	mírná jednotka	předpokládaná četnost množství za rok	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH
Veškeré ceny za práci jsou včetně nákladů na zaměření, dopravu, dodávky použitého materiálu, montáže, demontáže, upevňovacích částí, osazení, likvidace odpadů, včetně případného DIÖ, zajištění souhlasu správce sítě, vyřízení vozovky, ošetření spáry vozovky, zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou, atd... Povrchy jsou vždy živičné, pokud není specifikováno jinak. Poklopy šachet musí vyhovovat zatížení D400.					
A Komunikace - bourání					
1	frézování do tl. 50 mm	m²		115,00	0,00
2	odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250 mm	m²		399,00	0,00
3	odstranění betonových vrstev do tl. 250 mm	m²		320,00	0,00
4	odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200 mm	m²	49,6	155,00	7 688,00
5	odstranění podkladních vrstev do tl. 380 mm	m²	49,6	245,00	12 152,00
6	vybourání stávajících obrub	bm	55,2	38,00	2 097,60
7	vybourání stávajících konstrukcí (např. patka sloupce, základy plotu apod...)	m²		390,00	0,00
B Komunikace - opravy povrchů					
1	oprava povrchu komunikací celoplošným tenkovrstvým mikrokobercem	m²		98,00	0,00
2	oprava povrchu nepevněné kom. štěrkem nebo recyklatem do tl. 150 mm, včetně zhutnění	m²		98,00	0,00
3	řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm		115,00	0,00
C Komunikace - postřiky					
1	infiltrační postřik 0,7 kg/m²	m²		48,00	0,00
2	spojovací postřik 0,3 kg/m²	m²		19,50	0,00
D Komunikace - obrubníky a krajníky (dále jen obruba)					
1	doplnění (osazení a kotvení) betonových obrub do betonového lože, včetně obruby	bm		490,00	0,00
2	doplnění (osazení a kotvení) žulových obrub do betonového lože včetně obruby (česká žula)	bm		265,00	0,00
3	osazení a kotvení nové silniční betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	2,9	490,00	1 421,00
4	osazení a kotvení nové sadové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	54,3	265,00	14 389,50
5	osazení a kotvení nové žulové obruby do betonového lože, včetně obruby (česká žula)	bm		490,00	0,00
E Komunikace - konstrukce					
1	ložná vrstva ACL 22+, tl. 60 mm	m²		470,00	0,00
2	obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm	m²		335,00	0,00
3	obrusná vrstva litý asfalt MA 11, tl. 30 mm	m²		295,00	0,00
4	podkladní vrstva betonová SC C _{8/10} , tl. 150 mm	m²		325,00	0,00
5	podkladní vrstva, mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32, do tl. 250 mm	m²		218,00	0,00
6	podkladní vrstva štěrkokorť ŠD ₀ 0/32, do tl. 150 mm, včetně hutnění	m²	40,9	145,00	5 930,50
7	podkladní vrstva štěrkokorť ŠD ₀ 0/63, do tl. 350 mm, včetně hutnění	m²	40,9	345,00	14 110,50
8	úprava pláňe chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m²	40,9	93,00	3 803,70
9	úprava pláňe vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m²		93,00	0,00
10	mozaiková dlažba, včetně pískového lože a pokládky	m²		490,00	0,00
11	zámková dlažba 60 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m²	0,7	730,00	511,00
12	zámková dlažba 60 mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m²		555,00	0,00
13	zámková dlažba 60 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m²	40,2	505,00	20 301,00
14	zámková dlažba 80 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m²		840,00	0,00
15	zámková dlažba 80 mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m²		565,00	0,00
16	zámková dlažba 80 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m²		565,00	0,00
17	přeskládání stávající zámkové dlažby 60-80mm s výměnou poškozené dlažby do max 20%, včetně pískového lože a pokládky	m²	0,4	840,00	336,00
F Odvodňovací zařízení - dešťová kanalizace					
1	dozdění do výšky rámu z kanalizačních cihel	m³		13 000,00	0,00
2	odstranění zdiva šachty do hloubky 0,5 m	m³		2 850,00	0,00
3	plastová mříž pro uliční nebo horskou vpusť odvodňovacího zařízení dešť. kanalizace, vč. osazení	ks		2 850,00	0,00
4	dodání a osazení poklopu (hrneček) na šoupě, hydrant, ventil	ks		1 290,00	0,00
5	dodání a osazení poklopu na odvodňovací zařízení dešťové kanalizace	ks		3 500,00	0,00
6	ráms s mříží na dvorní vpusť pro odvodňovací zařízení dešť. kanalizace (vč. vyčištění vpusti)	ks		870,00	0,00
7	ráms s mříží na ul. nebo horskou vpusť pro odvodň. zařízení dešť. kanalizace (vč. vyčištění vpusti)	ks		3 500,00	0,00
8	výšková úprava stávající dešťové vpusti, šachty horské vpusti, dvorní vpusti (vč. vyčištění)	ks		970,00	0,00
9	výšková úprava stávajícího poklopu (hrnečku), šoupěte, hydrantu, ventilu	ks		680,00	0,00
10	zřízení betonového věnce po obvodu šachty, vpusti	ks		2 730,00	0,00
G Ostatní					
1	vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM	ks		10 000,00	0,00
2	Doplnění zeminy za obrubou s osazením travního semene	m²	52,7	60,00	3 162,00
Celková cena bez DPH				85 902,80	
DPH				18 039,59	
Celková cena včetně DPH				103 942,39	

Havárie komunikací 11-01/2024 - Churnajevova, K závorám, Dolnocholupická, K lesu 01 a 02

Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	CHURNAJEVOVA určeno na místě	Vybourání stávajících obrub v délce cca. 7,0 m, osazení a kotvení nové silniční betonové obruby v délce cca. 7,0 m, úprava 2 ks vjezdů na sousední pozemek o ploše cca. 11,2 m ² , betonová dlažba šedá tl. 8cm o ploše cca. 9,6, betonová dlažba tl. 8cm pro nevidomé o ploše cca. 1,6 m ² , betonová dlažba pro nevidomé tl. 6cm o ploše cca. 0,8 m ² .	Náčrtek č. 0 + 4x foto	12,0 m ²
2	K ZÁVORÁM určeno na místě	Osazení a kotvení nové silniční betonové obruby v délce cca. 5,0m.	Náčrtek č. 0 + 2x foto	5 m
3	DOLNOCHOLUPICKÁ viz náčrtek	Vybourání a znovuosazení stávající žulové řezané obruby se sníženou upravou s nášlapem 2cm oproti stávající komunikaci tak, aby nedošlo k poškození živичného povrchu komunikace v celkové délce cca. 1,9m. Osazení nové betonové dlažby pro nevidomé tl. 6cm o celkové ploše cca. 0,7 m ² . Přeskládání stávající betonové dlažby tak, aby byl chodník prýně vyspádován ke snížené úpravě o celkové ploše cca. 2,7 m.	Náčrtek č. 1 + 1x foto	3,4 m ²
4	K LESU 01 viz náčrtek	Vybourání stávající obruby v délce cca. 79,6m a osazení nové sadové betonové obruby, ve vyznačených místech s nášlapem min. 6cm oproti novému povrchu chodníku, ve vyznačených místech křížení chodníků s nulovým nášlapem, v celkové délce cca. 83,5m. Osazení nové silniční betonové obruby se sníženou úpravou v délce cca. 3,0m. Osazení nové betonové obruby tl. 10cm (v místě nového schodu) dle popisu v délce cca. 2,6m. Vybourání stávajícího asfaltového povrchu chodníku o ploše cca. 105,0 m ² a osazení nové betonové dlažby tl. 6cm, včetně nového schodu v celkové ploše cca. 103,8 m ² , osazení nové betonové dlažby pro nevidomé o ploše cca. 1,2 m ² . Přeskládání stávající dlažby 30x30 o ploše cca. 0,6 m ² . 1x kanál upravit. Úprava terénu za obrubou směrem do zeleně do vzdálenosti max. 1m s osetím travního semene o celkové ploše cca. 74,0 m ² . Chodník bude vyspádován do zeleně.	Náčrtek č. 2 + 8 foto	105,0 m ²