

Smlouva o dílo

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Článek 1. Smluvní strany

Zhotovitel:

KAVAS a.s.

Sídlo firmy: Slapy u Tábora 137, 391 76 Slapy
Zastoupený p. Jiřím Včelákem, předsedou představenstva
IČ: 26111454 DIČ: CZ26111454
(dále jen zhotovitel)

Objednatel:

Obec Zadní Střítež

Zadní Střítež 1, 391 43 Mladá Vožice
Zastoupená starostkou Janou Ivasčenkou
IČ: 00667277 DIČ: CZ00667277 (na akci neuplatní odpočet DPH)
(dále jen objednatel)

Článek 2. Předmět díla

- 2.1. Realizace díla – „Rekonstrukce kapličky Zadní Střítež“ dle položkového rozpočtu H&B PENTA s.r.o..
- 2.2. Veškeré práce a dodávky uskutečněné nad rámec této smlouvy (rozpočtové dokumentace) budou vedeny jako vícepráce, odsouhlasené předem oběma smluvními stranami, formou zápisu do stavebního deníku.
- 2.3. Objednatel prohlašuje, že akce nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Článek 3. Místo plnění

- 3.1. Obec Zadní Střítež, k.ú. Zadní Střítež, pozemky p.č. st. 11, 1116/1.

Článek 4. Termín plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce dle vzájemné dohody s objednatelem.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v rozsahu bodu 2.1 této smlouvy nejpozději do 30.6.2025.
- 4.3. Případné změny projektu a jejich vliv na realizaci budou řešeny dodatkem k této SoD. Odchytky od projektu, které budou mít vliv na termín plnění, bude objednatel v dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.

Článek 5. Cena díla

- 5.1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle §2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění provádějících předpisů MF cenu za dílo jako cenu smluvní a pevnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši: **1 082 555,24 Kč** bez DPH (slovy jedenmiliónosmdesátdvatisícěpětsetpadesátpět korunčeských a dvacetčtyři haléřů).

Základ pro DPH	1 082 555,24 Kč
DPH	227 336,60 Kč
Celkem včetně DPH	1 309 891,84 Kč

Cena obsahuje veškeré náklady na kompletní provedení díla a bude garantována po celou dobu výstavby.
K ceně bude účtována DPH podle platných předpisů v době vystavení daňového dokladu.

- 5.2. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla rozšířen nebo redukován na přání objednatele, zhotovitel zvýší nebo sníží po vzájemné dohodě s objednatelem celkovou cenu díla na základě předložené cenové specifikace v jednotkových cenách použitých v rozpočtu.

Článek 6. Platební podmínky a fakturace

- 6.1. Fakturace za provedené práce bude prováděna měsíčně, formou dílčích faktur na základě zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací oběma smluvními stranami do výše 90% ceny díla, pozastávka 10% z celkové ceny díla bude investorem uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů.

- 6.2. Splatnost faktur se stanoví na 14 dnů ode dne doručení.

Článek 7.
Vyrovnaní vzájemných pohledávek

7.1. Smluvní strany se pro případ vzniku vzájemných pohledávek plynoucích z této smlouvy dohodly na jejich vyrovnaní formou zápočtů dle § 1982 a n. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Vzájemně budou započteny takové pohledávky, které budou odsouhlaseny co do důvodů a výše pohledávky oběma smluvními stranami.

Článek 8.
Odpovědnost za vady

8.1. Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí odpovídat účelu jeho použití, všeobecně závazným právním předpisům, platným technickým normám uvedeným v PD, bezpečnostním a hygienickým normám a musí být realizováno v souladu s touto smlouvou. Poruší-li tyto povinnosti, má dílo vady.

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Pokud u některých výrobků, materiálů a komponentů poskytuje výrobce záruku delší, platí záruční doba poskytovaná výrobcem.

8.3. Žádá-li objednatel odstranění vad v záruční lhůtě, je zhotovitel povinen vady odstranit v co nejkratší době, odpovídající povaze vady u vad rozsáhlejších do termínu dohodnutého oběma stranami. V případě neoprávněné reklamace objednatele, objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady.

8.4. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace a prověření charakteru závady na místě sdělit objednateli, zda reklamaci vady uznává nebo z jakých důvodů ji odmítá uznat. Zároveň sdělí objednateli termín odstranění vady.

8.5. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné závady provozováno.

8.6. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé z titulu provozování zařízení objednatelem způsobem, který není v souladu s provozním předpisem výrobce.

Článek 9.
Smluvní pokuty

9.1. Za nesplnění termínů dle čl. 4., je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

9.2. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

Článek 10.
Náhrady škody

10.1. Zhotovitel ručí za veškeré škody způsobené v důsledku porušení smluvních závazků zhotovitele a škody, které vzniknou jeho porušením kárně nebo z nedbalosti.

10.2. Uplatňování náhrady škody bude řešeno dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Článek 11.
Podmínky splnění díla

11.1. Zhotovitel komplexně odpovídá za provedení díla v rozsahu a kvalitě sjednané touto smlouvou, přičemž při splnění, jakož i ve sjednané záruční lhůtě bude zhotovené dílo splňovat vlastnosti stanovené platnými, technickými, hygienickými a právními předpisy a normami (zejména ČSN a jinými uvedenými v PD) a dodavatelskou dokumentací. Zhotovené dílo bude splňovat účel daný touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodržení technických parametrů zařízení sjednaných touto smlouvou a výrobcem dodávaného zařízení.

11.2. Přejímací řízení se uskuteční na základě oznámení zhotovitele, že předmět díla je připraven k předání a převzetí, bez vad a nedodělků. Oznámení sdělí zhotovitel písemně objednateli nejpozději ve lhůtě 7 dnů před zahájením přejímacího řízení. Z přejímacího řízení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí, který podepíší obě smluvní strany. Protokol o předání a převzetí díla vystaví zhotovitel. Jakýkoli zápis ve stavebním deníku nenahrazuje předávací protokol.

11.3. Zhotovitel splní svůj závazek zhotovení díla specifikovaný v čl. 2 smlouvy jeho provedením bez vad a to jak faktických, tak i právních a jeho předáním objednateli v místě plnění díla dle čl. 3, bodu 3.1.

11.4. Nedokončené dílo nebude objednatelem převzato, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek 12.
Stavební deník

12.1. Zhotovitel povede stavební deník, jak mu to ukládá vyhláška číslo 499/2006 Sb. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího, nebo jeho zástupce bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet investorský dozor. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy. Vedení deníku končí dnem dokončení díla. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku investorovi.

12.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce provádět průběžnou kontrolu díla. Zástupce je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.

Článek 13.

Staveniště

13.1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla. Objednatel je povinen určit prostory staveniště, vymezení a ohrazení je povinen zabezpečit zhotovitel – dle platné vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Předání a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno samostatným zápisem.

13.2. Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob a je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání staveniště po dobu prací na díle.

13.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a veškeré nečistoty vzniklé jeho činností na vlastní náklady a vlastní zajištěnou skládku, mimo materiálu vybouraného a sutí. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.

13.4. Objednatel určí místa připojení energií a vod. Přípojky energií si zajistí zhotovitel na vlastní náklady.

13.5. Zhotovitel je povinen zajistit svůj majetek a rozpracované dílo proti zcizení a poškození. Střežení převzatého pracoviště si zajišťuje zhotovitel.

13.6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po předání a převzetí díla.

Článek 14.

Přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody

14.1. Nebezpečí škody na upravované věci přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami, bez ohledu na přechod vlastnictví. Vznikne-li na díle nebo na jakékoli jeho části škoda, ztráta nebo jakákoli jiná újma v době do okamžiku přechodu rizik na objednatele, odstraní zhotovitel na své vlastní náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo ve všech ohledech do bezvadného stavu.

Článek 15.

Odstoupení od smlouvy

15.1. Odstoupit od smlouvy lze z těchto důvodů:

- pro neplnění smluvních závazků
- pro platební neschopnost
- z rozhodnutí objednatele

15.2. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem má zhotovitel právo na úhradu všech prokazatelně vynaložených nákladů.

Článek 16.

Ostatní obchodní podmínky

16.1. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek stavby, provádět změny postupu prací při provádění stavby s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah stavby, či stavbu přerušit, nebo zcela ukončit před jejím dokončením, nedohodou-li se se zhotovitelem na nových platebních podmínkách.

16.2. Zhotovitel musí plně respektovat podmínky vydané ve správních rozhodnutích vztahujících se ke stavbě a technické podmínky dané zadávací dokumentací.

16.3. Škody, které zhotovitel způsobí na okolním majetku, hradí ze svých prostředků.

16.4. Zhotovitel bude uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu po dobu nejméně 10 let od předložení žádosti o proplacení.

Článek 17.

Vyšší moc

17.1. Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků v důsledku vyšší moci.

17.2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, vyskytnuvších se po uzavření smlouvy, které jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní pohromy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.

17.3. Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé straně. Zhotovitel a objednatel musí spolupracovat při předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným následkům.

17.4. Strana, která uplatňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sdělen okamžik ukončení události.

17.5. Strana zajišťující se vyšší mocí, je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení smlouvy.

17.6. Zpožděná nebo vadná dodávka subdodavatele nebude považována za působení vyšší moci, pokud na subdodavatele nelze vztáhnout definici vyšší moci uvedenou v bodu 2 tohoto článku.

17.7. Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři měsíce, projednají objednatel a zhotovitel další postup realizace díla.

Článek 18.

Sociální a environmentální odpovědnost dodavatele

18.1. Dodavatel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na realizaci předmětu této smlouvy měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.

18.2. Dodavatel nese odpovědnost za dodržování všech předpisů v oblasti pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž zajistí dodržování důstojných pracovních podmínek.

18.3. Dodavatel se zavazuje realizovat plnění této smlouvy v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy (především zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a všechny jeho závazné prováděcí předpisy a vyhlášky, zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

18.4. Dodavatel musí zajistit, aby předmět této smlouvy naplňoval potřebné normy a standardy environmentální povahy. Odpady vzniklé činností zhotovitele nebo odstraňované v souvislosti s plněním předmětu plnění této smlouvy bude zhotovitel řádně ekologicky třídit a likvidovat v souladu s platnou legislativou. U likvidace odpadů vzniklých při plnění této smlouvy bude zhotovitelem upřednostňováno druhotné využití takových odpadů před spalováním či uložením na skládku.

18.5. V případě, že dodavatel nebo jeho poddodavatelé nebudou splňovat výše uvedená ustanovení, je povinen napravit veškeré nedostatky na vlastní náklady.

18.5. V případě porušení povinností z hlediska výše uvedené sociální a environmentální odpovědnosti, o kterých se objednatel dozví, bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

Článek 19.

Závěrečná ustanovení

19.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků, které budou platné až po podepsání a potvrzení oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

19.2. Tato smlouva pozbývá platnosti v případě, že projekt nebude vybrán k financování z dotačního programu, a to dnem doručení vyrozumění řídicího orgánu o této skutečnosti objednateli. Objednatel je povinen o této skutečnosti informovat zhotovitele písemně nebo e-mailem do 5 pracovních dnů.

19.3. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí obchodním zákoníkem v platném znění, případně dalšími souvisejícími platnými právními předpisy České republiky.

19.4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

19.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Slapce dne 9. 12. 2024

KAVAS a.s.
391 76 Slapy u Tábora 137
Tel./fax: 381 278 320
IČO: 261 11 454
DIČ: CZ26111454

.....
Zhotovitel

V Zadní Stříteži dne 9. 12. 2024

OBEC ZADNÍ STŘÍTEŽ
391 43 MLADÁ VOŽICE
okr. TÁBOR
Tel.: 724 180 176
IČO: 006 67 277

.....
Objednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RO2023002
 Stavba: Rekonstrukce kapličky Zadní Střítež

H&B PENTA s.r.o.
 ARCHITECTONICKÝ ATELIER
 IČO: 61550417
 KONTAKTNÍ MÍSTO: 1736
 370 01 ČESKÉ BUDJOVICE

KSO: 815 9
 Místo: Aktualizace 2024/II
 CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ: 12
 Datum: 29. 7. 2024
 CZ-CPA: 43

Zadavatel: Obec Zadní střítež

IC: .00667277
 DIČ:

Zhotovitel: KAVAS a.s., Slapy u Tábora 137

IC: 26111454
 DIČ: CZ26111454

Projektant:

IC:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Petr Štuk, DiS, BBA

IC: 62550748
 DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 082 555,24
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 082 555,24	227 336,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 309 891,84

KAVAS a.s.
 391 76 Slapy u Tábora 137
 Tel./fax: 381 278 320
 IČO: 261 11 454
 DIČ: CZ26111454

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: RO2023002
Stavba: Rekonstrukce kapličky Zadní Stráž
Místo: Aktualizace 2024/II
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 29. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Petr Štuk, DiS, BBA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 082 555,24	1 309 891,84	
RO2023001.01	stavební práce	1 082 555,24	1 309 891,84	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce kapličky Zadní Střítež
Objekt: RO2023001.01 - stavební práce

KSO: 815 9
Místo: Aktualizace 2024/II

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2024

Zadavatel:

IČ: .00667277
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Petr Štuk, DiS, BBA

IČ: 62550748
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 082 555,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 082 555,24	21,00%	227 336,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 309 891,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kapličky Zadní Střítež

Objekt:

RO2023001.01 - stavební práce

Místo:

Aktualizace 2024/II

Datum:

29. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Petr Štuk, DiS, BBA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 082 555,24

HSV - Práce a dodávky HSV	498 666,66
1 - Zemní práce	26 367,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	216 575,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	213 616,30
997 - Přesun sutě	33 622,74
998 - Přesun hmot	8 484,15
PSV - Práce a dodávky PSV	521 046,58
762 - Konstrukce tesařské	133 064,51
764 - Konstrukce klempířské	132 604,10
765 - Krytina skládaná	228 525,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	18 670,05
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 182,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	62 842,00
VRN3 - Zařízení staveniště	14 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 050,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	31 392,00
VRN9 - Ostatní náklady	13 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kapličky Zadní Střítež

Objekt:

RO2023001.01 - stavební práce

Místo:

Aktualizace 2024/II

Datum:

29. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Petr Štuk, DiS, BBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 082 555,24

D		HSV		Práce a dodávky HSV				498 666,66	
D		1		Zemní práce				26 367,50	
1	K	111111104	Odstranění rákosu ručně	m2	25,000	22,00	550,00	CS ÚRS 2024 02	
PP		Odstranění travin a rákosu ručně rákosu pro jakoukoliv plochu							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111111104							
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	7,500	1 054,00	7 905,00	CS ÚRS 2024 02	
PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapazené i nezapazené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101							
VV		Okapový chodník				7,500			
VV		25*1,0*0,30				7,500			
VV		Součet				7,500			
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	7,500	137,00	1 027,50	CS ÚRS 2024 02	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211311							
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,500	297,00	2 227,50	CS ÚRS 2024 02	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117							
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,500	174,00	1 305,00	CS ÚRS 2024 02	
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101							
6	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,500	147,00	1 102,50	CS ÚRS 2024 02	
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151121							
7	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	62,500	196,00	12 250,00	CS ÚRS 2024 02	
PP		Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181311103							
VV		25*2,5				62,500			
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				216 575,97	
8	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	116,000	97,00	11 252,00	CS ÚRS 2024 02	
PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omytých ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131100							
VV		Interiér kapličky oprava				116,000			
VV		116				116,000			
VV		Součet				116,000			
9	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	34,800	232,00	8 073,60	CS ÚRS 2024 02	
PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321111							
VV		Interiér kapličky 30% oprava				34,800			
VV		116*0,30				34,800			
VV		Součet				34,800			
10	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	116,000	187,00	21 692,00	CS ÚRS 2024 02	
PP		Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321131							
VV		Interiér kapličky oprava				116,000			
VV		116				116,000			
VV		Součet				116,000			
11	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	34,800	92,00	3 201,60	CS ÚRS 2024 02	
PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321191							
12	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	27,000	32,00	864,00	CS ÚRS 2024 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991001					
	VV		5*5,4		27,000			
13	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	3,840	59,00	226,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991011					
	VV		(0,60*1,3)*2		1,560			
	VV		1,2*1,9		2,280			
	VV		Součet		3,840			
14	K	619991021	Olepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	3,840	11,00	42,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním páskou včetně pozdějšího odlepení rámu oken a dveří, keramických soklů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991021					
	VV		(0,60*1,3)*2		1,560			
	VV		1,2*1,9		2,280			
	VV		Součet		3,840			
15	K	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	54,620	89,00	4 861,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131100					
	VV		Vnější fasáda kapličky					
	VV		"východní strana" 23,15		23,150			
	VV		"západní strana" 32,47		32,470			
	VV		"severní strana" 24,81		24,810			
	VV		"jižní strana" 28,81		28,810			
	VV		Mezisoučet		109,240			
	VV		109,24*0,5		54,620			
16	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	125,940	92,00	11 586,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrače nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121					
	VV		Vnější fasáda kapličky					
	VV		"východní strana" 23,15		23,150			
	VV		"západní strana" 32,47		32,470			
	VV		"severní strana" 24,81		24,810			
	VV		"jižní strana" 28,81		28,810			
	VV		Vnější soklová část kapličky					
	VV		"východní strana" 1,26		1,260			
	VV		"západní strana" 5,20		5,200			
	VV		"severní strana" 5,12		5,120			
	VV		"jižní strana" 5,12		5,120			
	VV		Součet		125,940			
17	K	622131151	Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	16,700	119,00	1 987,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131151					
	VV		Vnější soklová část kapličky					
	VV		"východní strana" 1,26		1,260			
	VV		"západní strana" 5,20		5,200			
	VV		"severní strana" 5,12		5,120			
	VV		"jižní strana" 5,12		5,120			
	VV		Součet		16,700			
18	K	622261613	Provětrávané zateplení stěn z obkladových betonových cihel na kovový rošt vkládaná izolace tl do 80 mm	m2	16,700	3 144,00	52 504,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provětrávané zateplení vnějších ploch obkladem z betonových obkladových prvků tl. do 30 mm na kovové nosné konstrukci s vložení tepelné izolace tl. (dodávka izolace ve specifikaci) přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622261613					
	VV		soklová část venkovní kaplička					
	VV		Vnější soklová část kapličky					
	VV		"východní strana" 1,26		1,260			
	VV		"západní strana" 5,20		5,200			
	VV		"severní strana" 5,12		5,120			
	VV		"jižní strana" 5,12		5,120			
	VV		Součet		16,700			
19	M	63148202	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,030-0,33$ tl 50mm	m2	17,034	267,00	4 548,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,030-0,33$ tl 50mm					
	VV		16,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17,034			
20	K	622261631	Ukončení provětrávaného zateplení stěn z obkladových betonových cihel perforovanou kovovou lištou	m	25,000	267,71	6 692,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provětrávané zateplení vnějších ploch obkladem z betonových obkladových prvků tl. do 30 mm ukončení fasádního obkladu perforovaným plechem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622261631					
21	K	622311131	Vápenný štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	109,240	179,00	19 553,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenný štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622311131					
	VV		Vnější fasáda kapličky					
	VV		"východní strana" 23,15		23,150			
	VV		"západní strana" 32,47		32,470			
	VV		"severní strana" 24,81		24,810			
	VV		"jižní strana" 28,81		28,810			
	VV		Součet		109,240			
22	K	622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	54,620	167,00	9 121,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622323111					
	VV		Vnější fasáda kapličky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"východní strana" 23,15		23,150			
	VV		"západní strana" 32,47		32,470			
	VV		"severní strana" 24,81		24,810			
	VV		"jižní strana" 28,81		28,810			
	VV		Mezisoučet		109,240			
	VV		109,24*0,5		54,620			
23	K	622323191	Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnějších stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně	m2	54,620	11,00	600,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622323191					
	VV		Vnější fasáda kapličky					
	VV		"východní strana" 23,15		23,150			
	VV		"západní strana" 32,47		32,470			
	VV		"severní strana" 24,81		24,810			
	VV		"jižní strana" 28,81		28,810			
	VV		Mezisoučet		109,240			
	VV		109,24*0,5		54,620			
24	K	622324411	Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	16,700	269,00	4 492,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622324411					
25	K	622325121	Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	16,700	488,00	8 149,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622325121					
26	K	622326121	Sanační jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	16,700	556,00	9 285,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622326121					
27	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,840	69,00	264,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011					
	VV		(0,60*1,3)*2		1,560			
	VV		1,2*1,9		2,280			
	VV		Součet		3,840			
28	K	637111113	Okapový chodník ze šterkopísku tl 200 mm s udusáním	m2	25,000	288,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze šterkopísku tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637111113					
29	K	637211411	Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 60 mm do kameniva	m2	25,000	748,00	18 700,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových zámkových s vyplněním spár drobným kamenivem do kameniva téžného nebo drceného, tl. dlaždic 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211411					
30	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	25,000	467,00	11 675,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637311122					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				213 616,30	
31	K	941111312	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého sítí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111312					
32	K	942111111	Montáž lešení vysunutého trubkového bez podepření v do 20 m	m2	148,000	267,00	39 516,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení vysunutého trubkové pracovního z konstrukce, z otvorů nebo při povrchu stropní konstrukce bez podepření, ve výšce pracovní podlahy do 20 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/942111111					
33	K	942111211	Příplatek k lešení vysunutému trubkovému bez podepření v do 20 m za každý den použití	m2	8 880,000	3,00	26 640,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení vysunutého trubkové pracovního z konstrukce, z otvorů nebo při povrchu stropní konstrukce bez podepření, ve výšce pracovní podlahy do 20 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/942111211					
	VV		148*60		8 880,000			
34	K	942111811	Demontáž lešení vysunutého trubkového bez podepření v do 20 m	m2	148,000	178,00	26 344,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení vysunutého trubkové pracovního z konstrukce, z otvorů nebo při povrchu stropní konstrukce bez podepření, ve výšce pracovní podlahy do 20 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/942111811					
35	K	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	75,000	123,00	9 225,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zábradlí ochranné trubkové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111111					
	VV		25*3		75,000			
36	K	944111121	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m	75,000	13,00	975,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích jednotýčové montáž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111121					
	VV		25*3		75,000			
37	K	944111211	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za každý den použití	m	4 500,000	2,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zábradlí ochranné trubkové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111211					
	VV		75,000*60		4 500,000			
38	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	75,000	87,00	6 525,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zábradlí ochranné trubkové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111811					
	VV		25*3		75,000			
39	K	944111821	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m	75,000	8,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích jednotýčové demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111821					
40	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	148,000	19,00	2 812,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
41	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	8 880,000	1,00	8 880,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
	VV		148,000*60		8 880,000			
42	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	148,000	14,00	2 072,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					
43	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	34,965	91,00	3 181,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112					
	VV		5,06*6,91		34,965			
44	K	952905241	Dokončující úklid po zatopení budov bytové nebo občanské výstavby	m2	30,765	67,00	2 061,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění objektů po zatopení nebo záplavách dokončující úklid po zaplavení budov bytové nebo občanské výstavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952905241					
	VV		5,06*6,08		30,765			
45	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	116,000	48,00	5 568,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013141					
	VV		Interiér kapličky 30% oprava					
	VV		116		116,000			
	VV		Součet		116,000			
46	K	978019361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	125,940	68,00	8 563,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 40 do 50 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978019361					
	VV		Vnější fasáda kapličky					
	VV		"východní strana" 23,15		23,150			
	VV		"západní strana" 32,47		32,470			
	VV		"severní strana" 24,81		24,810			
	VV		"jižní strana" 28,81		28,810			
	VV		Vnější soklová část kapličky					
	VV		"východní strana" 1,26		1,260			
	VV		"západní strana" 5,20		5,200			
	VV		"severní strana" 5,12		5,120			
	VV		"jižní strana" 5,12		5,120			
	VV		Součet		125,940			
47	K	978035113	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	241,940	51,00	12 338,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978035113					
	VV		Interiér kapličky 30% oprava					
	VV		116		116,000			
	VV		Vnější fasáda kapličky					
	VV		"východní strana" 23,15		23,150			
	VV		"západní strana" 32,47		32,470			
	VV		"severní strana" 24,81		24,810			
	VV		"jižní strana" 28,81		28,810			
	VV		Vnější soklová část kapličky					
	VV		"východní strana" 1,26		1,260			
	VV		"západní strana" 5,20		5,200			
	VV		"severní strana" 5,12		5,120			
	VV		"jižní strana" 5,12		5,120			
	VV		Součet		241,940			
48	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	34,965	39,00	1 363,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	2 377,620	6,00	14 265,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111119					
	VV		34,965*68		2 377,620			
50	K	993121211	Dovoz a odvoz lešení prostorového těžkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	111,000	22,00	2 442,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost do 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993121211					
	VV		148*0,75		111,000			
51	K	993121219	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového těžkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	7 548,000	4,00	30 192,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993121219					
	VV		111,000*68		7 548,000			
	D	997	Přesun sutě				33 622,74	
52	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,189	1 014,00	7 289,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
53	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,189	293,00	2 106,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
54	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	71,870	11,00	790,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		7,187*10		71,870			
55	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	7,189	3 260,00	23 436,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013635					
	D	998	Přesun hmot				8 484,15	
56	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	23,899	355,00	8 484,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				521 046,58	
	D	762	Konstrukce tesařské				133 064,51	
57	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,644	1 054,00	1 732,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083122					
	VV		68,5*0,024		1,644			
	VV		Součet		1,644			
58	K	762332141	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 50 do 120 cm2	m	178,000	219,00	38 982,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332141					
	VV		"KR.11"5,05*20		101,000			
	VV		"KL.11"2,8*16		44,800			
	VV		"PZ.11"4,6*6		27,600			
	VV		"V.11"2,3*2		4,600			
	VV		Součet		178,000			
59	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	2,983	9 000,00	26 847,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		"KR.11"5,05*20*0,1*0,16		1,616			
	VV		"KL.11"2,8*16*0,08*0,16		0,573			
	VV		"PZ.11"4,6*6*0,14*0,12		0,464			
	VV		"V.11"2,3*2*0,08*0,16		0,059			
	VV		Součet		2,712			
	VV		2,712*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,983			
60	K	762341210	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	68,500	137,00	9 384,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341210					
61	M	60511085	řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m	m3	1,989	9 000,00	17 901,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m					
	VV		"prkna"68,5*0,024*1,1		1,808			
	VV		Součet		1,808			
	VV		1,808*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,989			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	762341811	Demontáž bednění střež z prken	m2	68,500	57,00	3 904,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž bednění a latování bednění střež rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341811					
63	K	762342311	Montáž latování na střežách složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm	m2	68,500	136,00	9 316,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž latování střež složitých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342311					
64	M	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	0,578	9 000,00	5 202,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m					
	VV		"Latě"68,5*0,04*0,06*1,1		0,181			
	VV		"Kontralatě"4,65*28*0,04*0,06*1,1		0,344			
	VV		Součet		0,525			
	VV		0,525*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,578			
65	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	130,200	21,00	2 734,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž latování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342511					
	VV		4,65*28		130,200			
66	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štitových říms z prken	m2	10,000	66,00	660,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž bednění a latování bednění okapů a štitových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762343811					
	VV		demontáž dřevěných prkenných říms					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
67	K	762841310	Montáž podbíjení stropů a střež vodorovných z palubek	m2	10,000	417,00	4 170,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podbíjení stropů a střež vodorovných z hoblovaných prken z palubek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762841310					
68	M	61191178	palubky obkladové smrk profil klasický 15x96mm jakost A/B	m2	10,800	402,00	4 341,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		palubky obkladové smrk profil klasický 15x96mm jakost A/B					
	VV		10*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		10,800			
69	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,138	2 514,00	7 888,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762101					
D	764		Konstrukce klempířské				132 604,10	
70	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	68,500	112,00	7 672,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001841					
71	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	18,000	61,00	1 098,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002801					
72	K	764031411	Podkladní plech z Cu plechu řs 150 mm	m	31,900	667,00	21 277,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní plech z měděného plechu řs 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764031411					
73	K	764331404	Lemování rovných zdí střež s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Cu plechu řs 330 mm	m	18,000	1 078,00	19 404,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střež s krytinou prejzovou nebo vlnitou řs 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764331404					
74	K	764531403	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu řs 250 mm	m	31,900	1 247,00	39 779,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový řs 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764531403					
75	K	764531443	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 250/80 mm	kus	14,000	637,00	8 918,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu kotlík oválný (trychtýřový), řs žlabu/průměr svodu 250/80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764531443					
76	K	764538421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 80 mm	m	28,000	1 217,00	34 076,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhových, průměru 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764538421					
77	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,253	1 500,00	379,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764101					
D	765		Krytina skládaná				228 525,84	
78	K	765111102	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí	m2	68,500	614,00	42 059,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho šupinové krytí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765111102					
79	M	59660683	taška bobrovka engoba základní kulatý řez	kus	2 589,300	32,00	82 857,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		taška bobrovka engoba základní kulatý řez					
	VV		68,5*36		2 466,000			
	VV		2466*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		2 589,300			
80	M	59661001	taška bobrovka engoba poloviční kulatý řez	kus	224,400	81,00	18 176,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		taška bobrovka engoba poloviční kulatý řez					
	VV		68*3		204,000			
	VV		204*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		224,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	765111253	Montáž krytiny keramické hřeben na sucho s podhřebenovou střešní taškou PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765111253	m	19,200	1 069,00	20 524,80	CS ÚRS 2024 02
82	M	59660808	hřebenáč drážkový keramický š 210mm glazura PP VV 19,2*3,09 'Přepočtené koeficientem množství	kus	59,328	306,00	18 154,37	CS ÚRS 2024 02
83	K	765111352	Montáž krytiny keramické štitové hrany na sucho závětrnou lištou PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765111352	m	22,000	748,00	16 456,00	CS ÚRS 2024 02
84	K	765111504	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50° PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765111504	m2	68,500	175,00	11 987,50	CS ÚRS 2024 02
85	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191023	m2	68,500	59,00	4 041,50	CS ÚRS 2024 02
86	M	28329036	folie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou PP VV 68,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2	75,350	63,00	4 747,05	CS ÚRS 2024 02
87	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační folie kladené ve sklonu do 30° PP Online PSC VV VV Střecha 68,5 Součet	m2	68,500	18,00	1 233,00	CS ÚRS 2024 02
88	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765101	t	5,608	1 478,00	8 288,62	CS ÚRS 2024 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				18 670,05	
89	K	783102110	Provedení lokálního tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení plochy přes 10 do 30% PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783102110	m2	15,460	97,00	1 499,62	CS ÚRS 2024 02
90	M	24636180	tmel disperzní na dřevo PP VV 15,46*0,1 'Přepočtené koeficientem množství	kg	1,546	357,00	551,92	CS ÚRS 2024 02
91	K	783102200	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí PP Online PSC VV VV "Okna"(0,8*2,0)*2 Součet	m	5,600	26,00	145,60	CS ÚRS 2024 02
92	M	24638010	tmel sklenářský PP VV 5,6*0,028 'Přepočtené koeficientem množství	kg	0,157	159,00	24,96	CS ÚRS 2024 02
93	K	783103120	Provedení dvojnásobného napouštěcího nátěru truhlářských konstrukcí PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783103120 VV VV VV VV "vstupní dveře"(1,5*2,5)*2 "Okna"((0,8*2,0)*2)*2 "žaluzie zvoničková"(0,6*1,3)*2 Součet	m2	15,460	247,00	3 818,62	CS ÚRS 2024 02
94	M	24626770	hmota nátěrová syntetická napouštěcí a krycí s biocidy na dřevo PP VV 15,46*0,3 'Přepočtené koeficientem množství	kg	4,638	574,00	2 662,21	CS ÚRS 2024 02
95	K	783104100	Provedení základního jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783104100	m2	15,460	92,00	1 422,32	CS ÚRS 2024 02
96	M	24621810	hmota nátěrová syntetická základní na dřevo PP VV 15,46*0,111 'Přepočtené koeficientem množství	kg	1,716	548,00	940,37	CS ÚRS 2024 02
97	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783106805 VV VV VV VV "vstupní dveře"(1,5*2,5)*2 "Okna"((0,8*2,0)*2)*2 "žaluzie zvoničková"(0,6*1,3)*2 Součet	m2	15,460	217,00	3 354,82	CS ÚRS 2024 02
98	K	783108210	Provedení lakovacího dvojnásobného nátěru truhlářských konstrukcí s mezibroušením PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783108210	m2	15,460	197,00	3 045,62	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	M	24613102	lak epoxidový dvousložkový na dřevo	kg	2,010	599,00	1 203,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		lak epoxidový dvousložkový na dřevo					
	VV		15,46*0,13 *Přepočtené koeficientem množství		2,010			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				8 182,08	
100	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	116,000	4,00	464,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111003					
101	K	784185003	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	116,000	19,00	2 204,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784185003					
102	M	58124966	hmota nátěrová akrylátová hloubková penetrační	litr	4,640	62,00	287,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		hmota nátěrová akrylátová hloubková penetrační					
	VV		116*0,04 *Přepočtené koeficientem množství		4,640			
103	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	1,560	19,00	29,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784191001					
	VV		(0,60*1,3)*2		1,560			
104	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	2,280	17,00	38,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784191005					
	VV		1,2*1,9		2,280			
105	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	27,000	2,00	54,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784191007					
	VV		5*5,4		27,000			
106	K	784312023	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	116,000	44,00	5 104,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784312023					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				62 842,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				14 500,00	
107	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032803000					
108	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	4 100,00	4 100,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039103000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 050,00	
109	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	3 050,00	3 050,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045303000					
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				31 392,00	
110	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	den	32,000	981,00	31 392,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Denní doprava pracovníků na pracoviště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/081103000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				13 900,00	
111	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	kpl	1,000	13 900,00	13 900,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Náklady na opatření BOZP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094104000					