



DODATEK č. 1, ev. č. S 0585/2024/MBaI,

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S 0367/2024/MBaI

Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava – Radvanice
zastoupený: Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

MH Stavby, s. r. o.

se sídlem: Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava – Svinov
zastoupena: Ing. Danielem Martišovským, jednatelem
IČ: 27776506
DIČ: CZ27776506
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29410
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č. 1, ev. č. S 0585/2024/MBaI, ke smlouvě o dílo č. S 0367/2024/MBaI

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 22. srpna 2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0367/2024/MBaI o provedení stavebních prací v rámci zakázky „Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2“.
- 1.2 Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem.



II.

Změna smlouvy o dílo

- 2.1 Cena Díla uvedená v odstavci č. 3.1 článku III. – Cena, smlouvy o dílo č. S 0367/2024/MBal, se z důvodu víceprací a méněprací vzniklých během realizace Díla mění takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo činila	23 102 310,68 Kč bez DPH
Vícepráce	930 248,94 Kč bez DPH
Méněpráce	- 581 979,42 Kč bez DPH
Nová cena díla dle tohoto dodatku činí	23 450 580,20 Kč bez DPH

(slovy: dvacet tři miliónů čtyři sta padesát tisíc pět set osmdesát korun českých a dvacet haléřů bez DPH).

Přesný rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.


III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 0367/2024/MBal se nemění.
- 3.2 Položkový rozpočet víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3.4 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0367/2024/MBal, vedený pod č. S 0585/2024/MBal byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 947/RMOB-RB/2226/44 ze dne 4. prosince 2024.

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty

V Ostravě dne: 05-12-2024



.....
z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice

za objednatele
Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

V Ostravě dne: 05/12/2024



za zhotovitele
Ing. Daniel Martišovský, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 01

Zhotovitel:	MH – STAVBY, s.r.o., Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava-Svinov
Změnový list vystavil:	Ing. Daniel Martišovský
Datum:	22.10.2024

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Popis a zdůvodnění změny:**MNP**

Na základě dopřesnění prací pro statické zajištění stropní – kce ze strany autorského dozoru, byly položky v soupise prací nahrazeny novými, jelikož původní položky rozpočtu nezohledňovali požadované práce.

VCP

Na základě dopřesnění prací pro statické zajištění stropní – kce ze strany autorského dozoru, byly položky v soupise prací nahrazeny novými, jelikož původní položky rozpočtu nezohledňovali požadované práce.

V rámci provádění statického zesílení stropní konstrukce mezi 1. a 2. NP pro nově uvažované zděné příčky, byla zjištěna chybně uvedená tonáž ve výkazu výměr.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-117 540,36,- Kč

352 641,74,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

235 101,38,- Kč



Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Bc. Martina Böhmová, odbor majetkový, bytový a investic

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Daniel Martišovský, jednatel společnosti



Datum:

24 -10- 2024

Datum:

04 -11- 2024

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 01

Zhotovitel: MH – STAVBY, s.r.o., Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava-Svinov

Investor: Statutární město Ostrava
Městský obvod Radvanice a
Bartovice

Datum: 22.10.2024

Název akce: „Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2“

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

faxem

osobně

datum:

☐☐☐☐

Odkazy na

specifikaci:

Odůvodnění potřeby změny

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

Rekapitulace méněprací a víceprací

na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny:**MNP**

Na základě dopřesnění prací pro statické zajištění stropní – kce ze strany autorského dozoru, byly položky v soupise prací nahrazeny novými, jelikož původní položky rozpočtu nezohledňovali požadované práce.

VCP

Na základě dopřesnění prací pro statické zajištění stropní kce ze strany autorského dozoru, byly položky v soupise prací nahrazeny novými, jelikož původní položky rozpočtu nezohledňovali požadované práce.

V rámci provádění statického zesílení stropní konstrukce mezi 1. a 2. NP pro nově uvažované zděné příčky, byla zjištěna chybně uvedená tonáž ve výkazu výměr.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

☐

odstavec 5, § 222

☐

odstavec 6, § 222

☐

odstavec 7, § 222

☐

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281,
716 00 Ostrava - Radvanice

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí – nesouhlasí.....
.. Martin Kurz

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí – nesouhlasí

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORTVCPMP
Stavba: Výkaz_výměr_Pátová 655_2 Změny

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 10. 10. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka

Náklady z rozpočtů			235 101,38
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0.00
Cena bez DPH			235 101,38
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	235 101,38	49 371,29
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	284 472,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

05-12-2024

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORTVCPMP

Stavba: Výkaz_výměr_Pátová 655_2 Změny

Místo:

Datum:

10. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	235 101,38	284 472,67
2ZL	Statické zesílení stropní konstrukce - změna2	235 101,38	284 472,67
2aVCP	Statické zesílení stropní konstrukce	352 641,74	426 696,51
2bMP	Statické zesílení stropní konstrukce	-117 540,36	-142 223,84
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		235 101,38	284 472,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vykaz_výměr_Pátová 655_2 Změny
Objekt: 22L - Statické zesílení stropní konstrukce - změna2
Soupis: **2aVCP - Statické zesílení stropní konstrukce**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 10. 10. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu			352 641,74
Ostatní náklady			0.00
Cena bez DPH			352 641,74
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	352 641,74	21,00%	74 054,77
snižená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		426 696,51

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	
05-12-2024	
Datum a podpis:	Datum a podpis:
	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výkaz_výměr_Pátová 655_2 Změny

Objekt:

2ZL - Statické zesílení stropní konstrukce - změna2

Soupis:

2aVCP - Statické zesílení stropní konstrukce

Místo:

Datum:

10. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

352 641,74

HSV - Práce a dodávky HSV	9 636,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	628,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 946,00
H01 - Budovy občanské výstavby	62,15
S - Přesuny sutí	221,10
PSV - Práce a dodávky PSV	312 959,69
767 - Konstrukce zámečnické	305 232,89
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 726,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	29 824,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

352 641,74

Ing. Zdeněk Štěrba
Stavba
Objekt
Soupis
Místo

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výkaz_výměr_Pátová 655_2 Změny
Objekt: ZZL - Statické zesílení stropní konstrukce - změna2
Soupis: 2aVCP - Statické zesílení stropní konstrukce

Místo: Datum: 10. 10. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 352 641,74

D		HSV	Práce a dodávky HSV		9 636,95			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce		628,80			
160	K	310321111	Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém (materiál v ceně) plochy do 1 m2	m3	0,04800	13 100,00	628,80	CS ÚRS 2024 02
	W		lože pro uložení nosníku - kapsy					
	W		150 mm					
	W		12*2*0,15*0,15*0,05		0,02700			
	W		200 mm					
	W		1*2*0,15*0,2*0,05		0,00300			
	W		300 mm					
	W		4*2*0,15*0,3*0,05		0,01800			
	W		Součet		0,04800			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		8 946,00			
161	K	873031324	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	24,00000	234,00	5 616,00	CS ÚRS 2024 02
	W		12*2		24,00000			
162	K	873031325	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	10,00000	333,00	3 330,00	CS ÚRS 2024 02
	W		1*2		2,00000			
	W		4*2		8,00000			
	W		Součet		10,00000			
D		H01	Budovy občanské výstavby		62,15			
122	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,11508	540,00	62,15	
D		S	Přesuny sutí		221,10			
128	K	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,67000	90,00	60,30	
129	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,68000	10,00	26,80	
	W		0,67*4 *Přepočtené koeficientem množství		2,68000			
131	K	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva,VCM, keramické dlažby skupina odpadu 170904	t	0,67000	200,00	134,00	
P			Poznámka k položce: Likvidace sutí na recyklačním dvoře pro další využití					
D		PSV	Práce a dodávky PSV		312 959,69			
D		767	Konstrukce zámečnické		305 232,89			
164	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	3 008,00000	63,60	191 308,80	CS ÚRS 2024 02
	W		svařenec dvou U 140 (stojinami od sebe - uzavřený profil)					
	W		viz. výkres Schéma nosníků podlaha 2. NP - NS					
	W		(13,5+9,0+2,8+6,1+4,5+3,0+1,5+6,6)*2*2*16		3 008,00000			
	W		Součet		3 008,00000			
165	M	13010620	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	3,24864	33 300,00	108 179,71	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: Ztrátě na materiál (profaz) 8% podle: Podmínky použití CS ÚRS 2024/II A03 Vodorovné konstrukce 4139411 Osazování ocelových nosníků ve střepech					
	W		U 140					
	W		94,0*2*16/1000*1,08		3,24864			
167	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 8 m	t	3,39904	1 690,00	5 744,38	CS ÚRS 2024 02
D		783	Dokončovací práce - nátěry		7 726,80			
168	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	56,40000	137,00	7 728,80	CS ÚRS 2024 02
	W		U 140					
	W		94,0*0,6		56,40000			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		29 824,00			
169	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick	hod	64,00000	466,00	29 824,00	CS ÚRS 2024 02
	W		Dílenská výroba - dělení materiálu, sestavení, manipulace					
	W		2*8*4		64,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výkaz_výměr_Pátová 655_2 Změny
Objekt: 2ZL - Statické zesílení stropní konstrukce - změna2
Soupis: 2bMP - Statické zesílení stropní konstrukce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 10. 10. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu			-117 540,36
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			-117 540,36
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-117 540,36	21,00%	-24 683,48
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-142 223,84

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel		
65 -12- 2		
Datum a podpis		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výkaz_výměr_Pátová 655_2 Změny

Objekt:

2ZL - Statické zesílení stropní konstrukce - změna2

Soupis:

2bMP - Statické zesílení stropní konstrukce

Místo:

Datum: 10. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-117 540,36

D1 - Stavební část

-117 540,36

41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

-116 659,20

H01 - Budovy občanské výstavby

-881,16

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



-117 540,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výkaz_výměr_Pátová 655_2 Změny
Objekt: ZL - Statické zesílení stropní konstrukce - změna2
Soupis: 2bMP - Statické zesílení stropní konstrukce

Misto: Datum: 10. 10. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-117 540,36	
D	D1		Stavební část				-117 540,36	
D	41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				-116 659,20	
38	K	413941123RU2	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22	t	-1,48800	78 400,00	-116 659,20	
P			Poznámka k položce: včetně dodávky profilu U č. 14					
VV			odpočet					
VV			-1,488		-1,48800			
D	H01		Budovy občanské výstavby				-881,16	
122	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-1,63179	540,00	-881,16	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	MH – STAVBY, s.r.o., Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava-Svinov	
Změnový list vystavil:	Ing. Daniel Martišovský	
Datum:	3.12.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Popis a zdůvodnění změny:		
MNP		
<u>Změny skladby stropu a podlahy ve 2.NP</u>		
Z důvodu eliminace vzniku poruch v navržené skladbě podlahové konstrukce ve 2 NP, byla na základě upozornění zhotovitele AD navržena změna skladby podlahové konstrukce – odpočet položek původní skladby		
<u>Změny stavební práce</u>		
Na základě skutečného stavu vyplynuly požadavky na změny bourání konstrukcí – odpočet v rozsahu neprováděných prací		
<u>Změny ZTI</u>		
Odpočet části délky potrubí z důvodu neprovádění		
VCP		
<u>Změny skladby stropu a podlahy ve 2.NP</u>		
Z důvodu eliminace vzniku poruch v navržené skladbě podlahové konstrukce ve 2 NP, byla na základě upozornění zhotovitele AD navržena změna skladby podlahové konstrukce 25.11.24		
<u>Změny stavební práce</u>		
Na základě skutečného stavu vyplynuly požadavky na změny bourání konstrukcí a s tím související opravy a práce HSV		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-464 439,06 Kč	577 607,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
113 168,14 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Bc. Martina Böhmová, odbor majetkový, bytový a investiční	Ing. Daniel Martišovský, jednatel společnosti	
		
Datum:	Datum: 03. 12. 2024	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 02

Zhotovitel: MH – STAVBY, s.r.o., Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava-Svinov
Investor: Statutární město Ostrava
Městský obvod Radvanice a Bartovice Datum: 3.12.2024

Název akce: „Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2“

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně



Odkazy na

specifikaci:

Odůvodnění potřeby změny

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

Rekapitulace méněprací a víceprací

na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny:

MNPZměny skladby stropu a podlahy ve 2.NP

Z důvodu eliminace vzniku poruch v navržené skladbě podlahové konstrukce ve 2 NP, byla na základě upozornění zhotovitele AD navržena změna skladby podlahové konstrukce – odpočet položek původní skladby

Změny stavební práce

Na základě skutečného stavu vyplynuly požadavky na změny bourání konstrukcí – odpočet v rozsahu neprováděných prací

Změny ZTI

Odpočet části délky potrubí z důvodu neprovádění

VCPZměny skladby stropu a podlahy ve 2.NP

Z důvodu eliminace vzniku poruch v navržené skladbě podlahové konstrukce ve 2 NP, byla na základě upozornění zhotovitele AD navržena změna skladby podlahové konstrukce 25.11.24

Změny stavební práce

Na základě skutečného stavu vyplynuly požadavky na změny bourání konstrukcí a s tím související opravy a práce

HSV

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222



odstavec 5, § 222



odstavec 6, § 222



odstavec 7, § 222



Oznámení vydává: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281,
716 00 Ostrava - Radvanice

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí – nesouhlasí

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí – nesouhlasí

REKAPITULACE STAVBY

Kod: 240610Zm2
Stavba: Pátová 655_2 240610 Změna 2

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu			113 168,14
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			113 168,14
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	113 168,14	13 580,18
Cena s DPH		v CZK	126 748,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

05 - 12 - 2024

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 240610Zm2

Stavba: Pátová 655_2 240610 Změna 2

Místo:

Datum: 3. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	113 168,14	126 748,32
2ZL	Objekt1,2 - Změny skladby stropu a podlahy ve 2NP	31 612,02	35 405,46
2ZLa	VCP - Změny skladby stropu a podlahy ve 2.NP	491 801,54	560 817,72
2ZLb	MP - Změny skladby stropu a podlahy ve 2.NP	-460 189,52	-515 412,26
3ZL	Objekt1,2 - Změny Stavební práce	83 156,12	93 134,85
3ZLa	VCP - Změny Stavební práce	85 805,66	96 102,34
3ZLb	MP - Změny Stavební práce	-2 649,54	-2 967,48
4ZL	Objekt3 - Změny ZTI	-1 600,00	-1 792,00
4ZLb	MP - Změny ZTI	-1 600,00	-1 792,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		113 168,14	126 748,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pátová 655_2 240610 Změna 2
Objekt:
2ZL - Objekt1,2 - Změny skladby stropu a podlahy ve 2NP
Soupis:
2ZLa - VCP - Změny skladby stropu a podlahy ve 2.NP

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 12 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				491 801,54
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				491 801,54
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snižena	491 801,54	12,00%	59 016,18	
Cena s DPH		v CZK		550 817,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

65 -12- 2

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pátová 655_2 240610 Změna 2

Objekt:

2ZL - Objekt1,2 - Změny skladby stropu a podlahy ve 2NP

Soupis:

2ZLa - VCP - Změny skladby stropu a podlahy ve 2.NP

Místo:

Datum:

3. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

491 801,54

HSV - Práce a dodávky HSV

89 185,55

8 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

65 159,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 127,40

H01 - Budovy občanské výstavby

2 610,41

S - Přesuny sutí

4 287,76

PSV - Práce a dodávky PSV

402 615,99

713 - Izolace tepelné

81 460,42

763 - Konstrukce suché výstavby

321 155,57

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

491 801,54

Ing. Jiří Štěpánek, st.

Stavba

Objekt

Strana 2 z 4

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pátová 655_2 240610 Změna 2
Objekt: 2ZL - Objekt1,2 - Změny skladby stropu a podlahy ve 2NP
Soupis: 2ZLa - VCP - Změny skladby stropu a podlahy ve 2.NP

Místo: Datum: 3. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 491 801,54

D		HSV	Práce a dodávky HSV		89 185,55			
D		8	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní		65 159,98			
170	K	832481215	Separoční vrstva z geotextilie	m2	282,20000	47,30	13 348,06	CS ÚRS 2024 02
	W		2.NP nová skladba podlahy nad stropem 1.NP					
	W		Byt 2.1					
	W		73,4					
	W		73,40000					
	W		Byt 2.2					
	W		67,9					
	W		67,90000					
	W		Byt 2.3					
	W		67,6					
	W		67,60000					
	W		Byt 2.4					
	W		73,3					
	W		73,30000					
	W		Součet					
	W		282,20000					
171	K	635211121	Násep pod podlahy z keramzitů	m3	11,28800	4 590,00	51 811,92	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
	P		tl. vrstvy keramzitu 40 mm					
	W		2.NP nová skladba podlahy nad stropem 1.NP					
	W		Byt 2.1					
	W		73,4*0,04					
	W		2,93600					
	W		Byt 2.2					
	W		67,9*0,04					
	W		2,71600					
	W		Byt 2.3					
	W		67,6*0,04					
	W		2,70400					
	W		Byt 2.4					
	W		73,3*0,04					
	W		2,93200					
	W		Součet					
	W		11,28800					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		17 127,40			
45	K	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	5,90600	2 900,00	17 127,40	
	P		Poznámka k položce:					
	P		ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem					
	W		Podlahy 2.NP					
	W		m.š. 213, 210, 206, 211, 217, 203, 204					
	W		6,5*0,11+2,06*0,14+1,17*0,1+1,26*0,1+10,96*0,05+6,86*0,1+					
	W		4,76*0,1					
	W		2,95640					
	W		m.š. 221, 222, 223, 224, 230, 229, 228, 233, 234, 235					
	W		9,1*0,05+1,17*0,07+4,2*0,07+9,0*0,1+5,63*0,05+1,17*0,14+1,					
	W		5*0,06+1,14*0,08+5,04*0,06+3,34*0,07+0,8*0,07					
	W		2,94960					
	W		Součet					
	W		5,90600					
D		H01	Budovy občanské výstavby		2 610,41			
122	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,83409	540,00	2 610,41	
D		S	Přesuny sutí		4 287,76			
128	K	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	12,99320	90,00	1 169,39	
129	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	51,97280	10,00	519,73	
	W		12,9932*4 "Přepočtené koeficientem množství"					
	W		51,97280					
131	K	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva,VCM, keramické dlažby skupina odpadu 170904	t	12,99320	200,00	2 598,64	
	P		Poznámka k položce:					
	P		Bude upřesněno - zatřídění (kód) odpadu					
D		PSV	Práce a dodávky PSV		402 615,99			
D		713	Izolace tepelné		81 460,42			
172	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	282,20000	51,70	14 589,74	CS ÚRS 2024 02
	W		2.NP nová skladba podlahy nad stropem 1.NP					
	W		Byt 2.1					
	W		73,4					
	W		73,40000					
	W		Byt 2.2					
	W		67,9					
	W		67,90000					
	W		Byt 2.3					
	W		67,6					
	W		67,60000					
	W		Byt 2.4					
	W		73,3					
	W		73,30000					
	W		Součet					
	W		282,20000					
173	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm	m2	296,31000	175,00	51 854,25	CS ÚRS 2024 02
	W		282,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
	W		296,31000					
174	K	713121313	Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypaním volně sypaným tl vrstvy přes 100 mm	m2	282,20000	51,70	14 589,74	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			rozproštění stávajícího násypu v tl. cca 150 mm					
W			rozproštění stávajícího násypu v tl. cca 150 mm					
W			2.NP nová skladba podlahy nad stropem 1.NP					
W			Byt 2.1					
W			73,4		73,40000			
W			Byt 2.2					
W			67,9		67,90000			
W			Byt 2.3					
W			67,6		67,60000			
W			Byt 2.4					
W			73,3		73,30000			
W			Součet		282,20000			
53	K	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,53336	800,00	426,69	
D		763	Konstrukce suché výstavby				321 155,57	
175	K	763251122	Sádrovláknitá podlaha tl 30 mm z podlahových prvků tl 20 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm bez podsypu	m2	282,20000	1 100,00	310 420,00	CS ÚRS 2024 02
W			2.NP nová skladba podlahy nad stropem 1.NP					
W			Byt 2.1					
W			73,4		73,40000			
W			Byt 2.2					
W			67,9		67,90000			
W			Byt 2.3					
W			67,6		67,60000			
W			Byt 2.4					
W			73,3		73,30000			
W			Součet		282,20000			
176	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	6,13300	1 320,00	10 735,57	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pátová 655_2 240610 Změna 2
Objekt: 2ZL - Objekt1,2 - Změny skladby stropu a podlahy ve 2NP
Soupis: 2ZLb - MP - Změny skladby stropu a podlahy ve 2.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				-460 189,52
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-460 189,52
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snižena	-460 189,52	12,00%	-55 222,74	
Cena s DPH		v CZK		-515 412,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

05-12-2024

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pátová 655_2 240610 Změna 2

Objekt:

2ZL - Objekt1,2 - Změny skladby stropu a podlahy ve 2NP

Soupis:

2ZLb - MP - Změny skladby stropu a podlahy ve 2.NP

Místo:

Datum:

3. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-460 189,52

HSV - Práce a dodávky HSV

-198 661,46

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-183 064,40

H01 - Budovy občanské výstavby

-15 597,06

PSV - Práce a dodávky PSV

-261 528,06

713 - Izolace tepelné

-53 900,20

763 - Dřevostavby

-200 096,73

H713 - Izolace tepelné

-1 336,50

H763 - Dřevostavby

-6 194,63

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-460 189,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pátová 655_2 240610 Změna 2

Objekt:

2ZL - Objekt1,2 - Změny skladby stropu a podlahy ve 2NP

Soupis:

2ZLb - MP - Změny skladby stropu a podlahy ve 2.NP

Místo:

Datum: 3. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-460 189,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

-198 661,46

D 63

Podlahy a podlahové konstrukce

-183 064,40

58	K	632419104R00	Samonivelační stěrka , ruční zpracování tl. 4 mm	m2	-127,70000	280,00	-35 756,00	
----	---	--------------	--	----	------------	--------	------------	--

vv odpočet původní výměry z důvodu změny skladby podlahy -
navržena vinylová podlahovina s textilní podložkou
vyrovnávající drobné nerovnosti podkladu
bez vyrovnání samonivelační stěrkou

vv -(344,6-19-19-17,1-5,1-4,7-4,7-5,1-4,7-4,7-5,1)/2

-127,70000

56	K	632441044R00	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.45 mm	m2	-282,20000	522,00	-147 308,40	
----	---	--------------	---	----	------------	--------	-------------	--

vv odpočet z důvodu změny skladby podlahy ve 2.NP

vv Byt 2.1

vv -73,4

-73,40000

vv Byt 2.2

vv -67,9

-67,90000

vv Byt 2.3

vv -67,6

-67,60000

vv Byt 2.4

vv -73,3

-73,30000

vv Součet

-282,20000

D H01

Budovy občanské výstavby

-15 597,06

122	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-28,88344	540,00	-15 597,06	
-----	---	--------------	---	---	-----------	--------	------------	--

D PSV

Práce a dodávky PSV

-261 528,06

D 713

Izolace tepelné

-53 900,20

27	K	713120010RAE	Izolace podlah kročejová minerální z desek PTS	m2	-282,20000	175,00	-49 385,00	
----	---	--------------	--	----	------------	--------	------------	--

P Poznámka k položce:

tloušťka 30 mm

vv odpočet z důvodu změny skladby podlahy ve 2.NP

vv Byt 2.1

vv -73,4

-73,40000

vv Byt 2.2

vv -67,9

-67,90000

vv Byt 2.3

vv -67,6

-67,60000

vv Byt 2.4

vv -73,3

-73,30000

vv Součet

-282,20000

59	K	713191100RT9	Položení separační fólie	m2	-282,20000	16,00	-4 515,20	
----	---	--------------	--------------------------	----	------------	-------	-----------	--

P Poznámka k položce:

včetně dodávky PE fólie

vv odpočet z důvodu změny skladby podlahy ve 2.NP

vv Byt 2.1

vv -73,4

-73,40000

vv Byt 2.2

vv -67,9

-67,90000

vv Byt 2.3

vv -67,6

-67,60000

vv Byt 2.4

vv -73,3

-73,30000

vv Součet

-282,20000

D 763

Dřevostavby

-200 096,73

64	K	763614132RW6	Montáž podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov.	m2	-584,40000	354,53	-200 096,73	
----	---	--------------	---	----	------------	--------	-------------	--

P Poznámka k položce:

vč. dodávky desky OSB 3 4PD tl. 18 mm

vv odpočet z důvodu změny skladby podlahy ve 2.NP

vv Byt 2.1

vv -73,4*2

-146,80000

vv Byt 2.2

vv -67,9*2

-135,80000

vv Byt 2.3

vv -67,6*2

-135,20000

vv Byt 2.4

vv -73,3*2

-146,60000

vv Součet

-584,40000

D H713

Izolace tepelné

-1 336,50

53	K	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	-1,87062	800,00	-1 336,50	
----	---	--------------	---	---	----------	--------	-----------	--

D H763

Dřevostavby

-6 194,63

124	K	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	-6,73329	920,00	-6 194,63	
-----	---	--------------	--	---	----------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pátová 655_2 240610 Změna 2
Objekt
3ZL - Objekt1,2 - Změny Stavební práce
Soupis:
3ZLa - VCP - Změny Stavební práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Naklady z rozpočtu				85 805,66
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				85 805,66
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snižena	85 805,66	12,00%	10 296,68	
Cena s DPH	v CZK			96 102,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis.

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

05.12.2024

05 - 12 - 2024

Datum a podpis:

Z

D

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pátová 655_2 240610 Změna 2

Objekt:

3ZL - Objekt1,2 - Změny Stavební práce

Soupis:

3ZLa - VCP - Změny Stavební práce

Místo:

Datum:

3. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

85 805,66

HSV - Práce a dodávky HSV

50 471,28

31 - Zdi podpěm a volné

6 880,48

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 766,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 846,82

96 - Bourání konstrukcí

6 929,01

S - Přesuny sutí

4 888,44

H01 - Budovy občanské výstavby

1 159,55

PSV - Práce a dodávky PSV

35 334,38

762 - Konstrukce tesařské

22 801,56

763 - Konstrukce suché výstavby

6 932,15

767 - Konstrukce zámečnické

393,60

775 - Podlahy skládané

5 207,08

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

85 805,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pátová 655_2 240610 Změna 2
Objekt: 3ZL - Objekt1,2 - Změny Stavební práce
Soupis: 3ZLa - VCP - Změny Stavební práce

Místo: Datum: 3. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							85 805,66	
D HSV Práce a dodávky HSV							50 471,28	
D 31 Zdi podpěrné a volné							6 880,48	
30	K	311271665RT1	Zdivo z bloků vápenopiskových tl. 300 mm	m2	2,60000	1 788,00	5 006,40	
	P		Poznámka k položce: tvárnice vápenopisková o šířce 300mm					
	W		pilíř, dozdivka					
	W		0,3*2,8		0,84000			
	W		1,36*1,0		1,36000			
	W		dozdivka otv. - dveře					
	W		1,2*0,25*2		0,60000			
	W		Součet		2,80000			
32	K	317940911RAA	Osazení válcovaných profilů dodatečně	t	0,02756	68 000,00	1 874,08	
	P		Poznámka k položce: vysedání drážky, dodávka profilů					
	W		překlad PR.02 profil U 100 nad bouraným otvorem v obvodové zdi ve 2.NP					
	W		1,3*10,6*2/1000		0,02756			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							21 766,98	
200	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	8,67350	92,00	787,98	CS ÚRS 2024 02
	W		Strop 2.NP - po demontáži nesoudržného rákosu s omítkou					
	W		8,6735		8,67350			
201	K	611142012	Pletivo rabcové vnitřních stropů provizorně přichycené	m2	8,67350	195,00	1 691,33	CS ÚRS 2024 02
	W		Strop 2.NP - oprava po demontáži nesoudržného rákosu s omítkou					
	W		8,6735		8,67350			
202	K	611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	8,67350	424,00	3 677,56	CS ÚRS 2024 02
	W		Strop 2.NP - po demontáži nesoudržného rákosu s omítkou					
	W		2,2*4,1-(0,45*0,77)		8,67350			
203	K	611341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	34,69400	111,00	3 851,03	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: příplatek nad 10 mm tloušťky + 4x5 mm (celková tl. 30 mm)					
	W		8,6735		8,67350			
	W		8,6735*4 Přepočtené koeficientem množství		34,69400			
204	K	611345112	Sádrová hladká omítka rýh ve stropích š přes 150 do 300 mm	m2	9,71000	1 210,00	11 749,10	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: včetně penetrace podkladu					
	W		zapravení drážek stropu po vybourání drážek					
	W		m.č. 2.4.02					
	W		1,75*0,2		0,35000			
	W		m.č. 2.4.06					
	W		4,05*2*0,2		1,62000			
	W		m.č. 2.4.03					
	W		1,35*0,2+2,85*0,2		0,84000			
	W		m.č. 2.3.01					
	W		4,2*0,2+2,7*0,2		1,38000			
	W		m.č. 2.3.04					
	W		4,2*0,2+2,7*0,2		1,38000			
	W		m.č. 2.3.03					
	W		4,1*0,2+1,4*0,2		1,10000			
	W		m.č. 2.2.04					
	W		4,2*0,2		0,84000			
	W		m.č. 2.1.03					
	W		4,2*0,2+2,7*0,2		1,38000			
	W		m.č. 2.1.02					
	W		4,1*0,2		0,82000			
	W		Součet		9,71000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 846,82	
205	K	962032181	Bourání zdiva z porobetonových tvánic nebo bloků do 1 m3	m3	2,27000	1 310,00	2 973,70	CS ÚRS 2024 02
	W		vybourání zazdivky					
	W		m.č. 114, 224					
	W		0,95*2,2*0,5*2		2,09000			
	W		vybourání otv. - dveře					
	W		1,2*0,25*0,3*2		0,18000			
	W		Součet		2,27000			
206	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,34400	1 720,00	2 311,68	CS ÚRS 2024 02
	W		1.NP					
	W		vybourání prostorové vazdivky m.č. 105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,9*0,8*0,95		0,68400			
	W		2.NP					
	W		pilř m.č. 214/215					
	W		0,3*0,3*2,6		0,25200			
	W		dozdívka					
	W		1,36*1,0*0,3		0,40800			
	W		Součet		1,34400			
207	K	962032681	Příplatek k cenám za zvýšenou pracovní sílu při bourání pilřů průměru do 0,36 m2	m3	0,25200	407,00	102,56	CS ÚRS 2024 02
	W		pilř m.č. 214/215					
	W		0,3*0,3*2,8		0,25200			
208	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,25620	6 170,00	1 580,75	CS ÚRS 2024 02
	W		výbourání PB podezdívky vany m.č. 120					
	W		1,22*0,21		0,25620			
209	K	975111111	Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa nad m.č. 116	m2	1,17000	85,80	100,39	CS ÚRS 2024 02
	W		1,17		1,17000			
210	K	975111113	Odstanění plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa	m2	1,17000	44,20	51,71	CS ÚRS 2024 02
211	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	8,67350	199,00	1 726,03	CS ÚRS 2024 02
	W		Strop 2.NP - demontáž nesoudržného rákosu s omítkou					
	W		2,2*4,1-(0,45*0,77)		8,67350			
	D	96	Bourání konstrukcí				6 929,01	
43	K	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm nad m.č. 116	m3	0,10530	5 200,00	547,56	
	W		1,17*0,09		0,10530			
45	K	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,20050	2 900,00	6 381,45	
	P		Poznámka k položce:					
	W		ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem					
	W		Podlahy 2.NP					
	W		m.č. 202, 220 - pavlače					
	W		(11,81+17,53)*0,075		2,20050			
	D	S	Přesuny suti				4 888,44	
128	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	14,81347	90,00	1 333,21	
129	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	59,25389	10,00	592,54	
	W		14,8134716*4 "Přepočtené koeficientem množství"		59,25389			
131	K	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, VCM, keramické dlažby skupina odpadu 170904	t	14,81347	200,00	2 962,69	
	P		Poznámka k položce:					
			Likvidace suti na recyklačním dvoře pro další využití					
	D	H01	Budovy občanské výstavby				1 159,55	
122	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,14732	540,00	1 159,55	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				35 334,38	
	D	762	Konstrukce tesařské				22 801,55	
212	K	762511823	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na pero a drážku lepených	m2	272,42000	83,70	22 801,55	CS ÚRS 2024 02
	W		1.NP - m.č. 126, 122, 113, 128					
	W		10,28*23,1+23,10*20,98		77,38000			
	W		2. NP - m.č. 231 2x, 221, 203, 205, 214, 215, 208, 216, 206, 233, 234, 230 2x					
	W		25,9*2+9,1+6,86+4,31+21,32+23,11+10,13+21,17+20,56+10,4		195,06000			
	W		1+5,04+5,63*2		272,42000			
	W		Součet					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				6 932,15	
213	K	763131821	Demontáž SDK podhledů s dvoutřvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	72,97000	95,00	6 932,15	CS ÚRS 2024 02
	W		m.č. 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128					
	W		3,16+1,17+1,22+5,39+23,10+2,36+0,98+1,27+10,28+3,16+20,86		72,97000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				393,60	
214	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání	m	2,40000	164,00	393,60	CS ÚRS 2024 02
	W		m.č. 216/205 ve 2.NP - řezání ocel. U profil 140					
	W		1,2*2		2,40000			
	D	775	Podlahy skládané				5 207,08	
215	K	775541811	Demontáž podlah plovoucích lepených do suti	m2	111,74000	46,60	5 207,08	CS ÚRS 2024 02
	W		2NP					
	W		m.č. 214, 212, 215, 225, 224, 226, 230					
	W		21,32+10,7+23,11+22,79+9,0+19,19+5,63		111,74000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pátová 655_2 240610 Změna 2
Objekt:
3ZL - Objekt1,2 - Změny Stavební práce
Soupis:
3ZLb - MP - Změny Stavební práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				-2 649,54
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-2 649,54
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snižená	-2 649,54	12,00%	-317,94	
Cena s DPH		v CZK		-2 967,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

05 - 12 - 2024

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pátová 655_2 240610 Změna 2

Objekt:

3ZL - Objekt1,2 - Změny Stavební práce

Soupis:

3ZLb - MP - Změny Stavební práce

Místo:

Datum: 3. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-2 649,54

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 649,54

96 - Bourání konstrukcí

-2 199,60

S - Přesuny sutí

-449,94

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-2 649,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pátová 655_2 240610 Změna 2
Objekt: 3ZL - Objekt1,2 - Změny Stavební práce
Soupis: 3ZLb - MP - Změny Stavební práce

Místo: Datum: 3. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 649,54	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 649,54	
D	96		Bourání konstrukcí				-2 199,60	
114	K	776511810R00	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky	m2	-48,88000	45,00	-2 199,60	
W			odpočet původní výměry					
W			2.NP					
W			-255,85		-255,85000			
W			1.NP					
W			-(3,3+5,36+22,78+23,1+3,3+23,1+2,36+10,28)		-93,58000			
W			Mezisoučet		-348,43000			
W			skutečnost					
W			PVC					
W			2.NP - m.č. 212, 208, 216, 206 2x, 205 4x, 203 4x,221 3x, 224, 226, 227, 228, 231, 232, 233 2x, 234					
W			10,7+10,13+21,17+20,55*2+4,31*4+8,88*4+9,1*3+9,0+19,19+3,68+5,31+25,9+21,33+10,41*2+5,04		285,35000			
W			koberec					
W			2.NP - m.č. 217, 227					
W			10,96+3,68		14,64000			
W			PVC					
W			1. NP - m.č.126 2x					
W			10,28*2		20,56000			
W			Mezisoučet		300,55000			
W			Součet		-48,98000			
D	S		Přesuny sutí				-449,94	
128	K	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 8000 m	t	-0,17108	90,00	-15,40	
129	K	979083181R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 8000 m	t	-0,68432	10,00	-6,84	
W			-0,17108*4 Přepočtené koeficientem množství		-0,68432			
133	K	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	-0,17108	2 500,00	-427,70	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pátová 655_2 240610 Změna 2
Objekt:
4ZL - Objekt3 - Změny ZTI
Soupis:
4ZLb - MP - Změny ZTI

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				-1 600,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-1 600,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snižená	-1 600,00	12,00%	-192,00	
Cena s DPH		v CZK		-1 792,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

65-12-2024

Datum a podpis:

Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pátová 655_2 240610 Změna 2

Objekt:

4ZL - Objekt3 - Změny ZTI

Soupis:

4ZLb - MP - Změny ZTI

Místo:

Datum: 3. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-1 600,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 600,00

8 - Trubní vedení

-1 600,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-1 600,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pátová 655_2 240610 Změna 2
Objekt: 4ZL - Objekt3 - Změny ZTI
Soupis: 4ZLb - MP - Změny ZTI

Místo: Datum: 3. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 600,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							-1 600,00	
D 8 Trubní vedení							-1 600,00	
11	K	722171214R00	Potrubí plastové PE100RC vodovodní, D 40 x 3,7 mm	m	-4,00000	400,00	-1 600,00	
	W		odpočet z důvodu neprovádění					
	W		-4,0		-4,00000			