



SMLOUVA O DÍLO

(smlouva o zhotovení stavby)

„Mohelnice, ul. Severní, 1. máje, Adolfa Kašpara, oprava komunikací“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany


- 1. Objednatel:** město Mohelnice
- se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
- IČ: 00303038
- DIČ: CZ00303038
- zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města
- Telefon: +420 583 452 132
- E-mail: kubap@mohelnice.cz
- Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
- Číslo účtu: 27-1905690389/0800
- Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Petr Michek, vedoucí odboru rozvoje OR
- Telefon: +420 724 384 980
- E-mail: michekp@mohelnice.cz
- TDS: Petr Kapl, [kapl@mohelnice.cz](mailto:kapl@ mohelnice.cz), tel.: +420 583 452 115
- (dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** Tomáš Langer s.r.o.
- se sídlem: Na Svobodě 712, 78353 Velká Bystřice
- IČ: 25818716
- DIČ: CZ25818716
- zastoupený: Tomáš Langer, jednatel

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)



II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „**Mohelnice, ul. Severní, 1. máje, Adolfa Kašpara, oprava komunikací**“, a to při respektování:
 - a) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech a ČSN,
 - b) vzájemně odsouhlasených výkazů výměr dle stavebních objektů,
 - c) dle zadání objednatele uvedených v příloze smlouvy,
(dále jen „**dílo**“).
2. Dílo bude zhotovováno na pozemcích města Mohelnice v kat. úz. Mohelnice, jež jsou ve vlastnictví objednatele.
3. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po úplném dokončení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá z dokumentů a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby dílo bylo plně provozovatelné a užitelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti podmiňující provedení díla. Zhotovené dílo převezme objednatel předávacím protokolem i s případnými drobnými vadami a nedodělkami nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořizováno (viz ustanovení § 2628 občanského zákoníku).
4. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, považuje se dílo za provedené teprve odstraněním poslední vady a nebo nedodělky uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu díla (resp. konečnou fakturu) k úhradě podle další úpravy této smlouvy až po dokončení díla.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla : **28. 11. 2024**

Termín provedení díla nejpozději do: **15. 12. 2024**

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně, jakožto základu daně, se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuální platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy je tvořena takto:

Celková cena bez DPH (základ daně): 160 836,43 Kč

DPH 21 % 33 775,65 Kč

Celková cena včetně DPH 194 612,08 Kč

Tato celková cena díla je platná po celou dobu zhotovování díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součástí celkové ceny jsou i práce a dodávky, které ve výkazu výměr nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

2. Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele s vyplněnými položkami výkazu výměr dle zadání objednatelem. Tento výkaz výměr je zhotovitelem oceněn tak, že v konečném důsledku obsahuje (zahrnuje) úplné náklady – cenu za práce, dopravu, materiál a další náklady (viz ust. odst. 4 tohoto článku této smlouvy) a též přiměřený zisk zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je nedílnou přílohou této smlouvy.
3. Celková cena díla obsahuje také:
 - náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitelem, bezpečnostní opatření na staveništi
 - náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou
 - zkoušky únosnosti pláň
 - úklid dotčených prostranství
4. Celková cena díla vzešlá z oceněného výkazu výměr se považuje za cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.
5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou celkovou cenu díla na základě faktury. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po provedení díla a po vyklizení staveniště. Faktura bude mít splatnost 7 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se doručuje výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz.
6. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce (tj. objednatele) při výkonu veřejné správy, při níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce (objednatel) plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel (tj. zhotovitel) neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

V. Součinnost smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost osobám objednatelé uvedeným v čl. I. odst. 1.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo na svoje náklady, svou zodpovědnost a s využitím vlastních kapacit.
2. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou kvalitu a průvodní doklad prokazující požadovanou kvalitu.
3. Zhotovitel je povinen sjednat si před zahájením díla odpovědnostní pojištění, na celou dobu provádění díla až do jeho provedení, ke kompenzaci veškerých újem vzniklých zaviněním zhotovitele na majetku objednatele s výší pojistného plnění v částce nejméně **0,5 mil. Kč**.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost provedeného díla po dobu **60** měsíců.
2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit k jejich odstranění nejpozději pátý pracovní den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.
3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a jaký zákonný způsob vyřízení reklamacie objednatel požaduje.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v ust. VII odst. 2, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že náklady spojené s takovou opravou nese zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** (deset tisíc korun českých).
5. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případě, kdy vadu neuzná, či tvrdí, že za ní neodpovídá. Náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel až do právní moci rozhodnutí příslušným soudem ve věci samé.

VIII. Smluvní pokuty a jiné sankce

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) z **celkové ceny díla** bez DPH, za každý i jen započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** (5 setin procenta) z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s termínem odstranění reklamované vady podle čl. VII odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv bezodkladně po uzavření této smlouvy. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém zasedání dne 27. 11. 2024 usnesením č.j. 1795/70/RM/2024.

Příloha – výkaz výměr

V Mohelnici dne 28. 11. 2024

za objednatele: _____

Ing. Pavel Kuba
starosta



V Mohelnici dne 28.11.2024

za zhotovitele: _____

TRÁVA LANGER s.r.o.
PROVÁDĚNÍ STAVEB, ZMĚN A JEICH ODSTRANĚNÍ
Na Svobodu 713, 783 52 Velké Březno
IČ: 25513716, DIČ: C
Tel.: 502 530
E-mail: tr.langer@tr.langer.cz

Tomáš Langer
jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava komunikace na ulici Adolfa Kašpara	Objednatel:	Město Mohelnice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	skutečnost	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Pemajstav	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	1.10.	Konec výstavby:	8.10.	Položek:	31
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	11.11.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00	
	Montáž					Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky					Ostatní	0,00	
	Montáž					NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem		122 226,55	DN celkem	0,00		NUS celkem	0,00	
			DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.	0,00	
						VORN celkem	0,00	
						VORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	122 226,55
Základ 21%	122 226,55	DPH 21%	25 667,58	Celkem včetně DPH	147 894,13

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

20	596291113R00	;ztrátě 3%: Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm 1	m	0,37 1,00 1,00	0,00
21	599432111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým 12,3	m2	12,30 12,30	0,00
22	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC.podkl.C12/15, "dlažba 10x20x8" 53,34	m	53,34 53,34	0,00
23	592451170	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní 53,34*0,1	m2	5,86 5,33 0,53	0,00
24	917862111R00	;ztrátě 1%, 0,5334 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 "silniční obrubník" 7,48 "silniční obrubník snížený" 37,28 "silniční obrubník přechodový levý" 3 "silniční obrubník přechodový pravý" 2	m	49,76 7,48 37,28 3,00 2,00	0,00
25	59217472	Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý 7,48	kus	8,00 7,48 0,52	0,00
26	59217476	;ztrátě 0,52 Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý 37,28	kus	38,00 37,28 0,72	0,00
27	59217480	;ztrátě 0,72 Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý 3	kus	3,00 3,00 0,00	0,00
28	59217481	;ztrátě 0 Obrubník silniční přechodový P výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý 2	kus	2,00 2,00 0,00	0,00
29	113451240R00VC	;ztrátě 0 Příplatek za řezání betonových obrubníků 8	kus	8,00 8,00	0,00
30	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 49,78*0,055 + 53,34*0,01 + 1,8*0,3	m3	3,75 3,75	0,00
31	998225111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živičný	t	59,84	0,00

Výkaz výměr

Název stavby:	Oprava komunikace na ulici Adolfa Kašpara			Objednatel:	Město Mohelnice	
Druh stavby:	skutečnost			Projektant:		
Lokalita:				Zhotovitel:	Pemajstav	
Zpracoval:				Zpracováno dne:	11.11.2024	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
11 Přípravné a přidružené práce						
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho "chodník" 4,5+ 23*1,5 + 3,5 "pro předláždění vstupu a před garáží" 9*2,4 - 3	m2	61,10 42,50 18,60	0,00
2		113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních 27+28	m	53,00 53,00	0,00
3		113152112R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drceného " plocha chodníku" - konec plochy chodníku k ozelenění směrem k RD č.11 42,5*0,4 - 4,5*0,2	m3	16,10 5,00 5,00	0,00
4		970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm 5	m	0,48 0,48	0,00
5		965200012RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových 1,6*0,3	m3	52,78 52,78	0,00
6		979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t		
7		979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t		
13 Hloubené výkopávky						
8		132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ "pod silniční obrubníky s rozšířením vozovky u RD č.17" 21*0,3*0,35 -0,48	m3	1,73 1,73	0,00
16 Přemístění výkopku						
9		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 1,73	m3	1,73 1,73	0,00
10		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 1,73	m3	1,73 1,73	0,00
18 Povrchové úpravy terénu						
11		181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním 26*0,45+42,5+27*0,4	m2	65,00 65,00	0,00
12		181300010RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm 4,5	m2	4,50 4,50	0,00
13		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně semene 4,5	m2	4,50 4,50	0,00
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						
14		564871111R00	Podklad kačírku bez zhutnění tloušťky 25 cm 5,6	m2	5,60 5,60	0,00
15		564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 32-63 mm "strana rozebraného chodníku " + "strana RD č.17" (23*1,9 + 3,5 + 4*0,4) + (21*0,6 + 3*0,3)	m2	62,30 0,00 62,30	0,00
16		564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 16-32 mm "strana rozebraného chodníku " 23*1,65	m2	8,32 0,00 8,32	0,00
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlážby)						
17		596921114R00	Kladení zasakovací dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm 12,3	m2	12,30 12,30	0,00
18		596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 9*2,4-3	m2	18,60 18,60	0,00
19		59245289	Dlažba drenážní AKVAGRASS přírodní 12,3	m2	12,67 12,30	0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava komunikace na ulici Adolfa Kašpara	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Mohelnice
Druh stavby:	skutečnost	Začátek výstavby:	1.10.	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	8.10.	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	11.11.2024	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem
		11	Přípravné a přidružené práce										52,78
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	61,10		21					0,14	8,43
2		113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních	m	53,00		21					0,27	14,31
3		113152112R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drceného	m3	16,10		21					1,80	28,98
4		970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	5,00		21					0,00	0,00
5		965200012RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových	m3	0,48		21					2,20	1,06
6		979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	52,78		21					0,00	0,00
7		979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	52,78		21					0,00	0,00
		13	Hloubené výkopávky										0,00
8		132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3.STROJNĚ	m3	1,73		21					0,00	0,00
		16	Přemístění výkopku										0,00
9		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	1,73		21					0,00	0,00
10		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	1,73		21					0,00	0,00
		18	Povrchové úpravy terénu										0,00
11		181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	65,00		21					0,00	0,00
12		181300010RA0	Rozprostření omice v rovině tloušťka 15 cm	m2	4,50		21					0,00	0,00
13		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně semene	m2	4,50		21					0,00	0,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch										28,54
14		564871111R00	Podklad kačírku bez zhutnění tloušťky 25 cm	m2	5,60		21					0,55	3,08
15		564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 32 -63 mm	m2	62,30		21					0,38	23,55
16		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 16-32 mm	m2	8,32		21					0,23	1,91
		59	Krity pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlažby)										5,13
17		596921114R00	Kladení bet.veget.dlaždic.lože 30 mm	m2	12,30		21					0,03	0,39
18		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	18,60		21					0,07	1,37
19		59245289	Dlažba BEST AKVAGRAS 20X20X8 cm	m2	12,67		21					0,17	2,09
20		596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	1,00		21					0,00	0,00
21		599432111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým	m2	12,30		21					0,10	1,27
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách										26,17
22		915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15,	m	53,34		21					0,08	4,39
23		592451170	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	5,86		21					0,02	0,13
24		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	49,76		21					0,19	9,35
25		59217472	Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	8,00		21					0,08	0,66
26		59217476	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	38,00		21					0,05	1,84
27		59217480	Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	3,00		21					0,07	0,20
28		59217481	Obrubník silniční přechodový P výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	2,00		21					0,07	0,13
29		113451240R00VD	Příplatek za řezání betonových obrubníků	kus	8,00		21					0,00	0,00
30		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,75		21					2,53	9,47
31		998225111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živičný	t	59,84		21					0,00	0,00
Celkem:								122 226,55			147 894,13		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přístupové chodníky skatepark a tělocvična Severní	Objednatel:	Město Mohelnice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	skutečnost	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Pemajstav	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	24
JKSO:		Zpracoval:	XXXXXXXXXX	Datum:	12.11.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště					
	Montáž		Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00			
PSV	Dodávky		Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00			
	Montáž				Provozní vlivy		0,00				
"M"	Dodávky				Ostatní		0,00				
	Montáž				NUS z rozpočtu		0,00				
Ostatní materiál											
Přesun hmot a sutí											
ZRN celkem			38 609,88	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00		
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00			
						VORN celkem		0,00			
						VORN celkem z obj.		0,00			

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	38 609,88
Základ 21%	38 609,88	DPH 21%	8 108,07	Celkem včetně DPH	46 717,95

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

		"silniční obrubník přechodový levý"			
		1		1,00	
		"silniční obrubník přechodový pravý"			
		1		1,00	
17	59217476	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	2,00	0,00
		1,1		1,10	
		;ztrátě 82%		0,90	
18	59217480	Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	1,01	0,00
		1		1,00	
		;ztrátě 1%; 0,01		0,01	
19	59217481	Obrubník silniční přechodový P výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	1,01	0,00
		1		1,00	
		;ztrátě 1%; 0,01		0,01	
20	59217421	Obrubník chodníkový v. 250 x 50 x 1000 mm přírodní	kus	23,84	0,00
		2*3 + 2*1,5 + 2*7,3		23,60	
		;ztrátě 1%; 0,236		0,24	
21	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,85	0,00
		23,6*0,03 + 3,1*0,045		0,85	
22	113451240R00VD	Příplatek za řezání betonových obrubníků	kus	7,00	0,00
		7		7,00	
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	20,75	0,00

Výkaz výměr

Název stavby:	Přístupové chodníky skatepark a tělocvična Severní		Objednatel:	Město Mohelnice	
Druh stavby:	skutečnost		Projektant:		
Lokalita:			Zhotovitel:	Pemajstav	
Zpracoval:	Ing.Petr Hošek		Zpracováno dne:	12.11.2024	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství Potřebné množství
		11	Přípravné a přidružené práce		
1		113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních a chodníkových <i>skatepark 1,5 + Severní 3</i>	m	4,50 4,50
2		979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	1,14 0,00
		12	Odkopávky a prokopávky		
3		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 <i>skatepark 3*1,8*0,25 + 1,5*1,6*0,25 + Severní 7,3*1,4*0,25</i>	m3	4,51 4,51
4		122201109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3 <i>1,35 + 0,6 + 2,555</i>	m3	4,51 4,51
5		121101101R00	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m <i>3*2,1*0,1 + 1,5*1,9*0,1 + 7,3*1,7*0,1</i>	m3	2,16 2,16
		16	Přemístění výkopku		
6		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m <i>1,35 + 0,6 + 2,555</i>	m3	4,51 4,51
		18	Povrchové úpravy terénu		
7		181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním <i>3*1,8 + 1,5*1,6 + 7,3*1,4</i>	m2	18,02 18,02
8		181300010RA0	Rozprostření omice v rovině tloušťka 15 cm <i>2*3*0,25 + 2*1,5*0,25 + 2*7,3*0,25</i>	m2	5,90 5,90
9		180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva <i>2*3*0,25 + 2*1,5*0,25 + 2*7,3*0,25</i>	m2	5,90 5,90
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		
10		564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm <i>3*1,8 + 1,5*1,6 + 7,3*1,4</i>	m2	18,02 18,02
11		564861112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm <i>3*1,5 + 1,5*1,3 + 7,3*1,1</i>	m2	14,48 14,48
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)		
12		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm <i>3*1,5 + 1,5*1,3 + 7,3*1,1</i>	m2	14,48 14,48
13		59245110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní <i>3*1,5 + 1,5*1,3 + 6,9*1,1</i> <i>:ztrátne 3%: 0,4212</i>	m2	14,46 14,04 0,42
14		592451151	Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 60 mm červená <i>1,1*0,4</i> <i>:ztrátne 5%: 0,022</i>	m2	0,46 0,44 0,02
15		596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm <i>3</i>	m	3,00 3,00
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách		
16		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 <i>"chodníkový obrubník"</i> <i>2*3 + 2*1,5 + 2*7,3</i> <i>"silniční obrubník snížený"</i> <i>1,1</i>	m	26,70 23,60 1,10

Stavební rozpočet

Název stavby:	Přístupové chodníky skatepark a tělocvična Severní	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Mohelnice
Druh stavby:	skutečnost	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	Pemajstav
JKSO:		Zpracováno dne: 12.11.2024	Zpracoval:	Ing.Petr Hošek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem
		11	Přípravné a přidružené práce										1,14
1		113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních	m	3,00		21					0,27	0,81
2		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	1,50		21					0,22	0,33
3		979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	1,14		21					0,00	0,00
		12	Odkopávky a prokopávky										0,00
4		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	4,51		21					0,00	0,00
5		122201109R00	Příplatek za lepicost - odkopávky v hor. 3	m3	4,51		21					0,00	0,00
6		121101101R00	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m	m3	2,16		21					0,00	0,00
		16	Přemístění výkopku										0,00
7		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	4,51		21					0,00	0,00
		18	Povrchové úpravy terénu										0,00
8		181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	18,02		21					0,00	0,00
9		181300010RA0	Rozproštění omice v rovině tloušťka 15 cm	m2	5,90		21					0,00	0,00
10		180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	5,90		21					0,00	0,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch										9,64
11		564861112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	18,02		21					0,35	6,31
12		564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	14,48		21					0,23	3,33
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)										3,00
13		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	14,48		21					0,07	1,07
14		59245110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	14,46		21					0,13	1,87
15		592451151	Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 60 mm červená	m2	0,46		21					0,13	0,06
16		596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	3,00		21					0,00	0,00
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách										8,11
17		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15	m	26,70		21					0,19	5,02
18		59217476	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	2,00		21					0,05	0,10
19		59217480	Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	1,01		21					0,07	0,07
20		59217481	Obrubník silniční přechodový P výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	1,01		21					0,07	0,07
21		59217421	Obrubník chodníkový v. 250 x 50 x 1000 mm přírodní	kus	23,84		21					0,03	0,72
22		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,85		21					2,53	2,15
23		113451240R00VD	Příplatek za řezání betonových obrubníků	kus	7,00		21					0,00	0,00
24		998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	20,75		21					0,00	0,00
								38 609,88	46 717,95				