

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

**III/1025 Bojov- Klíneč, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice
III/1025 a III/0042 Jíloviště- Lišnice**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíneč

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

107 / 01

Číslo ZBV:

2

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Obec Klíneč

Klíneč 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

IČ: 00640719

Zhotovitel:

SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 62242105

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	-195 448,44	230 941,17	35 492,73

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-195 448,44	230 941,17	35 492,73

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/1025 Bojov- Klíнец, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 107 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 2 . 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíнец		

Strany smlouvy o dílo S-2951/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Obec Klíнец, Klíнец 138, 252 10 Mníšek pod Brdy
Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 10 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 9 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
--	---

Iniciátor Změny: Objednatel
Předmět Změny: Změna povrchu chodníku (asfalt vs. betonová dlažba)

Název (dílčí) Změny: Změna povrchu chodníku (asfalt vs. betonová dlažba) <u>Popis a zdůvodnění Změny:</u> Na stavebním objektu SO 107 měl Zhotovitel realizovat chodníky s asfaltovým povrchem. Na KD stavby č.8 předložila starostka obce Klíнец žádost ohledně změny povrchu chodníku na SO 107 z asfaltového povrchu (ZDS a RDS) na povrch z betonové dlažby. Betonová dlažba byla totiž, podle starostky obce Klíнец, v původním řešení projektové dokumentace. Taktéž betonová dlažba dává do budoucna větší smysl kvůli tomu, že jsou v chodníku vedené všechny kabely podzemních inženýrských sítí. V případě poruchy na IS by se do budoucna dal povrch chodník lehce rozebrat a následně opět položit betonovou dlažbu do původního stavu. Zhotovitel se proto 16.10.2024 emailem obrátil na AD ohledně vydání stanoviska k této skutečnosti. Autorský dozor reagoval 18.10.2024 emailem, ve kterém konstatoval, že změna na betonovou dlažbu je možná. Je potřebné respektovat skladbu chodníku z SO 124 - Chodníky u ok v obci Klíнец. (Viz vyjádření AD v příloze ZBV) Uvedená změna je hodnocena jako změna nepodstatná a je zařazena do skupiny 5 - změny de minimis, Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle čl. 12 této Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek - R-Sm-36. Změna byla vyvolaná na základě požadavku objednatele č. 2 - obec Klíнец. Důvodem vzniku je do budoucna lepší starostlivost o povrch chodníku v případě poruch na vedení inženýrských sítí.
--

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-195 448,44	230 941,17	35 492,73	426 389,61

Technická pomoc Objednatel: jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Jan Hladký podpis

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Hrdina	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Roman Vitner	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Šárka Balážová	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Bc. Markéta Polívková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Bc. Markéta Polívková	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Petr Duchek	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:	III/1025 Bojov- Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	107 / 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klínek

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 398 976,01

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 398 976,01	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-195 448,44	230 941,17	230 941,17	3,12%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-195 448,44	7 434 468,74	35 492,73	0,48%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby:	III/1025 Bojov- Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klínek
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	107 / 01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	12
08 Vyjádření AD ze dne 18.10.2024	2
09 Vyjádření TDS KSÚS ze dne 31.10.2024	1
10 Zápis z KD č. 8 ze dne 15.10.2024	2
11 Oznámení Zhotovitele ze dne 29.10.2024	2
12 Pokyn Objednatele ze dne 05.11.2024	1
13 Situace SO 107 s vyznačeným chodníkem	1
Počet listů celkem	21

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 232030 III/1025 Bojov - Klíнец, rekonstrukce silnice (KSÚS)**Objekt:** SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíнец**Rozpočet:** SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíнец**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SILNICE GROUP a.s.**Základní cena:** 7 398 976,01 Kč**Cena celková:** 7 434 468,74 Kč**DPH:** 1 561 238,44 Kč**Cena s daní:** 8 995 707,18 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:** 19.07.2023



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice (KSÚS)
Objekt: SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíneč
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíneč

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE nákup ornice 1353,0*0,15=202,950 [A]	M3	202,950	423,80	86 010,21
2	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADÍ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTÍŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TÍŽITELNOSTI odstranění podkladních vrstev (pol. č. 11332) 1,9*1080,249=2 052,473 [A] sejmutí drnu (pol. č. 11130) 2,0*1166,15=2 332,300 [B] výkop (pol. č. 12373) 2,0*1149,07=2 298,140 [C] trativod (pol. č. 212635) 2,0*0,45*0,6*649,79=350,887 [D] výkop pro přípojky (pol. č. 13273) 2,0*44,226=88,452 [E] kamenné obrubníky (11353) 0,101*240,21=24,261 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=7 146,513 [G]	T	7 146,513	1,00	7 146,51
3	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADÍ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU vybourání asf. sjezdů (pol. č. 11313) 2,65*11,511=30,504 [A] odbourání vozovky (11333) 2,65*241,393=639,691 [B] odbourání provizorního nájezdového klinku 2,65*1,6=4,240 [D] Celkem: A+B+D=674,435 [E]	T	674,435	350,00	236 052,25
4	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADÍ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTÍ, ZÁKLADÍ TV silniční obrubníky (pol. č. 11352) 0,098*219,260=21,487 [A] záhonové obrubníky (pol. č. 11351) 0,046*166,2=7,645 [B] Celkem: A+B=29,132 [C]	T	29,132	200,00	5 826,40
5	11130		SEJMUTÍ DRNU vč. odvozu, polatek za skládku v pol. č. 015111 47.4+23.4+9.62+34.52+33.22+3.05+169.09+173.09+84.64+60.67+392.93+48.64+34.47+51.41=1 166,150 [A]	m 2	1 166,150	97,30	113 466,40



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíнец, rekonstrukce silnice (KSÚS)
Objekt: SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíнец
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíнец

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek z askládku v pol. č. 015130 asf. sjezdy $0,1 \cdot (7,53 + 7,5 + 7,52 + 6,15 + 6,28 + 35,21 + 30,01 + 9,14 + 5,77) = 11,511$ [A] odbourání provizorního nájezdového klínu $1,6 = 1,600$ [B] Celkem: $A + B = 13,111$ [C]	M3	13,111	365,40	4 790,76
7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek v pol. č. 015111 vozovka (dle planimetrie) $3017,41 \cdot 0,32 = 965,571$ [A] chodník (dle planimetrie) $302,5 \cdot 0,22 = 66,550$ [B] asf. sjezdy $0,25 \cdot 115,11 = 28,778$ [C] sjezdy šd $0,15 \cdot 129,0 = 19,350$ [D] Celkem: $A + B + C + D = 1\,080,249$ [E]	M3	1 080,249	467,60	505 124,43
8	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015130 vozovka (dle planimetrie) $3017,41 \cdot 0,08 = 241,393$ [A]	M3	241,393	486,60	117 461,83
9	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek v pol. č. 015140 $3,02 + 17,7 + 74,69 + 42,69 + 28,1 = 166,200$ [A]	M	166,200	81,70	13 578,54
10	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek v pol. č. 015140 $19,72 + 70,78 + 128,76 = 219,260$ [A]	M	219,260	88,00	19 294,88
11	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	240,210	93,10	22 363,55



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice (KSÚS)
Objekt: SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíneč
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíneč

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odvozu a uložení na místo určené investorem 23.57+15.81+22.58+29.59+17.34+8.93+24.55+25.03+26+32.51+14.3=240,210 [A]				
12	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem vozovka 3017,41*0,05=150,871 [A] chodník (58.7+18.3+22.48+78.73+124.29)*0,08=24,200 [B] Celkem: A+B=175,071 [C]	M3	175,071	414,60	72 584,44
13	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 3+3.87+4.64+4.16+4.07+5.14+4+817,78+2,0*13+2*8+2*15=918,660 [A]	M	918,660	94,50	86 813,37
14	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. 015111 výkop (dle planimetrie) 159,315=159,315 [A] výkop AZ (dle planimetrie) 989,755=989,755 [B] Celkem: A+B=1 149,070 [C]	M3	1 149,070	486,60	559 137,46
15	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I vč. odvozu, rozproštění v pol. č. 18222 , nákup v pol. č. 014211 1353,0*0,15=202,950 [A]	M3	202,950	68,00	13 800,60
16	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. 015111 výkop pro přípojky 0,65*1,2*(50,2+13*0,5)=44,226 [A]	M3	44,226	540,70	23 913,00
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 193,296	0,10	119,33



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice (KSÚS)
Objekt: SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíneč
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíneč

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výkop (pol. č. 12373) 159,315+989,755=1 149,070 [A] výkop pro přípojky (pol. č. 13273) 44,226=44,226 [B] Celkem: A+B=1 193,296 [C]				
18	17180	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna 1035,425=1 035,425 [A]	M3	1 035,425	582,00	602 617,35
19	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násyp (dle planimetrie) 190,152=190,152 [A]	M3	190,152	536,80	102 073,59
20	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp přípojek UV 0,05*1,2*50,2=3,012 [A]	M3	3,012	819,10	2 467,13
21	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp přípojek UV 0,45*1,2*50,2=27,108 [A]	M3	27,108	911,70	24 714,36
22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I paraplán 2596,188=2 596,188 [A] plán 2697,984=2 697,984 [B] Celkem: A+B=5 294,172 [C]	m 2	5 294,172	15,30	81 000,83
23	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M 1353,0=1 353,000 [A]	m 2	1 353,000	15,60	21 106,80
24	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 1353,0=1 353,000 [A]	m 2	1 353,000	9,00	12 177,00
25	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE 2,4*649,79=1 559,496 [A]	m 2	1 559,496	36,30	56 609,70



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíнец, rekonstrukce silnice (KSÚS)
Objekt: SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíнец
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíнец

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I kompletní, vč. odvozu materiálu, poplatek za skládku v pol. č. 015111 5.72+383.37+260.7=649,790 [A]	M	649,790	696,30	452 448,78
27	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 2596,188=2 596,188 [A]	m 2	2 596,188	36,30	94 241,62
28	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO podsyp pod přípojky 1,2*0,15*50,2=9,036 [A]	M3	9,036	911,70	8 238,12
29	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM SC c8/10 tl. 120mm vozovka 2921,83+0,5*37,43=2 940,545 [A]	m 2	2 940,545	268,10	788 360,11
30	56333	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM tl. 150mm asf. vjezdy 83,25=83,250 [A] šd sjezdy 112,17=112,170 [B] Celkem: A+B=195,420 [C]	m 2	195,420	129,50	25 306,89
31	56333	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM tl. 120mm asf. vjezdy 83,25=83,250 [A]	m 2	83,250	103,60	8 624,70
32	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM tl. 200mm předláždění chodníku 3,38=3,380 [A]	m 2	3,380	172,70	583,73



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíнец, rekonstrukce silnice (KSÚS)
Objekt: SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíнец
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíнец

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	56335	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl. 250mm předláždění vjezdu 6,34=6,340 [A]	m 2	6,340	215,80	1 368,17
34	56335	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl. 0,22m vozovka 2921,83+0,46*37,43+0,5*802,28=3 340,188 [A] asf. chodník 265,48=265,480 [B] Celkem: A+B=3 605,668 [C]	m 2	3 605,668	189,90	684 716,35
35	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 27.95+16.43=44,380 [A]	m 2	44,380	148,70	6 599,31
36	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,6kg/m2 vozovka 2921,83+0,25*37,43=2 931,188 [A] asf. chodník 279,85=279,850 [B] asf. vjezdy 83,25=83,250 [C] Celkem: A+B+C=3 294,288 [D]	m 2	3 294,288	18,80	61 932,61
ZBV:							
	ZBV 2		Výměna povrchu chodníku (asfalt vs. betonová dlažba) 363,1 - 24,3 (asf. vjezdy 8,4+8,6+7,3) = 338,8 M2		-338,800		-6 369,44
aktuální množství					2 955,488		55 563,17
37	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 vozovka 2921,83+0,09*37,43=2 925,199 [A] asf. chodník 279,85=279,850 [B] asf. vjezdy 83,25=83,250 [C] Celkem: A+B+C=3 288,299 [D]	m 2	3 288,299	10,80	35 513,63



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíнец, rekonstrukce silnice (KSÚS)
Objekt: SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíнец
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíнец

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	ZBV 2		Výměna povrchu chodníku (asfalt vs. betonová dlažba) 363,1 - 24,3 (asf. vjezdy 8,4+8,6+7,3) = 338,8 M2		-338,800		-3 659,04
			aktuální množství		2 949,499		31 854,59
38	574A21		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM ACO 8 (50/70) asf. chodník 279,85=279,850 [A] asf. vjezdy 83,25=83,250 [B] Celkem: A+B=363,100 [C]	m 2	363,100	151,70	55 082,27
	ZBV:						
	ZBV 2		Výměna povrchu chodníku (asfalt vs. betonová dlažba) 363,1 - 24,3 (asf. vjezdy 8,4+8,6+7,3) = 338,8 M2		-338,800		-51 395,96
			aktuální množství		24,300		3 686,31
39	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ (PmP 45/80-65) vozovka 2921,83+0,02*37,43=2 922,579 [A]	m 2	2 922,579	198,50	580 131,93
40	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ (PmB 25/55-60) vozovka 2921,83+0,12*37,43=2 926,322 [A]	m 2	2 926,322	265,30	776 353,23



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice (KSÚS)
Objekt: SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíneč
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíneč

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM asf. chodník 279,85=279,850 [A] asf. vjezdy 83,25=83,250 [B] Celkem: A+B=363,100 [C]	m 2	363,100	180,00	65 358,00
	ZBV:	ZBV 2	Výměna povrchu chodníku (asfalt vs. betonová dlažba) 363,1 - 24,3 (asf. vjezdy 8,4+8,6+7,3) = 338,8 M2		-338,800		-60 984,00
			aktuální množství		24,300		4 374,00
42	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM vč. lože tl 40mm vjezdy 6,34=6,340 [A] chodník 3,38=3,380 [B] Celkem: A+B=9,720 [C]	m 2	9,720	328,30	3 191,08
43	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM 4.28+2.9+0.8+0.7+1+5.25+0.8+4.5+1.2+4.4+1.5+4.2+6.27+12.4=50,200 [A]	M	50,200	577,00	28 965,40
44	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 13=13,000 [A]	KUS	13,000	8 345,00	108 485,00
45	897543		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM 1=1,000 [A]	KUS	1,000	5 884,00	5 884,00
46	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 15=15,000 [A]	KUS	15,000	4 182,50	62 737,50



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 232030
 III/1025 Bojov - Klíнец, rekonstrukce silnice (KSÚS)

Objekt:
 SO 107
 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíнец

Rozpočet:
 SO 107
 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíнец

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 9=9,000 [A]	KUS	9,000	2 987,50	26 887,50
48	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 11.6+14.8=26,400 [A]	M	26,400	950,00	25 080,00
49	915000	R	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PROFILOVANÉ LEPENÉ PÁSY - DOD A POKLÁDKA 33,2=33,200 [A]	m 2	33,200	2 200,00	73 040,00
ZBV:							
	ZBV 2		Výměna povrchu chodníku (asfalt vs. betonová dlažba) nerealizovaná položka		-33,200		-73 040,00
aktuální množství					0,000		0,00
50	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 19.2+74.9+38.06+29.22+3,12+3,52=168,020 [A]	M	168,020	522,10	87 723,24
51	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 101.76+94.78+143.62+68.27+117.21+2.6+2.6+2.6+2.6+2.5+65.44+211.2=817,780 [A]	M	817,780	543,80	444 708,76
52	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM tl. 50mm, vč. případného odklizení odpadu 3.6+3.7+3.5+3.3+3.7+5.2+4.1+3.87+5.94+3+4.64+4.16+4+3.19=55,900 [A]	M	55,900	56,70	3 169,53



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíнец, rekonstrukce silnice (KSÚS)
Objekt: SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíнец
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíнец

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
53	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 3+3.87+4.64+4.16+4.07+5.14+4+817,78+2,0*13+2*8+2*15=918,660 [A]	M	918,660	81,90	75 238,25
54	93543		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ 4,6=4,600 [A]	M	4,600	4 077,30	18 755,58
55	582611.N		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	585,30	0,00
	ZBV:	ZBV 2	Výměna povrchu chodníku (asfalt vs. betonová dlažba) 10,6+40,5+16,2+25+11,5+12,5+34+41+14,6+26,5+19,5+7,6+3,0 = 262,5 m2		262,500		153 641,25
			aktuální množství		262,500		153 641,25
56	58261A.N		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	903,30	0,00
	ZBV:	ZBV 2	Výměna povrchu chodníku (asfalt vs. betonová dlažba) 1+1+2+1+0,4+1+1+1+1,3+5= 14,7 m2		14,700		13 278,51
			aktuální množství		14,700		13 278,51
57	582612.N		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	773,41	0,00
	ZBV:						

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	232030	III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice (KSÚS)
Objekt:	SO 107	Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíneč
Rozpočet:	SO 107	Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíneč

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV 2	Výměna povrchu chodníku (asfalt vs. betonová dlažba) 4+3,5+5+11+2,5+6+2+3+2 = 39 m2		39,000		30 162,99
aktuální množství					39,000		30 162,99
58	58261B.N		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	1 498,16	0,00
	ZBV:						
		ZBV 2	Výměna povrchu chodníku (asfalt vs. betonová dlažba) 2+2+2,5+4+3,5+2,5+1,5+2+2,6= 22,6 m2		22,600		33 858,42
aktuální množství					22,600		33 858,42
Celkem:							7 434 468,74

Dávid Buxár

Od: Hrdina Pavel Ing.- Pontex s.r.o. <[REDACTED]>
Odesláno: pátek 18. října 2024 19:07
Komu: Jan Hladký
Kopie: Dávid Buxár; Libor Hudák; Balážová Šárka; Roman Vitner; Markéta Polívková
Předmět: Re: „III/1025 Bojov-Klínec, rekonstrukce silnice STAVBA 1 – silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště-Líšnice“ - výzva k dodání požadovaných podkladů
Přílohy: 1_Situace vytyčení.pdf; 2_Podelny profil.pdf; Vytycovací body.xlsx

Dobrý den, pane Hladký,

k jednotlivým bodům:

k bodu 1)

V příloze posílám vytyčení bodů k napojení místní komunikace v km 0,131. Úprava již osazených obrubníků je nutné od bodu 1 až po bod 20.

U napojení místní komunikace v km 0,190 nejsou zaměřeny stávající vjezdy, jak jsme domlouvali. Bez nich je složité udělat projednatelný návrh.

k bodu 2)

Jak jsem informoval ústně, v rámci zadávacího řízení byl uveřejněna verze soupisu prací pro SO 191, kde byla stavba rozdělena (tj. bez dopravního značení pro úsek SO 104 a SO 107). Správně je 75 ks dopravních značek.

K bodu 3)

Není mi jasné, kde se vzala v rámci dokumentace dlažba. Stahoval jsem dokumentaci z portálu zadavatele, všude jsou chodníky z povrchem z asfaltového betonu. Pokud Obec požaduje změnu, za AD sděluji, že tato změna je možná a konstrukci chodníku doporučuji upravit dle VPR SO 124 konstrukce 3. Upozorňuji, že stavebníkem (resp. investorem) chodníků podél SO 107 není Obec a úpravu by měl schválit rovněž zástupce KSUS, paní Balážová.

K bodu 4)

Dořeší kolega napřímo s Obcí.

S pozdravem



Pontex, spol. s r.o.
Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4-Nusle
IDDS: nrpt3sn
www.pontex.cz

Ing. Pavel HRDINA
vedoucí projektant



Dne 10/16/2024 v 16:15 Jan Hladký napsal(a):

Dobrý den, pane Hrdino,

na základě kontrolního dne stavby „III/1025 Bojov-Klínec, rekonstrukce silnice STAVBA 1 – silnice III/1025 a III/0042 Jiloviště-Lišnice“, který se konal dne 15.10.2024, Vás tímto žádám o bezodkladné zaslání požadovaných podkladů a vyjádření pro zhotovitele ohledně problematických bodů stavby. Bez těchto podkladů není možné zajistit dokončení stavby v termínu stanoveném dle smlouvy o dílo. Práce na SO 107 jsou od 8.10.2024 pozastaveny s ohledem na prověření výšek stávajících obrub dle Vašeho požadavku, a s tím i navazující realizace zpomalovacího prahu.

Specifické požadavky:

1. **SO 107 – zpomalovací práh:** Požadujeme rychlou informaci ohledně geodetických zaměření výšek, která byla doručena dne 14.10.2024 na základě vašich požadavků ze dne 10.10.2024. Zhotovitel nemůže pokračovat v pracích, dokud neobdrží Vaše vyjádření k těmto datům.
2. **Dopravní značení (DZ):** Do 18.10.2024 potřebujeme Vaše vyjádření k nesouladu mezi výkazem výměr a výkresem situace DZ zasláné 4.10.2024 a 10.10.2024.
3. **Prověření povrchu obnovovaného chodníku podél SO 107:** V koordinacním výkresu je uvedena dlažba (požadavek obce), ale ve VV je asfalt. Prosíme o vyjádření.
4. **Změna svítidel na požadavek obce:** Potřebujeme Vaše vyjádření k požadovaným svítidlům, které je nutné pro jejich objednání.

Pokud tyto materiály nebudou doručeny do uvedeného termínu, může dojít k prodloužení termínu stavby, což může mít dopad na její dokončení v souladu s podmínkami smlouvy o dílo. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem,

Jan Hladký

manažer výrobní divize střed

SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic

Web: www.silnicegroup.com

OBLAST SEVEROZÁPAD | OBLAST STŘED | OBLAST VÝCHOD

dopravní stavby | asfaltové směsi | vodohospodářské stavby | recyklace za studena | mosty | mechanizace a doprava

Tato zpráva ani její přílohy nejsou návrhem na uzavření smlouvy ani jinou právně závaznou nabídkou ve smyslu ust. § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, přijetím nabídky ani jiným právně závazným jednáním, a to s výjimkou příloh podepsaných statutárním orgánem nebo jinou oprávněnou osobou. V případě, že se tato zpráva týká jednání o smluvním vztahu, jeho uzavření, změně či zániku, odesílatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit nebo přerušit jednání o smluvním vztahu (s výjimkou případů, kdy byly odeslány přílohy podepsané statutárním orgánem nebo jinou oprávněnou osobou), a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, a nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smluvním vztahu. Toto sdělení je určeno pouze uvedeným adresátům. Pokud nejste uveden jako adresát, nečtěte ho, nesdělujte jeho obsah, nekopírujte ani jinak neuvádějte do oběhu informace obsažené v tomto sdělení. Informace může mít důvěrný charakter anebo být obchodním tajemstvím. Pokud jste toto sdělení obdrželi omylem, ihned o tom uvědomte odesílatele a sdělení, včetně jakýchkoliv příloh, odstraňte.

Neither this message nor its attachments constitute a proposal to enter into a contract or any other legally binding offer as defined under Sec. 1731 et seq. of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended; acceptance of any offer; or any other legally binding act, except any attachment signed by a chief executive officer or any other authorised person. In the event that this message concerns any negotiations on a contractual relationship, including entering into, amending or terminating one, the sender reserves the right to terminate or suspend the negotiations on the contractual relationship (except where any attachment signed by a chief executive officer or any other authorised person was sent) for any reason, or, no reason, and the sender shall not assume any responsibility for any such termination or suspension of negotiations on the contractual relationship. This transmission is intended only for use by the intended recipient(s). If you are not an intended recipient you should not read, disclose, copy, circulate or in any other way use the information contained in this transmission. The information contained in this transmission may be confidential and/or privileged. If you have received this transmission in error, please notify the sender immediately and delete this transmission including any attachments.

Vyřizuje: Ing. Vitner Roman

V Kladně dne: 31.10.2024

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
pí. Šárka Balážová

Věc: Vyjádření TDI k ZBV 02

Stavba: „III/1025 Bojov- Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1 – silnice III/1025 a
III/0042 Jíloviště- Líšnice“ – SO 107

Na základě oznámení zhotovitele o změnách, k nimž došlo v průběhu provádění stavebních prací na této stavbě konstatuji následující:

1. Popis změn, jejich odůvodnění a navrhovaná řešení

Na stavebním objektu SO 107 měl Zhotovitel realizovat chodníky s asfaltovým povrchem. Na KD stavby č.8 předložila starostka obce Klínek žádost ohledně změny povrchu chodníku na SO 107 z asfaltového povrchu na povrch z betonové dlažby, která byla navržena již v předchozím stupni dokumentace. Toto provedení rovněž umožňuje snazší opravu po případné havárii inženýrských sítí pod chodníky uložených.

2. Stanovisko TDI

Z pozice TDI sděluji, že s navrhovaným postupem souhlasím. Množství změny je určeno měřeními a výpočty. Nárok zhotovitele na úpravu ceny považuji za opodstatněný.

za IBH spol. s r.o.
Ing. Roman Vitner



tel.:
e-mail:



IČO: 47540966
DIČ: CZ47540966

bankovní spojení :
Oberbank AG
2500001201/8040

Zápis č. 8 z KD stavby
**„III/1025 Bojov-Klínec, rekonstrukce silnice STAVBA 1 – silnice III/1025 a
III/0042 Jíloviště-Lišnice“**
konaného dne 15.10.2024

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Zhotovitel předložil aktualizovaný HMG, avšak jeho platnost doznala krátkého trvání. Postup prací komplikují nejasnosti kolem vybudování zpomalovacího prahu na SO 107 – věc je v jednání, očekává se reakce AD. Aktuální předpoklad dokončení stavby ke dni konání KD č.8 je **3.11.2024**. Dokončení stavby v tomto termínu je vázáno na rozsahu zaslaných změn od AD a jejich pracnosti oproti zadávací dokumentaci. Stavba zaktualizuje po obdržení podkladů od AD.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací

Práce pokračují na SO 107 výměnou AZ a následnou pokládkou vrstvy ŠD. Na SO 108 byla provedena RS-CA a dále byl položen příčný propustek v km 0,790. Práce na tomto objektu pozastaveny

Předpoklad realizace rozhodujících procesů:

- SO 107 – termíny pokládky konstrukčních vrstev nelze zodpovědně stanovit bez vyřešení nejasností kolem zpomalovacího prahu popsanych v bodě D.8.1 a aktuálně položených obrub, které byly na požadavek AD zaměřeny a zaslány ke kontrole s ohledem na navazující změnu zpomalovacího prahu – podklady zaslány 10.10.2024 prostřednictvím emailové komunikace.
- SO 108
 - 17.10.2024 – ACL
 - 18.10.2024 – ACO

C. Kontrola úkolů z minulých KD

5.1 Zhotovitel neprodleně zaktualizuje HMG.

Úkol stále trvá – zhotovitel neprodleně předloží HMG.

Aktualizovaný HMG předložen, nyní je již neplatný a bude vypracován nový po aktualizaci PD od AD.

5.2 Zhotovitel zajistí geodetické ověření polohy silničních a záhonových obrub a přizve k ověřování TDI.

Zaměření provedeno, dohodnutá místa s nepřesným osazením obrub budou předělána do správné polohy.

Splněno – vypouští se z evidence KD.

6.1 TDI neprodleně objedná kolaudaci stavby přes datovou schránku.

Objednáno.

Žádost byla vzata zpět z důvodu nejasnosti termínu dokončení stavby.

6.2 Zhotovitel zahájí činnost spojenou se zajištěním dokumentů, které je třeba předložit ke kolaudačnímu řízení a bude je posílat ke kontrole TDI.

Úkol trvá.

D. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

- 8.1 Na základě upozornění starostky obce Klínek o absenci zpomalovacího prahu na SO 107 podal zhotovitel písemnou žádost AD o zaslání nezbytné PD. AD podklady zaslal dne 10.10.2024 a dále si vyžádal geodetické zaměření výšek v oblasti prahu a napojení nejbližších vedlejších komunikací před a za prahem k ověření správnosti. Zhotovitel dne 14.10.2024 požadovaná data doručil a tímto žádá AD o promptní informaci, zda lze s těmito výškami dále pokračovat v pracích – do té doby zhotovitel musel přerušit práce na SO 107 a odložit termín dokončení stavby na 3.11.2024, který je posledním možným termínem dle SoD. Pokud nebudou od AD obratem doručeny veškeré podklady a vyjádření, nemůže zhotovitel zajistit dokončení stavby již prodlouženého termínu.
- 8.2 Požadavek obce na AD na prověření povrchu obnovovaného chodníku podél SO 107 - v koordinačním výkresu je uvedena dlažba (požadavek obce), ale ve VV je asfalt.
- 8.3 Požadavek obce na AD vyjádření k změně svítidel – po obdržení vyjádření AD předá podklady pro zpracování do ZBV.
- 8.3 Trvalé dopravní značení
Zhotovitel opakovaně žádal AD o:
- a) vyjádření k nesouladu počtu DZ mezi výkazem výměr a výkresem situace DZ – nutné objednat do 18.10.2024 aby bylo možné dodržet termín dokončení stavby.
 - b) případné doplnění DZ vzhledem k nově budovanému zpomalovacímu prahu.
- Tímto zhotovitel upozorňuje, že vzniklá situace vyvolává nutnost neprodleně doobjednat SDZ, aby nebyl ohrožen smluvní termín na dokončení stavby a důrazně apeluje na AD, aby konal.
- E. Různé**
- 6.1 Obec nárokuje rozšíření VO a změnu svítidel – po obdržení vyjádření AD předá podklady pro zpracování do ZBV.
- 8.1 Starostka obce Klínek žádá zhotovitele, aby neprodleně odstranil již neplatnou provizorní DZ „Slepá ulice“.

Příští **KD č. 9** se bude konat dne **24.10.2024 (čtvrtek) ve 13.00 hod. na křižovatce v Klínci (SO 104).**

Zapsal: Ing. Vitner

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

NAŠE ZN.: 232027-2024-10-29

VYŘIZUJE: Ing. Dávid Buxár
TEL:
EMAIL:
MOBIL:

DATUM: 29. října 2024

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Šárka Balážová
Železárenská 1566
272 01 Kladno

Stavba (Dílo):

**III/1025 Bojov- Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1
- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Lišnice**

Smlouva č. objednatele:

S-2951/00066001/2023

Související korespondence:

žádná

Související Pod-články Smlouvy:

6.7, 8.2

Oznámení Zhotovitele

Na základě níže uvedených skutečností, Vám tímto dopisem, podle SOD a jejího pod-čl. 6.7 a 8.2, oznamujeme vznik Změny během výstavby a nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu za vícepráce.

Na stavebním objektu „SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klínek“ stavby „III/1025 Bojov-Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1 – silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště-Lišnice“ měl Zhotovitel realizovat chodníky s asfaltovým povrchem.

Na KD stavby č.8 předložila starostka obce Klínek žádost ohledně změny povrchu chodníku na SO 107 z asfaltového povrchu (ZDS a RDS) na povrch z betonové dlažby.

Betonová dlažba byla totiž, podle starostky obce Klínek, v původním řešení. Taktéž betonová dlažba dává větší smysl kvůli tomu, že jsou v chodníku vedené všechny kabely inženýrských sítí. V případě poruchy na IS by se do budoucna dal chodník lehce rozebrat a následně opět položit dlažbu do původního stavu.

Zhotovitel se proto 16.10.2024 emailem obrátil na AD ohledně vydání stanoviska k této skutečnosti. Autorský dozor reagoval 18.10.2024 emailem, ve kterém konstatoval, že změna na betonovou dlažbu je možná. (Viz vyjádření AD v příloze Oznámení)

Zhotovitel připravil vyčíslení změny, které je součástí tohoto Oznámení.

Méněpráce:

ACO 8	30 mm
Spojovací postřik	0,35 kg/m ²
ACP 16+	50 mm
Spojovací postřik	0,60 kg/m ²

Vícepráce:

Betonová dlažba	60 mm (chodník), 80 mm (vjezd)
Lože z kameniva	40 mm

Položky Změny spadají do kategorie č. 5 – změny de minimis (požadavek Objednatele)
Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016
Sb.).

**V důsledku výše uvedeného, Zhotovitel žádá technický dozor o vydání vyjádření
TDS a Objednatele o vydání Pokynu Objednatele k realizaci a zpracování změny během
výstavby.**

Příloha Oznámení Zhotovitele:

1. Zápis z KD č. 8
2. Stanovisko AD
3. Rozpočet změny

S pozdravem,



Jan Hladký
manažer výrobní divize střed
SILNICE GROUP a.s.

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Váš dopis značky/ze dne
232027-2024-10-29/29.10.2024

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Š. Balážová / [REDACTED]

Kladno
05.11.2024

III/1025 Bojov - Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1 - silnice III/1025 a III/0042
Jíloviště - Líšnice
ZBV č. 2 - SO 107 - změna povrchu chodníku (asfalt vs. betonová dlažba)

Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/1025 Bojov - Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1 - silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice“ ze dne 29.10.2024 je v rámci PD realizace chodníků s asfaltovým povrchem. Na KD č. 8 starostka obce Klínek vnesla požadavek ohledně změny povrchu chodníku z asfaltového na povrch z betonové dlažby, který byl v původním řešení z důvodu velkého množství uložených IS (pro případné znovuoobnovení při poruše na IS).

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/0042, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele ze dne 29.10.2024, zápis z KD č. 8, stanovisko AD a rozpočet změny

S pozdravem

Šárka Balážová
Projektový manažer



